

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Dešťová kanalizace v ulicích Protifašistických bojovníků a V Kopečku, Broumov, etapa 1 - V Kopečku“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.06.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.11.2020 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, útv. starosty – investice a rozvoj

telefon: 419 504 246, e-mail: marek@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

Alprim CZ s.r.o.

Se sídlem: Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí

Zastoupený: [redacted] jednatel společnosti

IČ: 28811470

DIČ: CZ28811470

Bankovní spojení: KB-Náchod

Číslo účtu: 43-8368270267/0100

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: [redacted] jednatel společnosti

K technickému jednání je oprávněn: [redacted] vedoucí výroby

telefon: [redacted] e-mail: [redacted]

2. ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala vynuceným nepředvídatelným vícepracím, které se objevily na základě zjištění učiněných v průběhu stavby nad rámec schválené projektové dokumentace a položkového rozpočtu.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje cena díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se ruší článek 4. odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

- 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH	2.995.467,94 Kč
DPH	629.048,27 Kč
Cena celkem včetně DPH	3.624.516,21 Kč

(slovy: třímilionyšestsetdvacetčtyřitisícepětsetšestnáct korun a dvacetjeden haléř)

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č. 54 dne 14.12.2020.

Příloha: soupis prací v rozsahu změn

V Broumově dne 16.12.2020

Za zhotovitele:


ALPRIM CZ s.r.o.
Velké Poříčí 597 ①
CZ-549 32 Velké Poříčí
IČ: 28811470 / DIČ CZ26811470
www.alprim.cz / info@alprim.cz
jedenatel společnosti

V Broumově dne 17.12.2020

Za objednatele:


Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VP Broumov v Kopečku 10.12.2020

Objekt: 5. Rozpočet s výkazem výměr

Objednatel

Zhotovitel

Místo

Zpracoval:

Datum: 10 12 2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D1			001 ZEMNÍ PRÁCE	1 107 200,25			
1	R	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	12,000	397,00	4 764,00
			12		12,000		
			Součet		12,000		
2	R	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	12,000	190,00	2 280,00
			12		12,000		
			Součet		12,000		
3	R	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	-19,188	542,75	-10 414,29
			"rozpočet - chybné zařazení zeminy"-19,188		-19,188		
			Součet		-19,188		
4	R	133454102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 50 m3	m3	64,188	1 960,00	125 808,48
			klenby				
			"změna klasifikace zeminy a objemu výkopu startovací jámy na kraji parku vlivem archeologických nálezů"				
			19,188+45		64,188		
			Součet		64,188		
5	R	129911101	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně	m3	5,000	1 980,00	9 900,00
			"dobourávání kamenného zdiva sklepů ručně pro betonáž statického zajištění " 5		5,000		
			Součet		5,000		
6	R	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojné	m3	-99,125	276,35	-27 393,19
			"rozpočet - chybné zařazení zeminy"-99,125		-99,125		
			Součet		-99,125		
7	R	131451103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3 strojné	m3	141,125	680,00	95 965,00
			"zařazení zeminy dle skutečnosti"99,125		99,125		
			"výkop archeolog. objekty" 4*3*3,5		42,000		
			Součet		141,125		
8	R	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	-351,453	150,10	-52 753,10
			"rozpočet - chybné zařazení zeminy"-351,453		-351,453		
			Součet		-351,453		
9	R	132551254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 500 m3 strojné	m3	175,727	786,00	138 121,42
			"skutečná klasifikace zeminy: strojné ve skále50%"351,453*0,5		175,727		
			Součet		175,727		
10	R	138511201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě II do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6	m3	175,727	2 900,00	509 608,30
			"skutečná klasifikace - ruční dolamování ve skále 50%"351,453*0,50		175,727		
			Součet		175,727		
11	R	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	-280,000	172,91	-48 414,80
			"skála"-280		-280,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VP Broumov v Kopečku 10.12.2020

Objekt: 5. Rozpočet s výkazem výměr

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum 10.12.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Součet		-280,000		
12	R	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	-280,000	44,14	-12 359,20
			"skála"-280		-280,000		
			Součet		-280,000		
13	R	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-280,000	86,11	-24 110,80
			"skála"-280		-280,000		
			Součet		-280,000		
14	R	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	-280,000	11,12	-3 113,60
			"skála"-280		-280,000		
			Součet		-280,000		
15	R	141721225	Řízený zemní prolak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačení potrubí vnějšího průměru vrtu do 700 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	-9,200	8 694,79	-79 992,07
			"změna technologie položení trub v komunikaci"-9.2		-9,200		
			Součet		-9,200		
16	140	14033245	trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 700mm	m	-5,200	3 960,00	-20 592,00
			"chránička pouze na křížení plynu"-9.2+4		-5,200		
			Součet		-5,200		
17	R	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-283,719	72,58	-20 592,33
			"množství v rozpočtu"-334,249		-334,249		
			"zpětně použitá zemina na zásyp park"(35,09*1,2*(2-0,8))		50,530		
			Součet		-283,719		
18	R	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	325,719	232,05	75 583,09
			"množství v rozpočtu do 1000"-334,249		334,249		
			"zpětně použitá zemina na zásyp park"-(35,09*1,2*(2-0,8))		-50,530		
			"vykop archeolog. objekty" 4*3*3,5		42,000		
			Součet		325,719		
19	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 165,818	7,92	56 753,28
			325,719*22		7 165,818		
			Součet		7 165,818		
20	R	171201201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	325,719	16,73	5 449,28
			325,719		325,719		
			Součet		325,719		
21	583	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	509,150	396,00	201 623,40
			nezhutnitelnost				
			325,719*1,6		521,150		
			"odečet materiálu zásypu okolo šachty 1.4." -4*4*(0,9-0,15)		-12,000		
			Součet		509,150		
22	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	521,150	350,00	182 402,50
			325,719*1,6		521,150		
			Součet		521,150		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VP Broumov v Kopečku 10.12.2020

Objekt: 5. Rozpočet s výkazem výměr

Objednatel

Zhotovitel

Misto

Zpracoval:

Datum: 10. 12. 2020

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
23	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-12,000	110,26	-1 323,12
			"odečet zásypu okolo šachty 1.4 " -4*4*(0.9-0.15)		-12,000		
			Součet		-12,000		

D2 013 BOURÁNÍ 3 260,00

24	013	971026581	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MC tl do 900 mm	m3	1,000	3 260,00	3 260,00
			"prostup kamennou hradbou" 1		1,000		

2 Zakládání 23 419,00

25	R	279322512	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř C 30/37 bez výztuže	m3	4,000	3 420,00	13 680,00
			"ŽB monolitický blok nařízený statikem pro zajištění sousedního domu v parku"3*2*0,5		3,000		
			"zabetonování prostupu hradbou okolo trubního vedení" 1		1,000		
			Součet		4,000		
26	R	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	6,000	1 090,80	6 544,80
			"blok statického zajištění"3*2		6,000		
			Součet		6,000		
27	R	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	6,000	205,20	1 231,20
28	R	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,065	30 200,00	1 963,00
			"ŽB monolitický blok nařízený statikem pro zajištění sousedního domu v parku"0,065		0,065		
			Součet		0,065		

D3 221 KOMUNIKACE 66 865,69

29	R	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-23,000	58,35	-1 342,05
			-13,00		-13,000		
			-2,00		-2,000		
			-2,00		-2,000		
			-3,00		-3,000		
			-3,00		-3,000		
			Součet		-23,000		
30	R	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	-23,000	36,22	-833,06
			-23		-23,000		
			Součet		-23,000		
31	R	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-23,000	222,82	-5 124,86
			-23		-23,000		
			Součet		-23,000		
32	R	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	-18,000	273,93	-4 930,74
			"množství z rozpočtu"-(3*3,00*2,00)		-18,000		
			Součet		-18,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VP Broumov v Kopečku 10.12.2020

Objekt: 5. Rozpočet s výkazem výměr

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10.12.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
33	593	59381007	panel silniční 3,00x2,00x0,18m	kus	-3,000	7 710,00	-23 130,00
			"množství z rozpočtu"-3		-3,000		
			Součet		-3,000		
34	R	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	-169,210	199,07	-33 684,63
			"monožství z rozpočtu"-169,210		-169,210		
			Součet		-169,210		
35	R	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-13,790	499,89	-6 893,48
			"monožství z rozpočtu"-13,79		-13,790		
			Součet		-13,790		
36	221	567114132	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 120 mm	m2	29,000	405,00	11 745,00
			"překop komunikace U Dolní brány po Š 1.2."29		29,000		
37	221	566901162	Vyspravení podkladu po překopech ing.síti plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	29,000	1 168,99	33 900,71
			"překop komunikace U Dolní brány po Š 1.2."29		29,000		
38	R	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-155,420	425,17	-66 079,92
			"monožství z rozpočtu"-155,42		-155,420		
			Součet		-155,420		
39	R	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	220,800	688,00	151 910,40
			"betonáž povrchu V Kopečku"3,1*72		223,200		
			"odečet betonáže okolo šachty 1.4."-4*4*0,15		-2,400		
			Součet		220,800		
40	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	58,085	195,03	11 328,32

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

95 760,00

VRN6

Územní vlivy

95 760,00

41	R	060001000	Práce spojené s překopem Územní vlivy - projednání záboru krajské komunikace, pronájem doplnění DIO apod	hod	342,000	280,00	95 760,00
			"řízení dopravy regulovčíky"19*9*2		342,000		
			Součet		342,000		

Celkem

1 296 504,94