


Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA

**Objednavatel:**

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: [REDACTED]

č: 2020/01224**Dodavatel:**

ALTERINVESTA CZ s.r.o.
Podlažice 93
53851 Chrast
IČ: 27507629 DIČ:
Číslo účtu: [REDACTED]

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 14.12.2020

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000		Objednáváme u Vás doplnění ventilátoru v rámci investiční akce "Vysokomýtská nemocnice - zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Žižkova 271" dle soupisu prací ze dne 11. 12. 2020 (viz příloha).	119 444,00

Podepsáno dne:

vedoucí odboru majetkového,

Vyřizuje:

Tel :	[REDACTED]	referent ekonomického oddělení OMSŘI
e-mail:	[REDACTED]	

15. 12. 2020

Souhlasím 15. 12. 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoké Mýto - doplnění ventilátoru

Místo:

Datum: 11. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 713,70

HSV - Práce a dodávky HSV	6 767,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 440,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	622,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	705,00
PSV - Práce a dodávky PSV	18 388,70
741 - Elektroinstalace - silnoproud	18 388,70
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	806,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoké Mýto - doplnění ventilátoru

Místo:

Datum: 11. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							98 713,70
1	K	R1	Ventilátor D+M	kpl	1,000	63 472,00	63 472,00
	W		Ventilátor KVK Silent 315				
	W		Zpětná klapka RSK 315				
	W		Obdélníkové potrubí do obvodu 2200 mm vc. tvarovek				
	W		Spiro potrubí 315 mm včetně tvarovek				
	W		protidešťová žaluzie 400x400 s upínacím rámečkem a sítím				
	W		Tepelná izolace tl. 50 s pož. odolností 60 minut spojovací a montážní materiál				
	W		1		1,000		
2	K	R2	Oprava výtahu D+M	kpl	1,000	8 280,00	8 280,00
	W		Odstavení výtahu pro stavební činnost				
	W		Kontrola a odzkoušení bezpečnostních funkcí výtahu				
	W		Znovuvvedení do provozu				
	W		1		1,000		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 767,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 440,00
4	K	310278842	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdívu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	1,000	5 440,00	5 440,00
	W		1		1,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				622,00
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,000	200,00	200,00
6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1,000	128,00	128,00
8	K	622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,000	294,00	294,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				705,00
3	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	0,500	1 410,00	705,00
	W		0,5		0,500		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 388,70
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				18 388,70
17	K	741110142	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 16 do 29 mm uložena pevně	m	9,000	51,30	461,70
19	M	35432545	přichytka kabelová 29-40mm	kus	20,000	26,20	524,00
18	M	34571123	trubka elektroinstalační ocelová závitová D 21mm	m	9,000	405,00	3 645,00
10	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uloženy pevně (C,Y,KY)	m	80,000	68,90	5 512,00
11	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	6,000	22,20	133,20
14	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	139,00	139,00
15	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika C 6A	kus	1,000	145,00	145,00
12	K	741330001	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A	kus	1,000	244,00	244,00
13	K	741330251	Montáž součástí stykačů se zapojením-pomocný kontakt 2Z, 2V	kus	1,000	258,00	258,00
7	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,000	191,00	191,00
16	M	35821104	stykač vzduchový 3pólový C12.10 220-230V / 50Hz	kus	1,000	523,00	523,00
9	M	1173398	KABEL 1-CSKH-V-O 3X2,5 (CXKH-V SE SILIK.	m	80,000	82,66	6 612,80
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				806,00
20	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	2,000	403,00	806,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				1 000,00
21	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00