

Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/186/2020






**Divize Karlovy Vary, Lesní správa Valeč, úklid klestu, zalesňování, ochrana kultur,,
lů Hamr, 1 - 2 Q 2021**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami





Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **H.B. Les - správa a údržba s.r.o.**
Sídlo: Suchá 104, 363 01 Jáchymov
IČO: 06358900
DIČ: CZ06358900
Zápis v obchodním rejstříku: C 35020 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zastoupený: Vladimír Hájek
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Vladimír Hájek
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Valeč, Podbořanská 36, 364 52 Hradiště, Valeč .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 941 680 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-P2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Karlovy Vary dne 14.12.2020

v Jáchymově dne 11.12.2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
JUDr. Jiří Kšica
ředitel divize

.....
H.B. Les - správa a údržba s.r.o.
Vladimír Hájek

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
025011	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	10	1000 ks	405	4050
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM; chemický přípravek=Vaztak; koncentrace (%)=1; dávka přípravku (l/ha)=1; Poznámka=Ošetření 4 tis. ks sazenic na ha, postříkem spodní části sazenice ze dvou stran, barvivo Scolicid + insekticid Vaztak, vlastní dovoz i donáška vody na pracoviště, Práce bude umožněna pouze pracovníkům s osvědčením pro práci s chemickými přípravky prvního stupně. Nebudou na práci použiti pracovníci, kteří nekomunikují plynule v českém jazyce.;				
016411	Opakovaná sadba - ruční - jamková 35x35	2	1000 ks	7950	15900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=SM,BK,DB,JV; velikost jamek (cm x cm)=35x35; Poznámka=Kamenitý terén. Přecházení a donáška na 200 až 800 m. Zálohová platba 70% po výsadbě, doplatek 30% až po ujmoutí sazenic (cca 2 měs. po výsadbě) pouze pokud budou ztráty na sazenicích nižší než 10%. Prokopání jamek bude provedeno po celé ploše jamky. Možná odchylka od velikosti jamky max. - 5%, pokud bude odchylka větší bude použita automaticky sazba pro menší rozměr jamky. Jarní období 4,5,6, 90% a 9 měs 10%.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=5; Předpokl. stupeň zabařenění=3; Předpokl. výška sazenic (cm)=30 až 70 cm;				
016011	První sadba - ruční - jamková 35x35	2	1000 ks	7820	15640
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=SM,BK,DB,JV; velikost jamek (cm x cm)=35x35; Poznámka=Kamenitý terén. Přecházení a donáška na 200 až 800 m. Zálohová platba 70% po výsadbě, doplatek 30% až po ujmoutí sazenic (cca 2 měs. po výsadbě) pouze pokud budou ztráty na sazenicích nižší než 10%. Prokopání jamek bude provedeno po celé ploše jamky. Možná odchylka od velikosti jamky max. - 5%, pokud bude odchylka větší bude použita automaticky sazba pro menší rozměr jamky. Jarní období 4,5,6, 90% a 9 měs 10%. ; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=4; Předpokl. stupeň zabařenění=3; Předpokl. výška sazenic (cm)=30 až 70 cm; Spon (cm)=180 x 160;				
016011	První sadba - ruční - jamková 25x25	4	1000 ks	7820	31280
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=SM,BK,DB,JV; velikost jamek (cm x cm)=25x25; Poznámka=Kamenitý terén. Přecházení a donáška na 200 až 800 m. Zálohová platba 70% po výsadbě, doplatek 30% až po ujmoutí sazenic (cca 2 měs. po výsadbě) pouze pokud budou ztráty na sazenicích nižší než 10%. Prokopání jamek bude provedeno po celé ploše jamky. Možná odchylka od velikosti jamky max. - 5%, pokud bude odchylka větší bude použita automaticky sazba pro menší rozměr jamky. Jarní období 4,5,6, 90% a 9 měs 10%.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabařenění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=30 až 70 cm; Spon (cm)=160 x 180;				
016021	První sadba - ruční- štěrbínová	7	1000 ks	3800	26600

	(sazeč)				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=všechny dřeviny; Poznámka=Kamenitý terén. Přecházení a donáška na 200 až 800 m. Zálohová platba 70% po výsadbě, doplatek 30% až po ujetí sazenic (cca 2 měs. po výsadbě)pouze pokud budou ztráty na sazenicích nižší než 10%.Jamka bude prokopaná po celé ploše, z jamky bude vyjmuté kamení. Sadba v jarním období březem- květen. V důsledku nevhodných klimatických podmínek může být část sadby přesunuta na podzim. Jarní období 4,5,6, 90% a 9 měs 10%.; Předpokl. stupeň zabuřnění=2; Předpokl. výška sazenic (cm)=30 až 50 cm; Spon (cm)=160 x 180;				
016411	Opakovaná sadba - ruční - jamková 25x25	8	1000 ks	7820	62560
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=SM, BK, OL; velikost jamek (cm x cm)=25x25; Poznámka=Kamenitý terén. Přecházení a donáška na 200 až 800 m. Zálohová platba 70% po výsadbě, doplatek 30% až po ujetí sazenic (cca 2 měs. po výsadbě)pouze pokud budou ztráty na sazenicích nižší než 10%.Prokopání jamek bude provedeno po celé ploše jamky. Možná odchylka od velikosti jamky max. - 5%, pokud bude odchylka větší bude použita automaticky sazba pro menší rozměr jamky. Jarní období 4,5,6, 90% a 9 měs 10%.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=5; Předpokl. stupeň zabuřnění=3; Předpokl. výška sazenic (cm)=30-50; Spon (cm)=170x170;				
016421	Opakovaná sadba - ruční- štěrbinová (sazeč)	8	1000 ks	4100	32800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=Ls Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=BK, JV, LP,DB; Poznámka=Kamenitý terén. Přecházení a donáška na 200 až 800 m. Zálohová platba 70% po výsadbě, doplatek 30% až po ujetí sazenic (cca 2 měs. po výsadbě)pouze pokud budou ztráty na sazenicích nižší než 10%.Jamka bude prokopána po celé ploše. Z jamky bude vyjmuté kamení. Sadba v jarním období březem - květen. V důsledku nevhodných klimatických podmínek může být část sadby přesunuta na podzim. Jarní období 4,5,6, 90% a 9 měs 10%.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=2; Předpokl. stupeň zabuřnění=4; Předpokl. výška sazenic (cm)=30- 50 cm; Spon (cm)=200x 150cm; Viditelnost sazenic=dobrá;				
016091	Obnova lesa, ostatní práce	100	hod	150	15000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny bez omezení; Poznámka=Ostatní práce budou uplatňovány pouze v případě donášky sazenic v nepřístupném terénu, donášky zeminy, úpravy kořenového systému na pokyn lesníka, dovážky sazenic na pokyn lesníka. Hodiny budou odsouhlasovány s příslušným lesníkem na základě jeho písemného a ústního vyjádření s uvedením předpokládaného množství, před zahájením prací na konkrétní jednotce JPRL.Jarní období 4,5,6, 90% a 9 měs 10%.;				
016011	První sadba - ruční - jamková 25x25, do připravené půdy	5	1000ks	4000	20000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,BK,KL; velikost jamek (cm x cm)=25x25; Poznámka=Sadba do připravené půdy. Naoráno TTS. Přecházení a donáška sazenic na 200 až 800m. Jamka prokopaná po celé ploše, z jamky vyzvednuté kamení. Sadba v jarním období březem - květen. V důsledku nepříznivých klimatických podmínek může být část sadby přesunuta na podzim.;				

	Očekávaná rozpojitelnost zeminy=5; Předpokl. stupeň zahuštění=3; Předpokl. výška sazenic (cm)=26-50; Spon (cm)=170x170;				
016011	První sadba - ruční - štěrbínová, do připravené půdy	5	1000ks	2750	13750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=15; dřevina=SM,BK,KL; velikost jamek (cm x cm)=štěrbínová; Poznámka=Sadba do připravené půdy. Naoráno TTS. Přecházení a donáška sazenic na 200 - 800m. Jamka prokopaná po celé ploše, vyjmuto z jamky kamení. Sadba v jarním období březen - květen. V důsledku nevhodných klimatických podmínek může být část sadby přesunuta na podzim.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=5; Předpokl. stupeň zahuštění=3; Předpokl. výška sazenic (cm)=26-50; Spon (cm)=170x170;				
027021	Chemická ochrana proti buření v pruzích	40	ha	2820	112800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; šířka pruhů (cm)=100; chemický přípravek=Roundup ; koncentrace (%)=1,3; dávka přípravku (l/ha)=4; objem postřikové jichy (l/ha)=200; Poznámka=Ošetření řady sazenic s použitím krytu, šířka ošetřeného pruhu minimálně 1 m, kolem sazenice musí zůstat neošetřená plocha o průměru 30 cm, meziřádek zůstává neošetřen. Přípravek Roundup Rapid , minimální dávka postřikové jichy 300 litrů na 1 ha, vlastní dovoz vody (v průměru 6 km) vlastní donáška vody (v průměru 500 - 800 m). Práce bude umožněna pouze pracovníkům s osvědčením pro práci s chemickými přípravky prvního stupně. Nebudou na práci použiti pracovníci, kteří nekomunikují plynule v českém jazyce.;				
011011	Úklid a pálení klestu	400	m3	82	32800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. těžných stromů (m3)=49; Poznámka=Krácení větví s použitím JMP, úplné vyčištění holiny shrabáním vidlemi max. do dvou měsíců po ukončení těžebních prací. přísné dodržování legislativy PO a ochrany přírody.20% podíl listnatého klestu.;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	500	m3	74	37000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. těžných stromů (m3)=49; Poznámka=Krácení větví s použitím JMP, úplné vyčištění holiny shrabáním vidlemi max. do dvou měsíců po ukončení těžebních prací. Shazování na řady do šíře 1,8 m. 20% podíl listnatého klestu.;				
024021	Ožínání - ručně v pruzích - dobrá viditelnost	35	ha	5800	203000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.4.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; šířka pruhů (cm)=100; Poznámka=Velký podíl dvouděložné buřeny, špatná viditelnost zejména listnatých sazenic. Za každou useknutou sazenici bude účtováno 50,- Kč nebo dodavatel vysadí na vlastní náklady obalenou sazenici stejné dřeviny a výšky do převzetí pracoviště odběratelem. V každé pracovní skupině musí být neustále přítomen alespoň jeden, plynule česky mluvící pracovník, při nedodržení této podmínky bude pracovní skupina bez náhrady z pracoviště vykázána.; Předpokl. stupeň zahuštění=2; Předpokl. výška sazenic (cm)=do 50 cm; Spon (cm)=160 x 180; očekávaná výška buřeny (cm)=do 80cm; Viditelnost sazenic=střední;				
024021	Ožínání - ručně v pruzích -	30	ha	6150	184500

	špatná viditelnost				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.4.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; šířka pruhů (cm)=100; Poznámka=Velký podíl dvouděložné buřeně, špatná viditelnost zejména listnatých sazenic. Za každou useknutou sazenici bude účtováno 50,- Kč nebo dodavatel vysadí na vlastní náklady obalenou sazenici stejné dřeviny a výšky do převzetí pracoviště odběratelem. V každé pracovní skupině musí být neustále přítomen alespoň jeden, plynule česky mluvící pracovník, při nedodržení této podmínky bude pracovní skupina bez náhrady z pracoviště vykázána.; Předpokl. stupeň zabuřnění=3; Předpokl. výška sazenic (cm)=30 až 50 cm; Spon (cm)=160 x 180; očekávaná výška buřeně (cm)=80 cm až 200 cm; Viditelnost sazenic=špatná;				
024031	Ožínání - ručně - celoplošně s křovinatou buření	10	ha	6700	67000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.4.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; Poznámka=Velký podíl dvouděložné buřeně, špatná viditelnost zejména listnatých sazenic. Podíl křovinaté buřeně (vrba, líska, krušina, maliník) nad 30% plochy porostu. Za každou useknutou sazenici bude účtováno 50,- Kč nebo dodavatel vysadí na vlastní náklady obalenou sazenici stejné dřeviny a výšky do převzetí pracoviště odběratelem. V každé pracovní skupině musí být neustále přítomen alespoň jeden, plynule česky mluvící pracovník, při nedodržení této podmínky bude pracovní skupina bez náhrady z pracoviště vykázána.; Předpokl. stupeň zabuřnění=3; Předpokl. výška sazenic (cm)=30 až 50 cm; Spon (cm)=160 x 180; očekávaná výška buřeně (cm)=80 cm až 250 cm; Viditelnost sazenic=velmi špatná;				
024031	Ožínání - ručně - celoplošně	10	ha	6700	67000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.4.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; Poznámka=Velký podíl dvouděložné buřeně, špatná viditelnost zejména listnatých sazenic. Za každou useknutou sazenici bude účtováno 50,- Kč nebo dodavatel vysadí na vlastní náklady obalenou sazenici stejné dřeviny a výšky do převzetí pracoviště odběratelem. V každé pracovní skupině musí být neustále přítomen alespoň jeden, plynule česky mluvící pracovník, při nedodržení této podmínky bude pracovní skupina bez náhrady z pracoviště vykázána.; Předpokl. stupeň zabuřnění=3; Předpokl. výška sazenic (cm)=30-50cm; Spon (cm)=180x150 cm; očekávaná výška buřeně (cm)=nad 80 cm; Viditelnost sazenic=špatná;				

