

OBJEDNÁVKA č. 20790


ODBĚRATEL:

ČR - Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje
Barviřská 29/10
460 07 Liberec III.

Banka: ČNB
Ústí nad Labem

účet: 77540881 / 0710

Telefon: 

Mail: 

Fax:

IČ: 70888744
DIČ: nejsme plátcí DPH

DODAVATEL:

Jiří Kerhart - META-therm
Rýnoltická 1
460 33 Liberec 33

IČ: 12045080
DIČ:

FAKTURUJTE NA ADRESU:

ČR - Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje
Barviřská 29/10
460 07 Liberec III.

DODÁVKA NA ADRESU:

Šumavská 414/11
Liberec

objednáváme u Vás:


Oprava podlahy na chodbě mezi místnostmi 3.29 a 3.30, cca 20 m2, areál Šumavská 414/1, Liberec, dle krycího listu rozpočtu a stavebního rozpočtu ze dne 2.12. 2020

předpokládaná cena: 65.550,65 Kč

(cena je nepřekročitelná, vč. DPH)

Datum vystavení: 16.12. 2020

Forma úhrady: bankovním převodem


Objednal(a): 

Vystavil(a): 



odběratel

jméno a podpis příkazce operace
Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje
Barviřská 29/10
460 01 Liberec III
3



jméno a podpis
META - therm
herm Jiří Kerhart
Rýnoltická 1 460 33 Liberec 33

IČ: 12045080, DIČ: CZ5501310639
tel. 483 320 750

Stavební rozpočet

Název stavby: HZS Šumavská	Doba výstavby:	Objednatel: HZS Barviřská 29/10 Liberec 3
Druh stavby: Havárie - chodba odpadlá dlažba	Začátek výstavby: 02.12.2020	Projektant:
Lokalita: Šumavská, Liberec	Konec výstavby:	Zhotovitel: META-term Rynoltická 1, 460 33 Liberec 33
JKSO:	Datum zpracování: 02.12.2020	Zpracoval: Jiří Kerhart

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
		771	Podlahy z dlaždic				30 662,17	57 %		0,3829
1		771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	22,68	6,80	154,22	0 %	0,0000	0,0000
2		771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	22,68	24,60	557,93	1 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Položka neobsahuje žádný materiál.										
3		771101141R00	Provedení adhezni stěrky pod dlažby jednovrstvé	m2	22,68	123,01	2 789,87	5 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Položka neobsahuje žádný materiál.										
4		771111121R00	Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba	m	3	102,00	306,00	1 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: Položka je určena pro vytvoření dilatace ve více podlahových vrstvách . Položka neobsahuje žádný materiál										
5		771111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba	m	3	62,79	188,37	0 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: Položka obsahuje : - přípravu a nanesení spárovací hmoty do spáry. Položka neobsahuje žádný materiál.										
6		771111141R00	Příplatek za diagonální kladení dlažby	m2	22,68	73,71	1 671,74	3 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: Položka vyjadřuje zvýšenou pracnost při rozměření plochy a kladení dlaždic diagonálně ke stěnám (na koso) a zvýšenou potřebu řezání. Položka neobsahuje žádný materiál.										
7		771441029R00	Obklad soklíků hutných, šikmých do MC, 30x15v15	m	16	312,01	4 992,16	9 %	0,0151	0,2422
8		771575113RT6	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm	m2	22,68	691,00	15 671,88	29 %	0,0062	0,1406
RTS komentář: Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 6 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 10, výšky 12 mm										
9		771249111R00	Řezání dlaždic tl. 22 mm diamantovým kotoučem	m	20	216,50	4 330,00	8 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: Položka obsahuje : - rozměření a vyznačení řezu, - řezání dlaždic										
		96	Bourání konstrukcí				11 855,53	22 %		32,2120
10		965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	22,68	84,60	1 918,73	4 %	0,0200	0,4536
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou										
11		965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	16	25,70	411,20	1 %	0,0004	0,0064
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Položka je určena pro soklíky rovné šikmé z keramické dlažby do tl. 15 mm a výšky do 100 mm										
12		965082923R00	Broušení plochy po sejmuté dlažbě, plocha nad 2 m2	m2	22,68	420,00	9 525,60	18 %	1,4000	31,7520
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979										
		H99	Ostatní přesuny hmot				711,03	1 %		0,0000
13		999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,8365	850,00	711,03	1 %	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				977,51	2 %		0,0000
14		979087027R00	Nakládka, odvoz a vykládka stavební sutí na skládku do 5 km	t	0,4536	2 155,00	977,51	2 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: Ruční nakládka na přívěsný vozík a odvoz na skládku SKS Proseč										
			Ostatní materiál				9 967,86	18 %		0,5398
15		59761005	RAKO serie extra - dlaždice 60x30x1,2 cm DARSE 724	m2	22,68	439,50	9 967,86	18 %	0,0238	0,5398
RTS komentář: bílá světle šedá tmavě šedá slonová kost hnědo-šedá										

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
Celkové náklady:								54 174,09	Kč	

Poznámka:

Cenová nabídka obsahuje sejmutí části dlažby, která se odlepila od nesoudržného podkladu, úprava podkladu obroučením, doškrábání krajů, provedení zarovnění dlažby, která zůstala je nalepena, penetrace podkladu, nátěr adhezním můstkem, pokládka nové dlažby v rozsahu poškozené, oprava soklíků a úklid. Likvidace sutí s uložením na skládku.

Krycí list rozpočtu

Název stavby: HZS Šumavská
Druh stavby: Havárie - chodba odpadlá dlažba
Lokalita: Šumavská, Liberec
Začátek výstavby: 02.12.2020
JKSO:
Objednatel: HZS Barvířská 29/10 Liberec 3 **IČ/DIČ:** 70888744
Projektant: **IČ/DIČ:**
Zhotovitel: META-therm Rynoltická 1, 460 33 Liberec 33 **IČ/DIČ:** 12045080
Konec výstavby: **Položek:** 15
Zpracoval: Jiří Kerhart **Datum:** 02.12.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	11 855,53	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	4 486,46	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	26 175,71		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		9 967,86		0,00				
Přesun hmot a sutí		1 688,53		0,00				
ZRN Celkem		54 174,09	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	54 174,09	Celkem bez DPH	54 174,09	
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	11 376,56	Celk. včet. DPH	65 550,65	

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka: Cenová nabídka obsahuje sejmutí části dlažby, která se odlepila od nesoudržného podkladu, úprava podkladu obroučením, doškrábání krajů, provedení zarovnění dlažby, která zůstala je nalepena, penetrace podkladu, nátěr adhezním můstkem, pokládka nové dlažby v rozsahu poškozené, oprava soklíků a úklid. Likvidace suti s uložením na skládku.