Specifikace díla pro veřejnou zakázku evidovanou prostřednictvím NEN č. NEN N006/20/V00033067 *„* **SZ Valtice, hotel - oprava trámového stropu nad lisovnou a souvisejících konstrukcí***“.*

Tesařství Jiří Krejčí

Velký Beranov 317

64528413

xxxxxxxxxx

NÁZEV STAVBY	SZ Valtice, hotel - oprava stropu nad lisovnou

PŘEHLED PRACÍ	m2	ROZMĚR		KS	DÉLKA bm	m3	CENA MAT.	CENA PRÁCE
Konstrukce tesařské								
Demontáž a Montáž.								
Demontáž a montáž stropní trámy - výměna v plném rozsahu		0,24	0,2	4	6	1,20		
Demontáž a montáž stropní trámy - protézování		0,24	0,2	4	4	0,80	34 000,00 Kč	41 400,00 Kč
Laťování do 35 cm	80	0,035	0,05			0,14		
Demontáž a montáž pozednice		0,22	0,18	1	7	0,30	5 100,00 Kč	15 300,00 Kč
Demontáž a montáž stropního záklopu	70						12 500,00 Kč	18 700,00 Kč
materiál pro stropní záklop - fošmy 0,05	70			1				
Přesuny a pomocné práce								
Přesuny hmot				1		2,44	11 000,00 Kč	
Bourací práce				1		0,10		6 500,00 Kč
Ošetření pozednic				1	8		1 600,00 Kč	2 000,00 Kč
Lešení				1			20 000,00 Kč	

součet							84 200,00 Kč	83 900,00 Kč

cena celkem bez DPH	168 100,00 Kč