

Složení rozpočtu - krycí list rozpočtu

Z 4/2020

STAVBA, OBJEKT

stavba **Opravy omítek, bourací práce, opravy betonů, stěrky, dlažby kotelny**
 objekt **Střední průmyslová škola stavební České Budějovice**

DODAVATEL

Jaroslav ŠIMEK - stavby s.r.o.
 ič: 09380451
 dič: CZ09380451
 Mánesova 853
 373 41 Hluboká n/Vlt.

ODBĚRATEL

Střední průmyslová škola stavební
 ič: 60076089
 Resslova 2
 372 11 České Budějovice

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	63 777,00	33 692,00	0,00	97 469,00
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	63 777,00	33 692,00	0,00	97 469,00

Σ	cena objektu			97 469,00
DPH	21 % ze základu	97 469,00		20 468,49
	cena objektu včetně DPH			117 937,49

Jaroslav Šimek - stavby s.r.o.
 Mánesova 853
 373 41 Hluboká nad Vltavou
 IČ 093 80 451 DIČ CZ09380451
 E-mail: info@sjmek-stavby.cz
 Tel: 787 448 886



Složení rozpočtu - položkový rozpis

strana 1

Z 4/2020

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena celkem	hmotnost jednotka celkem	DPH
HSV							
61 (Úprava povrchů vnitřní)							
<i>stavební práce</i>							
1	612 48 1119_/00	Potažení stěn vnitřních - sklovláknitým pleťvem vtlačení do tmele s přichycením	m2	32,00000	198,00	6 336,00	0,00472 0,15104 21
2	612 90 1112_/00	Oklepání, oškrábání vnitřních omítek stěn stropů	m2	54,00000	162,50	8 775,00	0,00337 0,18198 21
3	613 42 1173_/00	Omítka vnitřní vápenná nebo vápenocementová stěn a stropů hrubá	m2	54,00000	174,00	9 396,00	0,04810 2,59740 21
4	613 42 1734_/00	Omítka vnitřní štuková stěn a stropů s přidáním lepidla Duvilax	m2	95,00000	116,00	11 020,00	0,05381 5,11195 21
Σ 61 (Úprava povrchů vnitřní)					35 527,00	8,04237	
63 (Podlahy a podlahové konstrukce)							
<i>stavební práce</i>							
5	632 45 8328_/00	Úklid a penetrace betonů	m2	30,00000	68,00	2 040,00	0,05779 1,73370 21
6	632 45 8329_/00	Stěrkování betonů kotelny tl. stěrky od 8 - 20 mm	m2	35,00000	378,00	13 230,00	0,02448 0,85680 21
Σ 63 (Podlahy a podlahové konstrukce)					15 270,00	2,59050	
94 (Lešení a stavební výtahy)							
<i>stavební práce</i>							
7	941 95 5202_/00	Lešení lehkého pracovní pomocné šachta půdorysné plochy do 6 m2, výšky do 3,5m	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00440 0,00440 21
Σ 94 (Lešení a stavební výtahy)					3 500,00	0,00440	
97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)							
<i>stavební práce</i>							
8	971 03 5371_/00	Zakrývání technologie kotelny provedené částí z důvodu prašnosti	kpl	1,00000	2 800,00	2 800,00	0,00137 0,00137 21
Σ 97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)					2 800,00	0,00137	
979 (Odvoz sutí)							
<i>stavební práce</i>							
9	979 08 1111_/00	Odvoz sutí na skládku do 1km	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	
10	979 08 2111_/00	Vnitrostaveništní doprava sutí vodorovná do 10m	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00	
11	979 08 2121_/00	Vnitrostaveništní doprava sutí svislá do 10m	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	
12	979 08 2316_/00	Uložení sutě na skládku	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00	
Σ 979 (Odvoz sutí)					5 500,00		
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)							
<i>stavební práce</i>							
13	998 00 1011_/00	Přesun hmot materiálu budov do výšky 6 m	t	5,00000	236,00	1 180,00	
Σ 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)					1 180,00		
Σ HSV					63 777,00	10,63864	
PSV							
771 (Podlahy z dlaždic a obklady)							
<i>stavební práce</i>							
14	771 57 1114_/00	Montáž -dlažba keramická rezná hladká kladená do lepidla do 12ks/m2	m2	30,00000	385,00	11 550,00	0,06090 1,82700 21
15	771 57 1115_/00	Spc - dlažba Taurus 300 x 300 x 9 mm	m2	32,00000	320,00	10 240,00	0,06093 1,94976 21
16	771 57 1116_/00	Spc - lepidlo na dlažbu	kg	450,00000	12,60	5 670,00	0,06098 27,44100 21
17	771 57 1118_/00	Přesun hmot dlažby	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,06124 0,06124 21

Složení rozpočtu - položkový rozpis

Z 4/2020

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
Σ 771 (Podlahy z dlaždic a obklady)					28 460,00		31,27900	
784 (Malby)								
<i>stavební práce</i>								
18	784 42 3271_/00	Penetrace nových omítek stěn a stropů	m2	96,00000	12,50	1 200,00	0,00042	0,04032 21
19	784 42 3913_/00	Malba vápenná dvojnásobná jednobarevná bílý strop, stěny s obroušením místností výšky do 4m	m2	96,00000	42,00	4 032,00	0,00027	0,02592 21
Σ 784 (Malby)					5 232,00		0,06624	
Σ PSV					33 692,00		31,34524	
Σ					97 469,00		41,98388	

Jaroslav Šimek - stavby s. r. o.

Mánesova 853

373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ 093 80 451 DIČ CZ09380451

E-mail: info@simek-stavby.cz

Tel.: 737 443 886

