



Stavební rozpočet

Název stavby:	Město Česká Třebová část Svinná	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Česá Třebová
Druh stavby:	Opava komunikace	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Svinná část p.p.č.564 a 561/4 od čp. 19 po čp.13	Konec výstavby:	Zhotovitel:	JD Dlouhý s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	24.9.2020	Zpracoval: Jan Dlouhý

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot	Celkem	
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch									
1		569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	m2	45,00							RTS I / 2020
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamen									
2		573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	385,00							RTS I / 2020
3		572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	28,00							RTS I / 2020
4		577141112R00	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm	m2	388,00							RTS I / 2020
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení									
5		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	4,00							RTS I / 2020
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komuni									
5		919726213R00	Těsnění spár krytu letišť zálivkou za tepla	m	6,00							RTS I / 2020
6		919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,00							RTS I / 2020
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských									
7		938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živичného nebo beton.	m2	388,00							RTS I / 2020
8		938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	210,00							RTS I / 2020
		H22	Komunikace pozemní a letišť									
9		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	80,00							RTS I / 2020
10			Zajištění staveniště	ks	1,00							

Cena bez DPH	237 165,50
DPH 21%	49 804,76
Cena celkem s DPH	286 970,26