

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 112/2019 **OPRAVY PROSTOR POD RAMPOU KOSTELA SV. MICHALA, BRNO**
Objekt: SO 01 **Hlavní objekt**
Rozpočet: 01 **Stavební práce**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **MONTEZ Energo s.r.o.** IČO: 3575616
Pižeňská 1270 DIČ: CZ035756616
Praha 150 00

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			1 358 474,33
PSV			777 525,67
MON			300 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			8 000,00
Celkem			2 444 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 444 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	513 240,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 957 240,00 CZK**

v BRNE dne 1.11. 2020

[REDACTED]

Za zhotovitele

OSM MMB

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			383 879,75	16
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 350,00	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			554 809,75	23
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			130 687,30	5
64	Výplně otvorů	HSV			50 000,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 036,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 566,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			50 168,75	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			83 756,07	3
711	Izolace proti vodě	PSV			387 358,84	16
713	Izolace tepelné	PSV			16 241,59	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			225 120,00	9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			127 622,70	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 099,40	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			5 120,00	0
783	Nátěry	PSV			9 963,14	0
M21	Elektromontáže	MON			300 000,00	12
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			95 220,71	4
ON	Ostatní náklady	ON			8 000,00	0
Cena celkem					2 444 000,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	112/2019	OPRAVY PROSTOR POD RAMPOU KOSTELA SV. MICHALA, BRNO
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
					383 879,75			484 494,50		26,95		22,70		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání												
1	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 S1 : (30,3+4,5+14,1+1,4+2+3,7+2,2+4,8+8,2+30)*0,1	m3	10,12000	3 200,00	32 384,00	21,00	39 184,64	2,53	25,55	0,00	0,00		Vlastní
				10,12000										
2	281606111R00	Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 30 cm dle PD vodorovná : 1,28+1,37+1,53+2+2,15+1+1	m	10,33000	1 550,00	16 011,50	21,00	19 373,92	0,01	0,07	0,00	0,00		Vlastní
				10,33000										
3	281606112R00	Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm dle PD vodorovná : 0,7+2,25+2,55+1,92+6,7+2,05+1,4+3,95+13,4+3+0,63+1,52+0,82+1+0,7+2,7 1,7+1,1+1,7+1,03+1,1+0,835 0,3*10 0,7*8	m	61,35500	2 090,00	128 231,95	21,00	155 160,66	0,01	0,62	0,00	0,00		Vlastní
				45,29000										
				7,46000										
				3,00000										
				5,60000										
4	281606114R00	Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl. 90 cm dle PD vodorovná : 1,1+0,85+0,85+0,85+2,98+1,69+0,85+1,1+1+1 1,15+1,75 svislá : 0,3*9 0,7*16	m	29,07000	3 920,00	113 954,40	21,00	137 884,82	0,02	0,65	0,00	0,00		Vlastní
				12,27000										
				2,90000										
				2,70000										
				11,20000										
5	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn 1.01 : (7,1*2+3,85*2)*1,9 odpočet otvorů : -1,7*1,1 -1,1*1,1 -1,5*2,2 -0,9*2 -0,7*2 čela kleneb : 2,6+2+0,75 ostění+nadpraží : (1,1*2+1,7)*0,5 (1,1*2+1,1)*0,8 (2,2*2+1,5)*0,8 (2*2+0,9)*0,45 1.02 : (2,75+1,55+2,25+0,7+1,05)*2,45 odpočet otvorů : -0,7*2 -0,7*2 ostění+nadpraží : (2*2+0,7)*0,4 1.04 : (4,75*2+3,15*2+0,4*2-1+0,3*2+0,5*2)*1,9+(0,4*2+0,3*2+3,15+0,9*2+0,7)*(2,55-1,9) odpočet otvorů : -0,9*2*2 -1,7*1,1 ostění+nadpraží : (1,1*2+1,7)*0,225	m2	259,02950	200,00	51 805,90	21,00	62 685,14	0,00	0,00	0,06	16,32		Vlastní
				41,61000										
				-1,87000										
				-1,21000										
				-3,30000										
				-1,80000										
				-1,40000										
				5,35000										
				1,95000										
				2,64000										
				4,72000										
				2,20500										
				20,33500										
				-1,40000										
				-1,40000										
				1,88000										
				37,26250										
				-3,60000										
				-1,87000										
				0,87750										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	112/2019	OPRAVY PROSTOR POD RAMPOU KOSTELA SV. MICHALA, BRNO
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čela kleneb : 2,8		2,80000										
		1.05 včetně omítky pod obklady : (0,9*2+1,55)*1,9+1,55*2,2		9,77500										
		odpočet otvorů : -0,7*2		-1,40000										
		čela kleneb : 0,7		0,70000										
		1.06 : (0,45*2+1,4*2+1)*1,9		8,93000										
		odpočet otvorů : -0,7*2*2		-2,80000										
		čela kleneb : 0,65		0,65000										
		1.07 : (2+0,4*2+1+0,485+0,715+2+0,59)*2,3		17,45700										
		odpočet otvorů : -0,7*2		-1,40000										
		-1,1*1,1		-1,21000										
		čela kleneb : 0,5		0,50000										
		ostění+nadpraží : (1,1*2+1,1)*0,425		1,40250										
		(2*2+0,7)*0,2		0,94000										
		1.08 : (0,9*2+2,4*2)*1,9		12,54000										
		odpočet otvorů : -0,9*2		-1,80000										
		čela kleneb : 0,6		0,60000										
		1.09 : (2,5*2+1,25)*1,9+(0,65*2+2,1)*2,3		19,69500										
		odpočet otvorů : -1,7*1,1		-1,87000										
		-0,9*2*3		-5,40000										
		čela kleneb : 1,3		1,30000										
		ostění+nadpraží : (1,1*2+1,7)*0,3		1,17000										
		(2*2+0,9)*0,3		1,47000										
		1.10 : (2,5*2+2,5*2+0,7*2)*1,9		21,66000										
		odpočet otvorů : -0,9*2*2		-3,60000										
		čela kleneb : 1,2		1,20000										
		ostění+nadpraží : (2*2+0,9)*4		19,60000										
		1.11 : (2,5*2+0,5*2+7,07*2+0,7*8)*2		51,48000										
		odpočet otvorů : -0,9*2		-1,80000										
		čela kleneb : 3,5		3,50000										
		ostění+nadpraží : (2*2+0,9)*0,4		1,96000										
6	289902211R00	Otlučení nebo odsekání omítek líce kleneb 30,3+4,5+14,1+1,4+2+3,7+2,2+4,8+8,2+30	m2	101,20000	250,00	25 300,00	21,00	30 613,00	0,00	0,00	0,06	6,38		Vlastní
7	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltax 300g/m2 S1 : (30,3+4,5+14,1+1,4+2+3,7+2,2+4,8+8,2+30)	m2	101,20000	160,00	16 192,00	21,00	19 592,32	0,00	0,05	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 350,00		1 633,50		0,11		0,00		
8	430000000RAA	Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění na přímém schodišti pozn.05 : 0,9	m	0,90000	1 500,00	1 350,00	21,00	1 633,50	0,12	0,11	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	112/2019	OPRAVY PROSTOR POD RAMPOU KOSTELA SV. MICHALA, BRNO
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 6						554 809,75		671 319,80		18,08		0,00		
	9	601016103PC01	Úpravy povrchu, podlahy											
			Postřik stropů a kleneb sanační dle PD 5. bod sanací	m2	111,32000	110,00	12 245,20	21,00	14 816,69	0,00	0,52	0,00	0,00	Vlastní
			(30,3+4,5+14,1+1,4+2+3,7+2,2+4,8+8,2+30)*1,1		111,32000									
	10	601022122PC02	Omítka stropů a kleneb sanační jádrová dle PD 5. bod sanací	m2	111,32000	1 100,00	122 452,00	21,00	148 166,92	0,03	3,78	0,00	0,00	Vlastní
	11	601022151PC03	Štuk na stropech a kleneb sanační dle PD 5. bod sanací	m2	111,32000	350,00	38 962,00	21,00	47 144,02	0,01	0,58	0,00	0,00	Vlastní
	12	602011105PC01	Postřik maltou sanační dle PD 5. bod sanací	m2	259,02950	110,00	28 493,25	21,00	34 476,83	0,01	1,63	0,00	0,00	Vlastní
	13	602011121PC02	Omítka jádrová sanační dle PD 5. bod sanací	m2	259,02950	1 100,00	284 932,45	21,00	344 768,26	0,04	10,10	0,00	0,00	Vlastní
	14	602011152PC03	Štuk na stěnách sanační dle PD 5. bod sanací	m2	225,74950	300,00	67 724,85	21,00	81 947,07	0,01	1,47	0,00	0,00	Vlastní
			jádrová : 259,02950		259,02950									
			odpočet obklad : -33,28		-33,28000									
Díl: 63						130 687,30		158 131,63		29,07		0,00		
	15	631312511RM1	Podlahy a podlahové konstrukce											
			Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 z betonu prostého	m3	5,06000	2 800,00	14 168,00	21,00	17 143,28	2,53	12,78	0,00	0,00	Vlastní
			S1 : (30,3+4,5+14,1+1,4+2+3,7+2,2+4,8+8,2+30)*0,05		5,06000									
	16	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	5,56600	3 000,00	16 698,00	21,00	20 204,58	2,53	14,05	0,00	0,00	Vlastní
			S1 : (30,3+4,5+14,1+1,4+2+3,7+2,2+4,8+8,2+30)*0,055		5,57000									
	17	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	5,56600	150,00	834,90	21,00	1 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
	18	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,40520	32 000,00	12 966,40	21,00	15 689,34	1,07	0,43	0,00	0,00	Vlastní
			S1 : (30,3+4,5+14,1+1,4+2+3,7+2,2+4,8+8,2+30)*3,08*1,3/1000		0,41000									
	19	632411110R00	Samonivelační stěrka,ruč.zpracování tl.10 mm	m2	101,20000	850,00	86 020,00	21,00	104 084,20	0,02	1,81	0,00	0,00	Vlastní
			S1 : 30,3+4,5+14,1+1,4+2+3,7+2,2+4,8+8,2+30		101,20000									
Díl: 64						50 000,00		60 500,00		0,35		0,00		
	20	642942111R00	Výplně otvorů											
			Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	9,00000	500,00	4 500,00	21,00	5 445,00	0,02	0,17	0,00	0,00	Vlastní
			600 : 2+1+1		4,00000									
			800 : 3+1+1		5,00000									
	21	553313302R	Skrytá zárubeň 600/1970 mm, komaxit RAL pro otočné dveře jednokřídle 40/00	kus	4,00000	4 500,00	18 000,00	21,00	21 780,00	0,02	0,08	0,00	0,00	Vlastní
	22	553313322R	Skrytá zárubeň 800/1970 mm, komaxit RAL pro otočné dveře jednokřídle 40/00	kus	5,00000	5 500,00	27 500,00	21,00	33 275,00	0,02	0,10	0,00	0,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	112/2019	OPRAVY PROSTOR POD RAMPOU KOSTELA SV. MICHALA, BRNO
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						3 036,00		3 673,56		0,16		0,00		
23	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 30,3+4,5+14,1+1,4+2+3,7+2,2+4,8+8,2+30	m2	101,20000	30,00	3 036,00	21,00	3 673,56	0,00	0,16	0,00	0,00		Vlastní
				101,20000										
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						5 566,00		6 734,86		0,00		0,00		
24	952901111R00	Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	101,20000	55,00	5 566,00	21,00	6 734,86	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 96 Bourání konstrukcí						50 168,75		60 704,19		0,02		50,43		
25	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 1.01 : (2,5+0,3+0,45+0,3)*1,2	m2	4,26000	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,32	1,36		Vlastní
				4,26000										
26	962084121R00	Bourání příček deskových, sádkokartonových tl. 5 cm pozn.1 : 1,46*2,4 -0,65*2	m2	2,20400	100,00	220,40	21,00	266,68	0,00	0,00	0,10	0,22		Vlastní
				3,50000										
				-1,30000										
27	965043421RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2 mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem pozn.03 : 1.01 : 1,2*0,6*0,15 1,2*0,6*0,15 1.10 : 2,15*0,15*0,15 1.11 : 0,7*1,53*0,1+1,53*0,35*0,15 0,7*1,28*0,1	m3	0,54140	1 500,00	812,10	21,00	982,64	0,00	0,00	2,20	1,19		Vlastní
				0,11000										
				0,11000										
				0,05000										
				0,19000										
				0,09000										
28	965043421RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2 mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem (30,3+4,5+14,1+1,4+2+3,7+2,2+4,8+8,2+30)*0,2	m3	20,24000	1 800,00	36 432,00	21,00	44 082,72	0,00	0,00	2,20	44,53		Vlastní
				20,24000										
29	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídél pl. do 2 m2	kus	11,00000	10,00	110,00	21,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
30	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,7*2*4 0,9*2*5	m2	14,60000	200,00	2 920,00	21,00	3 533,20	0,00	0,02	0,08	1,11		Vlastní
				5,60000										
				9,00000										
31	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,5*2,2	m2	3,30000	200,00	660,00	21,00	798,60	0,00	0,00	0,06	0,21		Vlastní
				3,30000										
32	978059531R00	Odsěkání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1.05 : (0,9*2+1,55*2-0,9)*1,5 1.07 : (2+0,4*2+1+0,485+0,715+2+0,59+0,2+0,3)*1,5 1.08 : (0,9*2+2,4*2-0,9)*1,5	m2	26,68500	50,00	1 334,25	21,00	1 614,44	0,00	0,00	0,07	1,81		Vlastní
				6,00000										
				12,13000										
				8,55000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	112/2019	OPRAVY PROSTOR POD RAMPOU KOSTELA SV. MICHALA, BRNO
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	900	RT1	HZS Práce v terénní třídě 4	h	24,00000	320,00	7 680,00	21,00	9 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
			bourací práce neobsažené v PD a VV : 8*2		16,00000									
			vyklizení objektu : B		8,00000									
Díl: 99						83 756,07		101 344,84		0,00		0,00		
34	999281	145R00	Staveništní přeasun hmot	t	76,14188	1 100,00	83 756,07	21,00	101 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
			Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením											
Díl: 711						387 358,84		468 704,20		2,07		0,00		
35	711PC03a		Izolace proti vodě	m2	295,37450	25,00	7 384,36	21,00	8 935,08	0,00	0,06	0,00	0,00	Vlastní
			Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. dle PD 3.bod sanací											
			1.01 : (3,85*2+7,1)*1,9+(7,1+0,6*4+0,8*2)*1,2		41,44000									
			odpočet otvorů : -0,9*2		-1,80000									
			-0,7*2		-1,40000									
			ostění+nadpraží : (0,9+2*2)*0,45		2,20500									
			čela kleneb : 3,5		3,50000									
			1.02 : (2,75+1,55+2,25+0,7+1,05)*2,45		20,33500									
			odpočet otvorů : -0,7*2*2		-2,80000									
			ostění+nadpraží : (0,8+2*2)*0,45		2,16000									
			1.04 : (4,75*2-1+3,15+0,4*2+0,3*2+0,7)*1,9+2,17*1,2+(3,15+0,4*2+0,3*2+0,7+0,9*2)*(2,55-1,9)		33,31150									
			odpočet otvorů : -0,9*2*2		-3,60000									
			ostění+nadpraží : 0,5*2+1,2		2,20000									
			čela kleneb : 2		2,00000									
			1.05 : (1,55+0,9*2)*1,9+1,55*2,2		9,77500									
			odpočet otvorů : -0,7*2		-1,40000									
			čela kleneb : 0,7		0,70000									
			1.06 : (0,45*2+1,4*2+1)*2,2		10,34000									
			odpočet otvorů : -0,7*2		-1,40000									
			-0,9*2		-1,80000									
			čela kleneb : 0,65		0,65000									
			1.07 : (2+0,4*2+0,2+0,3+1+0,485+0,715+0,59)*2,4		14,61600									
			2*1,2		2,40000									
			odpočet otvorů : -0,7*2		-1,40000									
			čela kleneb : 0,5		0,50000									
			ostění : 0,425*1,2*2		1,02000									
			1.08 : (0,9*2+2,4)*2,2+2,4*2		14,04000									
			odpočet otvorů : -0,9*2		-1,80000									
			čela kleneb : 0,6		0,60000									
			1.09 : (1,25+2,5*2)*2,2+0,65*2*2,4+2,1*1,2		19,39000									
			odpočet otvorů : -0,9*2*2		-3,60000									
			ostění : 0,3*1,2*2		0,72000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	112/2019	OPRAVY PROSTOR POD RAMPOU KOSTELA SV. MICHALA, BRNO
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,4*2,2		0,88000										
		1.10 : (2,5+2,5*2+0,2*2)*1,9+2,15*1,5		18,23500										
		odpočet otvorů : -0,9*2*2		-3,60000										
		čela kleneb : 1,2		1,20000										
		1.11 : (2,5+2,5+0,5+7,07+2,5)*2,3+(7,07+0,7*8)*1,2		49,86500										
		odpočet otvorů : -0,9*2		-1,80000										
		čela kleneb : 3,5		3,50000										
		Mezisoučet		229,18250										
		pod úroveň podlahy : 115,48*(0,2+0,2)		46,19200										
		rezerva : 20		20,00000										
36	711PC03b	Hydroizolační povlak - nátěr adhézní dle PD 3 bod sanací	m2	302,40700	275,00	83 161,93	21,00	100 625,94	0,00	0,38	0,00	0,00		Vlastní
37	711PC04	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka dle PD 4 bod sanací	m2	302,40700	588,00	178 117,72	21,00	215 522,44	0,00	1,11	0,00	0,00		Vlastní
38	711PC07	Izolační fabion podlaha - stěna dle PD 7 bod sanací	m	115,48000	250,00	28 870,00	21,00	34 932,70	0,00	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		1.01 : (7,1*2+3,85*2)		21,90000										
		ostění : 0,6*4+0,8*2+0,5*2		5,00000										
		odpočet otvorů : -(0,7+0,9)		-1,60000										
		1.02 : (2,75+1,55+2,25+0,7+1,05)		8,30000										
		odpočet otvorů : -0,7*2		-1,40000										
		ostění : 0,4*2		0,80000										
		1.03 : 1+1,05+1		3,05000										
		odpočet otvorů : -0,7		-0,70000										
		ostění : 0,2*2		0,40000										
		1.04 : (4,75*2+3,15*2+0,4*2-1+0,3*2+0,5*2)		17,20000										
		odpočet otvorů : -0,9*2		-1,80000										
		ostění : 0,225*2		0,45000										
		1.05 : (0,9*2+1,55*2)		4,90000										
		odpočet otvorů : -0,7		-0,70000										
		1.06 : (0,45*2+1,4*2+1)		4,70000										
		odpočet otvorů : -0,7*2		-1,40000										
		1.07 : (2+0,4*2+1+0,485+0,715+2+0,59)		7,59000										
		odpočet otvorů : -0,7		-0,70000										
		ostění : 0,2*2		0,40000										
		1.08 : (0,9*2+2,4*2)		6,60000										
		odpočet otvorů : -0,9		-0,90000										
		1.09 : (2,5*2+1,25)*(0,65*2+2,1)		9,65000										
		odpočet otvorů : -0,9*2		-1,80000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	112/2019	OPRAVY PROSTOR POD RAMPOU KOSTELA SV. MICHALA, BRNO
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,7 ostění : 0,3*2 1.10 : (2,5*2+2,5*2+0,7*2) odpočet otvorů : -0,9*2 ostění : 0,4*2 1.11 : (2,5*2+0,5*2+7,07*2+0,7*8) odpočet otvorů : -0,9 ostění : 0,2*2												
		-0,70000												
		0,60000												
		11,40000												
		-1,80000												
		0,80000												
		25,74000												
		-0,90000												
		0,40000												
39	711PC08	Hydroizolační stěrka včetně penetrace dle PD 8.bod sanací S1 : 30,3+4,5+14,1+1,4+2*3 7+2,2+4,8+8,2+30	m2	101,20000	620,00	62 744,00	21,00	75 920,24	0,00	0,33	0,00	0,00		Vlastní
				101,20000										
40	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou podlaha : 1,4+3,7+2,2 stěny pod obklad : 33,28	m2	40,58000	620,00	25 159,60	21,00	30 443,12	0,00	0,15	0,00	0,00		Vlastní
				7,30000										
				33,28000										
41	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,92123	1 000,00	1 921,23	21,00	2 324,69	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné				16 241,59		19 652,32		0,19		0,00		
42	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá S1 : 30,3+4,5+14,1+1,4+2*3 7+2,2+4,8+8,2+30	m2	101,20000	20,00	2 024,00	21,00	2 449,04	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				101,20000										
43	2837546DR	Polystyren extrudovaný XPS 101,2*0,06*1,05	m3	6,37560	2 200,00	14 026,32	21,00	16 971,85	0,03	0,19	0,00	0,00		Vlastní
				6,38000										
44	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,19127	1 000,00	191,27	21,00	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				225 120,00		272 395,20		0,00		0,00		
45	720	Zdravotechnická instalace - VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET	kpl	1,00000	220 000,00	220 000,00	21,00	266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
46	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 pozn ZTI ve stavební části : 8*2	h	16,00000	320,00	5 120,00	21,00	6 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				16,00000										
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				127 622,70		164 423,47		0,16		0,00		
47	76661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf do 0,8 m	kus	8,00000	150,10	1 200,80	21,00	1 452,97	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				1										
48	766670021R00	Montáž klíky a šílťku	kus	8,00000	99,80	798,40	21,00	966,06	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
49	54914624R	Dveřní kování dle PD	kus	8,00000	250,15	2 001,20	21,00	2 421,45	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	112/2019	OPRAVY PROSTOR POD RAMPOU KOSTELA SV. MICHALA, BRNO
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	61165001RX	Dveře vnitřní laminované plně 1kf. 60x197 cm dále dle PD	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00	21,00	12 705,00	0,02	0,05	0,00	0,00		Vlastní
51	61165003RX	Dveře vnitřní laminované plně 1kf. 80x197 cm dále dle PD	kus	5,00000	4 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00	0,02	0,10	0,00	0,00		Vlastní
52	766PC	Doplňky k vnitřním dveřím (mřížky, práh apod.)	kpl	1,00000	1 993,00	1 993,00	21,00	2 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
53	766PC1	D+M okno profil EURO, 1750/1200mm dle PD T07	ks	1,00000	11 400,00	11 400,00	21,00	13 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
54	766PC2	D+M okno profil EURO, 1150/1200mm dle PD T08	ks	1,00000	8 830,00	8 830,00	21,00	10 684,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
55	766PC3	D+M dveře vstupní profil EURO, 1500/2200mm dle PD T09	ks	1,00000	39 000,00	39 000,00	21,00	47 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
56	766PC4	D+M okno profil EURO, 1750/1200mm dle PD T10	ks	1,00000	12 999,30	12 999,30	21,00	15 729,15	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
57	766PC5	D+M okno profil EURO, 1150/1200mm dle PD T11	ks	1,00000	8 900,00	8 900,00	21,00	10 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
58	766PC6	D+M okno profil EURO, 1750/1200mm dle PD T12	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						6 099,40		7 380,27		0,00		0,00		
59	767PC1	D+M poklop pro šachtu 600x600mm, dále dle PD Z07	ks	1,00000	1 499,40	1 499,40	21,00	1 814,27	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
60	767PC2	D+M VZT potrubí dle PD dl.5,08m + 3 mřížky Z08	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
61	767PC3	D+M revizní dvířka 400x400mm dle PD včetně PÚ Z09	ks	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
62	767PC4	D+M revizní dvířka 400x200mm dle PD včetně PÚ Z10	ks	1,00000	600,00	600,00	21,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
63	767PC5	D+M madlo dl.4,2 dle PD Z11	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene						5 120,00		6 195,20		0,00		0,00		
64	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 pozn. 04 : 8*2	h	16,00000	320,00	5 120,00	21,00	6 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				16,00000										
Díl: 783 Nátěry						9 983,14		12 055,40		0,01		0,00		
65	783201811R00	Odstránění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	30,65580	25,00	766,40	21,00	927,34	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				Z01-06 : 1,8*1,2		2,16000								
				1,2*1,2		1,44000								
				0,53*1,62		0,86000								
				1,8*1,2		2,16000								
				1,2*1,2		1,44000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	112/2019	OPRAVY PROSTOR POD RAMPOU KOSTELA SV. MICHALA, BRNO
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,8*1,2 Mezisoučet kov. mříže: 10,21860*2		2,16000										
				10,22000										
				20,44000										
66	783222931RT1	Údržba, nátěr syntetický kov.konstr. 2x 2 v1 na železo S 2160	m2	30,65580	150,00	4 598,37	21,00	5 564,03	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
67	783228990R00	Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže	m2	30,65580	150,00	4 598,37	21,00	5 564,03	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M21 Elektromontáže						300 000,00		363 000,00		0,00		0,00		
68	M21	Elektromontáže - VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET	kpl	1,00000	300 000,00	300 000,00	21,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						95 220,71		115 217,06		0,00		0,00		
69	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo odhad	t	1,50000	900,00	1 350,00	21,00	1 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
70	979017111R00	Svalé přemístění sutí nošením na H do 3,5 m	t	74,50056	500,00	37 250,28	21,00	45 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
71	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	74,50056	150,00	11 175,08	21,00	13 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
72	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	298,00225	20,00	5 960,05	21,00	7 211,66	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	74,50056	250,00	18 625,14	21,00	22 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
74	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	149,00113	15,00	2 235,02	21,00	2 704,37	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	74,50056	250,00	18 625,14	21,00	22 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: ON Ostatní náklady						8 000,00		9 680,00		0,00		0,00		
76	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
77	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství jen za vyřízení bez poplatku : 1 město je osvobozeno od poplatku :	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
78	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						2 444 000,00								

Krycí list výkazu výměr

Název stavby: Opravy prostor pod rampou kostela sv. Michala	Objednatel: Statutární město Brno	IČ/DIČ:
Druh stavby: ZTI	Projektant: [REDACTED]	IČ/DIČ:
Lokalita: Brno, Dominikánské náměstí	Zhotovitel: MONTEZ Energo, s.r.o.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 72
JKSO:	Zpracoval: [REDACTED]	Datum: 15.09.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 262,56	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	48 831,01	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	87 551,80	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	46 139,20			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	25 061,40				
	Přesun hmot a sutí	5 154,00				
	ZRN celkem	220 000,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	220 000,00	DPH 21%	46 200,00
		Celkem bez DPH	220 000,00
		Celkem včetně DPH	266 200,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		[REDACTED]
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

[REDACTED] MONTEZ Energo s.r.o.
vedmotel

Výkaz výměr - rekapitulace

Název stavby:	Opravy prostor pod rampou kostela sv. Michala	Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	ZTI	Projektant:	[REDACTED]
Lokalita:	Brno, Dominikánské náměstí	Zhotovitel:	[REDACTED]
Zpracoval:	[REDACTED]	Zpracováno dle:	15.09.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem
	13	Hloubené vykopávky	0,00	12 887,50	12 887,50
	15	Roubení	50,70	669,30	720,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	2 818,05	2 818,05
	17	Konstrukce ze zemin	3 665,83	4 065,39	7 731,22
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	8 248,00	8 248,00
	34	Stěny a příčky	762,20	3 037,80	3 800,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv	921,21	880,59	1 801,80
	61	Úprava povrchů vnitřní	1 588,63	8 422,37	10 011,00
	721	Vnitřní kanalizace	12 129,16	15 810,84	27 940,00
	722	Vnitřní vodovod	27 206,89	19 494,11	46 701,00
	725	Zařizovací předměty	33 596,47	8 653,53	42 250,00
	726	Instalační prefabrikáty	14 619,28	2 180,72	16 800,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00	250,00	250,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 500,00	2 500,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	274,00	5 052,00	5 326,00
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	1 050,00	1 050,00
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	300,00	300,00
	H725	Zařizovací předměty	0,00	1 650,00	1 650,00
	H726	Instalační prefabrikáty	0,00	450,00	450,00
	S	Přesuny sutí	0,00	1 704,00	1 704,00
		Ostatní materiál	25 061,40	0,00	25 061,40

Celkem: 220 000,00

Výkaz výměr


Název stavby:	Opravy prostor pod rampou kostela sv. Míchala	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	ZTI	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Brno, Dominikánské náměstí	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	15.09.2019	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	13	Hloubení výkopů				0,00	12 887,50	12 887,50	
1	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 hominá 3 14*0,8*0,8 1*1,5*0,9	m3	10,31	1 250,00	0,00	12 887,50	12 887,50	RTS I / 2019
	16	Hloubení				50,70	668,30	720,00	
2	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 3*1*1,5	m2	4,50	125,00	50,70	511,80	562,50	RTS I / 2019
		<i>RTS komentář:</i> Odstranění pažení a rozeptění se oceňuje samostatně.							
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 4,5	m2	4,50	35,00	0,00	157,50	157,50	RTS I / 2019
	18	Přemístění výkopů				0,00	2 818,05	2 818,05	
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopů z hor.1-4 do 2,5 m 1,35	m3	1,35	140,00	0,00	189,00	189,00	RTS I / 2019
		<i>RTS komentář:</i> Platí pro hloubky výkopů od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neocňuje. Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopů. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopů, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopů. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neocňuje se objemu nad 10000 m3 neocňuje se							
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopů z hor.1-4 do 10000 m 10,31	m3	10,31	255,00	0,00	2 629,05	2 629,05	RTS I / 2019
	17	Konstrukce ze zemín				3 665,83	4 063,39	7 731,22	
6	171201201R00	Uložení sypání na skl. - sypání na výšku přes 2m 10,31	m3	10,31	12,00	0,00	123,72	123,72	RTS I / 2019
		<i>RTS komentář:</i> Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnut v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.							
7	175101101RT2	Obsyp a zásep potrubí bez prohození sypání s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm 14*0,8*0,65 1*0,9*1,35	m3	8,50	895,00	3 665,83	3 941,67	7 607,50	RTS I / 2019
		<i>RTS komentář:</i> Včetně dodávky kaméniva.							
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	8 248,00	8 248,00	
8	19900002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4 10,31	m3	10,31	800,00	0,00	8 248,00	8 248,00	RTS I / 2019
	34	Stěny a příčky				762,20	3 037,80	3 800,00	
9	340235212R00	Zazdíčka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl. zdi nad 10cm 4	kus	4,00	950,00	762,20	3 037,80	3 800,00	RTS I / 2019
		<i>RTS komentář:</i> V položce jsou zahrnuté náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svraku)				921,21	880,59	1 801,80	
10	451572111RK1	Loža pod potrubí z kameniva ležného 0 - 4 mm kraj Jihomoravský 14*0,8*0,15 1*0,9*0,15	m3	1,82	990,00	921,21	880,59	1 801,80	RTS I / 2019
		<i>RTS komentář:</i> Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.							
	65	Úprava povrchů, vnitřní				1 588,63	8 422,37	10 011,00	
11	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách 71*0,15	m2	10,55	940,00	1 588,63	8 422,37	10 011,00	RTS I / 2019
	721	Vnitřní kanalizace				12 129,16	15 810,84	27 940,00	
12	721110917R00	Oprava- připojení dosavadního potrubí kamenin DN150 1	kus	1,00	509,00	32,57	487,43	500,00	RTS I / 2019
13	721110927R00	Oprava potrubí kameninového, kráčení trub DN 150 1	kus	1,00	85,00	0,00	85,00	85,00	RTS I / 2019
14	721171219R00	Trubka pro připojení WC(vývěvky), D 110 mm 3	kus	3,00	300,00	666,66	233,34	900,00	RTS I / 2019
15	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm 10	m	10,00	180,00	584,70	1 215,30	1 800,00	RTS I / 2019
16	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm 3	m	3,00	650,00	604,24	1 345,76	1 950,00	RTS I / 2019
17	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm 8	m	8,00	490,00	1 375,47	2 544,63	3 920,00	RTS I / 2019
18	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm 11	m	11,00	520,00	2 393,75	3 326,25	5 720,00	RTS I / 2019
19	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 1	m	1,00	650,00	256,18	393,82	650,00	RTS I / 2019
20	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm 14	m	14,00	660,00	4 478,10	4 761,90	9 240,00	RTS I / 2019
21	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 5	kus	5,00	80,00	0,00	400,00	400,00	RTS I / 2018
22	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 3	kus	3,00	90,00	0,00	270,00	270,00	RTS I / 2019
23	721273150RT1	Hlavice ventilační přívětrávací přivzdušňovací ventil , D 60/75/110 mm 2 DN100	kus	2,00	900,00	1 719,56	80,44	1 800,00	RTS I / 2019
		<i>RTS komentář:</i> S masivní pryžovou membránou pro vedlejší svodná potrubí s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu.							
24	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 8+11+1+14+10+3	m	47,00	15,00	17,92	687,08	705,90	RTS I / 2019
	722	Vnitřní vodovod				27 206,89	19 494,11	46 701,00	
25	722170924R00	Oprava potrubí z PE, spojka přímá, vně, závít 32x1 1	kus	1,00	500,00	257,93	242,07	500,00	RTS I / 2019
26	722171914R00	Odříznutí plastové trubky D 32 mm 1	kus	1,00	12,00	0,00	12,00	12,00	RTS I / 2019
27	722178113RT1	Potrubí vícevrstvé ALPEX, PN10, T-95°C, D 20 x 2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitlinky 19+16	m	35,00	385,00	8 826,04	4 648,96	13 475,00	RTS I / 2019
		<i>RTS komentář:</i> V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.							
28	722178114RT1	Potrubí vícevrstvé ALPEX, PN10, T-95°C, D 26 x 3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitlinky 11+3	m	14,00	460,00	4 580,58	1 859,42	6 440,00	RTS I / 2019
		<i>RTS komentář:</i> V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.							
29	722178115RT1	Potrubí vícevrstvé ALPEX, PN10, T-95°C, D 32 x 3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitlinky 9	m	9,00	590,00	3 955,00	1 355,00	5 310,00	RTS I / 2019
		<i>RTS komentář:</i> V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.							
30	722181211RT9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 mm 11	m	11,00	70,00	181,97	588,03	770,00	RTS I / 2019
		<i>RTS komentář:</i> V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							
31	722181211RU1	Izolace návleková tl. stěny 8 mm, vnitřní průměr 32 mm 9	m	9,00	85,00	185,29	579,71	765,00	RTS I / 2019
		<i>RTS komentář:</i> V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.							
32	722181211RZ6	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	19,00	69,00	276,58	1 034,42	1 311,00	RTS I / 2019

69	28615442.A	Kus čistící HTRE Ø 75 mm PP 2	kus	2,00 2,00	150,00	300,00	0,00	300,00	RTS 1 / 2019
		<i>RTS komentář: HTRE070</i>							
70	28615443.A	Kus čistící HTRE D 110 mm PP 3	kus	3,00 3,00	190,00	570,00	0,00	570,00	RTS 1 / 2019
		<i>RTS komentář: HTRE100</i>							
71	28696752	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá 3	kus	3,00 3,00	1 200,00	3 600,00	0,00	3 600,00	RTS 1 / 2019
		<i>RTS komentář: Ovládací tlačítko plastové Pro ovládní splachování splachovacích nádrží pod omítku. Pro 2 množství splachování Pro splachovací nádrží pod omítku. Pro ovládní zepředu Bílá /</i>							
72	7250003VD	Pisoeár bezvodý - keramický, barva bílá 1	kus	1,00 1,00	15 361,40	15 361,40	0,00	15 361,40	vlastní
						Celkem:		220 000,00	

Poznámka:

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	4 805,73	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	173,01	48,06
Montáž - materiál		104 893,10
Montáž - práce		161 992,00
Mezisoučet 1	4 978,74	266 933,16
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		16 013,11
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	4 978,74	282 946,26
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		2 879,25
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		290 804,25
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		9 195,75
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		9 195,75
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		300 000,00
Základ a hodnota DPH 21%	300 000,00	63 000,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		363 000,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	4 805,73	45,00
Elektromontáže - Silnoproud	104 893,10	161 947,00
Kabely	23 280,00	10 520,00
Svitidla	10 230,00	4 847,00
Vytápění	21 500,00	15 000,00



PROTEZ Energy s.r.o.

jednatele

Název

Dodávky

Rozvaděč RH

Dodávky - celkem

Elektromontáže - Silnoproud

Kabely

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm² , pevně

CYKY-J 3x2.5 mm² , pevně

CYKY-J 5x1.5 mm² , pevně

CYKY-J 4x10 mm² , pevně

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

H07V-U 4 mm² , pevně

H07V-U 10 mm² , pevně

Kabely - celkem

STROJEK SPÍNAČE 250V, 10A, IP20

1-pól.vyp.(1)

sériov.přep.(5)

střídav.přep.(6)

SPÍNAČ DO VLHKA POD OMÍT. IP44

1-pól vyp. (1)

KRYT SPÍNAČE

1 páčka

2 páčky

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE

jednoduchý

ZÁSUVKA DOMOVNÍ, KOMPLETNÍ 230V, 16A IP20

2p+PE

SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor

3-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10dnů, výstup 10-160VA, cívka AC 230 V, bez NULY

VENTILÁTOR

Diagonální ventilátory do kruhového potrubí průtok

[m³/h] 330/260; příkon [W] 27/21; napětí [V] 230; Ø připojení [mm] 125;

Svítlidla

Osvětlení místností je součástí dodávky investora, projekt uvažuje v každé místnosti zakončení jednoho světelného bodu

Světelná objímka E27 se světelným zdrojem 40W

Svítlidlo nástěnné sklepní, 40W, IP44 (v projektu označeno "C")

Nouzové svítlidlo nástěnné

Nouzové svítidlo nástěnné

Instalační svorka pro zakončení světelných vývodů 3x1-2,5mm²

Recyklační poplatek za svítidla

Ekologický poplatek za světelné zdroje

Svítidla - celkem

Vytápění

Elektrický teplovzdušný přímotop 0,5 kW, 230 VAC

Elektrický teplovzdušný přímotop 0,75 kW, 230 VAC

Elektrický teplovzdušný přímotop 1,5 kW, 230 VAC

Vytápění - celkem

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST

d 20 mm, pevně

d 25 mm, pevně

d 32 mm, pevně

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU

Krabice hluboká 73x66

Krabice univerzální 73x42

VÝVOD PRO OHEBNÝ VODIČ Z KRABICE POD OMÍTKOU

do 5x2.5

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

HM 8 HMOŽDINKA 8 S VRUTEM

SP 280x4,5 Stahovací pásek

HN 6X45 HMOŽDINKA NATLOUKACÍ

Uzem. svorka propojovací k vod. baterii (při kovovém potrubí)

SVORKOVNICE KABICOVÁ

5x1-2,5mm²

4x1-2,5mm²

3x1-2,5mm²

2x1-2,5mm²

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

do 2,5 mm²

do 10 mm²

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

100x100x50 mm

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

Sire 30 mm

Sire 70 mm

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 50mm

Sire 70 mm

DEMONTÁŽE

Demontáž stávající elektroinstalace

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Zapravení drážek a otvorů po stávající elektroinstalaci

Zbudování niky pro rozvaděč RH

Zapravení drážek a otvorů po nové elektroinstalaci

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU

Naložení odpadu na stavbě

Odvoz

Poplatek za skládku

Složení odpadu na skládce

ÚPRAVA ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE

Hlavní jistič před elektroměrem 32 A, char. B, 3f, 10 kA

Koordinace s distributorem (E-ON)

Poplatek za opětovné zaplombování hlavního jističe před elektroměrem

CISTENI BUDOV

uklid a likvidace odpadu

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ

Montaz (nepředvídatelné práce vzniklé na základě klientských změn a požadavků)

úprava rozvaděčů na stavbě na základě požadavků vzniklých z klientských změn

Příprava pro rozvody SLP

ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ

Připojení ventilátorů VZT

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY (vzniklé změnami při realizaci)

Úprava PD na základě klientských změn a požadavků

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Revizni technik včetně dodání revizní zprávy

Spoluprace s reviz.technikem

KOORDINACE POSTUPU PRACI

S ostatními profesemi

Podružný materiál

Elektromontáže - Silnoproud - celkem

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
ks	1,00	4 805,73	4 805,73	45,00	45,00	4 850,73
			4 805,73		45,00	4 850,73
						0,00
						0,00
m	225,00	30,00	6 750,00	15,00	3 375,00	10 125,00
m	400,00	35,00	14 000,00	15,00	6 000,00	20 000,00
m	40,00	40,00	1 600,00	15,00	600,00	2 200,00
m	5,00	45,00	225,00	15,00	75,00	300,00
						0,00
m	37,00	15,00	555,00	10,00	370,00	925,00
m	10,00	15,00	150,00	10,00	100,00	250,00
						0,00
			23 280,00		10 520,00	33 800,00
						0,00
ks	5,00	143,00	715,00	100,00	500,00	1 215,00
ks	2,00	199,00	398,00	100,00	200,00	598,00
ks	6,00	220,00	1 320,00	100,00	600,00	1 920,00
						0,00
ks	1,00	535,00	535,00	150,00	150,00	685,00
						0,00
ks	12,00	20,00	240,00	10,00	120,00	360,00
ks	2,00	30,00	60,00	10,00	20,00	80,00
						0,00
ks	14,00	250,00	3 500,00	100,00	1 400,00	4 900,00
						0,00
ks	26,00	150,00	3 900,00	100,00	2 600,00	6 500,00
						0,00
ks	3,00	350,00	1 050,00	200,00	600,00	1 650,00
						0,00
ks	3,00	950,00	2 850,00	250,00	750,00	3 600,00
						0,00
						0,00
ks	9,00	120,00	1 080,00	100,00	900,00	1 980,00
ks	2,00	600,00	1 200,00	100,00	200,00	1 400,00
ks	6,00	250,00	1 500,00	100,00	600,00	2 100,00

Sire 70 mm

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 50mm

Sire 70 mm

DEMONTÁŽE

Demontáž stávající elektroinstalace

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Zapravení drážek a otvorů po stávající elektroinstalaci

Zbudování niky pro rozvaděč RH

Zapravení drážek a otvorů po nové elektroinstalaci

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU

Naložení odpadu na stavbě

Odvoz

Poplatek za skládku

Složení odpadu na skládce

ÚPRAVA ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE

Hlavní jistič před elektroměrem 32 A, char. B, 3f, 10 kA

Koordinace s distributorem (E-ON)

Poplatek za opětovné zaplombování hlavního jističe před elektroměrem

CISTENI BUDOV

uklid a likvidace odpadu

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ

Montaz (nepředvidatelné práce vzniklé na základě klientských změn a požadavků)

úprava rozvaděčů na stavbě na základě požadavků vzniklých z klientských změn

Příprava pro rozvody SLP

ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ

Připojení ventilátorů VZT

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY (vzniklé změnami při realizaci)

Úprava PD na základě klientských změn a požadavků

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Revizni technik včetně dodání revizní zprávy

Spoluprace s reviz.technikem

KOORDINACE POSTUPU PRACI

S ostatními profesemi

Podružný materiál

Elektromontáže - Silnoproud - celkem

ks	6,00	250,00	1 500,00	100,00	600,00	2 100,00
ks	110,00	45,00	4 950,00	15,00	1 650,00	6 600,00
						0,00
ks	39,00	0,00	0,00	3,00	117,00	117,00
ks	39,00	0,00	0,00	20,00	780,00	780,00
						0,00
			10 230,00		4 847,00	15 077,00
						0,00
ks	2,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	6 000,00
ks	3,00	2 000,00	6 000,00	1 500,00	4 500,00	10 500,00
ks	5,00	2 500,00	12 500,00	1 500,00	7 500,00	20 000,00
						0,00
			21 500,00		15 000,00	36 500,00
						0,00
m	20,00	20,00	400,00	15,00	300,00	700,00
m	30,00	25,00	750,00	15,00	450,00	1 200,00
m	25,00	30,00	750,00	15,00	375,00	1 125,00
						0,00
ks	108,00	30,00	3 240,00	15,00	1 620,00	4 860,00
ks	32,00	25,00	800,00	15,00	480,00	1 280,00
						0,00
ks	20,00	25,00	500,00	15,00	300,00	800,00
						0,00
ks	500,00	10,00	5 000,00	20,00	10 000,00	15 000,00
ks	800,00	5,00	4 000,00	20,00	16 000,00	20 000,00
ks	350,00	8,00	2 800,00	20,00	7 000,00	9 800,00
ks	4,00	15,00	60,00	20,00	80,00	140,00
						0,00
ks	30,00	50,00	1 500,00	15,00	450,00	1 950,00
ks	20,00	45,00	900,00	15,00	300,00	1 200,00
ks	110,00	35,00	3 850,00	15,00	1 650,00	5 500,00
ks	20,00	30,00	600,00	15,00	300,00	900,00
						0,00
ks	180,00	0,00	0,00	15,00	2 700,00	2 700,00
ks	15,00	0,00	0,00	59,00	885,00	885,00
						0,00
ks	130,00	0,00	0,00	50,00	6 500,00	6 500,00
						0,00
m	100,00	0,00	0,00	50,00	5 000,00	5 000,00

m	50,00	0,00	0,00	50,00	2 500,00	2 500,00	0,00
m	20,00	0,00	0,00	50,00	1 000,00	1 000,00	0,00
hod	60,00	0,00	0,00	350,00	21 000,00	21 000,00	0,00
m2	10,00	100,00	1 000,00	250,00	2 500,00	3 500,00	
ks	1,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
m2	15,00	100,00	1 500,00	250,00	3 750,00	5 250,00	0,00
hod	4,00	1,00	4,00	350,00	1 400,00	1 404,00	
hod	1,00	1,00	1,00	350,00	350,00	351,00	
kpl	1,00	1,00	1,00	1 500,00	1 500,00	1 501,00	
hpd	2,00	1,00	2,00	250,00	500,00	502,00	0,00
ks	1,00	800,00	800,00	350,00	350,00	1 150,00	
hod	2,00	1,00	2,00	500,00	1 000,00	1 002,00	
ks	1,00	1,00	1,00	1 500,00	1 500,00	1 501,00	0,00
ks	1,00	1,00	1,00	9 000,00	9 000,00	9 001,00	0,00
hod	5,00	1,00	5,00	500,00	2 500,00	2 505,00	
hod	2,00	1,00	2,00	500,00	1 000,00	1 002,00	
hod	1,00	1,00	1,00	1 500,00	1 500,00	1 501,00	0,00
ks	2,00	1,00	2,00	200,00	400,00	402,00	0,00
hod	8,00	1,00	8,00	500,00	4 000,00	4 008,00	0,00
hod	10,00	1,00	10,00	500,00	5 000,00	5 010,00	
hod	2,00	1,00	2,00	500,00	1 000,00	1 002,00	0,00
hod	16,00	1,00	16,00	500,00	8 000,00	8 016,00	0,00
			6 807,10			6 807,10	
			104 893,10		161 947,00	#NÁZEV?	