

Dodatek č. 2

č. zhotovitele: C0089
č. objednatele: CES 2020/1712

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
Telefon: 495 707 111
IČO: 00 26 88 10
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

Zastoupený ve věcech této smlouvy Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace,
IČO: 648 11 069, Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **ATM CZ a.s.**
Sídlo: U měšťánského pivovaru 934/4, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zastoupený: Tomášem Michaličkou, členem představenstva
Telefon: [REDAKCE]
IČO: 284 88 300
DIČ: CZ28488300
Spisová značka: B 14830 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.07.2020 (dále jen „smlouva“) na akci: **Pražská – demolice na st. p. č. 289/1 a p. č. 30/2** (dále jen „dílo“).

I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se, v souladu s čl. II. odst. 6. smlouvy a v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy v souladu s čl. XVIII. odst. 2. a 3. směrnice, tj. na změně předmětu díla, ceny za dílo, platebních podmínek a doby plnění (termínu předání kompletního díla).
- Změna předmětu díla:
 - Změna předmětu díla spočívá v Navýšení množství odpadů číslo 170604 (Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603) u objektů „A“, „B“ a „D“ (příloha č. 1 – změnové listy 3, 4 a 5). Ve stávajících konstrukcích se nacházelo větší množství izolačních materiálů, než bylo předpokládáno.
 - Zrušení plynovodní přípojky objektu „E“ (příloha č. 1 – změnový list 6), která je v současné době odpojená, ale končí v obvodové zdi objektu u Pražské třídy. Odběr plynu byl již před delším časem ukončen a odpojen a plynměr demontován. Při zpracování projektové dokumentace však došlo k přehlédnutí toho, že ještě musí být proveden výkop v chodníku, zrušena přípojka a chodník uveden do původního stavu.

- c) Zřízení vodoměrné šachty a přemístění vodoměrné sestavy (příloha č. 1 – změnové listy 7a a 7b), která se v současné době nachází pod schodišťovou částí objektu „A“, jehož demolice nemůže být do vybudování nové vodoměrné šachty dokončena. Toto mohlo být řešeno až po zahájení realizace demolice. Jedná se o areálové rozvody (ne vodovodní řad), o kterých není k dispozici dostatek informací. Průzkum nebyl možný vzhledem k obsazenosti areálu i provozu areálové komunikace (a tedy i přístupnosti pro veřejnost) až do dne předání staveniště. Až po zahájení realizace díla a provedení průzkumu mohla být zpracována projektová dokumentace řešící zřízení vodoměrné šachty a přemístění vodoměrné sestavy. Územní souhlas byl vydán 6.11.2020.
- d) Dočasné zateplení stávajícího vodovodu a vodoměrné sestavy v objektu „A“ z klimatických důvodů (příloha č.1 – změnový list 2) do doby vybudování nové šachty a přemístění vodoměrné sestavy.
- e) Vzhledem k tomu, že provedenými rozbory nebyly objeveny kontaminované materiály, nebude zhotovitelem fakturován poplatek za uložení odpadu s obsahem nebezpečných látek u objektu (plochy) „F“ a dochází k jeho odpočtu (příloha č. 1 – změnový list 8).
3. Změna ceny díla:
Na základě výše uvedeného činí méněpráce dle čl. I. písm. e) tohoto dodatku celkem 45.971,00 Kč bez DPH a vícepráce dle čl. I. písm. a) - d) celkem 1.060.410,27 Kč bez DPH. Oceněný soupis méněprací a víceprací – změnový list č. 1 je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změna platebních podmínek:
Změna platebních podmínek souvisí se změnami předmětu díla. Konečná bilance odpadů, drcených sutí, zásypů atd. může být provedena až po dokončení celého díla. V případě, že se bude skutečné množství odpadů apod. lišit od množství předpokládaného ve smlouvě, dojde ke konečnému finančnímu vypořádání mezi objednatelem a zhotovitelem až po předání a převzetí díla, a to na základě dalšího dodatku ke smlouvě. Zhotovitel je tedy v takovém případě oprávněn vystavit konečnou (třetí) fakturu (viz čl. VI. odst. 1. smlouvy) teprve po schválení a uzavření dalšího dodatku ke smlouvě, který bude obsahovat konečnou bilanci materiálu (odpadního, atd.) a s tím související finanční vypořádání.
5. Termín dokončení a předání díla:
5.1. Termín dokončení (předání) díla dle čl. IV. odst. 1. písm. c) smlouvy se s ohledem na dodací lhůtu prefabrikované vodoměrné šachty stanovuje na 90 dnů od účinnosti dodatku č. 2. Zhotovitel se zavazuje šachtu objednat do 5 pracovních dnů od účinnosti dodatku č. 2 a předloží objednateli potvrzenou objednávku. Termín dokončení je stanoven za předpokladu dodací lhůty max. 60 dnů od objednání. Jediný výrobce prefabrikované šachty není schopen garantovat dodací lhůtu dříve, než obdrží závaznou objednávku, případná delší dodací lhůta bude objednatelem zohledněna v termínu dokončení díla, resp. termín předání díla se prodlužuje o tolik dnů, o kolik přesáhla dodací lhůta 60 dnů od objednání.
5.2. Termín dokončení části díla dle čl. IV. odst. 1. písm. b) se nemění. Ponecháním schodišťové části objektu „A“ nad stávající vodoměrnou sestavou, které souvisí s čl. I. odst. 2. písm. c) tohoto dodatku, není porušen čl. IV. odst. 1. písm. b) smlouvy.

II.

Cena díla

1. V návaznosti na shora specifikované změny smlouvy se smluvní strany v důsledku změny ceny za dílo dohodly na zrušení znění čl. V. odst. 1. Smlouvy a jeho nahrazení novým zněním takto:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH 3.746.964,21 Kč

(slovy tři miliony sedm set čtyřicet šest tisíc devět set šedesát čtyři korun českých dvacet jedna haléřů)

REKAPITULACE			
	vícepráce (Kč bez DPH)	méněpráce (Kč bez DPH)	celkem (Kč bez DPH)
Smlouva o dílo			2.779.257,00
Dodatek č. 1	311.547,06	358.279,12	-46.732,06

Dodatek č. 2	1.060.410,27	45.971,00	1.014.439,27
Celkem			3.746.964,21

III. Závěrečná ustanovení

- Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Hradec Králové dne 1.12.2020 usnesením č. RM/2020/1459.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810, DS: bebb2in
 - a
ATM CZ a.s., U měšťanského pivovaru 934/4, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 284 88 300, DS: pxzcxp8
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Pražská – demolice na st. p. č. 289/1 a p. č. 30/2“ – vícepráce, méněpráce, změna ceny díla, změna platebních podmínek, změna doby plnění
 - cena: **3.746.964,21** Kč bez DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden výtisk.
- Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

- Oceněný soupis víceprací a méněprací (Změnové listy č. 2-8)

V Praze dne 9. 12. 2020

.....
[Redacted Signature]

za zhotovitele
Tomáš Michalička
člen představenstva

V Hradci Králové dne 18-12-2020

.....
[Redacted Signature]

za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města

REKAPITULACE změnových listů

Stavba: Pražská – demolice na st. p. č. 289/1 a p. č. 30/2

Pražská - demolice objektů A,B,C,D,E,F,G vč. oplocení a studny

Datum: 12.11.2020

Zhotovitel: ATM CZ a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] celkem
Změnové listy		1 014 439,27
2	Zatepleni stávajícího vodovodu v objektu A	19 760,00
3	Objekt A - odpady (izolace)	264 617,99
4	Objekt B - odpady (izolace)	52 611,25
5	Objekt D - odpady (izolace)	78 995,25
6	Zrušení plynovodní přípojky objektu E	34 058,21
7	Vodoměrná šachta v ploše F	610 367,57
8	Odpočet uložení kontaminovaného odpadu na skládku s plochy F	-45 971,00

Položka	Měrná jednotka	Ks	Cena za jednotku (Kč)	Celkem (Kč)
Úprava v rozváděčích RE3 a RE6				
1 Přepojení neměřeného přívodu do RE3 na měřený vývod RE6	hod	3	500,0	1 500
2 Demontáž jednopólového jističe v RE3	ks	1	1 000,0	1 000
3 Proud. chránič 2P s nadproud. ochr. 10A/B/1N/30mA/AC, 10kA vč. Montáže	ks	1	2 500	2 500
4 Plechové zákryty v rozváděči RE3 - zajištění krytí IP20 po otevření rozváděče	ks	2	1 000,0	2 000
Úprava v rozváděčích RE3 a RE6 celkem				7 000
Montážní materiál a práce				
5 Trubka tuhá 8016E_FA PVC 1250N černá	m	10	20,0	200
6 Koleno 4116_FB pro trubku 8016 1250N	ks	5	15,0	75
7 Přichytka 5316E_FB pro trubky 8016	ks	15	5,0	75
8 Montáž tuhé trubky	m	10	100,0	1 000
9 Kabel CYKY-J 3x1,5	m	13	25,0	325
10 Montáž kabelů - pevné uložení	m	13	100,0	1 300
11 Zásuvka 230V/16A IP44 s víčkem na povrch	ks	1	185,0	185
12 Montáž jednofázových zásuvek	ks	1	500,0	500
13 Souprava topného kabelu PFP 14m/152W - Fénix Group - kat.č.: 2330162	ks	1	2 500,0	2 500
14 Montáž soupravy topného kabelu	ks	1	2 500,0	2 500
Montážní materiál a práce celkem				8 660
Revize, další činnosti				
15 Vypínání vedení, zajištění bezproudého stavu	hod	3	300,0	900
16 Zkušební provoz, poučení uživatele	hod	2	300,0	600
17 Revize	hod	4	650,0	2 600
Revize, další činnosti celkem:				4 100
CELKEM BEZ DPH (Kč):				19 760

Změnový list č. 3 Vícepráce v množství odpadu (izolace 170 604)

Stavba: Pražská - demolice objektů A,B,C,D,F,G vč. oplocení a studny

Objekt: **01 - Objekt A**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: ATM CZ a.s.

smlouva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		997	Přesun sutě	12 785,01			
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	79,410	1,00	79,41
W			7,941*10				
W			Součet				
15	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	7,941	100,00	794,10
W			7,941				
W			Součet				
17	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	l	7,941	1 500,00	11 911,50
W			*povlakové krytiny a TP 6,550+1,391	7,941			
W			Součet	7,941			

skutečné množství dle vážních listů

Vícepráce

Množství		Cena celkem		Množství		Cena celkem [CZK]	
		277 403,00				264 617,99	
1 723,00		1 723,00		1 643,590		1 643,59	
172,30		17 230,00		164,359		16 435,90	
172,30		258 450,00		164,359		246 538,50	

Změnový list č. 4 Vícepráce v množství odpadu (izolace 170 904)

Stavba: Pražská - demolice objektu A,B,C,D,F,G vč. oplocení a studny

Objekt: **02 - Objekt B**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: ATM CZ a.s.

smlouva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
			Přesun sutě				2 764,11
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,810	1,00	17,81
	vv		1,781*10				
	vv		Součet				
12	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezískládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,781	42,00	74,80
	vv		1,781				
	vv		Součet				
14	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	1,781	1 500,00	2 671,50
	vv		"povlakové krytiny" 1,781		1,781		
	vv		Součet		1,781		

Skutečné množství v rámci listu

Množství Cena celkem

55 375,36

356,80 356,80

35,68 1 498,56

35,68 53 520,00

vícepráce

Množství Cena celkem [CZK]

52 611,25

338,990 338,99

33,899 1 423,76

33,899 50 848,50

Změnový list č. 5 Vícepráce v množství odpadu (izolace 170 904)

Slavba: Pražská - demolice objektu A,B,C,D,F,G vč. oplocení a studny

Objekt: **04- Objekt D**

Místo:

Zadavatel: **ATM CZ a.s.**
Uchazeč:

smlouva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 306,83
D	997		Přesun sutě				10 306,83
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,410	1,00	66,41
	VV		6,641*10				
	VV		Součet				
11	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,641	42,00	278,92
	VV		3,262+3,379				
	VV		Součet				
13	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	6,641	1 500,00	9 961,50
	VV		"povlakové krytiny" 3,262			3,262	
	VV		"TI" 3,379			3,379	

skutečné množství dle vážních listků

Množství	Cena celkem
----------	-------------

	89 302,08
--	-----------

575,40	575,40
--------	--------

57,54	2 416,68
-------	----------

57,54	86 310,00
-------	-----------

vícepráce

Množství	Cena celkem [CZK]
----------	-------------------

	78 995,25
--	-----------

508,990	508,99
---------	--------

50,899	2 137,76
--------	----------

50,899	76 348,50
--------	-----------

LIST SOUPLISU PRACÍ

Právní - Demolice objektů na stp.č. 289/1 a 30/2

Změnový list č. 6 - Zrušení plynovodní přípojky do objektu E

OSO:
Místo: Hradec králové

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATM CZ a.s.

IČ: 28488300
DIČ: CZ28488300

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **34 058,21**

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	27 635,51	21,00%	5 803,46
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 39 861,67**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pražská - Demolice objektů na stp.č. 289/1 a 30/2

Objekt:

Změnový list č. 6 - Zrušení plynovodní přípojky do objektu E

Místo:

Hradec králové

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

ATM CZ a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 058,21

HSV - Práce a dodávky HSV

34 058,21

1 - Zemní práce

16 419,51

4 - Vodorovně konstrukce

71,40

8 - Trubní vedení

9 605,72

997 - Přesun sítě

1 538,88

998 - Přesun hmot

6 422,70

Změnový list č. 6 - Zrušení plynovodní přípojky do objektu E

Hradec králové

Datum:

řadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

ATM CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 058,21	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				34 058,21	
D		1	Zemní práce				16 419,51	
1	K	R	Inženýrská činnost - zajištění smlouvy odbor majetku, rozhodnutí odbor dopravy, smlouvy s TSHK, vyúčtení sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	113107422	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 200 mm při překopech strojně nl do 15 m2 Odstranění podkladu nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kamenná drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 1,5*1,6 požadavek Gnd services Součet	m2	2,400	91,00	218,40	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	WV				2,400			
	WV				2,400			
3	K	113107442	Odstranění podkladu živých tl 100 mm při překopech strojně nl do 15 m2 Odstranění podkladu nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živých, o tl. vrstvy přes 60 do 100 mm 1,5*1,6 požadavek Gnd services Součet	m2	2,400	107,00	258,80	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	WV				2,400			
	WV				2,400			
4	K	113201112	Vytřhání obrub silničních ležatých Vytřhání obrub a vybozáním lož a přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých 1,0m stávkol obrube Součet	m	1,000	118,00	118,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	WV				1,000			
	WV				1,000			
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých by se na začátku zemních prací a to s podepřením, vzápětím nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízení a odstranění zajišťovací konstrukce, s opěře 1,5m CEZ Součet	m	1,500	232,00	348,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	WV				1,500			
	WV				1,500			
6	K	120001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí Příplatek k coram výkopův za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoli třídy 1,5*1,8*1,8 Součet	m3	4,320	438,00	1 883,52	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	WV				4,320			
	WV				4,320			
7	K	131213132	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopach inženýrských sítí ručně Hloubení zabezpečených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a směru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 60 do 100 m3 1,5*1,8*1,8 Součet	m3	4,320	367,00	1 585,44	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	WV				4,320			
	WV				4,320			
8	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sklazením bez rozhraní z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ve vzdálenosti do 20 m 1,5*1,8*1,8 Součet	m3	4,320	35,20	152,08	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	WV				4,320			
	WV				4,320			
9	K	187151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 Naložení, skládání a překládání naloženého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 1,5*1,8*1,8 Součet	m3	4,320	138,00	598,16	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	WV				4,320			
	WV				4,320			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru 1,5*1,8*1,8 Součet	m3	4,320	18,20	78,62	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	WV				4,320			
	WV				4,320			
11	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopach inženýrských sítí ručně 1,5*1,8*1,8 Součet	m3	4,320	225,00	972,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	WV				4,320			
	WV				4,320			
12	K	175151101	Obšypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obšypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 1,5*0,4*0,4 Součet	m3	0,240	191,00	45,84	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	WV				0,24			
	WV				0,240			
13	M	58331351	kamenná těžně drobné frakce 0/4 kamenná těžně drobné frakce 0/4 1,5*0,4*0,4*1,885 Součet	l	0,452	364,00	164,67	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	WV				0,4524			
	WV				0,452			
D		4	Vodorovné konstrukce				71,40	
14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná těžně drobného Lože pod potrubí, sítě a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těžněného 0 až 4 mm 1,5*0,4*0,1	m3	0,060	1 190,00	71,40	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	WV				0,06			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součást
	vv		Součet		0,060			
	D	8	Trubní vedení				9 605,72	
15	K	R	Cenová nabídka č. 1123001791 od spol. GridServices	kpl	1,000	9 605,72	9 605,72	CS ÚRS 2020 01
	PP		OPC - Hrazení Křídlové, Pražská třída 28	KS	43,0	3,37	144,738	
	PP		ELEKTRODA svleč OK 48 05 pr. 2 vešlu /#-43	KS	1,0	190,83	190,829	
	PP		AnticorPlesť páska /100mmx10m/ 701-40	KS	1,0	2 743,25	2 743,257	
	PP		Varný zesl. přípr. Z-F1 DN32 PN16 1	KS	1,0	189,10	189,101	
	PP		AnticorPlesť ochr.páska/100mmx20m/732-08	KS	1,0	319,00	319,000	
	PP		Čas strávený na cestě	hod	1,0	20,80	20,800	
	PP		Ostatní vozidla a mechanismy	KM	2,0	5 077,00	5 077,000	
	PP		Znač. PP s použitím inovací technologií	JV	1,000			
	vv		Součet					9605,724
	D	997	Přesun sutě				1 538,88	
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,960	599,00	575,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km		0,96			
	vv		1,5*1,6*0,2*2		0,960			
	vv		Součet					
17	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,960	16,00	15,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zpočátky 1 km přes 1 km		0,96			
	vv		1,5*1,8*0,2*2		0,960			
	vv		Součet					
18	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,960	488,00	468,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot		0,96			
	vv		1,5*1,6*0,2*2		0,960			
	vv		Součet					
19	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,960	500,00	480,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02		0,96			
	vv		1,5*1,6*0,2*2		0,960			
	vv		Součet					
			Vodorovné kantsrukce				6 422,70	
20	K	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 20 cm	m	4,100	84,00	344,40	ATM
	vv		1,5*1,6*1		4,1			
	vv		Součet					
21	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z balonu prostého	m	1,000	322,00	322,00	ATM
	vv		1,0m osazení slávkací obnuby na původní umístění		1			
	vv		Součet					
22	K	566901234	Vyspravení podkladu po překopecích ing síti plochy přes 15 m2 štěrkočtí tl. 250 mm	m2	2,400	275,00	660,00	ATM
	vv		1,5*1,8		2,400			
	vv		Součet					
23	K	566901172	Vyspravení podkladu po překopecích ing síti plochy do 15 m2 směsí směsenou cementem SC 20/25 tl 150 mm	m2	2,400	779,00	1 869,60	ATM
	vv		1,5*1,6		2,400			
	vv		Součet					
24	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopecích plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	4,100	690,00	2 829,00	ATM
	vv		1,5*1,6		2,400			
	vv		Součet					
25	K	919732211	Slyčná spára napojení nového živичného povrchu na slávkací za tepla š 15 mm hl 25 mm s profázáním	m2	4,100	97,00	397,70	ATM
	vv		1,5*1,6*1		4,1			
	vv		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.7a - Demolice objektů - vodoměrná šachta

KSO:

Místo: Pražská ul., stp.č. 289/1 a 30/2, Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

SNHK

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ATM CZ a.s.

IČ:

28488300

DIČ:

CZ28488300

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

270 387,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	270 387,90	21,00%	56 781,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

327 169,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.7a - Demolice objektů - vodoměrná šachta

Místo: Pražská ul., stp.č. 289/1 a 30/2, Hradec Králové
Zadavatel: SNHK
Uchazeč: ATM CZ a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	270 387,90
HSV - Práce a dodávky HSV	258 997,99
1 - Zemní práce	53 737,69
2 - Zakládání	11 386,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 850,18
8 - Trubní vedení	12 449,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	172 034,90
998 - Přesun hmot	3 539,47
PSV - Práce a dodávky PSV	6 389,91
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 408,94
713 - Izolace tepelné	2 527,17
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 500,00
762 - Konstrukce tesařské	953,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.7a - Demolice objektů - vodoměrná šachta

Místo: Pražská ul., stp.č. 289/1 a 30/2, Hradec Králové

Datum:

Zadavatel: SNHK

Projektant:

Uchazeč: ATM CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

270 387,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

258 997,99

D 1

Zemní práce

53 737,69

1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně "výkop pro šachtu - výkres D.1.1.02" ((4,68*2,48)+(9,26*7,06))/2*(2,49+0,25)	m3	105,465	278,00	29 319,27	CS ÚRS 2020 01
	WV				105,465			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 105,465-83,751	m3	21,714	143,00	3 105,10	CS ÚRS 2020 01
	WV				21,714			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 21,714	m3	21,714	138,00	2 996,53	CS ÚRS 2020 01
	WV				21,714			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 21,714*1,7	t	36,914	250,00	9 228,50	CS ÚRS 2020 01
	WV				36,914			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 21,714	m3	21,714	18,20	395,19	CS ÚRS 2020 01
	WV				21,714			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 105,465	m3	83,751	100,00	8 375,10	CS ÚRS 2020 01
	WV		"šterkový podsyp tl. 250 mm" - 4,68*2,48*0,25		105,465			
	WV		"podkladní beton tl. 200 mm" - 4,68*2,48*0,20		-2,902			
	WV		"jímka" - 4,08*1,88*2,15		-2,321			
	WV				-16,491			
	WV		Součet		83,751			

7	K	181951116	Úprava pláň v homině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 se zhuštěním	m2	11,606	27,40	318,00	CS ÚRS 2020 01
	W		4,68*2,48		11,606			

D 2

Zakládání

11 386,75

8	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z betonového recyklátu	m3	2,902	953,00	2 765,61	CS ÚRS 2020 01
	W		"podsyp pod podkladní beton - tl. 250 mm"					
	W		4,68*2,48*0,25		2,902			

9	K	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	2,321	2 650,00	6 150,65	CS ÚRS 2020 01
	W		"základová deska pod vodoměrnou šachtu - tl. 200 mm - výkres D.1.1.02" 4,68*2,48*0,20		2,321			

10	K	273352111	Bednění základových desek ztracené (neodbedněné)	m2	2,864	367,00	1 051,09	CS ÚRS 2020 01
	W		"podkladní beton tl. 200 mm" 2*(4,68+2,48)*0,20		2,864			

11	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,047	30 200,00	1 419,40	CS ÚRS 2020 01
	W		"podkladní beton - Kari síť 150/6-150/6 - 1x - 3,03 kg/m2" 4,68*2,48*3,03/1000*1,35		0,047			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 850,18

12	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,767	3 770,00	2 891,59	CS ÚRS 2020 01
	W		"ochranný vyrovnávací beton tl. 100 mm na stropě šachty" 4,08*1,88*0,10		0,767			

13	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,767	482,00	369,69	CS ÚRS 2020 01
	W		0,767		0,767			

14	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,767	146,00	111,98	CS ÚRS 2020 01
	W		0,767		0,767			

15	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	4,172	294,00	1 226,57	CS ÚRS 2020 01
	W		"vyrovnávací beton na stropě šachty" 2*(4,08+1,88)*0,35		4,172			

16	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	4,172	75,30	314,15	CS ÚRS 2020 01
	W		4,172		4,172			

17	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,031	30 200,00	936,20	CS ÚRS 2020 01
	W		"výztužení vyrovnávacího betonu na stropě šachty - Kari síť 150/6 - 150/6 - 1x - 3,03 kg/m2" 4,08*1,88*3,03/1000*1,35		0,031			

D 8

Trubní vedení

12 449,00

	8.R01	D+M ZTI vodoměrné šachty	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	WV	"celkem dle podrobného položkového rozpočtu v příloze" 1		1,000			
19	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 060,00	1 060,00 CS ÚRS 2020 01
	WV	"litinový poklop stropu nádrže 600x600, vč. těsnění napojení na šachtu - výkres D.1.1.02" 1		1,000			
20	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	8 389,00	8 389,00 CS ÚRS 2020 01
	WV	"poklop 600x600 mm - vč. rámu a těsnění - dle výkresu D.1.1.02 a TZ" 1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				172 034,90
21	K	9.R01	Atypická vodoměrná šachta železobetonová 408/188/194 cm - dodávka vč. dopravy na místo	kus	1,000	131 206,90	131 206,90
	WV	"vč. dopravy na místo určení, prostupy DN 200 - 2ks, stupadlo poplastované osazené - 6 ks, těsnění víka páskem butylrubber 44 x 22 mm - 13,5 m" 1		1,000			
22	K	9.R02	Montáž jímky	kpl	1,000	25 828,00	25 828,00
	WV	"vč. složení na místě z dopravního prostředku výrobce, jeřábových prací" 1		1,000			
23	K	9.R03	D+M těsnění prostupů žb. nádrže - Taylor Seal	kus	2,000	7 500,00	15 000,00
	WV	"těsnění prostupů žb. nádrže - DN 200, vnější průměr potrubí 110 mm - těsnění typ TS 475. ošetření otvoru epoxy nátěrem" 2		2,000			
	D	998	Přesun hmot				3 539,47
24	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	13,990	253,00	3 539,47 CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 389,91
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 408,94
25	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2	7,670	9,93	76,16 CS ÚRS 2020 01
	WV	"pod vyrovnávací beton na stropě šachty" 4,08*1,88		7,670			
26	M	SKA.421244	Sika MonoTop-910 N - ochrana výztuže, adhezivní můstek	kg	15,340	67,00	1 027,78
	WV	7,67*2,0		15,340			
27	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	100,000	3,05	305,00 CS ÚRS 2020 01
	D	713	Izolace tepelné				2 527,17

28	K	713211131	Montáž izolace tepelné chladíren stěn 1.vrstva desek plně do asfaltového tmelu	m2	0,671	288,00	193,25	CS ÚRS 2020 01
VV		"objekt A - izolace okna - ochrana vodoměrné sestavy" 1,49*0,45			0,671			
29	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	0,671	110,00	73,81	CS ÚRS 2020 01
30	K	713212131	Montáž izolace tepelné chladíren stěn další vrstva desek bodově do asf tmelu	m2	0,671	172,00	115,41	CS ÚRS 2020 01
VV		0,671			0,671			
31	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	0,671	280,00	187,88	CS ÚRS 2020 01
32	K	713421121	Montáž izolace tepelné armatur a přírub pásy bez úpravy v Fe pleťivú spolejnými drátem 1x	m2	2,475	327,00	809,33	CS ÚRS 2020 01
VV		"objekt A - ochrana vodoměrné sestavy hl. uzávěru vody" 3,30*0,75			2,475			
33	M	63150986	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl 100mm.	m2	2,846	341,00	970,49	CS ÚRS 2020 01
VV		2,475*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"			2,846			
34	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	100,000	1,77	177,00	CS ÚRS 2020 01
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				1 500,00	
35	K	741.R01	D+M elektroinstalace vodoměrné šachty	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
VV		"celkem dle podrobného položkového rozpočtu v příloze" 1			1,000			
D		762	Konstrukce tesařské				953,80	
36	K	762431012	Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených	m2	1,607	234,00	376,04	CS ÚRS 2020 01
VV		"objekt A - izolace okna - vnější ochrana" (2*0,20+1,49)*(2*0,20+0,45)			1,607			
37	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	1,607	40,30	64,76	CS ÚRS 2020 01
VV		1,607			1,607			
38	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	100,000	5,13	513,00	CS ÚRS 2020 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
D		VRN6	Územní vlivy				5 000,00	
39	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
VV		1			1,000			

LIST SOUPISU PRACÍ

Pražská - Demolice objektů na stp.č. 289/1 a 30/2

Změnový list č. 7b - VDMŠ - Vodoměrná šachta

KSO:
Místo: Hradec králové

Zadávatel:
Statutární město Hradec Králové

Uchazeč:
ATM CZ a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 28488300
DIČ: CZ28488300

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		339 979,67		
OPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	299 729,87	21,00%	62 943,27
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		402 922,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pražská - Demolice objektů na stp.č. 289/1 a 30/2

Objekt:

Změnový list č. 7b - VDMš - Vodoměrná šachta

Místo:

Hradec králové

Datum:

Zadávatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

ATM CZ a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

339 979,67

HSV - Práce a dodávky HSV

339 979,67

1 - Zemní práce	96 850,64
4 - Vodovodné konstrukce	1 963,50
8 - Trubní vedení	180 326,68
997 - Přesun sutě	19 757,79
998 - Přesun hmot	41 081,06

Změnový list č. 7b - VDMŠ - Vodoměrná šachta

Zadavatel: Hradec Králové
 Statutární město Hradec Králové
 Uchazeč: ATM CZ a.s.

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							339 979,67	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				339 979,67	
D		1	Zemní práce				96 850,64	
1	K	113107411	Odstranění podkladu z kameniva téžaného tl 100 mm při překopech strojně nl do 15 m ² <small>Odstranění podkladu nebo krytí při překopch inženýrských sítí s přemíslením hmot na skládce ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé do 15 m² z kameniva téžaného, o tl. vrstvy do 100 mm.</small>	m ²	16,500	36,70	605,55	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV		3*1,5		4,500			
	VV		(7,5*2,5)*1,2		12,000			
	VV		Součet:		16,500			
2	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drobeného tl 200 mm při překopech strojně nl do 15 m ² <small>Odstranění podkladu nebo krytí při překopch inženýrských sítí s přemíslením hmot na skládce ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé do 15 m² z kameniva hrubého drobeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm.</small>	m ²	12,000	91,00	1 092,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV		(7,5*2,5)*1,2		12,000			
	VV		Součet:		12,000			
3	K	113107431	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech strojně nl do 15 m ² <small>Odstranění podkladu nebo krytí při překopch inženýrských sítí s přemíslením hmot na skládce ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé do 15 m² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm.</small>	m ²	4,500	304,00	1 368,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV		3*1,5		4,500			
	VV		Součet:		4,500			
4	K	113107442	Odstranění podkladu živých tl 100 mm při překopech strojně nl do 15 m ² <small>Odstranění podkladu nebo krytí při překopch inženýrských sítí s přemíslením hmot na skládce ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé do 15 m² živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm.</small>	m ²	12,000	107,00	1 284,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV		(7,5*2,5)*1,2		12,000			
	VV		Součet:		12,000			
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých <small>Vytrhání obrub a vybourání lože, s přemíslením hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých.</small>	m	6,000	118,00	708,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV		2+2+2		6,000			
	VV		Součet:		6,000			
6	K	119001401284	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm <small>Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděbe</small>	m	2,000	284,00	568,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV		2		2,000			
	VV		Součet:		2,000			
7	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm <small>Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděbe</small>	m	18,000	241,00	4 338,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV		2+2+2+6+3+3		18,000			
	VV		Součet:		18,000			
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů <small>Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděbe</small>	m	8,000	232,00	1 856,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV		2+2+2+2		8,000			
	VV		Součet:		8,000			
9	K	120001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí <small>Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horních jakostních třídách</small>	m ³	27,720	436,00	12 085,92	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV		(2+18+8)*1,1*0,9		27,720			
	VV		Součet:		27,720			
10	K	132154203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v horní třídě těžnosti 1 skupiny 1 a 2 objem do 100 m ³ <small>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a opědu v horní třídě těžnosti 1 skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m³</small>	m ³	66,990	367,00	24 585,33	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV		15*1,1*1,9		31,350			
	VV		18*1,1*1,8		35,640			
	VV		Součet:		66,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	121,800	112,00	13 641,60	CS ÚRS 2020
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		15*1,9*2		57,000			
	VV		18*1,8*2		64,800			
	VV		Součet		121,800			
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	121,800	67,30	8 197,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		15*1,9*2		57,000			
	VV		18*1,8*2		64,800			
	VV		Součet		121,800			
13	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	66,990	35,20	2 358,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		15*1,1*1,9		31,350			
	VV		18*1,1*1,8		35,640			
	VV		Součet		66,990			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,250	250,00	2 062,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 10 000 m					
	VV		15*1,1*0,1		1,650			
	VV		15*1,1*0,4		6,600			
	VV		Součet		8,250			
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	49,500	18,90	935,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
	VV		15*1,1*0,1*6		9,900			
	VV		15*1,1*0,4*6		39,600			
	VV		Součet		49,500			
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	24,750	136,00	3 415,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		15*1,1*0,1		1,650			
	VV		15*1,1*1,4		23,100			
	VV		Součet		24,750			
17	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,250	89,70	740,03	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		15*1,1*0,1		1,650			
	VV		15*1,1*0,4		6,600			
	VV		Součet		8,250			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,250	18,20	150,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění a úpravou uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		15*1,1*0,1		1,650			
	VV		15*1,1*0,4		6,600			
	VV		Součet		8,250			
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	13,736	250,00	3 434,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		15*1,1*0,1*1,665		2,747			
	VV		15*1,1*0,4*1,665		10,989			
	VV		Součet		13,736			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	58,740	130,00	7 636,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoli horniny strojně a uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		15*1,1*1,4		23,100			
	VV		18*1,1*1,8		35,640			
	VV		Součet		58,740			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	6,600	191,00	1 260,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem přepraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		15*1,1*0,4		6,600			
	VV		Součet		6,600			
22	M	58331351	kamenivo těžné drobné frakce 0/4	t	12,441	364,00	4 528,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		kamenivo těžné drobné frakce 0/4					
	VV		15*1,1*0,4*1,885		12,441			
	VV		Součet		12,441			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 963,50	
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lžezného	m3	1,650	1 190,00	1 963,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm					
	VV		15*1,1*0,1		1,650			
	VV		Součet		1,650			
	D	8	Trubní vedení				180 326,68	
24	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	14,000	494,55	6 923,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým těsněním jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100					
	VV		2*2*8*2		14,000			
	VV		Součet		14,000			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	7,000	598,50	4 189,50	CS ÚRS 2020 01
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	5+2		7,000			
	Součet		7,000			
M 55253611	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 100/50	kus	2,000	3 349,50	6 699,00	CS ÚRS 2020 01
	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 100/50					
	1+1		2,000			
	Součet		2,000			
27 M HWL.854511000016	TVAROVKA S2000 OBLOUK 45° 110	kus	10,000	3 669,75	36 697,50	
	TVAROVKA S2000 OBLOUK 45° 110					
	2+2+2+2+2		10,000			
	Součet		10,000			
28 M HWL.797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	kus	4,000	5 712,00	22 848,00	
	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)					
	2+2		4,000			
	Součet		4,000			
29 M HWL.40010011016	PŘÍRUBA S2000 100/110	kus	2,000	2 611,35	5 222,70	
	PŘÍRUBA S2000 100/110					
	1+1		2,000			
	Součet		2,000			
30 M HWL.610005000216	PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 50-2"	kus	1,000	974,40	974,40	
	PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 50-2"					
	1		1,000			
	Součet		1,000			
31 M HWL.858010005416	MEZIKROUŽEK 100-5/4"	kus	1,000	2 531,55	2 531,55	
	MEZIKROUŽEK 100-5/4"					
	1		1,000			
	Součet		1,000			
32 M HWL.851010005016	TVAROVKA T KUS 100-50	kus	1,000	3 290,70	3 290,70	
	TVAROVKA T KUS 100-50					
	1		1,000			
	Součet		1,000			
33 M HWL.850005020016	TVAROVKA FF KUS 50/200	kus	2,000	1 527,75	3 055,50	
	TVAROVKA FF KUS 50/200					
	1+1		2,000			
	Součet		2,000			
34 M HWL.983110000016	KLAPKA ZPĚTNÁ 100	kus	1,000	11 294,85	11 294,85	
	KLAPKA ZPĚTNÁ 100					
	1		1,000			
	Součet		1,000			
35 K 857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 102,50	1 102,50	CS ÚRS 2020 01
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	1		1,000			
	Součet		1,000			
36 K 871251101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kružkem uzavřený výkop D 110 x 4,2 mm	m	14,000	86,63	1 212,75	CS ÚRS 2020 01
	Montáž vodovodního potrubí z plastů v uzavřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněním SDR 11/PN10 D 110 x 4,2 mm					
	0,5+4,5+1+0,3+1+0,3+4,5+0,5+0,3+0,3+0,3+0,5		14,000			
	Součet		14,000			
37 M 28610002	trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 100	m	14,420	367,50	5 299,35	CS ÚRS 2020 01
	trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 100					
	14		14,000			
	Součet		14,000			
	14*1,03 Přepočtené koeficientem množství		14,420			
38 M 55291304a	prostupové segmentové těsnění pryžové DN 100 spojované korozivzdolnými šrouby	kus	2,000	7 500,00	15 000,00	
	prostupové segmentové těsnění pryžové DN 100 spojované korozivzdolnými šrouby					
	1+1		2,000			
	Součet		2,000			
39 K 871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	18,000	65,84	1 185,03	CS ÚRS 2020 01
	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150					
	10+7+1		18,000			
	Součet		18,000			
40 K 722110815	Demontáž potrubí litinové přírubové do DN 125	m	10,000	533,40	5 334,00	CS ÚRS 2020 01
	Demontáž potrubí z litinových trub přírubových přes 80 do DN 125					
	10		10,000			
	Součet		10,000			
41 K 722211814	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 100	kus	3,000	221,55	664,65	CS ÚRS 2020 01
	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (vč. šoupátek se zámní soupravou) DN 100					
	1+1+1		3,000			
	Součet		3,000			
42 K 722250802	Demontáž vodoměrů přírubových DN 80	kus	1,000	165,90	165,90	CS ÚRS 2020 01
	Demontáž vodoměrů přírubových DN 80					
	1		1,000			
	Součet		1,000			
43 K 722290821	Přemístění vnitrostavebními demontovanými hmot pro vnitřní vypouštění v objektech výšky do 6 m	t	0,601	1 554,00	933,95	CS ÚRS 2020 01
	Vnitřnostavební přemístění vylučovaných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodoměrné do 100 m v objektech výšky do 6 m					
	0,479+0,099+0,023		0,601			
	Součet		0,601			
44 K 891212312	Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	CS ÚRS 2020 01
	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrné v šachtě přírubových DN 50					
	1		1,000			
	Součet		1,000			
45 K 891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	1 102,50	2 205,00	CS ÚRS 2020 01
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klepek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ozařením zámní soupravy (bez poklopů) DN 100					
	1+1		2,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové
			Součet		2,000			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
AWL 400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100 1+1 Součet	kus	2,000	5 590,20	11 180,40	
M 42265779	filtr s vypouštěcí přírubou DN 100x350mm filtr s vypouštěcí přírubou DN 100x350mm 1 Součet	kus	1,000	11 416,65	11 416,65	CS ÚRS 2020 01
48 K 722219105	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 100 ostatní typ Armatury přírubové montáž vodovodních armatur přírubových ostatních typů DN 100 1 Součet	kus	1,000	3 045,00	3 045,00	CS ÚRS 2020 01
49 K 722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 5/4 1 Součet	kus	1,000	135,45	135,45	CS ÚRS 2020 01
50 K 722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 2 1 Součet	kus	1,000	212,10	212,10	CS ÚRS 2020 01
51 M 55111232	ventil přímý průchozí mosazný 5/4" ventil přímý průchozí mosazný 5/4" 1 Součet	kus	1,000	946,05	946,05	CS ÚRS 2020 01
52 M 55111238	ventil přímý průchozí mosazný 2" ventil přímý průchozí mosazný 2" 1 Součet	kus	1,000	1 669,50	1 669,50	CS ÚRS 2020 01
53 K 891265321	Montáž zpětných klapek DN 100 Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 100 1 Součet	kus	1,000	568,05	568,05	CS ÚRS 2020 01
54 K 892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 15 Součet	m	15,000	18,27	274,05	CS ÚRS 2020 01
55 K 892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 15 Součet	m	15,000	34,86	522,90	CS ÚRS 2020 01
56 K 892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 1 Součet	kus	1,000	6 846,00	6 846,00	CS ÚRS 2020 01
57 K 899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 0,4*0,4*0,5*10 Součet	m3	0,800	2 830,00	2 264,00	CS ÚRS 2020 01
58 K 899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu {0,4*0,5*3}*10 Součet	m2	6,000	386,00	2 316,00	CS ÚRS 2020 01
59 K 899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm 20 Součet	m	20,000	15,75	315,00	CS ÚRS 2020 01
60 K 899722112	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 25 cm Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm 20 Součet	m	20,000	10,50	210,00	CS ÚRS 2020 01
D 997	Přesun sušé				19 757,79	
61 K 997221571	Vodorovné doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km 2,97+3,48+1,463+2,64+1,74 Součet	l	12,293	599,00	7 363,51	CS ÚRS 2020 01
62 K 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý kilometr i započítá 1 km plus 1 km (2,97+3,48+1,463+2,64+1,74)*15 Součet	l	184,395	16,00	2 950,32	CS ÚRS 2020 01
63 K 997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 2,97+3,48+1,463+2,64+1,74 Součet	l	12,293	488,00	5 998,96	CS ÚRS 2020 01
64 K 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 1,463+1,74 Součet	l	3,203	160,00	512,46	CS ÚRS 2020 01
65 K 997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 2,97+3,48 Součet	l	6,450	250,00	1 612,50	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová
66	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,640	500,00	1 320,00	CS ÚRS 2020
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	vv		2,64		2,640			
	vv		Součet		2,640			
	D	998	Přesun hmot				41 081,06	
67	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,844	984,90	831,26	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo akolitních pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	vv		*Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: B - Trubní vedení		0,844			
	vv		Součet		0,844			
68	Nová	891214121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 50	kus	1,000	310,80	310,80	KHP
69	Nová	55118302	kompenzátor gumový DN 50	kus	1,000	1 302,00	1 302,00	KHP
70	Nová	480030182	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm	m	9,000	260,00	2 340,00	ATM
71	Nová	480030182	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm	m	30,000	84,00	2 520,00	ATM
72	Nová	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	322,00	1 932,00	ATM
73	Nová	585901234	Vyspravení podkladu po překopech lit. síť plochy přes 15 m2 štiřkordní tl. 250 mm	m2	33,000	275,00	9 075,00	ATM
74	Nová	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	33,000	690,00	22 770,00	ATM

Změnový list č. 8 - Odpočet uložení kontaminovaného odpadu na skládku

Stavba:

Pražská - demolice objektů A,B,C,D,F,G vč. oplocení a studny

Objekt:

05 - Plocha F

Místo:

HK Kukleny

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Měněpráce ze smlouvy							
	D	997	Přesun sutě				-45 971,00
24	K	997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu s obsahem nebezpečných látek	t	-91,942	500,00	-45 971,00
	WV		"jímký, žumpa, ad. - variantně - v případě zjištění kontaminace" 91,942		91,942		
	WV		Součet		91,942		

celková cena změnového listu - 45 971,00 Kč