Kraj Vysočina

KUJIP01H3BUW

Smlouva o dílo

ID: 142 273

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
na akci

„Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT"

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	**Kraj Vysočina**
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
zástupce pro smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Josef Mejzlík, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602275; +420 56460213
IČO:	708 90 749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
se sídlem:	Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichým a Marií Duškovou – jednateli
zástupce pro věci smluvní:	Marie Dušková - jednatelka
zástupce pro věci technické:	Milan Kruml
osoba pověřená vedením stavby:	Milan Kruml
tel./fax:	569 731 200 / 569 720 887
IČO:	620 28 081
DIČ:	CZ 620 28 081
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	2792220237/0100
zápis v obchodním rejstříku:	vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo **„Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT“** (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované Ing. Bohumilem Berounem, Slunná 1137, 674 01 Třebíč, IČO: 604 07 336, pod názvem „**Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT**“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, nebo technickým dozorem a zároveň zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné") a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, nebo technickým dozorem a zároveň zástupcem

objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových 603, Třebíč

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: leden 2021

3.3. Dokončení veškerých stavebních prací se stanovuje nejpozději do **25. 11. 2021.**
Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **2. 12. 2021.**

Zvláštní podmínky pro provádění díla:

Stavba bude prováděna postupně. První ucelená část díla, spočívající v provedení rekonstrukce všech místností dvou sousedících šachet č. 11 a 12, od 1.NP do 9.NP včetně (celkem 18 místností), bude provedena a dokončena tak, aby bylo možno vydat kolaudační souhlas na tuto ucelenou část díla. Teprve následně, po nastěhování klientů do zrekonstruovaných pokojů (do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu první části díla), bude možno zahájit bourací práce dalších dvou šachet č. 13 a 14. Zhotovitel si do časového harmonogramu postupu prací zohlednil časovou prodlevu nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a stěhování klientů.

Práce budou prováděny za plného provozu domova pro seniory a zhotovitel nese veškerá rizika spojená s případnou kontaminací ovzduší azbestovým vláknem při porušení předpisů pracovníky zhotovitele.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použiti drobné stavební techniky,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s TDS provede zhotovitel pasport (fotodokumentaci, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže pořízenou fotodokumentací, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zhotovitel umístí do 10 dnů po předání staveniště, na staveništi, na svůj náklad, zateplený, vytápěný kancelářský kontejner o minimálním vnějším rozměru 4 800 mm x 2 400 mm pro jednání a provádění zápisů z kontrol stavby a to po celou dobu výstavby, až do odstranění poslední vady a nedodělku. Kontejner bude nekuřácký a bude po celou dobu výstavby sloužit výlučně pro potřeby provozu objednatele, TDS, AD a zástupců zhotovitele,
- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují, **zejména v souvislosti s likvidací azbestu a současnou situací COVID-19,**
- před zahájením prací na své náklady provede zhotovitel na všech chodbách dočasné dřevěné prachotěsné konstrukce v prostoru chodby, které budou umístěny na netkané geotextilii a budou zhotovitelem udržovány do doby vysátí prachu a úklidu mokrou cestou nově rekonstruovaných prostor. Dočasné konstrukce budou osazeny uzamykatelnými dveřmi,
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá

z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	11 477 777,00 Kč
DPH 15 %:	1 721 666,55 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	13 199 443,55 Kč

Slovy: třináct milionů sto devadesát devět tisíc čtyři sta čtyřicet tři koruny české a padesát pět haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci,

které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a TDS na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106 písm. a) zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce **„Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT“**. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 x týdně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí a zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem této akce

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (stavbyvedoucí) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje

dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.29. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v dělce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat

osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.
V případě, že budou stanoveny v odst. 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý

den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Toto se nevztahuje na ust. odst. 5.4.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 21. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu"

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

13.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

V Ledči nad Sázavou 16. 12. 2020

Za zhotovitele

ATOS spol. s r.o.
HUSOVO NÁM. 139
LEDEČ NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887

.....
Ing. Jaroslav Brodil
jednatel společnosti

ATOS spol. s r.o.
HUSOVO NÁM. 139
LEDEČ NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887

.....
Miroslav Tichý
jednatel společnosti

V Jihlavě 16. 12. 2020

Za objednatele

.....
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman kraje

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-26-II
Stavba: Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669 Datum: 30.10.2020

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ 70890749

Uchazeč: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ: 60407336
Ing. Bohumil Beroun DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bohumil Beroun DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentací odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH			**11 477 777,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	11 477 777,00	1 721 666,55
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**13 199 443,55**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

ATOS spol. s r.o.
MÍROVO NÁM. 169 ⑤
LEDEČ NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel.: 569 73 200 fax: 569 720 887

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-26-II

Stavba: **Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt**

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669 | Datum: 30.10.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina | Projektant: Ing. Bohumil Beroun

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou | Zpracovatel: Ing. Bohumil Beroun

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**11 477 777,00**	**13 199 443,55**
D.1	Stavební část	6 428 496,35	7 392 770,80
D.2.1	Zdravotně technické instalace	1 824 763,30	2 098 477,80
D.2.2	Vytápění	168 544,94	193 826,68
D.3	Vzduchotechnika	342 905,85	394 341,73
D.4	Silnoproudá elektroinstalace	1 460 349,30	1 679 401,70
1.04.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.04	71 733,56	82 493,59
1.05.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.05	35 192,53	40 471,41
1.07.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.07	33 886,91	38 969,95
1.09.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.09	33 886,91	38 969,95
1.11.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.11	33 886,91	38 969,95
2.04.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.04	20 922,67	24 061,07
2.05.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.05	33 886,91	38 969,95
2.07.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.07	33 886,91	38 969,95
2.09.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.09	33 886,91	38 969,95
2.11.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.11	33 886,91	38 969,95
3.04.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.04	20 922,67	24 061,07
3.05.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.05	33 886,91	38 969,95
3.07.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.07	33 886,91	38 969,95
3.09.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.09	33 886,91	38 969,95
3.11.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.11	33 886,91	38 969,95
4.04.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.04	20 922,67	24 061,07
4.05.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.05	33 886,91	38 969,95
4.07.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.07	33 886,91	38 969,95
4.09.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.09	33 886,91	38 969,95
4.11.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.11	33 886,91	38 969,95
5.04.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.04	20 922,67	24 061,07
5.05.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.05	33 886,91	38 969,95
5.07.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.07	33 886,91	38 969,95
5.09.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.09	33 886,91	38 969,95
5.11.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.11	33 886,91	38 969,95
6.04.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 6.04	20 922,67	24 061,07
6.05.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 6.05	33 886,91	38 969,95
6.07.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 6.07	33 886,91	38 969,95
6.09.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 6.09	33 886,91	38 969,95
6.11.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 6.11	33 886,91	38 969,95
7.04.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.04	20 922,67	24 061,07
7.05.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.05	33 886,91	38 969,95
7.07.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.07	33 886,91	38 969,95
7.09.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.09	33 886,91	38 969,95
7.11.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.11	33 886,91	38 969,95
8.04.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.04	20 922,67	24 061,07
8.05.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.05	33 886,91	38 969,95
8.07.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.07	33 886,91	38 969,95
8.09.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.09	33 886,91	38 969,95

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
8.11.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.11	33 886,91	38 969,95
9.04.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.04	20 922,67	24 061,07
9.05.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.05	33 886,91	38 969,95
9.07.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.07	33 886,91	38 969,95
9.09.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.09	33 886,91	38 969,95
9.11.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.11	33 886,91	38 969,95
D.5	Slaboproudá elektroinstalace	808 192,26	929 421,10
1.04.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.04	6 916,63	7 954,12
1.05.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.05	18 549,45	21 331,87
1.07.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.07	20 547,15	23 629,22
1.09.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.09	20 547,15	23 629,22
1.11.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.11	20 547,15	23 629,22
2.04.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.04	7 025,53	8 079,36
2.05.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.05	22 314,35	25 661,50
2.07.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.07	22 314,35	25 661,50
2.09.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.09	22 314,35	25 661,50
2.11.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.11	22 314,35	25 661,50
3.05.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 3.05	22 314,35	25 661,50
3.07.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 3.07	22 314,35	25 661,50
3.09.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 3.09	22 314,35	25 661,50
3.11.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 3.11	22 314,35	25 661,50
4.05.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 4.05	22 314,35	25 661,50
4.07.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 4.07	22 314,35	25 661,50
4.09.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 4.09	22 314,35	25 661,50
4.11.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 4.11	22 314,35	25 661,50
5.05.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 5.05	22 314,35	25 661,50
5.07.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 5.07	22 314,35	25 661,50
5.09.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 5.09	22 314,35	25 661,50
5.11.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 5.11	22 314,35	25 661,50
6.05.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 6.05	22 314,35	25 661,50
6.07.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 6.07	22 314,35	25 661,50
6.09.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 6.09	22 314,35	25 661,50
6.11.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 6.11	22 314,35	25 661,50
7.05.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 7.05	22 314,35	25 661,50
7.07.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 7.07	22 314,35	25 661,50
7.09.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 7.09	22 314,35	25 661,50
7.11.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 7.11	22 314,35	25 661,50
8.05.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 8.05	22 314,35	25 661,50
8.07.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 8.07	22 314,35	25 661,50
8.09.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 8.09	22 314,35	25 661,50
8.11.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 8.11	22 314,35	25 661,50
9.05.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 9.05	22 314,35	25 661,50
9.07.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 9.07	22 314,35	25 661,50
9.09.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 9.09	22 314,35	25 661,50
9.11.02	Slaboproudá elektroinstalace - místnost 9.11	22 314,35	25 661,50
OVN	Ostatní vedlejší náklady	444 525,00	511 203,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.1 - Stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **6 428 496,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	6 428 496,35	15,00%	964 274,45

Cena s DPH **v CZK** **7 392 770,80**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.1 - Stavební část

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**6 428 496,35**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 643 398,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	313 207,86
31 - Zdi podpěrné a volné	9 532,36
34 - Stěny a příčky	303 675,50
4 - Vodorovné konstrukce	17 780,16
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	17 780,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 170 915,83
61 - Úprava povrchů vnitřních	507 278,95
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	522 107,36
64 - Osazování výplní otvorů	134 385,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 141 495,04
94 - Lešení a stavební výtahy	131 762,88
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	120 855,93
96 - Bourání konstrukcí	251 489,66
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	133 352,62
98 - Demolice a sanace - azbest	241 601,07
99 - Přesuny hmot a suti	262 432,88
PSV - Práce a dodávky PSV	3 785 097,46
710 - Izolace	75 287,77
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	58 094,73
713 - Izolace tepelné	17 193,04
760 - Konstrukce	1 649 272,26
763 - Konstrukce suché výstavby	236 534,25
766 - Konstrukce truhlářské	1 203 493,15
767 - Konstrukce zámečnické	209 244,86
770 - Podlahy	1 225 609,65
771 - Podlahy z dlaždic	346 293,01
776 - Podlahy povlakové	879 316,64
780 - Dokončovací práce	834 927,78
781 - Dokončovací práce - obklady	596 966,74
783 - Dokončovací práce - nátěry	26 146,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	182 436,02
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	29 378,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.1 - Stavební část

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 428 496,35**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 643 398,89	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				313 207,86	
	D	31	Zdi podpěrné a volné				9 532,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,347	6 975,00	2 420,33	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(mm MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátné lze dohodnout ve smluvní výši 3 % na kvadratické nároky na řezání přířezových délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez)*					
2	M	13010420	*úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm*	*t*	*0,324*	*20 625,00*	*6 682,50*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		**úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm**					
	P		*Poznámka k položce: Hmotnost: 3,77 kg/m*					
	VV		"P1"1,1*2*0,00379*(9+9+9+9)		0,300			
	VV		Součet		0,300			
	VV		0,3*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,324			
3	M	136112180	*plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule*	*t*	*0,023*	*18 675,00*	*429,53*	*CS ÚRS 2018 01*
	PP		**plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule**					
	VV		"P1"0,1*0,15*39,25/1000*(9+9+9+9)		0,021			
	VV		Součet		0,021			
	VV		0,021*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,023			
	D	34	Stěny a příčky				303 675,50	
4	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	7,200	366,98	2 642,26	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dodatečné svařování dílců. 2. Ceny neplatí pro nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky. Tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 341 94-101 Nosné tupé svary betonářské oceli.*					
	VV		"P1"(0,1+0,05*2)*(9+9+9+9)		7,200			
	VV		Součet		7,200			
5	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	205,991	410,65	84 590,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		**Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm**					
	VV		"1.NP"((0,95+0,43)*2,6-(0,9*1,97))*3+0,85*2,6		7,655			
	VV		"2.NP"((1,63+0,435+0,925)*2,6-0,8*1,97)*4		24,792			
	VV		"3.NP"((1,63+0,435+0,925)*2,6-0,8*1,97)*4		24,792			
	VV		"4.NP"((1,63+0,435+0,925)*2,6-0,8*1,97)*4		24,792			
	VV		"5.NP"((1,63+0,435+0,925)*2,6-0,8*1,97)*4		24,792			
	VV		"6.NP"((1,63+0,435+0,925)*2,6-0,8*1,97)*4		24,792			
	VV		"7.NP"((1,63+0,435+0,925)*2,6-0,8*1,97)*4		24,792			
	VV		"8.NP"((1,63+0,435+0,925)*2,6-0,8*1,97)*4		24,792			
	VV		"9.NP"((1,63+0,435+0,925)*2,6-0,8*1,97)*4		24,792			
	VV		Součet		205,991			
6	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	223,313	461,25	103 003,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		**Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm**					
	VV		"1.NP"((2,06+1,63)*2,7-0,9*1,97)*3+(1,05+0,85+1,75+1,825)*2,7-0,8*1,97		37,777			
	VV		"2.NP"(2,23)*2,6*4		23,192			
	VV		"3.NP"(2,23)*2,6*4		23,192			
	VV		"4.NP"(2,23)*2,6*4		23,192			
	VV		"5.NP"(2,23)*2,6*4		23,192			
	VV		"6.NP"(2,23)*2,6*4		23,192			
	VV		"7.NP"(2,23)*2,6*4		23,192			
	VV		"8.NP"(2,23)*2,6*4		23,192			
	VV		"9.NP"(2,23)*2,6*4		23,192			
	VV		Součet		223,313			
7	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	191,840	42,63	8 178,14	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lice příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).*					
	VV		"příčky"					
	VV		"Y75"					
	VV		"1.NP"(0,95+0,43)*3+0,85		4,990			
	VV		"2.NP"(1,63+0,435+0,925)*4		11,960			
	VV		"3.NP"(1,63+0,435+0,925)*4		11,960			
	VV		"4.NP"(1,63+0,435+0,925)*4		11,960			
	VV		"5.NP"(1,63+0,435+0,925)*4		11,960			
	VV		"6.NP"(1,63+0,435+0,925)*4		11,960			
	VV		"7.NP"(1,63+0,435+0,925)*4		11,960			
	VV		"8.NP"(1,63+0,435+0,925)*4		11,960			
	VV		"9.NP"(1,63+0,435+0,925)*4		11,960			
	VV		Mezisoučet		100,670			
	VV		"Y100"					
	VV		"1.NP"(2,06+1,63)*3+1,05+0,85+1,75+1,825		16,545			
	VV		"2.NP"2,23*4		8,920			
	VV		"3.NP"2,23*4		8,920			
	VV		"4.NP"2,23*4		8,920			
	VV		"5.NP"2,23*4		8,920			
	VV		"6.NP"2,23*4		8,920			
	VV		"7.NP"2,23*4		8,920			
	VV		"8.NP"2,23*4		8,920			
	VV		"9.NP"2,23*4		8,920			
	VV		Mezisoučet		87,905			
	VV		"přizdívky Y 75"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.NP - 1.05"3,265		3,265			
	VV		Mezisoučet		3,265			
	VV		Součet		191,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	39,150	63,95	2 503,64	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spoji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky)*				
	VV		**"příčky"**					
	VV		**"Y125"**					
	VV		**"1.NP"1,5+2,85**		4,350			
	VV		**"2.NP"1,5+2,85**		4,350			
	VV		**"3.NP"1,5+2,85**		4,350			
	VV		**"4.NP"1,5+2,85**		4,350			
	VV		**"5.NP"1,5+2,85**		4,350			
	VV		**"6.NP"1,5+2,85**		4,350			
	VV		**"7.NP"1,5+2,85**		4,350			
	VV		**"8.NP"1,5+2,85**		4,350			
	VV		**"9.NP"1,5+2,85**		4,350			
	VV		Součet		39,150			
9	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	394,500	84,27	33 244,52	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spoji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky)*				
	VV		**"příčky"**					
	VV		**"1.NP"2,7*(3*3+3)**		32,400			
	VV		**"2.NP"2,6*3*4**		31,200			
	VV		**"3.NP"2,6*3*4**		31,200			
	VV		**"4.NP"2,6*3*4**		31,200			
	VV		**"5.NP"2,6*3*4**		31,200			
	VV		**"6.NP"2,6*3*4**		31,200			
	VV		**"7.NP"2,6*3*4**		31,200			
	VV		**"8.NP"2,6*3*4**		31,200			
	VV		**"9.NP"2,6*3*4**		31,200			
	VV		**Mezisoučet**		282,000			
	VV		**"přizdívky"**					
	VV		**"1.NP"5*2,5**		12,500			
	VV		**"2.NP"5*2,5**		12,500			
	VV		**"3.NP"5*2,5**		12,500			
	VV		**"4.NP"5*2,5**		12,500			
	VV		**"5.NP"5*2,5**		12,500			
	VV		**"6.NP"5*2,5**		12,500			
	VV		**"7.NP"5*2,5**		12,500			
	VV		**"8.NP"5*2,5**		12,500			
	VV		**"9.NP"5*2,5**		12,500			
	VV		**Mezisoučet**		112,500			
	VV		Součet		394,500			
10	K	346272226	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	8,546	412,79	3 527,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnosti do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm**					
	VV		**"1.NP - 1.05"3,165*2,7**		8,546			
	VV		Součet		8,546			
11	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	2,700	467,46	1 262,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnosti do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm**					
	VV		**"1.NP - 1.05"(0,85+0,95)*1,5**		2,700			
	VV		Součet		2,700			
12	K	346272246	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm	m2	115,130	562,18	64 723,78	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnosti do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 125 mm**					
	VV		**"1.NP"(1,01+1,125)*1,5*3+(1,5+2,85)*2,7-(0,9*1,97)*3**		16,034			
	VV		**"2.NP"1,23*1,3*4+(1,5+2,85)*2,6-(0,9*1,97)*3**		12,387			
	VV		**"3.NP"1,23*1,3*4+(1,5+2,85)*2,6-(0,9*1,97)*3**		12,387			
	VV		**"4.NP"1,23*1,3*4+(1,5+2,85)*2,6-(0,9*1,97)*3**		12,387			
	VV		**"5.NP"1,23*1,3*4+(1,5+2,85)*2,6-(0,9*1,97)*3**		12,387			
	VV		**"6.NP"1,23*1,3*4+(1,5+2,85)*2,6-(0,9*1,97)*3**		12,387			
	VV		**"7.NP"1,23*1,3*4+(1,5+2,85)*2,6-(0,9*1,97)*3**		12,387			
	VV		**"8.NP"1,23*1,3*4+(1,5+2,85)*2,6-(0,9*1,97)*3**		12,387			
	VV		**"9.NP"1,23*1,3*4+(1,5+2,85)*2,6-(0,9*1,97)*3**		12,387			
	VV		Součet		115,130			
	D	4	Vodorovné konstrukce				17 780,16	
	D	41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				17 780,16	
13	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pí do 0,25 m2 ve stropech	kus	32,000	555,63	17 780,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2**					
	VV		**"Stavba"1*8*4**		32,000			
	VV		Součet		32,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 170 915,83	
14	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	2,573	699,86	1 800,74	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm**					
	VV		**"1.NP"2,065*1,75*0,07**		0,253			
	VV		**"2.NP"0,925*1,12*0,07*4**		0,290			
	VV		**"3.NP"0,925*1,12*0,07*4**		0,290			
	VV		**"4.NP"0,925*1,12*0,07*4**		0,290			
	VV		**"5.NP"0,925*1,12*0,07*4**		0,290			
	VV		**"6.NP"0,925*1,12*0,07*4**		0,290			
	VV		**"7.NP"0,925*1,12*0,07*4**		0,290			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"8.NP"0,925*1,12*0,07*4		0,290			
	VV		"9.NP"0,925*1,12*0,07*4		0,290			
	VV		Součet		2,573			
15	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	172,520	30,97	5 342,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	VV		"stavba"2,96*4*8+19,87*3+18,19		172,520			
	VV		Součet		172,520			
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				507 278,95	
16	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	516,240	49,32	25 460,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů					
	VV		"strop"					
	VV		"1.NP"(4,235*3,46*3+3,385)		47,344			
	VV		"2.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
	VV		"3.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
	VV		"4.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
	VV		"5.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
	VV		"6.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
	VV		"7.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
	VV		"8.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
	VV		"9.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
	VV		Součet		516,240			
17	K	611311131.K01	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem s výztužným vláknem tloušťky do 3 mm	m2	516,240	117,75	60 787,26	
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných Vápenocementová štuková a jednovrstvá omítka s doplňkovými vlastnostmi (např. Sallith MHF P3). Obsah speciálního vlákna tvoří po vytvrzení omítky celoplošnou armovací vrstvu s vysokými pevnostními parametry a se zachováním výborné propustnosti par. Lze použít do vlhkých provozů. Strojní i ruční zpracování. Spotřeba při tloušťce 2 mm: 2,7 kg/m2					
	P		Poznámka k položce Specifikace Technické parametry/třída zrnitost 0 - 0,6 mm množství záměsové vody 7 - 8 litr/25 kg; 0,28 - 0,32 litr/kg pevnost v tlaku po 28 dnech 5,5 - 7,5 MPa (třída CS III) pevnost v tahu po 28 dnech min 0,7 MPa přídržnost min 0,3 MPa paleta 42 pytlů 1 225 t/25 kg					
	VV		"strop"					
	VV		"1.NP"(4,235*3,46*3+3,385)		47,344			
	VV		"2.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
	VV		"3.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
	VV		"4.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
	VV		"5.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
	VV		"6.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
	VV		"7.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
	VV		"8.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
	VV		"9.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
	VV		Součet		516,240			
18	K	612121112.K01	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic	m2	565,103	29,75	16 811,81	
	PP		Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárnic stěn Vápenocementová štuková a jednovrstvá omítka s doplňkovými vlastnostmi (např. Sallith MHF P3). Obsah speciálního vlákna tvoří po vytvrzení omítky celoplošnou armovací vrstvu s vysokými pevnostními parametry a se zachováním výborné propustnosti par. Lze použít do vlhkých provozů. Strojní i ruční zpracování. Spotřeba při tloušťce 2 mm: 2,7 kg/m2					
	P		Poznámka k položce Specifikace Technické parametry/třída zrnitost 0 - 0,6 mm množství záměsové vody 7 - 8 litr/25 kg; 0,28 - 0,32 litr/kg pevnost v tlaku po 28 dnech 5,5 - 7,5 MPa (třída CS III) pevnost v tahu po 28 dnech min 0,7 MPa přídržnost min 0,3 MPa paleta 42 pytlů 1 225 t/25 kg					
	VV		"1.NP"((2*1,63+1,96+1,73)*2,25+2,06*2,5-2*0,9*1,97)*3+(1,5+2,86)*2,5-3*0,9*1,97+1*2,5+(2*0,85+1,75+1,05+0,95*2+1,7)*2,25-2*0,8*1,97		74,079			
	VV		"2.NP"((0,53+1,23+1,63+1,73)*2,25+2,23*2,5-2*0,8*1,97)*4+(1,5+2,83)*2,5-3*0,9*1,97		61,278			
	VV		"3.NP"((0,53+1,23+1,63+1,73)*2,25+2,23*2,5-2*0,8*1,97)*4+(1,5+2,83)*2,5-3*0,9*1,97		61,278			
	VV		"4.NP"((0,53+1,23+1,63+1,73)*2,25+2,23*2,5-2*0,8*1,97)*4+(1,5+2,83)*2,5-3*0,9*1,97		61,278			
	VV		"5.NP"((0,53+1,23+1,63+1,73)*2,25+2,23*2,5-2*0,8*1,97)*4+(1,5+2,83)*2,5-3*0,9*1,97		61,278			
	VV		"6.NP"((0,53+1,23+1,63+1,73)*2,25+2,23*2,5-2*0,8*1,97)*4+(1,5+2,83)*2,5-3*0,9*1,97		61,278			
	VV		"7.NP"((0,53+1,23+1,63+1,73)*2,25+2,23*2,5-2*0,8*1,97)*4+(1,5+2,83)*2,5-3*0,9*1,97		61,278			
	VV		"8.NP"((0,53+1,23+1,63+1,73)*2,25+2,23*2,5-2*0,8*1,97)*4+(1,5+2,83)*2,5-3*0,9*1,97		61,278			
	VV		"9.NP"((0,53+1,23+1,63+1,73)*2,25+2,23*2,5-2*0,8*1,97)*4+(1,5+2,83)*2,5-3*0,9*1,97		61,278			
	VV		Součet		565,103			
19	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 475,298	38,07	56 164,59	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn					
	VV		"1.NP - 1.05"(3,385+1)*2,55-2,05*1,5+(3,46+4,965+0,95)*2,25-2*0,9*1,97		25,655			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.NP - 1.07, 1.09, 1.11"((4,235*2+3,46)*2,55+(1,73+3,46+1,125)*2,25-0,9*1,97-2,05*1,5)*3		119,347			
	VV		"2.NP"((4,235*2+3,46)*2,7+(1,73+3,46+1,125)*2,25-0,9*1,97-2,05*1,5)*4		166,287			
	VV		"3.NP"((4,235*2+3,46)*2,7+(1,73+3,46+1,125)*2,25-0,9*1,97-2,05*1,5)*4		166,287			
	VV		"4.NP"((4,235*2+3,46)*2,7+(1,73+3,46+1,125)*2,25-0,9*1,97-2,05*1,5)*4		166,287			
	VV		"5.NP"((4,235*2+3,46)*2,7+(1,73+3,46+1,125)*2,25-0,9*1,97-2,05*1,5)*4		166,287			
	VV		"6.NP"((4,235*2+3,46)*2,7+(1,73+3,46+1,125)*2,25-0,9*1,97-2,05*1,5)*4		166,287			
	VV		"7.NP"((4,235*2+3,46)*2,7+(1,73+3,46+1,125)*2,25-0,9*1,97-2,05*1,5)*4		166,287			
	VV		"8.NP"((4,235*2+3,46)*2,7+(1,73+3,46+1,125)*2,25-0,9*1,97-2,05*1,5)*4		166,287			
	VV		"9.NP"((4,235*2+3,46)*2,7+(1,73+3,46+1,125)*2,25-0,9*1,97-2,05*1,5)*4		166,287			
	VV		Součet		1 475,298			
20	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	399,738	34,16	13 655,05	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn**					
	VV		"1.NP"(1,73*2,25+2,06*2,5-0,9*1,97)*3+(1,5+2,86)*2,5-3*0,9*1,97+(1,75+2,06)*2,25		35,962			
	VV		"2.NP"((1,73+0,925)*2,25-0,8*1,97+2,23*2,5)*4+(1,5+2,86)*2,5-3*0,9*1,97		45,472			
	VV		"3.NP"((1,73+0,925)*2,25-0,8*1,97+2,23*2,5)*4+(1,5+2,86)*2,5-3*0,9*1,97		45,472			
	VV		"4.NP"((1,73+0,925)*2,25-0,8*1,97+2,23*2,5)*4+(1,5+2,86)*2,5-3*0,9*1,97		45,472			
	VV		"5.NP"((1,73+0,925)*2,25-0,8*1,97+2,23*2,5)*4+(1,5+2,86)*2,5-3*0,9*1,97		45,472			
	VV		"6.NP"((1,73+0,925)*2,25-0,8*1,97+2,23*2,5)*4+(1,5+2,86)*2,5-3*0,9*1,97		45,472			
	VV		"7.NP"((1,73+0,925)*2,25-0,8*1,97+2,23*2,5)*4+(1,5+2,86)*2,5-3*0,9*1,97		45,472			
	VV		"8.NP"((1,73+0,925)*2,25-0,8*1,97+2,23*2,5)*4+(1,5+2,86)*2,5-3*0,9*1,97		45,472			
	VV		"9.NP"((1,73+0,925)*2,25-0,8*1,97+2,23*2,5)*4+(1,5+2,86)*2,5-3*0,9*1,97		45,472			
	VV		Součet		399,738			
21	K	612135001.K01	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	262,187	176,57	46 294,36	
	PP		**Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn** **Vápenocementová lázrová omítka - ruční (např. SAKRET VC)**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vyrovnání podkladu vyztužení vrstvy. Tyto se oceňují cenami souboru cen 61 - 14-10 Potažení vnitřních ploch pletivem v rýze 400, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny - 5011 nelze použít je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny, náklady se oceňují cenami 61 - 14-1001 v části 400 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných a nových staveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu bývalou špatně provedenou omítkou a nové stavby, b) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu špatně provedené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka celého souboru.*					
	P		*Poznámka k položce* *Technické parametry:* *tl.do 10 mm* *objemová hmotnost suché směsi 1700 kg/m3* *pevnost v tlaku po 28 dnech 6 až 7,5 MPa (třída CS V)* *pevnost v tahu za ohybu 1,5 MPa* *spotřeba cca 16 kg/m2*					
	VV		((1,96+1,125)*2,45-0,9*1,97)*3+(3,46+0,95)*2,45-0,9*1,97		26,387			
	VV		(2,155+1,12)*2,25*4		29,475			
	VV		(2,155+1,12)*2,25*4		29,475			
	VV		(2,155+1,12)*2,25*4		29,475			
	VV		(2,155+1,12)*2,25*4		29,475			
	VV		(2,155+1,12)*2,25*4		29,475			
	VV		(2,155+1,12)*2,25*4		29,475			
	VV		(2,155+1,12)*2,25*4		29,475			
	VV		Součet		262,187			
22	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	222,424	122,38	27 220,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy. Tyto se oceňují cenami souboru cen 61 - 14-10 Potažení vnitřních ploch pletivem v rýze 400, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny - 5011 nelze použít je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny, náklady se oceňují cenami 61 - 14-1001 v části 400 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných a nových staveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu bývalou špatně provedenou omítkou a nové stavby, b) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu špatně provedené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka celého souboru.*					
	VV		"1.NP"(1,75+2,065)*2,25		8,584			
	VV		"2.NP"(0,925*2+1,12)*2,25*4		26,730			
	VV		"3.NP"(0,925*2+1,12)*2,25*4		26,730			
	VV		"4.NP"(0,925*2+1,12)*2,25*4		26,730			
	VV		"5.NP"(0,925*2+1,12)*2,25*4		26,730			
	VV		"6.NP"(0,925*2+1,12)*2,25*4		26,730			
	VV		"7.NP"(0,925*2+1,12)*2,25*4		26,730			
	VV		"8.NP"(0,925*2+1,12)*2,25*4		26,730			
	VV		"9.NP"(0,925*2+1,12)*2,25*4		26,730			
	VV		Součet		222,424			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	612135091.K01	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	524,374	44,21	23 182,57	
	PP		**Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn. Vápenocementová jádrová omítka - ruční (např. SAKRET VC)**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy (pro se ocení cenami souboru cen 61 11 10 Potažení vnitřních ploch pletivem v ca ch 801-1 katalogu 801-1 Budovy a haly - zdění a montáže 2. Ceny 9011 nelze použít, je-li předpisem vkládání výztužné tkaniny, nálady se ocení cenami 61 11 1001 v části 801 katalogu 801-1 Budovy a haly - zdění a montáže 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb 4. Vyrovnávají se rozdíly v síle omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výplňků spad 1 b) vrstva omítky pro vyrovnání hrubě postavené zdi, v tomto případě se uvedí průměrná tloušťka celou omítky*					
	P		*Poznámka k položce* *Technické parametry řešení* *zrnitost 0-1 mm* *množství záměsové vody 4-7 litr/bal 30 kg 0,17 - 0,23 litr/kg* *pevnost v tlaku po 28 dnech 0,4 - 2,5 MPa (třída CS II)* *pevnost v tahu po 28 dnech min 0,18 MPa* *paletový počet 1,26 t/40 kg*					
	VV		"1.NP"((1,96+1,125)*2,45-0,9*1,97)*3+(3,46+0,95)*2,45-0,9*1,97		26,387			
	VV		"2.NP"(2,155+1,12)*2,25*4		29,475			
	VV		"3.NP"(2,155+1,12)*2,25*4		29,475			
	VV		"4.NP"(2,155+1,12)*2,25*4		29,475			
	VV		"5.NP"(2,155+1,12)*2,25*4		29,475			
	VV		"6.NP"(2,155+1,12)*2,25*4		29,475			
	VV		"7.NP"(2,155+1,12)*2,25*4		29,475			
	VV		"8.NP"(2,155+1,12)*2,25*4		29,475			
	VV		"9.NP"(2,155+1,12)*2,25*4		29,475			
	VV		Součet		262,187			
	VV		262,187*2 'Přepočtené koeficientem množství		524,374			
24	K	612143003.1	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	568,300	22,50	12 786,75	
	PP		**Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou**					
25	M	553430230	*profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm*	m	596,715	21,39	12 763,73	CS ÚRS 2018 01
	PP		**profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm**					
	VV		"1.NP"(2,05+2*1,5+2,5+2,05*2+0,96)*3+3*2,5+2,05+2*1,5		50,380			
	VV		"2.NP"(2,35*2+2,05+2,5+2*2,05+0,96)*4+3*2,5		64,740			
	VV		"3.NP"(2,35*2+2,05+2,5+2*2,05+0,96)*4+3*2,5		64,740			
	VV		"4.NP"(2,35*2+2,05+2,5+2*2,05+0,96)*4+3*2,5		64,740			
	VV		"5.NP"(2,35*2+2,05+2,5+2*2,05+0,96)*4+3*2,5		64,740			
	VV		"6.NP"(2,35*2+2,05+2,5+2*2,05+0,96)*4+3*2,5		64,740			
	VV		"7.NP"(2,35*2+2,05+2,5+2*2,05+0,96)*4+3*2,5		64,740			
	VV		"8.NP"(2,35*2+2,05+2,5+2*2,05+0,96)*4+3*2,5		64,740			
	VV		"9.NP"(2,35*2+2,05+2,5+2*2,05+0,96)*4+3*2,5		64,740			
	VV		Součet		568,300			
	VV		568,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		596,715			
26	K	612143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)	m	413,300	22,50	9 299,25	
	PP		**Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích (APU lišty)**					
27	M	590514750	*profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm*	m	433,965	12,08	5 242,30	
	PP		**kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 6 mm**					
	P		*Poznámka k položce* *délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm*					
	VV		"1.NP"2*1,5+2,05+(2*1,5+2,05+2,05*2+0,96)*3		35,380			
	VV		"2.NP"(2,35*2+2,05+2,05*2+0,96)*4		47,240			
	VV		"3.NP"(2,35*2+2,05+2,05*2+0,96)*4		47,240			
	VV		"4.NP"(2,35*2+2,05+2,05*2+0,96)*4		47,240			
	VV		"5.NP"(2,35*2+2,05+2,05*2+0,96)*4		47,240			
	VV		"6.NP"(2,35*2+2,05+2,05*2+0,96)*4		47,240			
	VV		"7.NP"(2,35*2+2,05+2,05*2+0,96)*4		47,240			
	VV		"8.NP"(2,35*2+2,05+2,05*2+0,96)*4		47,240			
	VV		"9.NP"(2,35*2+2,05+2,05*2+0,96)*4		47,240			
	VV		Součet		413,300			
	VV		413,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		433,965			
28	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 362,447	92,60	126 162,59	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn Vápenocementová štuková a jednovrstvá omítka s doplňkovými vlastnostmi (např. Sakrit MHF P3). Obsah speciálního vlákna tvoří po vytvrzení omítky celoplošnou armovací vrstvu s vysokými pevnostními parametry a se zachováním výborné propustnosti par. Lze použít do vlhkých provozů. Strojní i ruční zpracování. Spotřeba při tloušťce 2 mm: 2,7 kg/m2.**					
	P		*Poznámka k položce* *Specifikace* *Technické parametry řešení* *zrnitost 0 - 0,6 mm* *množství záměsové vody 4 - 8 litr/25 kg 0,28 - 0,32 litr/kg* *pevnost v tlaku po 28 dnech 3,5 - 7,5 MPa (třída CS III)* *pevnost v tahu po 28 dnech min 0,7 MPa* *přídržnost min 0,3 MPa* *paletový počet 1,225 t/25 ks*					
	VV		"1.NP"((2*1,73+1,4)*2,2-2*0,9*1,97+(2*4,235+3,46+2,06)*2,5-2,05*1,5)*3+(1,5*2,86)*2,5-3*0,9*1,97		122,719			
	VV		"2.NP"((2*1,73+1,23)*2,2-0,8*1,97-0,9*1,97+(2*4,235+2,23+3,46)*2,5-0,65*2,35-1,4*1,5)*4		154,966			
	VV		"3.NP"((2*1,73+1,23)*2,2-0,8*1,97-0,9*1,97+(2*4,235+2,23+3,46)*2,5-0,65*2,35-1,4*1,5)*4		154,966			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4.NP"((2*1,73+1,23)*2,2-0,8*1,97-0,9*1,97+(2*4,235+2,23+3,46)*2,5-0,65*2,35-1,4*1,5)*4		154,966			
	VV		"5.NP"((2*1,73+1,23)*2,2-0,8*1,97-0,9*1,97+(2*4,235+2,23+3,46)*2,5-0,65*2,35-1,4*1,5)*4		154,966			
	VV		"6.NP"((2*1,73+1,23)*2,2-0,8*1,97-0,9*1,97+(2*4,235+2,23+3,46)*2,5-0,65*2,35-1,4*1,5)*4		154,966			
	VV		"7.NP"((2*1,73+1,23)*2,2-0,8*1,97-0,9*1,97+(2*4,235+2,23+3,46)*2,5-0,65*2,35-1,4*1,5)*4		154,966			
	VV		"8.NP"((2*1,73+1,23)*2,2-0,8*1,97-0,9*1,97+(2*4,235+2,23+3,46)*2,5-0,65*2,35-1,4*1,5)*4		154,966			
	VV		"9.NP"((2*1,73+1,23)*2,2-0,8*1,97-0,9*1,97+(2*4,235+2,23+3,46)*2,5-0,65*2,35-1,4*1,5)*4		154,966			
	VV		Součet		1 362,447			
29	K	612321111.1	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	324,566	187,50	60 856,13	
	PP		**Vápenocementová jednovrstvá omítka s doplňkovými vlastnostmi (např. Saltih MHF P3). Obsah speciálního vlákna tvoří po vytvrzení omítky celoplošnou armovací vrstvu s vysokými pevnostními parametry a se zachováním výborné propustnosti par. Lze použít do vlhkých provozů. Strojní i ruční zpracování. Spotřeba při tloušťce 2 mm: 2,7 kg/m2**					
	P		*Poznámka k položce:*					
	VV		"1.NP"(2,06*2,5+1,73*2,25-0,9*1,97)*3+(1,5+2,86)*2,5-3*0,9*1,97		27,390			
	VV		"2.NP-9.NP"((2,23*2,5+1,73*2,25-0,8*1,97)*4+(1,5+2,86)*2,5-3*0,9*1,97)*8		297,176			
	VV		Součet		324,566			
30	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	128,380	82,50	10 591,35	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty, tyto se ocení cenou 622 14-3001 této části katalogu a materiálem ve specifikaci*					
	VV		"1.NP"4*2,05*1,5		12,300			
	VV		"2.NP"4*(0,65*2,35+1,4*1,5)		14,510			
	VV		"3.NP"4*(0,65*2,35+1,4*1,5)		14,510			
	VV		"4.NP"4*(0,65*2,35+1,4*1,5)		14,510			
	VV		"5.NP"4*(0,65*2,35+1,4*1,5)		14,510			
	VV		"6.NP"4*(0,65*2,35+1,4*1,5)		14,510			
	VV		"7.NP"4*(0,65*2,35+1,4*1,5)		14,510			
	VV		"8.NP"4*(0,65*2,35+1,4*1,5)		14,510			
	VV		"9.NP"4*(0,65*2,35+1,4*1,5)		14,510			
	VV		Součet		128,380			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				522 107,36	
31	K	63R01	Výplň topného kanálu suchým násypem	m3	8,784	426,92	3 750,07	
	PP		**Výplň topného kanálu suchým násypem**					
32	M	58761500	*kamenivo keramické lehké frakce 1/4*	*m3*	*8,960*	*2 592,00*	*23 224,32*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		**kamenivo keramické lehké frakce 1/4**					
	VV		"1.NP"(3,6*0,9*0,5+0,6*1,2*0,8)*4		8,784			
	VV		Součet		8,784			
	VV		8,784*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,960			
33	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,573	2 983,74	7 677,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny kryci (podkladní i pojezdné) popř. podkladní, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlevání provizorně podlitmovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zatemnováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny a) pro mazaniny ukládané na zemina (v hatích apod.) ceny souboru cen 27 31- Základy z betonu prostého a 27 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 51- Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování nárožního žlábku) v přiměřených tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, ocení se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních spár prořezávaných spár.*					
	VV		"1.NP"2,065*1,75*0,07		0,253			
	VV		"2.NP"0,925*1,12*0,07*4		0,290			
	VV		"3.NP"0,925*1,12*0,07*4		0,290			
	VV		"4.NP"0,925*1,12*0,07*4		0,290			
	VV		"5.NP"0,925*1,12*0,07*4		0,290			
	VV		"6.NP"0,925*1,12*0,07*4		0,290			
	VV		"7.NP"0,925*1,12*0,07*4		0,290			
	VV		"8.NP"0,925*1,12*0,07*4		0,290			
	VV		"9.NP"0,925*1,12*0,07*4		0,290			
	VV		Součet		2,573			
34	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	8,256	2 772,82	22 892,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny kryci (ochranné i opěrné) popř. podkladní (plovoucí) vyrovnávací nebo spádované nad rovné podlahy průmyslové podlahy popř. pro podlahové provozové polštářované pásy strojů a technologických zařízení (s nášlapným základním tuhého jádra). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v hlubších spodních) ceny souboru cen 27 31- Základy z betonu prostého a 27 32 - Základy z betonu železového; b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový obrubový chodníček budovy (vnitřní tvarovaný rohlíkový žlábek) v příslušných tloušťkách, jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V cena jsou započteny i náklady na základní ošetření povrchu mazaniny s otevřeným vláknitým vlasem nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zapěnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňuje se cenami souboru cen 632 91-11 Řezání dilatačních					
	PSC							
	VV		"1.NP"(3,46*5,965*0,1)*4		8,256			
	VV		Součet		8,256			
35	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,872	3 290,59	2 869,39	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm**					
	VV		"podkladní beton na chodbách"(1,5*0,6*0,1)*4		0,360			
	VV		"horní beton na chodbách"(1,6*0,8*0,1*4)		0,512			
	VV		Součet		0,872			
36	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	8,256	106,28	877,45	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm** *Poznámka k souboru cen* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít bude-li do mazaniny ukládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi. Vždy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž vrstvou min3) celková tloušťka tl. vrstev mazaniny*					
	PSC							
	VV		"1.NP"(3,46*5,965*0,1)*4		8,256			
	VV		Součet		8,256			
37	K	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	2,573	146,84	377,82	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm** *Poznámka k souboru cen* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít bude-li do mazaniny ukládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělena vrstvou betonové směsi. Vždy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž vrstvou min3) celková tloušťka tl. vrstev mazaniny.*					
	PSC							
	VV		"1.NP"2,065*1,75*0,07		0,253			
	VV		"2.NP"0,925*1,12*0,07*4		0,290			
	VV		"3.NP"0,925*1,12*0,07*4		0,290			
	VV		"4.NP"0,925*1,12*0,07*4		0,290			
	VV		"5.NP"0,925*1,12*0,07*4		0,290			
	VV		"6.NP"0,925*1,12*0,07*4		0,290			
	VV		"7.NP"0,925*1,12*0,07*4		0,290			
	VV		"8.NP"0,925*1,12*0,07*4		0,290			
	VV		"9.NP"0,925*1,12*0,07*4		0,290			
	VV		Součet		2,573			
38	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,150	372,90	428,84	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Bednění v podlahách rýh a hran zřízení**					
	VV		"1.NP"(2,065+1,75)*0,1+(0,8+1,12)*4*0,1		1,150			
	VV		Součet		1,150			
39	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,150	131,39	151,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Bednění v podlahách rýh a hran odstranění**					
	VV		"1.NP"(2,065+1,75)*0,1+(0,8+1,12)*4*0,1		1,150			
	VV		Součet		1,150			
40	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,367	24 388,18	8 950,46	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI**					
	VV		"1.NP"(3,46*5,965*4,44*0,001)*4		0,367			
	VV		Součet		0,367			
41	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	134,910	477,75	64 453,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm** *Poznámka k položce* *Specifikace viz projektová dokumentace* *Technické údaje* *- Označení výrobku CF 25* *- Označení dle ČSN EN 13813 CT-C25-F5* *- Optimální rozliv směsi (tl. potěru < 5 cm) 23–26 cm* *- Optimální rozliv směsi (tl. potěru ≥ 5 cm) 22–24 cm* *- Mezní únosné povolený rozliv směsi 28 cm* *- Pevnost v tlaku [MPa] ≥ 25* *- Pevnost v tahu za ohybu [MPa] ≥ 5* *- Modul pružnosti [GPa] ≥ 22* *- Objemová hmotnost v čerstvém stavu [kg/m3] 2 200–2 300* *- Objemová hmotnost zpevněného materiálu [kg/m3] 2 100–2 200* *- Smrštění do stabilizované výšky [mm/m] max. 0,5* *- Součinitel teplotní vodivosti [W.m-1.K-1] 1,2* *- Součinitel teplotní roztažnosti [mm.m-1.K-1] 0,012* *- Reakce na oheň A1* *- Měrná tepelná kapacita Cp [J/g.K] 1,0*					
	P							
	VV		"1.NP"1,61+13+(2,53+17,09)*3		73,470			
	VV		"2.NP"1,92*4		7,680			
	VV		"3.NP"1,92*4		7,680			
	VV		"4.NP"1,92*4		7,680			
	VV		"5.NP"1,92*4		7,680			
	VV		"6.NP"1,92*4		7,680			
	VV		"7.NP"1,92*4		7,680			
	VV		"8.NP"1,92*4		7,680			
	VV		"9.NP"1,92*4		7,680			
	VV		Součet		134,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	632451101.1	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm, včetně penetrace	m2	94,720	226,75	21 477,76	
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm, včetně penetrace					
	VV		"2.NP-9.NP"2,96*4*8		94,720			
	VV		Součet		94,720			
43	K	632451105.1	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm, včetně penetrace	m2	545,280	423,27	230 800,67	
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm, včetně penetrace					
	VV		"2.NP"17,04*4		68,160			
	VV		"3.NP"17,04*4		68,160			
	VV		"4.NP"17,04*4		68,160			
	VV		"5.NP"17,04*4		68,160			
	VV		"6.NP"17,04*4		68,160			
	VV		"7.NP"17,04*4		68,160			
	VV		"8.NP"17,04*4		68,160			
	VV		"9.NP"17,04*4		68,160			
	VV		Součet		545,280			
44	K	632683112	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm	m	221,440	425,00	94 112,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 10 do 15 cm					
			Poznámka k souboru cen					
	PSC		*1. Množství měrných jednotek se určuje v metrech délky sešívané spáry. 2. V cenách jsou započteny náklady na montáž, broušení, zpevnění hrany, vrtání otvorů, spotřebu pryskyřice a sponek.*					
	VV		"2.NP"3,46*2*4		27,680			
	VV		"3.NP"3,46*2*4		27,680			
	VV		"4.NP"3,46*2*4		27,680			
	VV		"5.NP"3,46*2*4		27,680			
	VV		"6.NP"3,46*2*4		27,680			
	VV		"7.NP"3,46*2*4		27,680			
	VV		"8.NP"3,46*2*4		27,680			
	VV		"9.NP"3,46*2*4		27,680			
	VV		Součet		221,440			
45	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	618,750	35,78	22 138,88	CS ÚRS 2018 01
	PP		Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	VV		"1.NP - 1.05"1,61+13		14,610			
	VV		"1.NP - 1.07, 1.09, 1.11"(2,53+17,09)*3		58,860			
	VV		"2.NP"17,04*4		68,160			
	VV		"3.NP"17,04*4		68,160			
	VV		"4.NP"17,04*4		68,160			
	VV		"5.NP"17,04*4		68,160			
	VV		"6.NP"17,04*4		68,160			
	VV		"7.NP"17,04*4		68,160			
	VV		"8.NP"17,04*4		68,160			
	VV		"9.NP"17,04*4		68,160			
	VV		Součet		618,750			
46	K	634112127	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm š 8 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	332,420	26,64	8 855,67	
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, šířky 8 mm					
	VV		"1.NP (pokoj 1.05)"1.575*2+0,95*2+3,385*2+5,965*2+0,85*2-0,9		24,550			
	VV		"1.NP (pokoje 1.07,1.09,1.01l)"(3,46*2+5,965*2+1,51*2+1,84*2-0,9)*3		73,950			
	VV		"2-9NP"(2,155*2+1,5*2)*4*8		233,920			
	VV		Součet		332,420			
47	K	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním	m3	8,256	1 098,61	9 070,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 8-16					
			Poznámka k souboru cen					
	PSC		*1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy stavebními dílci v ose nosných stěnových stavebních*					
	VV		"1.NP"3,46*5,965*4*0,1		8,256			
	VV		Součet		8,256			
D		64	Osazování výplní otvorů				134 385,84	
48	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	36,000	476,94	17 169,84	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
			Poznámka k souboru cen					
	PSC		*1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, které se oceňují ve specifikaci.*					
49	M	64R01	*Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň 900/1970 OZN: Z1*	*kus*	*3,000*	*3 256,00*	*9 768,00*	
	PP		Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře s polodrážkou					
			Poznámka k položce					
			MATERIÁL - OC ZÁR POZINKOVANÝ FLY CH TL 1,5MM					
			BARVA ZÁRUBNÍ - DLE PROVOZOVATELE - S ČÍSLEM					
			MÁSTEK - ANO					
			SADA ZÁRUBNÍ PĚNA ODOLNÁ PRO KAŽDÉ OTVÍRÁNÍ PŘI TĚSNĚNÍ - ANO					
			SVĚTLÝ PRŮCHOD - 900/1970MM					
			TL ZÁRUB S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - 1500M - 1630					
	P		*Specifikace:*					
			- Ocelová zárubeň pozinkovaná, svařovaná, tl. plechu 1,5 mm dle ČSN 42 0235					
			- do zárubní s možností pro dodatečnou montáž do otvorů s drážkou pro těsnění zárubeň obvodová pro dveře s prahem					
			- montážní kotvící otvory pro přesné umístění zárubně k stěnové konstrukci					
			- broušený povrch - pro dodatečné barvení, povrch broušený bez hrubých stop po obrábění					
			- zárubeň bude dodána [illegible]					
	VV		"Z1, Z2 - 1.NP"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	M	64R02	*Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň 800/1970 OZN: Z3+Z4*	*kus*	*33,000*	*3 256,00*	*107 448,00*	
	PP		**Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře s polodrážkou**					
	P		*Poznámka k položce:* *MATERIÁL - OCELOVÁ POZINKOVANÝ PLECH TL. 1,5 MM* *BARVA ZÁRUBNĚ - DLE PROVEDENÍ E - STŘÍBRNÁ* *NÁSTRČNÍ - ANO* *BARVA ZÁRUBNĚ PŘESAHU OBLIŠNÉ PRO NÁLEŽE PODLAH: TYP TĚSNĚNÍ - S ČÁVES* *SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ - 800/1970MM* *TL. ZDIVA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - 75MM - 150MM* *Specifikace:* *- zárubeň z ocelového pozinkovaného plechu tl. 1,5mm dle DIN59232* *- ocelová zárubeň má jednolícové provedení, je určena do nového zděného otvoru* *- dělená zárubeň - vhodná pro dveře s práhem* *- pro zadní lícovou hranu pro obkladovou zárubeň 3 ocelové závěsy* *- kotvení pro závěsy: cca 100 MM - 3x závěsový šroub 5x30mm* *- montáž zárubní - pro stanovení polohy ložné vložky bude bez pozdní montážní lišty -* *75mm - 150mm pro zdivo* *- zárubeň bude z výroby opatřena konečným ochranným nátěrem - s ... ...*					
	VV		"Z3-Z4"16+17		33,000			
	VV		Součet		33,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 141 495,04	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				131 762,88	
51	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	172,800	66,10	11 422,08	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m**					
	PSC		*Poznámka k položce:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje samostatně. 3. Šířku se rozumí vzdálenost měřená od vnějšího líce stojnu až k vnějšímu okraji podlahy. Celková šířka podlahy měřená mezi vnějšími ...*					
	VV		7,2*24		172,800			
	VV		Součet		172,800			
52	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	63 072,000	1,15	72 532,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112**					
	PSC		*Poznámka k položce:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje samostatně. 3. Šířku se rozumí vzdálenost měřená od vnějšího líce stojnu až k vnějšímu okraji podlahy. Celková šířka podlahy měřená mezi vnějšími ...*					
	VV		7,2*24		172,800			
	VV		Součet		172,800			
	VV		172,8*365 'Přepočtené koeficientem množství		63 072,000			
53	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	172,800	39,91	6 896,45	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m**					
	PSC		*Poznámka k položce:* *1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje samostatně.*					
	VV		7,2*24		172,800			
	VV		Součet		172,800			
54	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 413,668	28,94	40 911,55	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m**					
	PSC		*Poznámka k položce:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, současnou s demontáží lešení. 2. V ceně nejsou zahrnuty náklady na případnou zkoušku (tyto jsou již zahrnuty v cenách svislých konstrukcí, do kterých je lešení ...*					
	VV		"1.NP"((1.635+1,75)*3,065+0,85*(1,75-0.125)+1.635*1,85+1.635*1,05+(1,7-0.125)*0,95)+(17,2+2,56)*3		77,274			
	VV		"2.NP"(2,16*1,12+1,23*(0,51-0,125)+3,46*4,235+1,23*1,73)*4		78,695			
	VV		"3.NP"(2,16*1,12+1,23*(0,51-0,125)+3,46*4,235+1,23*1,73)*4		78,695			
	VV		"4.NP"(2,16*1,12+1,23*(0,51-0,125)+3,46*4,235+1,23*1,73)*4		78,695			
	VV		"5.NP"(2,16*1,12+1,23*(0,51-0,125)+3,46*4,235+1,23*1,73)*4		78,695			
	VV		"6.NP"(2,16*1,12+1,23*(0,51-0,125)+3,46*4,235+1,23*1,73)*4		78,695			
	VV		"7.NP"(2,16*1,12+1,23*(0,51-0,125)+3,46*4,235+1,23*1,73)*4		78,695			
	VV		"8.NP"(2,16*1,12+1,23*(0,51-0,125)+3,46*4,235+1,23*1,73)*4		78,695			
	VV		"9.NP"(2,16*1,12+1,23*(0,51-0,125)+3,46*4,235+1,23*1,73)*4		78,695			
	VV		Součet		706,834			
	VV		706,834*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 413,668			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				120 855,93	
55	K	95R01	Vyčištění topného kanálu	m3	6,480	1 111,11	7 199,99	
	PP		**Vyčištění topného kanálu**					
	VV		"1.NP"3,6*0,9*0,5*4		6,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,480			
56	K	95R04	D+M přímý nosný a vodící atypický profil závěsu do sprchy - bez závěsu, OZN.: T1	kus	32,000	950,00	30 400,00	
	PP		**Dodávka a montáž: přímý nosný a vodící atypický profil závěsu do sprchy, OZN.: T1**					
	P		*Poznámka k položce* *Specifikace - viz výpis prvku PSV*					
	VV		"2.NP"4		4,000			
	VV		"3.NP"4		4,000			
	VV		"4.NP"4		4,000			
	VV		"5.NP"4		4,000			
	VV		"6.NP"4		4,000			
	VV		"7.NP"4		4,000			
	VV		"8.NP"4		4,000			
	VV		"9.NP"4		4,000			
	VV		Součet		32,000			
57	K	95R06	D+M přímý nosný a vodící atypický profil závěsu do sprchy - bez závěsu dl. 1650 /2000 mm, OZN.: T2	kus	1,000	1 297,93	1 297,93	
	PP		**Dodávka a montáž: přímý nosný a vodící atypický profil závěsu do sprchy**					
	P		*Poznámka k položce* *Specifikace - viz výpis prvku PSV (dle T2a)*					
	VV		"1.05"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	95R10	Repase vstupních dveří z plastových profilů, vstupní dveře v 1.NP k výtahu	soubor	1,000	11 250,00	11 250,00	
	PP		**Repase vstupních dveří z plastových profilů, vstupní dveře v 1.NP k výtahu**					
	P		*Poznámka k položce* *Revize otvorové výplně včetně dotažení konstrukčních spojů, případné promazání všech mechanických částí. Výměna celobvodového kování a lesnění, seřízení zámku a kování*					
	VV		"stavba"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	706,834	48,85	34 528,84	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1. Cenu -1111 lze použít pro vyčištění půdy a ploché střechy budov pokud definitivní úpravy umožňuje, aby se plochá střecha používala jako terasy nebo lehdy, když je nutno čistit komínové nástavce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou hrubou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek, se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se počítají 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, omytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1121 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přístupných místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, omytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na*					
	VV		"1.NP"((1,635+1,75)*3,065+0,85*(1,75-0,125)+1,635*1,85+1,635*1,05+(1,7-0,125)*0,95)+(17,2+2,56)*3		77,274			
	VV		"2.NP"(2,16*1,12+1,23*(0,51-0,125)+3,46*4,235+1,23*1,73)*4		78,695			
	VV		"3.NP"(2,16*1,12+1,23*(0,51-0,125)+3,46*4,235+1,23*1,73)*4		78,695			
	VV		"4.NP"(2,16*1,12+1,23*(0,51-0,125)+3,46*4,235+1,23*1,73)*4		78,695			
	VV		"5.NP"(2,16*1,12+1,23*(0,51-0,125)+3,46*4,235+1,23*1,73)*4		78,695			
	VV		"6.NP"(2,16*1,12+1,23*(0,51-0,125)+3,46*4,235+1,23*1,73)*4		78,695			
	VV		"7.NP"(2,16*1,12+1,23*(0,51-0,125)+3,46*4,235+1,23*1,73)*4		78,695			
	VV		"8.NP"(2,16*1,12+1,23*(0,51-0,125)+3,46*4,235+1,23*1,73)*4		78,695			
	VV		"9.NP"(2,16*1,12+1,23*(0,51-0,125)+3,46*4,235+1,23*1,73)*4		78,695			
	VV		Součet		706,834			
60	K	95324 1111	Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra	kus	262,200	16,33	4 281,73	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli bez pouzdra, průměr 20 mm**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1. V cenách -1111 až -1117 jsou započteny i náklady na osazení smykového trnu v cenách -1211 až -1217 i náklady na osazení smykového trnu a pouzdra do obou dilatačních celků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, pouzdra a protipožární manžety, které se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na půdorysnou výztuž, která se oceňuje současně s výztuží železobetonovou.*					
	VV		"1.NP"(3,46+5,965+1,5)*2*3*4		262,200			
	VV		Součet		262,200			
61	M	132853000	*tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500 D 12 mm*	t	0,126	20 880,00	2 630,88	
	PP		**tyče ocelové žebírkové pro výztuž do betonu v tyčích DIN 488, značka oceli BSt 500, B500A D 12 mm**					
	P		*Poznámka k položce* *Hmotnost 0,888 kg/m*					
	VV		"1.NP"(3,46+5,965+1,5)*2*3*4*0,5*0,888/1000*1,08		0,126			
	VV		Součet		0,126			
62	K	953945134	Kotvy mechanické M 12 dl 215 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	216,000	113,91	24 604,56	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 215 mm**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyznačení místa pro provedení otvoru, provedení otvoru, odsátí prachu a úklid vzniklého odpadu do 5 m. 2. V cenách jsou započteny náklady na vyvrtání otvoru do betonu, železobetonu nebo kamene s vyvrtáním otvoru do hloubky 90 mm.					
	VV		"ocel. rámy dveří"27*6+9*6		216,000			
	VV		Součet		216,000			
63	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000	65,26	2 349,36	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny náklady na označení místa a spotřeby vrtáku. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na užití příklepového vrtáku, pro velikost M 33 až M 39 diamantového vrtáku. 2. V cenách 953 96-11 jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickou hmotou dodanou v dělených nábojích.*					
	VV		"P 1"9+9+9+9		36,000			
	VV		Součet		36,000			
64	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	36,000	64,24	2 312,64	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny náklady na označení místa a spotřeby vrtáku. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na užití příklepového vrtáku, pro velikost M 33 až M 39 diamantového vrtáku. 2. V cenách 953 96-11 jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickou hmotou dodanou v dělených nábojích.*					
	VV		"P 1"9+9+9+9		36,000			
	VV		Součet		36,000			
D		96	Bourání konstrukcí				251 489,66	
65	K	96R01	Bourání konstrukce bytového jádra	m3	325,890	386,63	125 998,85	
	PP		**Bourání prefabrikovaného bytového jádra o rozměrech 2,21x1,66x2,55m z umakartových desek tl 30mm a podhledu z ocelového plechu. Bourání bude provedano včetně:** **- vyvěšení dveřních křídel 2ks** **- demontáže podhledu** **- demontáže rámové konstrukce jádra** **- demontáže podlahové krytiny** **- demontáže napojení na V2T potrubí**					
	VV		"1.NP"3,55*2,55*4		36,210			
	VV		"2.NP"3,55*2,55*4		36,210			
	VV		"3.NP"3,55*2,55*4		36,210			
	VV		"4.NP"3,55*2,55*4		36,210			
	VV		"5.NP"3,55*2,55*4		36,210			
	VV		"6.NP"3,55*2,55*4		36,210			
	VV		"7.NP"3,55*2,55*4		36,210			
	VV		"8.NP"3,55*2,55*4		36,210			
	VV		"9.NP"3,55*2,55*4		36,210			
	VV		Součet		325,890			
66	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	200,124	66,82	13 372,29	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm**					
	VV		"1.NP"(2,18*2,55)*4		22,236			
	VV		"2.NP"(2,18*2,55)*4		22,236			
	VV		"3.NP"(2,18*2,55)*4		22,236			
	VV		"4.NP"(2,18*2,55)*4		22,236			
	VV		"5.NP"(2,18*2,55)*4		22,236			
	VV		"6.NP"(2,18*2,55)*4		22,236			
	VV		"7.NP"(2,18*2,55)*4		22,236			
	VV		"8.NP"(2,18*2,55)*4		22,236			
	VV		"9.NP"(2,18*2,55)*4		22,236			
	VV		Součet		200,124			
67	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t	kus	48,000	85,51	4 104,48	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s deskami do celkovosti 5 m od místa vybourání. 2. V cenách jsou započteny náklady na očištění nebo vyčištění těsnění závěsných drátů, pro očištěním bude zvedacího mechanismu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění zeminy, vody z výkopu, nebo jiných překážek. Tyto práce lze účtovat samostatně v položkách 9.9.9.*					
	VV		"1.NP"12*4		48,000			
	VV		Součet		48,000			
68	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,360	2 754,01	991,44	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2**					
	VV		"1.NP"1,5*0,6*0,1*4		0,360			
	VV		Součet		0,360			
69	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,256	1 948,99	16 090,86	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2**					
	VV		"podkladní beton"					
	VV		"1.NP"3,46*5,965*0,1*4		8,256			
	VV		Součet		8,256			
70	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,512	3 137,73	1 606,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2**					
	VV		"1.04"1,6*0,8*0,1*4		0,512			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		0,512			
71	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	12,092	2 794,36	33 789,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
VV			"1.NP - 1,05"1,44		1,440			
VV			"1.NP - 1,07, 1,09, 1,11"2,6*3		7,800			
VV			"2.NP"3,49*4		13,960			
VV			"3.NP"3,49*4		13,960			
VV			"4.NP"3,49*4		13,960			
VV			"5.NP"3,49*4		13,960			
VV			"6.NP"3,49*4		13,960			
VV			"7.NP"3,49*4		13,960			
VV			"8.NP"3,49*4		13,960			
VV			"9.NP"3,49*4		13,960			
VV			Součet		120,920			
VV			120,92*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,092			
72	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,010	1 992,77	13 969,32	CS ÚRS 2018 01
PP			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
VV			"1.NP - 1,05"18,35		18,350			
VV			"1.NP - 1,07, 1,09, 1,11"17,25*3		51,750			
VV			Součet		70,100			
VV			70,1*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,010			
73	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	28,230	1 058,63	29 885,12	CS ÚRS 2018 01
PP			Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
VV			0,36+8,256+0,512+12,092+7,01		28,230			
VV			Součet		28,230			
74	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	56,736	205,89	11 681,38	CS ÚRS 2018 01
PP			Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
PSC			*Poznámka k souboru cen* *1. V cenách 9211-92-2559 jsou započteny náklady na vysekání kotev.* *2. Cenami 9211-92-01 se oceňuje i vybourání ocelové konstrukce pro zabudovávané otvory*					
VV			"1.NP-9.NP"0,8*1,97*4*9		56,736			
VV			Součet		56,736			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				133 352,62	
75	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	162,720	163,00	26 523,36	CS ÚRS 2019 01
PP			Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm					
VV			"1.NP"(0,8*2+1,6*2+0,6*2+1,5*2)*4		36,000			
VV			"2.NP"(1,73+2,23)*4		15,840			
VV			"3.NP"(1,73+2,23)*4		15,840			
VV			"4.NP"(1,73+2,23)*4		15,840			
VV			"5.NP"(1,73+2,23)*4		15,840			
VV			"6.NP"(1,73+2,23)*4		15,840			
VV			"7.NP"(1,73+2,23)*4		15,840			
VV			"8.NP"(1,73+2,23)*4		15,840			
VV			"9.NP"(1,73+2,23)*4		15,840			
VV			Součet		162,720			
76	K	978035117	Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100%	m2	1 889,780	56,53	106 829,26	CS ÚRS 2019 01
PP			Odstranění tenkovrstvých omítek nebo šluku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%					
VV			"stropy"					
VV			"1.NP"(4,235*3,46*3+3,46)		47,419			
VV			"2.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
VV			"3.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
VV			"4.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
VV			"5.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
VV			"6.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
VV			"7.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
VV			"8.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
VV			"9.NP"(3,46*4,235)*4		58,612			
VV			Mezisoučet		516,315			
VV			"stěny"					
VV			"1.NP"((3,465+5,965+3,385+0,95)*2,5-0,9*1,97-0,95*1,3-2,05*1,5)		28,330			
VV			"1.NP+"((5,965+3,46+3,46+1,125+4,235)*2,25+(4,235+4,235+3,46)*0,25-0,9*1,97-1,125*1,3-1,01*1,3-2,05*1,5)*3		109,231			
VV			"2.NP"((3,46+3,46+5,965+4,235+1,12)*2,25+(4,235+4,235+3,46)*0,25-0,9*1,97-0,65*2,35-1,4*1,5)*4		154,488			
VV			"3.NP"((3,46+3,46+5,965+4,235+1,12)*2,25+(4,235+4,235+3,46)*0,25-0,9*1,97-0,65*2,35-1,4*1,5)*4		154,488			
VV			"4.NP"((3,46+3,46+5,965+4,235+1,12)*2,25+(4,235+4,235+3,46)*0,25-0,9*1,97-0,65*2,35-1,4*1,5)*4		154,488			
VV			"5.NP"((3,46+3,46+5,965+4,235+1,12)*2,25+(4,235+4,235+3,46)*0,25-0,9*1,97-0,65*2,35-1,4*1,5)*4		154,488			
VV			"6.NP"((3,46+3,46+5,965+4,235+1,12)*2,25+(4,235+4,235+3,46)*0,25-0,9*1,97-0,65*2,35-1,4*1,5)*4		154,488			
VV			"7.NP"((3,46+3,46+5,965+4,235+1,12)*2,25+(4,235+4,235+3,46)*0,25-0,9*1,97-0,65*2,35-1,4*1,5)*4		154,488			
VV			"8.NP"((3,46+3,46+5,965+4,235+1,12)*2,25+(4,235+4,235+3,46)*0,25-0,9*1,97-0,65*2,35-1,4*1,5)*4		154,488			
VV			"9.NP"((3,46+3,46+5,965+4,235+1,12)*2,25+(4,235+4,235+3,46)*0,25-0,9*1,97-0,65*2,35-1,4*1,5)*4		154,488			
VV			Mezisoučet		1 373,465			
VV			Součet		1 889,780			
D	98		Demolice a sanace - azbest				241 601,07	
77	K	20000001.2	Vybudování kontrolovaného pásma - uzavřené kontrolované pásmo s příslušenstvím	kompl.	36,000	262,50	9 450,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybudování kontrolovaného pásma - uzavřené kontrolované pásmo s příslušenstvím › neprodyšně uzavřený prostor kontrolovaného pásma, › hygienická smyčka a materiálová propusť, přistavení kontejneru na odpady, označení kontejneru, › označení kontrolovaného pásma bezpečnostními výstražnými tabulkami, označení hygienické smyčky a materiálové propusti, › instalace rozvodů elektrické energie, › rozmístění filtrační/ventilační techniky (odsavače) zajišťující požadovanou pětinásobnou výměnu vzduchu, požadovaný podtlak a požadované proudění vzduchu směrem od řízeného nasávání k filtračním jednotkám, › instalace monitorovacího zařízení na měření diferenčního tlaku, › kontrola funkčnosti kontrolovaného pásma,					
	VV		"stavba"					
	VV		"1.NP-9.NP"9*4		36,000			
	VV		Součet		36,000			
78	K	20000002.2	Provoz kontrolovaného pásma - stupačky	kompl.	4,000	105,00	420,00	
	PP		Provoz kontrolovaného pásma - stupačky					
	VV		"stavba"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
79	K	30000001.2	Odstraňování AZB oblož. VZT a všech kontaminovaných příchytek, objímek atd.	m2	92,480	105,00	9 710,40	
	PP		Odstraňování AZB oblož. VZT a všech kontaminovaných příchytek, objímek atd., balení odpadu, nakládka, sanace celkem obklad 115,6 bm potrubí 20x20cm / demontáž materiálů s obsahem azbestu a ostatních nebezpečných materiálů - provedení enkapsulačního postřiku materiálů s obsahem azbestu před demontáží, - demontáž materiálů s obsahem azbestu s minimalizací řezání a lámání, - stabilizace demontovaného odpadu a jeho neprodyšné zabalení, - vysátí azbestového prachu v místě demontáže a osátí zabaleného odpadu v materiálové propusti vysavači třídy H13, H14, - enkapsulace sanovaného prostoru a místa úložiště.					
	VV		"stavba"28,9*0,8*4		92,480			
	VV		Součet		92,480			
80	K	Pol1.2	Měření respirabiliních vláken dle platné legislativy - jedna sonda	soubor	12,000	12 600,00	151 200,00	
	PP		Měření respirabilních vláken dle platné legislativy. - kontrolní měření v průběhu prací, - kontrolní měření po ukončení prací. - kontrolní měření před sanací stanoví kontaminaci ovzduší před započetím prací (stav způsobený užíváním objektu nebo stavebními úpravami bez zohlednění přítomnosti azbestu v objektu), - pracovní měření se provádí v dýchací zóně pracovníka v průběhu sanačních prací (expozice během sanace), - kontrolní měření po ukončení sanace se provádí v průměrné výšce dýchací zóny (nutno zohlednit způsob využití objektu), toto měření stanoví ukončení sanace					
	VV		"stavba"					
	VV		"kontrolované pásmo při provádění"1*4		4,000			
	VV		"měření před sanací"					
	VV		"sloupačka"1*4		4,000			
	VV		"měření po sanaci					
	VV		"sloupačka"1*4		4,000			
	VV		Součet		12,000			
81	K	Pol2.2	Prostředky osobní ochrany	soubor	16,000	997,50	15 960,00	
	PP		Prostředky osobní ochrany - vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami, ochrana dechu (celoobličejová maska, polomaska nebo rouška typu P), jednorázový pracovní oděv (minimálně kategorie 4520), ochranné pracovní rukavice. Podle potřeby a podmínek návleky na obuv, ochranné brýle, přilba, - proškolení pracovníků pro nakládání s azbestem, bezpečnost práce a seznámení s riziky prací na základě znalosti a studia technické dokumentace,					
	VV		"Stavba"4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
82	K	Pol3.2	Ostatní práce a opatření uvedené v postupu a upřesnění k zabezpečení ochrany všech dotčených osob v domově	soubor	1,000	6 090,00	6 090,00	
	PP		Ostatní práce a opatření uvedené v postupu a upřesnění k zabezpečení ochrany všech dotčených osob v domově, dále bude splněna legislativa - v této fázi má zhotovitel vydané zařazení do třetí kategorie rizikových prací příslušnou hygienickou stanicí, zaměstnanci jsou zařazeni do rizikových prací s azbestem, je jim řádně vedena expoziční karta ve které jsou uvedeny následující údaje: - identifikace pracovníka, - počet odpracovaných směn při rizikové práci, - doklad o provedených lékařských prohlídkách, - údaje o výsledcích sledování zátěže organizmu faktory pracovních podmínek a koncentrace faktorů pracovních podmínek (PEL), druhu a typu biologické zátěže,					
	VV		"stavba"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	Pol4.2	Demontáž stávajícího vzduchotechnického potrubí pozinkovaný plech 200x200mm po odstranění azbest. obkladu	m	115,600	204,75	23 669,10	
	PP		Demontáž stávajícího vzduchotechnického potrubí pozinkovaný plech 200x200mm po odstranění azbest. obkladu v instalačních šachtách tš 3-6, kontaminované konzoly, objímky atd. sanace vnitřních prostor kontrolovaného pásma (po kompletním odstranění všech odpadů probíhá sanace vnitřních prostor kontrolovaného pásma) - vysátí prostor KP a povrchů konstrukcí vysavači třídy H13, H14, - enkapsulační postřik, - technologická pauza - filtrace vnitřního ovzduší,					
	VV		"stavba"28,9*4		115,600			
	VV		Součet		115,600			
84	K	Pol5.1.2	Odvoz nebezpečného materiálu do 1km	t	1,875	997,50	1 870,31	
	PP		Odvoz, uložení na skladků vč.dokladu o ekologické likvidaci demontovaného potrubí (nebezpečný odpad)					
85	K	Pol5.2.2	příplatek k dovozu ZKD kilometr	t	93,750	93,45	8 760,94	
	PP		Odvoz, uložení na skladků vč.dokladu o ekologické likvidaci demontovaného potrubí (nebezpečný odpad)					
	VV		1,875		1,875			
	VV		1,875*50 'Přepočtené koeficientem množství		93,750			
86	K	Pol5.3.2	Uložení na skladků vč.dokladu o ekologické likvidaci demontovaného potrubí (nebezpečný odpad)	t	1,875	1 995,00	3 740,63	
	PP		Odvoz, uložení na skladků vč.dokladu o ekologické likvidaci demontovaného potrubí (nebezpečný odpad)					
87	K	Pol6.2	Přesun sutě (nebezpečný odpad) do výšky 30m	t	1,875	682,50	1 279,69	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Přesun hmot do výšky 30m					
88	K	Pol7.2	Doprava a provoz technologie, příprava a likvidace staveniště odvoz odpadů	kompl.	1,000	4 725,00	4 725,00	
	PP		Doprava a provoz technologie, příprava a likvidace staveniště odvoz odpadů - povrch všech vaků/balíků musí být řádně dekontaminován, balíky musí řádně označené symbolem azbestu a číslem odpadu, neprodyšně zabalené odpady se transportují do uzavíratelného kontejneru - musí být vystavena a zkontrolována průvodní dokumentace a přepravní list					
	VV		"stavba" I		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	Pol8.2	Inženýring - v rámci postupu likvidace azbestu	kompl.	1,000	4 725,00	4 725,00	
	PP		Inženýring - prostudování dostupné dokumentace, vypracování vlastního technologického postupu, - zpracování „Hlášení prací s azbestem" v souladu s platnou legislativou, na příslušnou hygienickou stanici nejméně 30 dní před zahájením sanačních prací, - zpracování „Plánu prací" s azbestem v souladu s platnou legislativou a následně „Harmonogram realizace prací" v návaznosti na závažné etapy následné stavební činnosti, a)předání hotového díla - předávací a zjišťovací protokol, - demontáž a likvidace kontrolovaného pásma, - odvoz techniky, likvidace vybudovaného zařízení staveniště, b) předání dokumentační zprávy - identifikace stavby, základní cíle sanace, - technologické postupy, - fotodokumentace, - přepravní doklady a doklady o uložení (likvidaci) odpadů, - protokoly s výsledky kontrolních měření, - certifikáty a					
	VV		"stavba" I		1,000			
	D	99	Přesuny hmot a sutí				262 432,88	
90	K	997013158	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s omezením mechanizace	t	125,945	1 008,88	127 063,39	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m					
	PSC		Poznámka k položce: 1. Vybourání [illegible]					
91	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	125,945	239,23	30 129,82	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k položce: 1. [illegible]					
92	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 889,175	3,75	7 084,41	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		Poznámka k položce: 1. [illegible]					
	VV		125,945*15 'Přepočtené koeficientem množství		1 889,175			
93	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	125,945	250,00	31 486,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
	PSC		Poznámka k položce: 1. [illegible]					
94	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	144,703	460,73	66 669,01	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m					
	PSC		Poznámka k položce: 1. [illegible]					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 785 097,46	
	D	710	Izolace				75 287,77	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				58 094,73	
95	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	4,800	15,11	72,53	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem tekutou lepenkou					
	VV		"Chodba 1.NP"4,8		4,800			
	VV		Součet		4,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	M	11163152	*lak hydroizolační asfaltový*	*l*	*0,007*	*42 720,00*	*299,04*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,5 kg/m2*					
	VV		4,8*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství		0,007			
97	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	82,132	28,76	2 362,12	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro odstranění hydroizolačních pásů z libovolného asfaltového nebo dehtového materiálu, s jedním nebo dvěma pásy.*					
	VV		"1.NP"20,533*4		82,132			
	VV		Součet		82,132			
98	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	82,560	117,08	9 666,12	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V fólií PVC lepenou					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných položek z části 711 99-9097 Doplňk, za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti*					
	VV		"1.NP"20,64*4		82,560			
	VV		Součet		82,560			
99	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	7,540	169,05	1 274,64	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S fólií PVC lepenou					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných položek z části 711 99-9097 Doplňk, za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti*					
	VV		"1.NP"(3,46+5,965)*2*4*0,1		7,540			
	VV		Součet		7,540			
100	M	28323101	*fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1mm*	*m2*	*97,308*	*94,50*	*9 195,61*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1mm					
	VV		90,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		97,308			
101	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	82,560	10,50	866,88	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami 7691 až 7693 lze oceňovat pouze fólie nepropustné proti zemní vlhkosti a tvořicí ochranu pro 10 m2. 2. Cenami 7694 až 7696 lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti. 3. Cenami 7697 až 7699 lze oceňovat i montáž proti radonu.*				
	VV		"1.NP"20,64*4		82,560			
	VV		Součet		82,560			
102	M	693110620	*geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm*	*m2*	*86,688*	*15,75*	*1 365,34*	
	PP		geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm					
	P		*Poznámka k položce:* *geoNETEX M 300, Plošná hmotnost 300 g/m2, Pevnost v tahu podélná/příčná 19/23 kN/m, Statické protržení (CBR) 3000 N, Šířka 2 x 2 m, Síla 2,0 mm, Materiál polypropylen, Barva bílá*				
	VV		82,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		86,688			
103	K	711771231	Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran přilepením fólie rš 250/300 mm	m	75,400	324,61	24 475,59	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení detailů termoplasty koutů nebo hran zesílením fólií rš 250 nebo 300 mm přilepenou nebo přivařenou					
	VV		"1.NP"(3,46+5,965)*2*4		75,400			
	VV		Součet		75,400			
104	M	283230340	*páska lepicí oboustranná OF DUO role 0,05x10 m*	*kus*	*8,000*	*1 050,00*	*8 400,00*	
	PP		Fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich fólie hydroizolační (nopové) FONDALINE - víceúčelová protivlhkostní a protiradonová fólie doplňky - FONDALINE páska lepicí oboustr. OF DUO role 0,05x10m					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
105	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,143	817,20	116,86	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro stavební hmoty uložené z libovolných přepravních obalů se oceňují cenami příslušných položek, které jsou uvedeny v tabulce. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu těchto obalů a podkladů. 2. Pokud nejsou jednotlivé stavební hmoty uvedeny v tabulce, lze pro výpočet přesunu hmot použít průměrné hmotnosti stejného druhu. Toto zařazení se vztahuje pouze na případy, kdy zákazník do výběrového řízení nedodá soupis stavebních hmot. 3. Příplatek k cenám 1101 až 1199 pro stavební hmoty uložené mechanizovaně je za zvýšených požadavků na jakost provádění stavebních prací.*				
	D	713	Izolace tepelné				17 193,04	
106	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	171,780	22,50	3 865,05	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace podlah se stanoví v m2 s přihlédnutím k tl. izolace v místě provádění dané skladby (bez zřetele na tl. izolace) a velikosti plochy.*					
107	M	28375919	*deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 30mm*	*m2*	*175,216*	*75,20*	*13 176,24*	*CS ÚRS 2019 01*
	PP		deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 30mm					
	VV		"1.NP - 1.05"18,2		18,200			
	VV		"1.NP - 1.07, 1.09, 1.11"3*19,62		58,860			
	VV		"2.NP"2,96*4		11,840			
	VV		"3.NP"2,96*4		11,840			
	VV		"4.NP"2,96*4		11,840			
	VV		"5.NP"2,96*4		11,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"6.NP"2,96*4		11,840			
	VV		"7.NP"2,96*4		11,840			
	VV		"8.NP"2,96*4		11,840			
	VV		"9.NP"2,96*4		11,840			
	VV		Součet		171,780			
	VV		171,78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		175,216			
108	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,184	824,72	151,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se omezují tehdy, pokud je možno celé množství za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává objemová hmotnost materiálu oceněných ve specifikaci. 2. Pokud nelze požadované stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot užívat orientační přepočtové sazby. Tyto sazby se vypočtou z objemových výměr a základní sazby za celý stavební díl včetně nářadí na materiálové specifikaci. 3. Příplatek k cenám 2131 pro přesun prováděný bez použití mechanizace 9. za ztížených podmínek lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem dopravuje ručně.*					
	D	760	Konstrukce				1 649 272,26	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				236 534,25	
109	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	36,000	105,66	3 803,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		**Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže revizních dvířek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou zahrnuty náklady na jejich dodávku a dodávku potřebné konstrukce z profilů a spojek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Je zhotovením otvoru, kde nejde se oceňuje cenami montáž cen části C01. 2. V cenách montáže revizních zapuštěných dvířek 763 17-1 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku speciálního montážního závěsného mechanismu, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
110	M	59030711	*dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm, OZN.:T6*	*kus*	*36,000*	*596,00*	*21 456,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	PP		**dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm**					
	VV		"Stavba"4*9		36,000			
	VV		Součet		36,000			
111	K	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	46,975	158,95	7 466,68	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení a vyložení prací. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, lze se oceňují cenami 1714 - 1. Ceny 763 13-1 lze použít pro dodatečnou dřevěnou spodní konstrukci s montáží latěmi 60 x 40 mm s montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny - 1611 až - 1613 Montáž nosné konstrukce se stanovuje pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně - 1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách - 2612 a - 2613 náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Započtené množství na 1 m2 profilů je 3,0 m profilu CD a 0,4 m profilu UD. 6. V cenách - 1621 až - 1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tyto dodává a se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně - 1763 Příplatek za půlený nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, desky pro se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"1.NP"3,385+3*1,41		7,615			
	VV		"2.NP"1,23*4		4,920			
	VV		"3.NP"1,23*4		4,920			
	VV		"4.NP"1,23*4		4,920			
	VV		"5.NP"1,23*4		4,920			
	VV		"6.NP"1,23*4		4,920			
	VV		"7.NP"1,23*4		4,920			
	VV		"8.NP"1,23*4		4,920			
	VV		"9.NP"1,23*4		4,920			
	VV		Součet		46,975			
112	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	14,106	41,17	580,74	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení a vyložení prací. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, lze se oceňují cenami 1714 - 3. Ceny 763 13-1 lze použít pro dodatečnou dřevěnou spodní konstrukci s montáží latěmi 60 x 40 mm s montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny - 1611 až - 1613 Montáž nosné konstrukce se stanovuje pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně - 1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách - 2612 a - 2613 náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Započtené množství na 1 m2 profilů je 3,0 m profilu CD a 0,4 m profilu UD. 6. V cenách - 1621 až - 1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tyto dodává a se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně - 1763 Příplatek za půlený nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, desky pro se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		"1.NP"(1,4*3+3,46)*0,3		2,298			
	VV		"2.NP"1,23*4*0,3		1,476			
	VV		"3.NP"1,23*4*0,3		1,476			
	VV		"4.NP"1,23*4*0,3		1,476			
	VV		"5.NP"1,23*4*0,3		1,476			
	VV		"6.NP"1,23*4*0,3		1,476			
	VV		"7.NP"1,23*4*0,3		1,476			
	VV		"8.NP"1,23*4*0,3		1,476			
	VV		"9.NP"1,23*4*0,3		1,476			
	VV		Součet		14,106			
113	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	195,460	308,84	60 365,87	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Položka obsahuje: 1) montáž podhledu 2) montáž kotvení 3) montáž nosného roštu 4) montáž obkladu Položka neobsahuje: 1) dodávku podhledu, kotvení a nosného roštu (položky z kapitoly 783)					
	PSC							
114	M	590360850	panel akustický bílá 500, 600x600x15mm	m2	205,233	663,31	136 133,10	
	>>		systémy akustických podhledů panely akustické bílá 500, 600x600x15 mm - provedení s požární odolností EI 30 MIN					
	P		Poznámka k položce: Specifikace - provedení v cca 2 stupni členitosti 2 - 3 nadpoloží - výměry 1. až 9.NP - ve 2200mm - dodávka včetně dopravy a montáže - barva RT2H - pro stupeň GN - čistý - bílá - protipožární třída A2 - zatěžovací třída 35dB - odolnost proti vlhkosti 85% DH - třída V2 - 90% - požární podhled EI30 dle ČSN EN 1364-2 R/RE1 w60/m - vetkání do obvodového zdiva - požární odolnost REI 60 - DpD EN 13501-2 - EI 60/60 - vetkání min. 100 mm					
	VV		"1.NP"(2,439+2,554)*3+13,543+1,53		30,052			
	VV		"2.NP"(2,128+3,041)*4		20,676			
	VV		"3.NP"(2,128+3,041)*4		20,676			
	VV		"4.NP"(2,128+3,041)*4		20,676			
	VV		"5.NP"(2,128+3,041)*4		20,676			
	VV		"6.NP"(2,128+3,041)*4		20,676			
	VV		"7.NP"(2,128+3,041)*4		20,676			
	VV		"8.NP"(2,128+3,041)*4		20,676			
	VV		"9.NP"(2,128+3,041)*4		20,676			
	VV		Součet		195,460			
	VV		195,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		205,233			
115	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	447,895	13,76	6 163,04	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou					
	PSC		Poznámka k položce: 1. V cenách montáže podhledů (-0021 až -0181) jsou započteny základní montážní a zednické nezbytné práce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na nosný rošt podhledu a kotvení ve stropě, viz položky 783 13-11.					
	VV		"1.NP"(4,87+6,91)*3+15,035+5,2		55,575			
	VV		"2.NP"(4,69+7,57)*4		49,040			
	VV		"3.NP"(4,69+7,57)*4		49,040			
	VV		"4.NP"(4,69+7,57)*4		49,040			
	VV		"5.NP"(4,69+7,57)*4		49,040			
	VV		"6.NP"(4,69+7,57)*4		49,040			
	VV		"7.NP"(4,69+7,57)*4		49,040			
	VV		"8.NP"(4,69+7,57)*4		49,040			
	VV		"9.NP"(4,69+7,57)*4		49,040			
	VV		Součet		447,895			
116	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,664	851,00	565,06	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	PSC		Poznámka k položce: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu nelze užít, se použijí tabulky, umožňuje-li možnost jejich samostatného užití zadávací dokumentace. Do těchto přesunů se započítává i přesun hmot nutný pro přesun hmot, které se spotřebují. 2. Pokud není v jednotlivých případech stanovena vodorovná dopravní vzdálenost přesunovaného materiálu, má se za to, že je shodná s vodorovnou dopravní vzdáleností, která je stanovena pro hlavní část přesunu. Tento případ se vyskytuje například při dodávce betonové směsi, kdy je cena dopravy betonu součástí ceny betonové směsi. 3. Ceny nelze použít, jestliže jejich použití bylo v rozporu s podmínkami, za kterých byly stanoveny. Nelze je použít například tehdy, jestliže by se jednalo o přesun hmot, které se vyrábějí nebo dodávají v místě stavby, nebo o přesun hmot, které se vyrábějí nebo dodávají mimo místo stavby, ale za podmínek, kdy je možné použít pro jejich přepravu běžné dopravní prostředky.					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 203 493,15	
117	K	766R02	D+M oboustranného dveřního průvětrníku 400/150mm OZN.: T3	kus	36,000	1 200,00	43 200,00	
	>>		Dodávka a montáž: oboustranného dveřního průvětrníku 400/150mm OZN.: T3					
	P		Poznámka k položce: specifikace viz PD - výpis prvků PSV					
	VV		"T3"4*9		36,000			
	VV		Součet		36,000			
118	K	766660001.1	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	33,000	480,00	15 840,00	CS ÚRS 2018 01
	>>		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	PSC		Poznámka k položce: 1. Ceníce -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuje dveře s požárními odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena montáž kompletního obložení zárubní a dveřních křídel. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vložkování nebo dodání, seřízení pojezdů a nastavení výsledné funkce dveřních křídel. 4. V cenách -0331 až -0370 jsou započteny i náklady na osazení kování, vložkování nebo dodání, seřízení pojezdů na dílci i nastavení výsledné funkce dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0331 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž stavebního pouzdra (pouzdra, do kterého se zasouvá dveřní křídlo). Ostatní stavební a montážní práce jsou započteny. Náklady na dodávku pouzdra jsou započteny v položce 766 12-1 Montáž a dodávka pouzdra					
119	M	766R01	Dřevěné dveře jednokřídlé plné hladké 800/1970, OZN.:D3+D4	kus	33,000	10 295,63	339 755,79	
	PP		Dřevěné dveře jednokřídlé plné hladké s polodrážkou 800/1970, OZN.:D3+D4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"stavba"					
			"1.NP"1+0		1,000			
			"2.NP"2+2		4,000			
			"3.NP"2+2		4,000			
			"4.NP"2+2		4,000			
			"5.NP"2+2		4,000			
			"6.NP"2+2		4,000			
			"7.NP"2+2		4,000			
			"8.NP"2+2		4,000			
			"9.NP"2+2		4,000			
			Součet		33,000			
120	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	680,00	2 040,00	CS ÚRS 2018 01
			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
121	M	766R02	*Dřevěné dveře jednokřídlé plné hladké 900/1970, OZN.:D5+D6*	*kus*	*3,000*	*14 333,13*	*42 999,39*	
			Dřevěná dveře jednokřídlé plné hladké s polodrážkou 900/1970, OZN.: D5+D6 podrobná specifikace viz projektová dokumentace - výpis PSV					
			"D5"2		2,000			
			"D6"1		1,000			
			Součet		3,000			
122	K	766660162	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně	kus	36,000	800,00	28 800,00	CS ÚRS 2018 01
			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
123	M	766R04	*Dřevěné dveře jednokřídlé plné hladké s PO 900/1970, OZN.:D1+D2*	*kus*	*36,000*	*13 521,38*	*486 769,68*	
			Dřevěné dveře jednokřídlé plné hladké s polodrážkou 900/1970, OZN.:D1+D2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce *POVRCH FÓLIE VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT TL 0,8MM* *BARVA DVEŘÍ ŘEŠENÁ DOHLEDNĚ PRO 4 VZORÉ FÓLIÍ - CELKEM 9 BAREV ODSTÍNŮ* *HRANA - AL / PROFIL - EOC AL - 2x SV+1xVOD STRANA /* *POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ - EI 90,5m* *ROZM. DVEŘÍ 900 x 1970 MM* *OKOPNÝ PLECH - MATNÝ NEREZ OBOUSTRANNÝ H=200MM* *TL 0,6MM - PLNOPLOŠNĚ LEPENÝ*					
	P		*KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ, PRO CYLINDR VLOŽKU KLIKA-KLIKA MATNÝ NEREZ* *CYLINDR VLOŽKA TŘ.BEZP.2, MATERIÁL SATÉROVÝ NIKL* *Specifikace* *- 1 křídlové dveře s polodrážkou plné rozm. 90x197cm* *- zvukový útlum 32dB* *- obvodmý okopný plech tl 0,60mm – matný nerez výška 200mm* *- povrch - HPL tl 0,8mm - dekor bude orient – bude vybrán uživatelem* *- kování dveře 2 tl chodby 1 - klika-klika-matný nerez štítkové + cylindrická vložka bezp tř 2*					
	VV		"stavba"					
	VV		"1.NP"2+2		4,000			
	VV		"2.NP"2+2		4,000			
	VV		"3.NP"2+2		4,000			
	VV		"4.NP"2+2		4,000			
	VV		"5.NP"2+2		4,000			
	VV		"6.NP"2+2		4,000			
	VV		"7.NP"2+2		4,000			
	VV		"8.NP"2+2		4,000			
	VV		"9.NP"2+2		4,000			
	VV		Součet		36,000			
124	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	36,000	32,13	1 156,68	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových**					
	VV		"stavba"4*9		36,000			
	VV		Součet		36,000			
125	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	36,000	1 238,22	44 575,92	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1. V cenách montáže zárubní jsou započteny náklady na zaměření vybírání otvorů, ostranění výstupků, vrtání, vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spár mezi zárubní a ostěním polyuretanovou pěnou včetně základního nátěru*					
126	M	611822590	*zárubeň protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,dub,buk, OZN.: T5*	*kus*	*36,000*	*5 482,93*	*197 385,48*	*CS ÚRS 2018 01*
	PP		**zárubeň protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,dub,buk, pro dveře s polodrážkou, OZN.: T5**					
	P		*Poznámka k položce* *Specifikace - výpis PSV stavba*					
	VV		"stavba"					
	VV		"1.NP"2+2		4,000			
	VV		"2.NP"2+2		4,000			
	VV		"3.NP"2+2		4,000			
	VV		"4.NP"2+2		4,000			
	VV		"5.NP"2+2		4,000			
	VV		"6.NP"2+2		4,000			
	VV		"7.NP"2+2		4,000			
	VV		"8.NP"2+2		4,000			
	VV		"9.NP"2+2		4,000			
	VV		Součet		36,000			
127	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	1,157	838,56	970,21	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z množství přesunovaného materiálu se oceňují tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám 4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace je za ztížených podmínek lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemístí.*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				209 244,86	
128	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	1 243,087	27,81	34 570,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1. Ocenění se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce*					
	P		*Poznámka k položce* *Včetně dodávky kotvícího materiálu*					
129	M	767R01	*Ocelový dveřní rám atyp, OZN.: Z5*	*kg*	*1 342,534*	*83,66*	*112 316,39*	
	PP		**Ocelový dveřní rám atyp. OZN.: Z5**					
	P		*Poznámka k položce* *Specifikace - výpis prvků PSV*					
	VV		"1.NP"3		3,000			
	VV		"2.NP"3		3,000			
	VV		"3.NP"3		3,000			
	VV		"4.NP"3		3,000			
	VV		"5.NP"3		3,000			
	VV		"6.NP"3		3,000			
	VV		"7.NP"3		3,000			
	VV		"8.NP"3		3,000			
	VV		"9.NP"3		3,000			
	VV		Součet		27,000			
	VV		(0,12+0,055+0,055)*(2+2+1,1)*27*39,25		1 243,087			
	VV		Součet		1 243,087			
	VV		1243,087*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1 342,534			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	754,560	25,95	19 580,83	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní spojovací prostředky.*					
131	M	767R02	*Ocelový dveřní rám atyp, OZN.: Z6*	kg	814,925	49,66	40 469,18	
	PP		Ocelový dveřní rám atyp, OZN.: Z6					
	P		*Poznámka k položce:* *Specifikace - výpis prvků PRÍ*					
	VV		"1.NP"1		1,000			
	VV		"2.NP"1		1,000			
	VV		"3.NP"1		1,000			
	VV		"4.NP"1		1,000			
	VV		"5.NP"1		1,000			
	VV		"6.NP"1		1,000			
	VV		"7.NP"1		1,000			
	VV		"8.NP"1		1,000			
	VV		"9.NP"1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
	VV		9*(1,1+2,07*2)*16		754,560			
	VV		754,56*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		814,925			
132	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	2,257	1 022,69	2 308,21	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro stavby, u kterých je přesunovaný materiál vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, nebo je tato vzdálenost překročena. Ceny nelze použít pro stavby, u kterých je přesunovaný materiál vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, nebo je tato vzdálenost překročena. Použijí se ceny příslušné pro vodorovnou dopravní vzdálenost do 50 m a ceny za každý další započatý 1 km přesunu přesahující 1 km se použijí ceny příslušné pro vodorovnou dopravní vzdálenost do 50 m.*					
D	770		Podlahy				1 225 609,65	
D	771		Podlahy z dlaždic				346 293,01	
133	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	118,066	12,60	1 487,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 771 111 011 až 771 115 013 nejsou započteny náklady na penetrační nátěr podlahy, které se oceňují cenami 771 121 011 až 771 121 022 nebo cenami 771 151 011 až 771 151 022 nebo cenami 771 161 011 až 771 161 022 podle druhu použitého penetračního nátěru.*					
	VV		"1.NP - 1.05"18,2		18,200			
	VV		"1.NP - 1.07, 1.09, 1.11"2,43*3		7,290			
	VV		"2.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"3.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"4.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"5.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"6.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"7.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"8.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"9.NP"2,893*4		11,572			
	VV		Součet		118,066			
134	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	118,066	38,85	4 586,86	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 771 111 011 až 771 115 013 nejsou započteny náklady na penetrační nátěr podlahy, které se oceňují cenami 771 121 011 až 771 121 022 nebo cenami 771 151 011 až 771 151 022 nebo cenami 771 161 011 až 771 161 022 podle druhu použitého penetračního nátěru.*					
	VV		"1.NP - 1.05"18,2		18,200			
	VV		"1.NP - 1.07, 1.09, 1.11"2,43*3		7,290			
	VV		"2.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"3.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"4.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"5.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"6.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"7.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"8.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"9.NP"2,893*4		11,572			
	VV		Součet		118,066			
135	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	118,066	419,22	49 495,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky nezahrnují úpravu podkladu, ty se oceňují samostatně.*					
136	M	7710002	*Keramická slinutá dlažba TAURUS 300/300mm SR7 R 11 B II. 9 mm*	m2	123,969	400,00	49 587,60	
	PP		Povrch: R 11/B					
	VV		"1.NP - 1.05"18,2		18,200			
	VV		"1.NP - 1.07, 1.09, 1.11"2,43*3		7,290			
	VV		"2.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"3.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"4.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"5.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"6.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"7.NP"2,893*4		11,572			
	VV		"8.NP"2,893*4		11,572			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"9.NP"2,893*4		11,572			
	VV		Součet		118,066			
	VV		118,066*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		123,969			
137	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	253,040	34,02	8 608,42	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1105 se stanoví v délce pásku vyplněných těsnicí hmotou na plných stěnách. 2. Položka 1105 lze použít do nerovných ploch jako například na zdivu z cihel.*					
	VV		"1.NP - 1.05"22.9		22,900			
	VV		"1.NP - 1.07, 1.09, 1.11"3*5,78		17,340			
	VV		"2.NP"4*6,65		26,600			
	VV		"3.NP"4*6,65		26,600			
	VV		"4.NP"4*6,65		26,600			
	VV		"5.NP"4*6,65		26,600			
	VV		"6.NP"4*6,65		26,600			
	VV		"7.NP"4*6,65		26,600			
	VV		"8.NP"4*6,65		26,600			
	VV		"9.NP"4*6,65		26,600			
	VV		Součet		253,040			
138	K	771591122	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 6 mm	m	287,050	21,86	6 274,91	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 6 mm					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1105 se stanoví v délce pásku vyplněných těsnicí hmotou na plných stěnách. 2. Ceny 771 59 1113.11 - 1113 obsahují základní tmel materiál. 3. Položka -1105 lze použít pro nerovnosti stěn, například na zdivu z cihel.*					
	VV		"1.NP - 1.05"20,4+5,2		25,600			
	VV		"1.NP - 1.07, 1.09, 1.11"7,47*3		22,410			
	VV		"2.NP"7,47*4		29,880			
	VV		"3.NP"7,47*4		29,880			
	VV		"4.NP"7,47*4		29,880			
	VV		"5.NP"7,47*4		29,880			
	VV		"6.NP"7,47*4		29,880			
	VV		"7.NP"7,47*4		29,880			
	VV		"8.NP"7,47*4		29,880			
	VV		"9.NP"7,47*4		29,880			
	VV		Součet		287,050			
139	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	442,000	14,73	6 510,66	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -1113 se stanoví v délce pásku vyplněných těsnicí hmotou na plných stěnách. 2. Položka -1105 lze použít pro nerovnosti stěn, například na zdivu z cihel.*					
	VV		"1.NP - 1.05"40		40,000			
	VV		"1.NP - 1.07, 1.09, 1.11"6*3		18,000			
	VV		"2.NP"12*4		48,000			
	VV		"3.NP"12*4		48,000			
	VV		"4.NP"12*4		48,000			
	VV		"5.NP"12*4		48,000			
	VV		"6.NP"12*4		48,000			
	VV		"7.NP"12*4		48,000			
	VV		"8.NP"12*4		48,000			
	VV		"9.NP"12*4		48,000			
	VV		Součet		442,000			
140	K	771591207	Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	207,384	76,80	15 927,09	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 771 59 1113 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položky 771 59 1113 se použijí na izolace nátěrové stěrkové penetrační hmoty, např. 3. V ceně 771 59 1113.12 - 1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V položce 771 59 1113.1227, 771 59 1113.1237, 771 59 1113.1247, 771 59 1113.1257 nejsou započteny náklady na stěrkovací hmotu, ta se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		"spodní izolace"					
	VV		"2.NP"2,956*4		11,824			
	VV		"3.NP"2,956*4		11,824			
	VV		"4.NP"2,956*4		11,824			
	VV		"5.NP"2,956*4		11,824			
	VV		"6.NP"2,956*4		11,824			
	VV		"7.NP"2,956*4		11,824			
	VV		"8.NP"2,956*4		11,824			
	VV		"9.NP"2,956*4		11,824			
	VV		Mezisoučet		94,592			
	VV		"Izolace pojistná pod dlažbu"					
	VV		"1.NP"18,2		18,200			
	VV		"2.NP"2,956*4		11,824			
	VV		"3.NP"2,956*4		11,824			
	VV		"4.NP"2,956*4		11,824			
	VV		"5.NP"2,956*4		11,824			
	VV		"6.NP"2,956*4		11,824			
	VV		"7.NP"2,956*4		11,824			
	VV		"8.NP"2,956*4		11,824			
	VV		"9.NP"2,956*4		11,824			
	VV		Mezisoučet		112,792			
	VV		Součet		207,384			
141	M	585812110.1	*stěrka hydroizolační bal. 25 kg*	*kg*	*705,106*	*65,58*	*46 240,85*	
	PP		Dvousložková cementová hydroizolační stěrka na bázi cementu, ředěného jemnozrnného plniva, syntetických vláken a speciálních akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, pružné až do -20°C k hydroizolaci podkladů před pokládkou obkladů a dlažeb					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		207,384*3,4 'Přepočtené koeficientem množství		705,106			
142	K	771591237	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	519,030	48,00	24 913,44	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry					
143	M	585812540.1	páska těsnící šířka 100 mm, role 10 m	m	544,982	57,39	31 276,52	
	PP		Vnější rohy a vnitřní kouty svislých a vodorovných styků pojistné kapalné hydro-izolace budou utěsněny a vyztuženy systémovými tvarovkami pro vnější rohy a vnitřní kouty. Do průběžné vnitřní vodorovné a svislé koutové spáry bude instalována vodotěsná pružná bandáž. Bandáž bude vložená mezi první a druhou vrstvu pojistné hydro-izolace, stejně tak jako systémové tvarovky				
	VV		"spodní izolace"- obvod sprchových prostoru, vana včetně místa ve dveřích					
	VV		"2.NP"7,72*4		30,880			
	VV		"3.NP"7,72*4		30,880			
	VV		"4.NP"7,72*4		30,880			
	VV		"5.NP"7,72*4		30,880			
	VV		"6.NP"7,72*4		30,880			
	VV		"7.NP"7,72*4		30,880			
	VV		"8.NP"7,72*4		30,880			
	VV		"9.NP"7,72*4		30,880			
	VV		Mezisoučet		247,040			
	VV		"Izolace pojistná pod dlažbu"					
	VV		"1.NP"23,8+0,8+1,75+2,06-0,9		27,510			
	VV		"2.NP"(2,155*2+1,505*2-0,8+1,12)*4		30,560			
	VV		"3.NP"(2,155*2+1,505*2-0,8+1,12)*4		30,560			
	VV		"4.NP"(2,155*2+1,505*2-0,8+1,12)*4		30,560			
	VV		"5.NP"(2,155*2+1,505*2-0,8+1,12)*4		30,560			
	VV		"6.NP"(2,155*2+1,505*2-0,8+1,12)*4		30,560			
	VV		"7.NP"(2,155*2+1,505*2-0,8+1,12)*4		30,560			
	VV		"8.NP"(2,155*2+1,505*2-0,8+1,12)*4		30,560			
	VV		"9.NP"(2,155*2+1,505*2-0,8+1,12)*4		30,560			
	VV		Mezisoučet		271,990			
	VV		Součet		519,030			
	VV		519,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		544,982			
144	K	771591247	Montáž těsnícího pásu vnitřní roh nebo vnější kout	kus	498,000	43,54	21 682,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu vnitřní nebo vnější kout					
145	M	585812590.1	páska těsnící kout, roh	kus	498,000	122,58	61 044,84	
	PP		Vnější rohy a vnitřní kouty svislých a vodorovných styků pojistné kapalné hydro-izolace budou utěsněny a vyztuženy systémovými tvarovkami pro vnější rohy a vnitřní kouty. Do průběžné vnitřní vodorovné a svislé koutové spáry bude instalována vodotěsná pružná bandáž. Bandáž bude vložená mezi první a druhou vrstvu pojistné hydro-izolace, stejně tak jako systémové tvarovky				
	VV		"kout"					
	VV		"1.NP"11		11,000			
	VV		"2.NP"4*(4+7)		44,000			
	VV		"3.NP"4*(4+7)		44,000			
	VV		"4.NP"4*(4+7)		44,000			
	VV		"5.NP"4*(4+7)		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"6.NP"4*(4+7)		44,000			
	VV		"7.NP"4*(4+7)		44,000			
	VV		"8.NP"4*(4+7)		44,000			
	VV		"9.NP"4*(4+7)		44,000			
	VV		Mezisoučet		363,000			
	VV		"roh"					
	VV		"1.NP"7		7,000			
	VV		"2.NP"4*(1+3)		16,000			
	VV		"3.NP"4*(1+3)		16,000			
	VV		"4.NP"4*(1+3)		16,000			
	VV		"5.NP"4*(1+3)		16,000			
	VV		"6.NP"4*(1+3)		16,000			
	VV		"7.NP"4*(1+3)		16,000			
	VV		"8.NP"4*(1+3)		16,000			
	VV		"9.NP"4*(1+3)		16,000			
	VV		Mezisoučet		135,000			
	VV		Součet		498,000			
146	K	771591257	Montáž izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	33,000	78,31	2 584,23	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnící manžety pro postup potrubí					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 10-1111 jsou započteny náklady na ořezání 2. Položka 771 59-1112 je určena pro montáž těsnění pro hadicové přívody. 3. V cenách 771 59-1112 až 1121 jsou započteny náklady na montáž 4. V cenách 771 59-1122, 771 59-1123, 771 59-1131, 771 59-1132, 771 59-1133 nejsou započteny náklady na montáž a spotřeba těsnicí hmoty není předmětem dodávky.				
147	M	585812595.1	manžeta těsnící 400/400 mm	kus	33,000	461,13	15 217,29	
	PP		Prostupy pojistnou hydroizolaci budou upraveny těsnící manžetou v podlaze pro vpustě o rozměru 425/425 mm a pro prostupy ve stěnách v rámci připojení sprchové baterie 118/118 mm. nejprve bude provedena 1. vrstva hydroizolačního nátěru. Následně bude do čerstvé vrstvy vložena manžeta a tvarově upravena na průměr prostupu. Osazená manžeta bude finálně opatřena 2. vrstvou hydroizolačního nátěru					
	VV		"1.NP"1		1,000			
	VV		"2.NP"1*4		4,000			
	VV		"3.NP"1*4		4,000			
	VV		"4.NP"1*4		4,000			
	VV		"5.NP"1*4		4,000			
	VV		"6.NP"1*4		4,000			
	VV		"7.NP"1*4		4,000			
	VV		"8.NP"1*4		4,000			
	VV		"9.NP"1*4		4,000			
	VV		Součet		33,000			
148	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	1,759	485,57	854,12	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pro přesun hmot jsou započteny náklady na přesun hmot pro podlahy z dlaždic a kamene bez ohledu na použitý druh dopravního prostředku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu přes veřejné komunikace, které se oceňují cenami souboru cen 998 33 1 Příplatek k přesunu hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby.					
D	776		Podlahy povlakové				879 316,64	
149	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	680,029	12,60	8 568,37	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 776 10-1111 jsou započteny náklady na ořezání 2. Položka 776 10-2111 vysátí nášlapné vrstvy podlah zahrnuje i vysátí podkladní vrstvy. 3. V cenách 776 10-2111, 776 10-3111 jsou započteny náklady na dodání spotřebního materiálu.					
	VV		"1.NP - chodba"86,708		86,708			
	VV		"1.NP"17,347*3		52,041			
	VV		"2.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"3.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"4.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"5.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"6.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"7.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"8.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"9.NP"16,915*4		67,660			
	VV		Součet		680,029			
150	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	680,029	27,30	18 564,79	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 776 10-1111 jsou započteny náklady na ořezání 2. Položka 776 10-2111 vysátí nášlapné vrstvy podlah zahrnuje i vysátí podkladní vrstvy. 3. V cenách 776 10-1111, 776 10-2111 jsou započteny náklady na dodání spotřebního materiálu.					
	VV		"1.NP chodba"86,708		86,708			
	VV		"1.NP"17,347*3		52,041			
	VV		"2.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"3.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"4.NP"16,915*4		67,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"5.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"6.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"7.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"8.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"9.NP"16,915*4		67,660			
	VV		Součet		680,029			
151	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	680,029	162,75	110 674,72	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
	PPA		[illegible]					
	VV		"1.NP - chodba"86,708		86,708			
	VV		"1.NP"17,347*3		52,041			
	VV		"2.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"3.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"4.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"5.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"6.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"7.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"8.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"9.NP"16,915*4		67,660			
	VV		Součet		680,029			
152	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	424,560	9,59	4 071,53	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		"1.NP - chodba"(25,06+3,46+0,125*6)*2 14*0,8-2,4		44,940			
	VV		"1.NP"(3,46+5,965+2,15+1,3-0,93-0,7*2)*4		42,180			
	VV		"2.NP"(3,46+5,965+2,15+1,3-0,93-0,7*2)*4		42,180			
	VV		"3.NP"(3,46+5,965+2,15+1,3-0,93-0,7*2)*4		42,180			
	VV		"4.NP"(3,46+5,965+2,15+1,3-0,93-0,7*2)*4		42,180			
	VV		"5.NP"(3,46+5,965+2,15+1,3-0,93-0,7*2)*4		42,180			
	VV		"6.NP"(3,46+5,965+2,15+1,3-0,93-0,7*2)*4		42,180			
	VV		"7.NP"(3,46+5,965+2,15+1,3-0,93-0,7*2)*4		42,180			
	VV		"8.NP"(3,46+5,965+2,15+1,3-0,93-0,7*2)*4		42,180			
	VV		"9.NP"(3,46+5,965+2,15+1,3-0,93-0,7*2)*4		42,180			
	VV		Součet		424,560			
153	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	651,665	22,05	14 369,21	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
154	M	28411003	lišta soklová PVC 30 x 30 mm	m	684,248	12,60	8 621,52	CS ÚRS 2018 01
	PP		lišta soklová PVC 30 x 30 mm					
	VV		"1.NP - chodba"(25,06+2*3,46-0,9*4-2*2,1+0,125*11		41,615			
	VV		"1.NP"(2*0,14+2*3,46+2*5,965-0,9-0,8)*3		52,290			
	VV		"2.NP"(2*0,14+2*3,46+2*5,965-0,9-0,8)*4		69,720			
	VV		"3.NP"(2*0,14+2*3,46+2*5,965-0,9-0,8)*4		69,720			
	VV		"4.NP"(2*0,14+2*3,46+2*5,965-0,9-0,8)*4		69,720			
	VV		"5.NP"(2*0,14+2*3,46+2*5,965-0,9-0,8)*4		69,720			
	VV		"6.NP"(2*0,14+2*3,46+2*5,965-0,9-0,8)*4		69,720			
	VV		"7.NP"(2*0,14+2*3,46+2*5,965-0,9-0,8)*4		69,720			
	VV		"8.NP"(2*0,14+2*3,46+2*5,965-0,9-0,8)*4		69,720			
	VV		"9.NP"(2*0,14+2*3,46+2*5,965-0,9-0,8)*4		69,720			
	VV		Součet		651,665			
	VV		651,665*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		684,248			
155	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	64,800	63,00	4 082,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	VV		72*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		64,800			
156	M	776R01	*Mechanicky kotvený přechodový profil pro krytí spáry rozdílných podlahových krytin stejné tloušťky dl. 1000mm, OZN:T4*	kus	72,000	131,25	9 450,00	
	PP		Dodávka : Mechanicky kotvený přechodový profil určený pro krytí spáry rozdílných podlahových krytin stejné tloušťky, ve stejné výšce, v odůvodněných případech s rozdílem převýšení podlah nepřesahujícím 3 mm. Je navržen hladký plochý profil z nerezové oceli s povrchovou úpravou kartáčováním nebo satinováním. Materiál: nerezová ocel minimální jakosti AISI 430 - DIN 1.4016 Výška profilu: maximálně 3 mm Šířka profilu: minimálně 30 mm, maximálně 40 mm Kotvení profilu: nerezové vruty do PP nebo nylonové hmoždinky Doplňky: součástí dodávky profilu budou kotevní prvky doporučené dodavatelem nebo výrobcem profilu. Poznámka: Dělení nebo opracování profilů bude prováděno strojní pilou vybavenou řezným médiem určeným k dělení nerezu. Instalace přechodového profilu bude provedena v jednom kuse, bez napojení, umožní-li to základní výrobní délka profilu. V případě nutnosti délkového napojení dvou nebo více profilů nebude žádný z dílů kratší než 500 mm. Napojení bude provedeno v nejméně exponované části spoje.					
	VV		"1.NP"2*4		8,000			
	VV		"2.NP"2*4		8,000			
	VV		"3.NP"2*4		8,000			
	VV		"4.NP"2*4		8,000			
	VV		"5.NP"2*4		8,000			
	VV		"6.NP"2*4		8,000			
	VV		"7.NP"2*4		8,000			
	VV		"8.NP"2*4		8,000			
	VV		"9.NP"2*4		8,000			
	VV		Součet		72,000			
157	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	701,400	37,50	26 302,50	
	PP		Odstranění povlakových podlah lepených s podložkou					
	VV		"1.NP - chodba"86,7		86,700			
	VV		"1.NP"(3,46*4,235+1,4*1,73)*4		68,300			
	VV		"2.NP"(3,46*4,235+1,4*1,73)*4		68,300			
	VV		"3.NP"(3,46*4,235+1,4*1,73)*4		68,300			
	VV		"4.NP"(3,46*4,235+1,4*1,73)*4		68,300			
	VV		"5.NP"(3,46*4,235+1,4*1,73)*4		68,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"6.NP"(3,46*4,235+1,4*1,73)*4		68,300			
	VV		"7.NP"(3,46*4,235+1,4*1,73)*4		68,300			
	VV		"8.NP"(3,46*4,235+1,4*1,73)*4		68,300			
	VV		"9.NP"(3,46*4,235+1,4*1,73)*4		68,300			
	VV		Součet		701,400			
158	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	680,029	206,85	140 664,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		**Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních**					
159	M	284R03	*povlakové homogenní vinylové podlahové krytina*	*m2*	*714,030*	*680,40*	*485 826,01*	
	PP		**Je navržena plnoplošně lepená povlaková homogenní vinylová podlahová krytina s obsahem vsypu abrazivních částic SiC a zrnek Al2O3 tvrdosti diamantu v celé tloušťce podlahoviny, např. Forbo eternal Podlahová krytina bude beze-spará, nenasákavá a vhodná pro řešení hygienických povrchů. Pro dosažení tvarové stability bude krytina vybavena stabilizační mřížkou ze skelného vlákna umístěnou ve spodní části krytiny. Podlahovina bude splňoval požadavek na proti-skluznost povrchu dle vyhlášky 268/2009 Sb**					
	P		*Poznámka k položce* *podrobná specifikace materiálu* *- Celková tloušťka ISO 24346 / EN 428 2,0 mm* *- Tloušťka nášlapné vrstvy ISO 24340 / EN 429 0,7 mm* *- Šířka role ISO 24341 / EN 426, 2,00 m* *- Max. délka role ISO 24341 / EN 426 ± 25 m* *- Celková hmotnost ISO 23997 / EN 430 2,8 kg/m2* *- Rozměrová stálost ISO 23999 / EN 434 < 0,1 %* *- Odolnost v bodovém zatížení ISO 24343-1 / EN 433 ≤ 0,05 mm* *- Odolnost proti otěru EN 660-2 skupina T* *- Odolnost vůči kolečkům ISO 4918 / EN 425 žádný vliv* *- Barevná stálost ISO 105-B02 ≥ 6* *- Ohebnost ISO 24344 / EN 435 ø 10 mm* *- Chemická odolnost ISO 26987 / EN 423 velmi dobrá* *- Protiskluznost DIN 51130 R10* *- Elektrický odpor EN 1081 R1 > 1 10^9 Ω* *- Použití v podlahách mozaikou EN 13553 ano*					
	VV		"1.NP - chodba"86,708		86,708			
	VV		"1.NP"17,347*3		52,041			
	VV		"2.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"3.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"4.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"5.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"6.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"7.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"8.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"9.NP"16,915*4		67,660			
	VV		Součet		680,029			
	VV		680,029*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		714,030			
160	K	776525111	Spojování podlah z pásů svařování za tepla	m	340,015	29,40	9 996,44	
	PP		**Montáž povlakových podlah plastových svařování spojů za tepla**					
	VV		"1.NP - chodba"86,708		86,708			
	VV		"1.NP"17,347*3		52,041			
	VV		"2.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"3.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"4.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"5.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"6.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"7.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"8.NP"16,915*4		67,660			
	VV		"9.NP"16,915*4		67,660			
	VV		Součet		680,029			
	VV		680,029*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		340,015			
161	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	628,564	57,75	36 299,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		**Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyrovnání pletivem jsou započteny náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny náklady na dodávku stěrky.*					
	VV		"1.NP - chodba"86,708		86,708			
	VV		"2.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7)*4		67,732			
	VV		"3.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7)*4		67,732			
	VV		"4.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7)*4		67,732			
	VV		"5.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7)*4		67,732			
	VV		"6.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7)*4		67,732			
	VV		"7.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7)*4		67,732			
	VV		"8.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7)*4		67,732			
	VV		"9.NP"(3,46*5,965-2,18*1,7)*4		67,732			
	VV		Součet		628,564			
162	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	5,009	364,46	1 825,58	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Tuto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám 0191 pro přesun prováděný bez použití mechanizace (i za ztížených podmínek) lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která tímto způsobem skutečně přemístíme.*					
	D	780	Dokončovací práce				834 927,78	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				596 966,74	
163	K	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	231,262	76,80	17 760,92	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		**Izolace stěny pod obklad montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1 Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zahnuté v podlahou ohlížené v výšce 2 V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny náklady na materiál 3 V cenách 781 13-1207 781 13-1227 781 50-1237 781 59-1237 781 59-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto je nutno ve specifikaci*					
	VV		**"spodní izolace"**					
	VV		"2.NP"(2,155*2+1,5*2)*0,15*4		4,386			
	VV		"3.NP"(2,155*2+1,5*2)*0,15*4		4,386			
	VV		"4.NP"(2,155*2+1,5*2)*0,15*4		4,386			
	VV		"5.NP"(2,155*2+1,5*2)*0,15*4		4,386			
	VV		"6.NP"(2,155*2+1,5*2)*0,15*4		4,386			
	VV		"7.NP"(2,155*2+1,5*2)*0,15*4		4,386			
	VV		"8.NP"(2,155*2+1,5*2)*0,15*4		4,386			
	VV		"9.NP"(2,155*2+1,5*2)*0,15*4		4,386			
	VV		**Mezisoučet**		35,088			
	VV		**"izolace pojistná pod dlažbu"**					
	VV		"1.NP"20,1*0,1		2,010			
	VV		"2.NP"3,54*0,1*4		1,416			
	VV		"3.NP"3,54*0,1*4		1,416			
	VV		"4.NP"3,54*0,1*4		1,416			
	VV		"5.NP"3,54*0,1*4		1,416			
	VV		"6.NP"3,54*0,1*4		1,416			
	VV		"7.NP"3,54*0,1*4		1,416			
	VV		"8.NP"3,54*0,1*4		1,416			
	VV		"9.NP"3,54*0,1*4		1,416			
	VV		**Mezisoučet**		13,338			
	VV		**"sprchy"**					
	VV		"1.NP"(2,066+1,725)*1,85		7,012			
	VV		"2.NP"(2*0,925+1,12)*1,85*4		21,978			
	VV		"3.NP"(2*0,925+1,12)*1,85*4		21,978			
	VV		"4.NP"(2*0,925+1,12)*1,85*4		21,978			
	VV		"5.NP"(2*0,925+1,12)*1,85*4		21,978			
	VV		"6.NP"(2*0,925+1,12)*1,85*4		21,978			
	VV		"7.NP"(2*0,925+1,12)*1,85*4		21,978			
	VV		"8.NP"(2*0,925+1,12)*1,85*4		21,978			
	VV		"9.NP"(2*0,925+1,12)*1,85*4		21,978			
	VV		**Mezisoučet**		182,836			
	VV		**Součet**		231,262			
164	*M*	*585812110.1*	***stěrka hydroizolační bal. 25 kg***	*kg*	*786,291*	*65,58*	*51 564,96*	
	PP		**Dvousložková cementová hydroizolační stěrka na bázi cementu, jíděného jemnozrnného** **plniva, syntetických vláken a speciálních akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, pružné až do -20°C k hydroizolaci podkladů před pokládkou obkladů a dlažeb**					
	P		*Poznámka k položce* *Technické specifikace:* *Výrobek ve formě nízkoviskózní tekutiny o síle 2 mm nesmí mít následující vlastnosti* *– přilnavost k betonu za 28 dnů (EN 1542) (N/mm²): 1,0* *– tepelná slučitelnost po znečišťování cyklech s rozmrazovacími solemi (EN 1542)(N/mm²): 0,8* *– pružnost (DIN 53504): ≥ 30* *– statická přemostění trhlin při -20 °C (EN 1062-7) třída A1 (≥ 0,75 mm)* *– propustnost pro vodní páru (EN ISO 7783-1) při: Sd = 2 m = 1 209* *– nepropustnost vody (EN 1062-3) (kg/m² h0,5) = 0,05* *– propustnost CO2 (EN 1062-6) (m): SDCO2 = 50* *– reakce na oheň (EN 13501-1) (Eurotřída): E, s1-d0* *Výrobek ve shodě s normou EN 14891 musí mít následující vlastnosti* *(hodnoty požadovaných jsou stanoveny* *v kombinaci s tepelným rázy (C2F dle EN 12004))* *– vodotěsnost při hydrostatickém tlaku (7 dní + 3 dny v požadovaném směru) tlaková voda* *– schopnost přemostění trhlin při +20 °C (mm): 0,9* *– schopnost přemostění trhlin při – 20 °C (mm): 0,8* *– počáteční přilnavost (N/mm²): 0,9* *– přilnavost po ponoření do vody (N/mm²): 0,55* *– přilnavost po tepelném stárnutí (N/mm²): 1,2* *– přilnavost po mrazových cyklech (N/mm²): 0,6* *– přilnavost po ponoření do vápenné vody (N/mm²): 0,8* *– přilnavost po ponoření do chlorované vody (N/mm²): 0,55*					
	VV		231,262*3,4 'Přepočtené koeficientem množství		786,291			
165	K	781131237	Montáž izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	120,250	48,00	5 772,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		**Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1 Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zahnuté v podlahou ohlížené v výšce 2 V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny náklady na materiál 3 V cenách 781 13-1207 781 13-1227 781 50-1237 781 59-1237 781 59-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto je nutno ve specifikaci*					
166	M	585812540.1	*páska těsnící šířka 100 mm, role 10 m*	m	126,263	57,39	7 246,23	
	PP		**Vnější rohy a vnitřní kouty svislých a vodorovných styků pojistné kapalné hydro-izolace budou utěsněny a vyztuženy systémovými tvarovkami pro vnější rohy a vnitřní kouty. Do průběžné vnitřní vodorovné a svislé koutové spáry bude instalována vodotěsná pružná bandáž. Bandáž bude vložená mezi první a druhou vrstvu pojistné hydro-izolace, stejně tak jako systémové tvarovky**					
	P		*Poznámka k položce* *SPECIFIKACE VÝROBKU* *Pevnost v tahu (dle EN 12311-2, Metoda B) (N/mm²): ≥ 2* *Prodloužení při přetržení (dle EN 12311, Metoda B) (%): ≥ 300* *Odolnost proti protržení (dle ISO 12310-2) (N): ≥ 100* *Teplotní odolnost: od -20 °C do +80 °C* *Odolnost proti stárnutí (dle EN 1847 a ISO 527-3) (%): změna ≤ ± 20* *Koeficient difuzního odporu vzduchu: cca 30 000 (± 3000)*					
	VV		**"sprchy"**					
	VV		"1.NP"1,85		1,850			
	VV		"2.NP"1,85*2*4		14,800			
	VV		"3.NP"1,85*2*4		14,800			
	VV		"4.NP"1,85*2*4		14,800			
	VV		"5.NP"1,85*2*4		14,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"6.NP" 1,85*2*4		14,800			
	VV		"7.NP" 1,85*2*4		14,800			
	VV		"8.NP" 1,85*2*4		14,800			
	VV		"9.NP" 1,85*2*4		14,800			
	VV		Součet		120,250			
	VV		120,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		126,263			
167	K	781131257	Montáž izolace pod obklad těsníci manžetou pro prostupy potrubí	kus	66,000	78,31	5 168,46	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace stěny pod obklad montáž těsníci manžety pro prostup potrubí					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položka 781 13-1112 se neužije pro izolaci stěny zatěrkou pružnou hmotou (2. K cenám 781 13-1112 až -1252 jsou zapracovány náklady na materiál. 3. Ceníkem 78119-1401 78113-1227, 78159-1205, 78159-1247, 78159-1257 nejsou zapracovány náklady na materiál, tyto se účtují zvlášť.*				
168	M	585812591.1	*manžeta těsnící 118/118 mm*	*kus*	*66,000*	*93,46*	*6 168,36*	
	PP		Prostupy pojistnou hydroizolaci budou upraveny těsnící manžetou v podlaze pro vpuslé o rozměru 425/425 mm a pro prostupy ve stěnách v rámci připojení sprchové baterie 118/118 mm. nejprve bude provedena 1. vrstva hydroizolačního nátěru. Následně bude do čerstvé vrstvy vložena manžeta a tvarově upravena na průměr prostupu. Osazená manžeta bude finálně opatřena 2. vrstvou hydroizolačního nátěru					
	P		*Poznámka k položce:* *SPECIFIKACE VÝROBKU* *Pevnost v tahu dle ČSN EN 12311-2, Metoda B1 (plasty) - 2* *Prodloužení při přetržení dle ČSN EN 12311, Metoda B1 (vl. 2, 10)* *Odolnost proti průniku kořenů dle ČSN EN 13948 (vyhl. č. 166)* *Teplotní odolnost od -30 °C do +80 °C* *Odolnost proti stárnutí dle ČSN EN 1296 (vyhl. č. 166) po 28 dnech umělého stárnutí (stárnutí při teplotě 70 °C po dobu 28 dní)*					
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		"2.NP" 2*4		8,000			
	VV		"3.NP" 2*4		8,000			
	VV		"4.NP" 2*4		8,000			
	VV		"5.NP" 2*4		8,000			
	VV		"6.NP" 2*4		8,000			
	VV		"7.NP" 2*4		8,000			
	VV		"8.NP" 2*4		8,000			
	VV		"9.NP" 2*4		8,000			
	VV		Součet		66,000			
169	K	781414111.1	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	kus	185,000	21,24	3 929,40	
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2					
170	M	59761039.1	*obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2 - dekor*	*kus*	*185,000*	*40,00*	*7 400,00*	
	PP		obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2 - dekor					
	VV		"koupelničky"(8*4+3)*5		175,000			
	VV		"koupelna" 10		10,000			
	VV		Součet		185,000			
171	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	556,688	424,31	236 208,29	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2					
172	M	597610410	*obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j.*	*m2*	*584,522*	*280,00*	*163 666,16*	
	PP		obkládačky a dlaždice keramické obkládačky formát 20 x 25 x 0,68 cm (bílé i barevné)					
	P		*Poznámka k položce:* *spotřeba cca 5%*					
	VV		"1.NP" 22,9*2,2+3*5,78*2,2		88,528			
	VV		"2.NP" 6,65*2,2*4		58,520			
	VV		"3.NP" 6,65*2,2*4		58,520			
	VV		"4.NP" 6,65*2,2*4		58,520			
	VV		"5.NP" 6,65*2,2*4		58,520			
	VV		"6.NP" 6,65*2,2*4		58,520			
	VV		"7.NP" 6,65*2,2*4		58,520			
	VV		"8.NP" 6,65*2,2*4		58,520			
	VV		"9.NP" 6,65*2,2*4		58,520			
	VV		Součet		556,688			
	VV		556,688*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		584,522			
173	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	543,565	54,24	29 482,97	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		"stavba" 543,565		543,565			
	VV		Součet		543,565			
174	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	556,688	24,93	13 878,23	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek u ceny -5105 se stanoví podle počtu provedených obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkami -5115 se oceňují podávání vody nebo emulzí mezi vrstvy omítek.*					
	VV		"1.NP" 22,9*2,2+3*5,78*2,2		88,528			
	VV		"2.NP" 6,65*2,2*4		58,520			
	VV		"3.NP" 6,65*2,2*4		58,520			
	VV		"4.NP" 6,65*2,2*4		58,520			
	VV		"5.NP" 6,65*2,2*4		58,520			
	VV		"6.NP" 6,65*2,2*4		58,520			
	VV		"7.NP" 6,65*2,2*4		58,520			
	VV		"8.NP" 6,65*2,2*4		58,520			
	VV		"9.NP" 6,65*2,2*4		58,520			
	VV		Součet		556,688			
175	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	186,600	34,02	6 348,13	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.NP"(0,98+2,01*2)*4+(0,88+2,01*2)*2		29,800			
			"2.NP"(0,88+2,01*2)*4		19,600			
			"3.NP"(0,88+2,01*2)*4		19,600			
			"4.NP"(0,88+2,01*2)*4		19,600			
			"5.NP"(0,88+2,01*2)*4		19,600			
			"6.NP"(0,88+2,01*2)*4		19,600			
			"7.NP"(0,88+2,01*2)*4		19,600			
			"8.NP"(0,88+2,01*2)*4		19,600			
			"9.NP"(0,88+2,01*2)*4		19,600			
			Součet		186,600			
176	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	176,000	41,73	7 344,48	CS ÚRS 2018 01
			Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN					
			"1.NP"16		16,000			
			"2.NP"20		20,000			
			"3.NP"20		20,000			
			"4.NP"20		20,000			
			"5.NP"20		20,000			
			"6.NP"20		20,000			
			"7.NP"20		20,000			
			"8.NP"20		20,000			
			"9.NP"20		20,000			
			Součet		176,000			
177	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	108,000	50,07	5 407,56	CS ÚRS 2018 01
			Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN					
			"slavba"12*9		108,000			
			Součet		108,000			
178	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace	kus	36,000	58,42	2 103,12	CS ÚRS 2018 01
			Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN					
			"slavba"4*9		36,000			
			Součet		36,000			
179	K	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm bez izolace	kus	38,000	95,97	3 646,86	CS ÚRS 2018 01
			Ostatní prvky průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 90 mm					
			"1.NP"4+2		6,000			
			"2.NP"4		4,000			
			"3.NP"4		4,000			
			"4.NP"4		4,000			
			"5.NP"4		4,000			
			"6.NP"4		4,000			
			"7.NP"4		4,000			
			"8.NP"4		4,000			
			"9.NP"4		4,000			
			Součet		38,000			
180	K	781R01	D+M Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku keramických obkladů	m	131,275	137,66	18 071,32	
			Dodávka a montáž: Ochranný, ukončovací a dekorativní profil pro vodorovné a svislé vnější rohy ve styku keramických obkladů a vodorovně, případně svislé ukončení keramických obkladů ve styku s omítkou.					
			"1.NP"(2,2+1,01+1,12)*3+2,2*3+0,85+0,95+0,125		21,515			
			"2.NP"(1,23+2,2)*4		13,720			
			"3.NP"(1,23+2,2)*4		13,720			
			"4.NP"(1,23+2,2)*4		13,720			
			"5.NP"(1,23+2,2)*4		13,720			
			"6.NP"(1,23+2,2)*4		13,720			
			"7.NP"(1,23+2,2)*4		13,720			
			"8.NP"(1,23+2,2)*4		13,720			
			"9.NP"(1,23+2,2)*4		13,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		131,275			
181	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	12,914	449,07	5 799,29	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro hmoty dopravované z nejvyšší podlahy přesunovaného materiálu ve stupni dokončení, v jakém se nacházejí při provádění obklady. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost podpůrných konstrukcí a obalů přesunovaných hmot. 2. Počet měrných jednotek stanovuje hmotnost přesunovaných materiálů bez ohledu na způsob jejich uložení při přepravě. Hmotnost se určuje podle množství materiálu, které se má přesunout, a to podle údajů v projektové dokumentaci, popřípadě podle množství materiálu, které se skutečně přesune. Do celkové hmotnosti se nezahrnuje hmotnost dopravního prostředku.* *Autorská ustanovení*					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				26 146,50	
182	K	783295128	Nátěry vodou ředitelné KDK barva standardní základní antikorozní	m2	85,867	304,50	26 146,50	
PP			Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí - ostatní vodou ředitelné standardními barvami (např. Tebas, ...) základní antikorozní					
VV			"P1"(0,05+0,05)*2*2*1,1*(9+9+9+9)		15,840			
VV			"P1"0,1*0,15*2*(9+9+9+9)		1,080			
VV			"ocel rám pro dveře"(2,1*2+1,12)*(0,12+0,06)*2*(9+9+9+9)		68,947			
VV			Součet		85,867			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				182 436,02	
183	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 885,434	18,90	35 634,70	CS ÚRS 2018 01
PP			Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			"strop"					
VV			"1.NP"14,65*3+3,35		47,300			
VV			"2.NP"14,65*4		58,600			
VV			"3.NP"14,65*4		58,600			
VV			"4.NP"14,65*4		58,600			
VV			"5.NP"14,65*4		58,600			
VV			"6.NP"14,65*4		58,600			
VV			"7.NP"14,65*4		58,600			
VV			"8.NP"14,65*4		58,600			
VV			"9.NP"14,65*4		58,600			
VV			Mezisoučet		516,100			
VV			"stěny"					
VV			"1.NP"((4,235*2+3,46+2,06)*2,5+(1,4+2*1,73)*2,2-2*0,9*1,97)*3+(3,385+2)*2,5-4*2,05*1,5		127,526			
VV			"2.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4		155,226			
VV			"3.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4		155,226			
VV			"4.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4		155,226			
VV			"5.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4		155,226			
VV			"6.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4		155,226			
VV			"7.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4		155,226			
VV			"8.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4		155,226			
VV			"9.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4		155,226			
VV			Mezisoučet		1 369,334			
VV			Součet		1 885,434			
184	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	492,800	22,05	10 866,24	CS ÚRS 2018 01
PP			Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			"obvodová podhledová lišta"					
VV			"1.NP"(1,2+1,73+2,18+1,63+0,3)*2*3		42,240			
VV			"2.NP"(1,2+1,73+2,18+1,63+0,3)*2*4		56,320			
VV			"3.NP"(1,2+1,73+2,18+1,63+0,3)*2*4		56,320			
VV			"4.NP"(1,2+1,73+2,18+1,63+0,3)*2*4		56,320			
VV			"5.NP"(1,2+1,73+2,18+1,63+0,3)*2*4		56,320			
VV			"6.NP"(1,2+1,73+2,18+1,63+0,3)*2*4		56,320			
VV			"7.NP"(1,2+1,73+2,18+1,63+0,3)*2*4		56,320			
VV			"8.NP"(1,2+1,73+2,18+1,63+0,3)*2*4		56,320			
VV			"9.NP"(1,2+1,73+2,18+1,63+0,3)*2*4		56,320			
VV			Součet		492,800			
185	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	476,550	9,45	4 503,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odtepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m					
PSC			*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny náklady na dodávku pásky, její spotřeba se nezapočítává ve spotřebách. Zhotovitel je oprávněn ji vyúčtovat.*					
186	M	581248350	*páska pro malířské potřeby do 60° C, PG 4010-30, 30mm x 50 m*	*m*	*524,205*	*0,78*	*408,88*	
SP			zeminy jílovinové - hlinky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté PRIMALEX (systém) barvy malířské vnitřní pásky a fólie - malířské potřeby páska do 60° C PG 4010-30 30mm x 50 m					
VV			"1.NP"(2,05+2,2*2+0,9+2,02*2)*3+0,8+2,02*3		41,030			
VV			"2.NP"(2,05+2,2*2+0,9+2,02*2)*4+0,8+2,02*4		54,440			
VV			"3.NP"(2,05+2,2*2+0,9+2,02*2)*4+0,8+2,02*4		54,440			
VV			"4.NP"(2,05+2,2*2+0,9+2,02*2)*4+0,8+2,02*4		54,440			
VV			"5.NP"(2,05+2,2*2+0,9+2,02*2)*4+0,8+2,02*4		54,440			
VV			"6.NP"(2,05+2,2*2+0,9+2,02*2)*4+0,8+2,02*4		54,440			
VV			"7.NP"(2,05+2,2*2+0,9+2,02*2)*4+0,8+2,02*4		54,440			
VV			"8.NP"(2,05+2,2*2+0,9+2,02*2)*4+0,8+2,02*4		54,440			
VV			"9.NP"(2,05+2,2*2+0,9+2,02*2)*4+0,8+2,02*4		54,440			
VV			Součet		476,550			
VV			476,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		524,205			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	647,340	11,55	7 476,78	CS ÚRS 2018 01
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
POL			[illegible]					
188	M	581248440	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m*	*m2*	*679,707*	*3,14*	*2 134,28*	*CS ÚRS 2018 01*
PP			fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m					
VV			"1.NP - 1.05"18,35+1,44		19,790			
VV			"1.NP - 1.07, 1.09, 1.11"(17,25+2,6)*3		59,550			
VV			"2.NP"3,05*4		12,200			
VV			"3.NP"(16,8+3,05)*4		79,400			
VV			"4.NP"(16,8+3,05)*4		79,400			
VV			"5.NP"(16,8+3,05)*4		79,400			
VV			"6.NP"(16,8+3,05)*4		79,400			
VV			"7.NP"(16,8+3,05)*4		79,400			
VV			"8.NP"(16,8+3,05)*4		79,400			
VV			"9.NP"(16,8+3,05)*4		79,400			
VV			Součet		647,340			
VV			647,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		679,707			
189	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 899,517	18,90	35 900,87	CS ÚRS 2018 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			"strop"					
VV			"1.NP"14,65*3+3,35		47,300			
VV			"2.NP"14,65*4		58,600			
VV			"3.NP"14,65*4		58,600			
VV			"4.NP"14,65*4		58,600			
VV			"5.NP"14,65*4		58,600			
VV			"6.NP"14,65*4		58,600			
VV			"7.NP"14,65*4		58,600			
VV			"8.NP"14,65*4		58,600			
VV			"9.NP"14,65*4		58,600			
VV			**Mezisoučet**		**516,100**			
VV			"1.NP"((4,235*2+3,46+2,06)*2,5+(1,4+2*1,73)*2,2-2*0,9*1,97)*3+(3,385+2)*2,5-4*2,05*1,5+0,3*(3*1,4+3,385)		129,801			
VV			"2.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4+4*0,3*1,23		156,702			
VV			"3.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4+4*0,3*1,23		156,702			
VV			"4.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4+4*0,3*1,23		156,702			
VV			"5.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4+4*0,3*1,23		156,702			
VV			"6.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4+4*0,3*1,23		156,702			
VV			"7.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4+4*0,3*1,23		156,702			
VV			"8.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4+4*0,3*1,23		156,702			
VV			"9.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4+4*0,3*1,23		156,702			
VV			**Mezisoučet**		**1 383,417**			
VV			Součet		1 899,517			
190	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	167,650	8,27	1 386,47	CS ÚRS 2018 01
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých					
VV			"stavba"1,4*1,5*(3+4)*8+0,65*2,2*(3+4*8)		167,650			
VV			Součet		167,650			
191	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	647,340	2,09	1 352,94	CS ÚRS 2018 01
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
VV			"1.NP - 1.05"18,35+1,44		19,790			
VV			"1.NP - 1.07, 1.09, 1.11"(17,25+2,6)*3		59,550			
VV			"2.NP"3,05*4		12,200			
VV			"3.NP"(16,8+3,05)*4		79,400			
VV			"4.NP"(16,8+3,05)*4		79,400			
VV			"5.NP"(16,8+3,05)*4		79,400			
VV			"6.NP"(16,8+3,05)*4		79,400			
VV			"7.NP"(16,8+3,05)*4		79,400			
VV			"8.NP"(16,8+3,05)*4		79,400			
VV			"9.NP"(16,8+3,05)*4		79,400			
VV			Součet		647,340			
192	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 899,517	37,80	71 801,74	CS ÚRS 2018 01
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			"strop"					
VV			"1.NP"14,65*3+3,35		47,300			
VV			"2.NP"14,65*4		58,600			
VV			"3.NP"14,65*4		58,600			
VV			"4.NP"14,65*4		58,600			
VV			"5.NP"14,65*4		58,600			
VV			"6.NP"14,65*4		58,600			
VV			"7.NP"14,65*4		58,600			
VV			"8.NP"14,65*4		58,600			
VV			"9.NP"14,65*4		58,600			
VV			**Mezisoučet**		**516,100**			
VV			"1.NP"((4,235*2+3,46+2,06)*2,5+(1,4+2*1,73)*2,2-2*0,9*1,97)*3+(3,385+2)*2,5-4*2,05*1,5+0,3*(3*1,4+3,385)		129,801			
VV			"2.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4+4*0,3*1,23		156,702			
VV			"3.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4+4*0,3*1,23		156,702			
VV			"4.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4+4*0,3*1,23		156,702			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"5.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4+4*0,3*1,23		156,702			
	VV		"6.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4+4*0,3*1,23		158,702			
	VV		"7.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4+4*0,3*1,23		156,702			
	VV		"8.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4+4*0,3*1,23		156,702			
	VV		"9.NP"((3,46+4,235*2+2,23)*2,5+(2*1,73+1,23)*2,2-(0,8+0,9)*1,97-0,65*2,25-1,4*1,5)*4+4*0,3*1,23		156,702			
	VV		Mezisoučet		1 383,417			
	VV		Součet		1 899,517			
193	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	949,759	11,55	10 969,72	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Malby z maltových směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky**					
	VV		1899,517*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		949,759			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				29 378,52	
194	K	786R01	Demontáž stávajících okenních žaluzií	m2	88,176	11,62	1 024,61	
	PP		**Demontáž stávajících okenních žaluzií**					
	VV		"1.NP"4*3*0,48*1,3		7,488			
	VV		"2.NP"4*(0,96*1,28+0,64*1,28+0,64*0,74)		10,086			
	VV		"3.NP"4*(0,96*1,28+0,64*1,28+0,64*0,74)		10,086			
	VV		"4.NP"4*(0,96*1,28+0,64*1,28+0,64*0,74)		10,086			
	VV		"5.NP"4*(0,96*1,28+0,64*1,28+0,64*0,74)		10,086			
	VV		"6.NP"4*(0,96*1,28+0,64*1,28+0,64*0,74)		10,086			
	VV		"7.NP"4*(0,96*1,28+0,64*1,28+0,64*0,74)		10,086			
	VV		"8.NP"4*(0,96*1,28+0,64*1,28+0,64*0,74)		10,086			
	VV		"9.NP"4*(0,96*1,28+0,64*1,28+0,64*0,74)		10,086			
	VV		Součet		88,176			
195	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových	m2	87,840	46,63	4 095,98	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1. Cenu 311 lze použít pro jakýkoli typ žaluzie*					
196	*M*	*55346200*	*žaluzie horizontální interiérové*	*m2*	*87,840*	*275,18*	*24 171,81*	*CS ÚRS 2020 01*
	PP		**žaluzie horizontální interiérové**					
	VV		"byt"(0,95*1,35+0,65*2,25)*8*4		87,840			
	VV		Součet		87,840			
197	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,114	755,48	86,12	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Co této hmotnosti se započítává z hmotností materiálů přenášených ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační počet sazbu. Tento sazbou se vynásobí objemové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ze specifikace. 3. Příplatek k cenám 011 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.2.1 - Zdravotně technické instalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	**k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669**	Datum:	**30.10.2020**
Zadavatel:		IČ:	**70890749**
	Kraj Vysočina	DIČ:	**CZ 70890749**
Uchazeč		IČ:	**62028081**
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ	**CZ62028081**
Projektant:		IČ:	**60407336**
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele

Cena bez DPH **1 824 763,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	1 824 763.30	15.00%	273 714.50

Cena s DPH **v CZK** **2 098 477,80**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt
D.2.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 824 763,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	77 185,56
1 - Zemní práce	24 550,75
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	18 190,07
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	3 095,86
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	3 264,82
4 - Vodorovné konstrukce	864,83
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	864,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 985,06
61 - Upravy povrchů vnitřní	3 985,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 784,92
97 - Prorážení otvorů	39 267,24
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	8 517,68
PSV - Práce a dodávky PSV	1 747 577,74
713 - Izolace tepelné	38 884,55
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	180 271,01
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	297 890,70
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	926 106,04
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	188 199,20
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	116 226,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt
D.2.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 824 763,30**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				77 185,56	
	D	1	Zemní práce				24 550,75	
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				18 190,07	
1	K	130901123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	1,200	8 035,71	9 642,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu železového nebo předpjatého					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			[illegible]					
			"IŠ-11:"0,3		0,300			
			"IŠ-12:"0,3		0,300			
			"IŠ-13:"0,3		0,300			
			"IŠ-14:"0,3		0,300			
			Součet		1,200			
2	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	5,184	1 648,77	8 547,22	CS ÚRS 2018 01
			Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4					
			[illegible]					
			"IŠ-11:"1,8*0,6*1,2		1,296			
			"IŠ-12:"1,8*0,6*1,2		1,296			
			"IŠ-13:"1,8*0,6*1,2		1,296			
			"IŠ-14:"1,8*0,6*1,2		1,296			
			Součet		5,184			
D		16	Zemní práce - přemístění výkopku				3 095,86	
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	6,384	75,98	485,06	CS ÚRS 2018 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
			"bourání"					
			"IŠ-11:"0,3		0,300			
			"IŠ-12:"0,3		0,300			
			"IŠ-13:"0,3		0,300			
			"IŠ-14:"0,3		0,300			
			Mezisoučet		1,200			
			"IŠ-11:"1,8*0,6*1,2		1,296			
			"IŠ-12:"1,8*0,6*1,2		1,296			
			"IŠ-13:"1,8*0,6*1,2		1,296			
			"IŠ-14:"1,8*0,6*1,2		1,296			
			Mezisoučet		5,184			
			Součet		6,384			
4	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	6,384	69,22	441,90	CS ÚRS 2018 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
			"bourání"					
			"IŠ-11:"0,3		0,300			
			"IŠ-12:"0,3		0,300			
			"IŠ-13:"0,3		0,300			
			"IŠ-14:"0,3		0,300			
			Mezisoučet		1,200			
			"IŠ-11:"1,8*0,6*1,2		1,296			
			"IŠ-12:"1,8*0,6*1,2		1,296			
			"IŠ-13:"1,8*0,6*1,2		1,296			
			"IŠ-14:"1,8*0,6*1,2		1,296			
			Mezisoučet		5,184			
			Součet		6,384			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,384	193,37	1 234,47	CS ÚRS 2018 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			[illegible]					
			"bourání"					
			"IŠ-11:"0,3		0,300			
			"IŠ-12:"0,3		0,300			
			"IŠ-13:"0,3		0,300			
			"IŠ-14:"0,3		0,300			
			Mezisoučet		1,200			
			"IŠ-11:"1,8*0,6*1,2		1,296			
			"IŠ-12:"1,8*0,6*1,2		1,296			
			"IŠ-13:"1,8*0,6*1,2		1,296			
			"IŠ-14:"1,8*0,6*1,2		1,296			
			Mezisoučet		5,184			
			Součet		6,384			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,384	146,37	934,43	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1 Ceny 1101 - 1151, 1102 - 1152, 1103 - 1153 jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na úložiště nebo z úložiště sypaniny pro dvojité přemístění. Pro nakládání z hromad nebo z kupek jsou určeny ceny 1105 a 1155. 2 Ceny 1101 a 1151 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 30 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště hromady, jámy, dobývacího místa k těžišti hromady na hotovém místě nebo k místu dokončeného opatření a zahrnuje 60 m. Pro každé další započaté 30 m vodorovné dopravy se cena příslušného řádku zvyšuje o cenu 1102 nebo 1152. Množství se určuje v místě těžby. Objemem těžby se rozumí objem bez ohledu na druh horniny, ve kterém se bude těžit, a bez ohledu na zvětšení objemu horniny v důsledku jejího rozpojení. Objem těžby se stanoví součinem plochy základové spáry a svislé vzdálenosti mezi základovou spárou a původním terénem, popřípadě upraveným terénem. Nepravidelné plochy se rozdělí na obrazce, jejichž plochy se stanoví výpočtem. Svislá vzdálenost se měří od základové spáry až k rovině, která je tvořena nejvyššími body terénu, popřípadě upraveného terénu. Je-li základová spára svažitá, měří se svislá vzdálenost k rovině, která je tvořena nejvyššími body terénu, popřípadě upraveného terénu. Je-li základová spára svažitá, měří se svislá vzdálenost k rovině, která je tvořena nejvyššími body terénu, popřípadě upraveného terénu. Množství naměrných jednotek se určí v*				
	VV		**"bourání"**					
	VV		"IŠ-11:"0,3		0,300			
	VV		"IŠ-12:"0,3		0,300			
	VV		"IŠ-13:"0,3		0,300			
	VV		"IŠ-14:"0,3		0,300			
	VV		**Mezisoučet**		**1,200**			
	VV		"IŠ-11:"1,8*0,6*1,2		1,296			
	VV		"IŠ-12:"1,8*0,6*1,2		1,296			
	VV		"IŠ-13:"1,8*0,6*1,2		1,296			
	VV		"IŠ-14:"1,8*0,6*1,2		1,296			
	VV		**Mezisoučet**		**5,184**			
	VV		Součet		6,384			
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				3 264,82	
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,384	12,55	80,12	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Uložení sypaniny na skládky**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1 Ceny 1201 až 1211 jsou určeny pro uložení výkopku z horniny tř. 1 až 4 na dočasné skládky pro pozdější použití (tj. na 1 až 3 měsíce) nebo na trvalé skládky (tj. na dobu delší než 3 měsíce). Množství výkopku nebo sypaniny se určuje v místě těžby. Objemem těžby se rozumí objem bez ohledu na druh horniny, ve kterém se bude těžit, a bez ohledu na zvětšení objemu horniny v důsledku jejího rozpojení. Objem těžby se stanoví součinem plochy základové spáry a svislé vzdálenosti mezi základovou spárou a původním terénem, popřípadě upraveným terénem. Nepravidelné plochy se rozdělí na obrazce, jejichž plochy se stanoví výpočtem. Svislá vzdálenost se měří od základové spáry až k rovině, která je tvořena nejvyššími body terénu, popřípadě upraveného terénu. Je-li základová spára svažitá, měří se svislá vzdálenost k rovině, která je tvořena nejvyššími body terénu, popřípadě upraveného terénu. Je-li základová spára svažitá, měří se svislá vzdálenost k rovině, která je tvořena nejvyššími body terénu, popřípadě upraveného terénu. Množství naměrných jednotek se určí v*				
	VV		**"bourání"**					
	VV		"IŠ-11:"0,3		0,300			
	VV		"IŠ-12:"0,3		0,300			
	VV		"IŠ-13:"0,3		0,300			
	VV		"IŠ-14:"0,3		0,300			
	VV		**Mezisoučet**		**1,200**			
	VV		"IŠ-11:"1,8*0,6*1,2		1,296			
	VV		"IŠ-12:"1,8*0,6*1,2		1,296			
	VV		"IŠ-13:"1,8*0,6*1,2		1,296			
	VV		"IŠ-14:"1,8*0,6*1,2		1,296			
	VV		**Mezisoučet**		**5,184**			
	VV		Součet		6,384			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,384	72,67	463,93	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1 Ceny 1710 - 1720 jsou určeny pro zásypy s ohledem na hutnění z horniny tř. 1 až 4. 2 Ceny 1710 a 1715 jsou určeny pro zásypy s hutněním z horniny tř. 1 až 4 jakýmkoliv strojním nebo ručním způsobem. 3 Ceny 1710 a 1715 jsou určeny pro zásypy s hutněním v souladu s projektem předepsanou výší zhutnění podle bodu a) a b) poznámky č. 1 tohoto oddílu. 4 Ceny 1710 a 1715 nelze použít pro zásypy při hloubení kanálů pro kabely a potrubí, pro zásypy při hloubení kanálů pro kabely a potrubí se použijí ceny 1730 a 1735. 5 Ceny 1710 a 1715 nelze použít pro zásypy při hloubení kanálů pro kabely a potrubí, pro zásypy při hloubení kanálů pro kabely a potrubí se použijí ceny 1730 a 1735. Část A 03 Zemní práce pro objekty oborů 231 až 237 Mezihlubinný zásyp objednávacím kanálů z betonových a železobetonových bloků v polích z betonových bloků se ztrátou ceny 1101 Zásyp stavebními bez ohledu na stavební jámu obsahuje náklady na ruční nebo strojní zásypy do výšky do 200 mm nad stavební jámou. V cenách 01-1101 až 01-1103, 20-1101 a 20-1102 je započteno přemístění sypaniny se vhodností do 10 m od kraje výkopu nebo stavebního pozemku přes 10 m k těžišti skládky. V ceny 10 1102 je započteno přemístění sypaniny se vzdálenosti 15 m od hrany zásypového*				
	VV		**"bourání"**					
	VV		"IŠ-11:"0,3		0,300			
	VV		"IŠ-12:"0,3		0,300			
	VV		"IŠ-13:"0,3		0,300			
	VV		"IŠ-14:"0,3		0,300			
	VV		**Mezisoučet**		**1,200**			
	VV		"IŠ-11:"1,8*0,6*1,2		1,296			
	VV		"IŠ-12:"1,8*0,6*1,2		1,296			
	VV		"IŠ-13:"1,8*0,6*1,2		1,296			
	VV		"IŠ-14:"1,8*0,6*1,2		1,296			
	VV		**Mezisoučet**		**5,184**			
	VV		Součet		6,384			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	3,456	310,46	1 072,95	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:					
10	M	583312900	*kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna Božice*	*t*	*6,912*	*238,40*	*1 647,82*	*CS ÚRS 2017 01*
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0-2					
	VV		3,6*1*0,6*0,4*4		3,456			
	VV		Součet		3,456			
	VV		1,728*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,456			
	VV		3,456*2 'Přepočtené koeficientem množství		6,912			
	D	4	Vodorovné konstrukce				864,83	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				864,83	
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,864	1 000,96	864,83	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	PSC							
	VV		3,6*0,6*0,1*4		0,864			
	VV		Součet		0,864			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 985,06	
	D	61	Upravy povrchů vnitřní				3 985,06	
12	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	14,400	276,74	3 985,06	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
	PSC							
	VV		(1,5+1+1,5)*0,1*4*9		14,400			
	VV		Součet		14,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 784,92	
	D	97	Prorážení otvorů				39 267,24	
13	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	48,150	66,00	3 177,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
	VV		"Voda 1.NP"0,7*3+0,6+1,85+0,7+0,5*5		7,750			
	VV		"Voda 2 NP - 9.NP" 1,2*4*8+0,5*4		40,400			
	VV		Součet		48,150			
14	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	54,000	58,11	3 137,94	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm					
	VV		"Kanál 1.NP"(0,5+0,9)*3+0,9*2		6,000			
	VV		"Kanál 2.NP -9.NP"(0,9+0,6)*4*8		48,000			
	VV		Součet		54,000			
15	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	27,600	146,47	4 042,57	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
	VV		"Kanál 1.NP"0,5*4		2,000			
	VV		"Kanál 2.NP-9.NP"(0,5+0,3)*4*8		25,600			
	VV		Součet		27,600			
16	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů	m	10,800	1 746,14	18 858,31	CS ÚRS 2018 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm					
	PSC		Poznámky k souboru cen:					
	VV		"Voda 1.NP-9 NP"0,075*2*2*4*9		10,800			
	VV		Součet		10,800			
17	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů	m	5,100	1 970,69	10 050,52	CS ÚRS 2018 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm					
	PSC		Poznámky k souboru cen:					
	VV		"Kanál 1.NP"0,075*4		0,300			
	VV		"Kanál 2.NP-9.NP"0,075*4*8+0,075*4*8		4,800			
	VV		Součet		5,100			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				8 517,68	
18	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	4,101	505,33	2 072,36	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení suti na skládku nebo mezideponii v místě stavby. 2. Ceny -3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
	PSC							
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,101	239,23	981,08	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km** *Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa uložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy i prostřednictvím kontejnerů. 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-351.*					
	PSC							
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,515	3,75	230,68	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km** *Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy i prostřednictvím kontejnerů. 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-351.*					
	PSC							
	VV		4,101*15 'Přepočtené koeficientem množství		61,515			
21	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	4,101	250,00	1 025,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904** *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nezahrnují soubor cen je doporučeno upravit podle místních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu nevedených v souboru cen se oceňuje odděleně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Pojmy dle stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Ceny stavebního odpadu z katalogu 800-6 Domácí objekty*					
	PSC							
22	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	9,134	460,73	4 208,31	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m** *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít doplňky za zvětšený přesun -7011 až -7019, -2034 až -2039 nebo -2134 až -2139. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení upevněná např. výtah v budově, užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny určené pro nemenší výšku tj. 6 m.*					
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 747 577,74	
	D	713	Izolace tepelné				38 884,55	
23	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	270,500	43,51	11 769,46	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm** *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění opav tepelných izolací potrubí sestavení popsaného na mapě v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cena ve -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skládání o obvodu izolace do 1 570 mm včetně tj. do největšího průměru složky 500 mm. Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles plochých tvarových v části A02. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A01 tohoto katalogu.*					
	PSC							
24	M	63154510	*pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm*	m	12,000	46,95	563,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		**pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm**					
	VV		"DN20"					
	VV		"iš-11-12-13-14"					
	VV		"SV"3*1*4		12,000			
	VV		Součet		12,000			
25	M	63154570	*pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/40 mm*	m	28,000	105,75	2 961,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		**pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/40 mm**					
	VV		"DN20"					
	VV		"iš-11-12-13-14"					
	VV		"TV"3*1*4		12,000			
	VV		"C"(3+1)*4		16,000			
	VV		Součet		28,000			
26	M	63154511	*pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/25 mm*	m	12,000	50,10	601,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		**pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/25 mm**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"DN25"					
			"Iš-11-12-13-14"					
			"SV"3*4		12,000			
			Součet		12,000			
27	M	63154571	*pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/40 mm*	m	98,500	114,00	11 229,00	CS ÚRS 2018 01
			pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/40 mm					
			"DN25"					
			"Iš-11-12-13-14"					
			"TV"3*4		12,000			
			"C"3*7*4+1+1,5		86,500			
			Součet		98,500			
28	M	63154512	*pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/25 mm*	m	36,000	53,93	1 941,48	CS ÚRS 2018 01
			pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/25 mm					
			"DN32"					
			"Iš-11-12-13-14"					
			"SV"(1+4+4)*4		36,000			
			Součet		36,000			
29	M	63154572	*pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/40 mm*	m	36,000	131,25	4 725,00	CS ÚRS 2018 01
			pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/40 mm					
			"DN32"					
			"Iš-11-12-13-14"					
			"TV"(1+4+4)*4		36,000			
			Součet		36,000			
30	M	63154513	*pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/25 mm*	m	24,000	57,23	1 373,52	CS ÚRS 2018 01
			pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/25 mm					
			"DN40"					
			"Iš-11-12-13-14"					
			"SV"3*2*4		24,000			
			Součet		24,000			
31	M	63154573	*pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm*	m	24,000	147,75	3 546,00	CS ÚRS 2018 01
			pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm					
			"DN40"					
			"Iš-11-12-13-14"					
			"TV"3*2*4		24,000			
			Součet		24,000			
32	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	0,193	904,07	174,49	CS ÚRS 2018 01
			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				180 271,01	
33	K	721111112	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 150	kus	4,000	471,00	1 884,00	CS ÚRS 2018 01
			Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 150					
			"stavba"4		4,000			
			Součet		4,000			
34	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	40,000	8,49	339,60	CS ÚRS 2018 01
			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75					
			"IŠ-11:"10		10,000			
			"IŠ-12:"10		10,000			
			"IŠ-13:"10		10,000			
			"IŠ-14:"10		10,000			
			Součet		40,000			
35	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	120,000	31,22	3 746,40	CS ÚRS 2018 01
			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160					
			"IŠ-11:"30		30,000			
			"IŠ 12:"30		30,000			
			"IŠ-13:"30		30,000			
			"IŠ-14:"30		30,000			
			Součet		120,000			
36	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	7,000	239,49	1 676,43	CS ÚRS 2018 01
			Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *1 Cenami dle ČSN 73 6005 se oceňuje i montáž a dodávka upevňovacího materiálu, kterým se potrubí upevňuje k nosné konstrukci, stěnám a podlahám.* *2 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v otevřených nebo uzavřených kanálech, v šachtách, v prostorách s obklady a podhledy, v drážkách, v prostupech a podobně.* *3 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv sklonech.* *4 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv prostředích.* *5 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv polohách.* *6 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv teplotách.* *7 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv tlacích.* *8 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv objemech.* *9 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv množstvích.* *10 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv časech.* *11 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv místech.* *12 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv směrech.*				
	VV		"IŠ-11:"1		1,000			
	VV		"IŠ-12:"1		1,000			
	VV		"IŠ-13:"1		1,000			
	VV		"IŠ-14:"1+3		4,000			
	VV		Součet		7,000			
37	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	12,000	283,22	3 398,64	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
			Poznámka k položce: *1 Cenami dle ČSN 73 6005 se oceňuje i montáž a dodávka upevňovacího materiálu, kterým se potrubí upevňuje k nosné konstrukci, stěnám a podlahám.* *2 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v otevřených nebo uzavřených kanálech, v šachtách, v prostorách s obklady a podhledy, v drážkách, v prostupech a podobně.* *3 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv sklonech.* *4 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv prostředích.* *5 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv polohách.* *6 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv teplotách.* *7 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv tlacích.* *8 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv objemech.* *9 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv množstvích.* *10 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv časech.* *11 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv místech.* *12 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv směrech.*				
	VV		"IŠ-11:"3		3,000			
	VV		"IŠ-12:"3		3,000			
	VV		"IŠ-13:"3		3,000			
	VV		"IŠ-14:"3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
38	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	112,000	413,09	46 266,08	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100					
			Poznámka k položce: *1 Cenami dle ČSN 73 6005 se oceňuje i montáž a dodávka upevňovacího materiálu, kterým se potrubí upevňuje k nosné konstrukci, stěnám a podlahám.* *2 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v otevřených nebo uzavřených kanálech, v šachtách, v prostorách s obklady a podhledy, v drážkách, v prostupech a podobně.* *3 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv sklonech.* *4 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv prostředích.* *5 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv polohách.* *6 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv teplotách.* *7 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv tlacích.* *8 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv objemech.* *9 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv množstvích.* *10 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv časech.* *11 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv místech.* *12 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv směrech.*				
	VV		"IŠ-11:"28		28,000			
	VV		"IŠ-12:"28		28,000			
	VV		"IŠ-13:"28		28,000			
	VV		"IŠ-14:"28		28,000			
	VV		Součet		112,000			
39	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	79,000	286,61	22 642,19	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50					
			Poznámka k položce: *1 Cenami dle ČSN 73 6005 se oceňuje i montáž a dodávka upevňovacího materiálu, kterým se potrubí upevňuje k nosné konstrukci, stěnám a podlahám.* *2 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v otevřených nebo uzavřených kanálech, v šachtách, v prostorách s obklady a podhledy, v drážkách, v prostupech a podobně.* *3 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv sklonech.* *4 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv prostředích.* *5 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv polohách.* *6 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv teplotách.* *7 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv tlacích.* *8 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv objemech.* *9 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv množstvích.* *10 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv časech.* *11 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv místech.* *12 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv směrech.*				
	VV		"IŠ-11:"2*9		18,000			
	VV		"IŠ-12:"2*9		18,000			
	VV		"IŠ-13:"2*9		18,000			
	VV		"IŠ-14:"2*9+7		25,000			
	VV		Součet		79,000			
40	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100	m	39,000	402,21	15 686,19	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100					
			Poznámka k položce: *1 Cenami dle ČSN 73 6005 se oceňuje i montáž a dodávka upevňovacího materiálu, kterým se potrubí upevňuje k nosné konstrukci, stěnám a podlahám.* *2 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v otevřených nebo uzavřených kanálech, v šachtách, v prostorách s obklady a podhledy, v drážkách, v prostupech a podobně.* *3 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv sklonech.* *4 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv prostředích.* *5 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv polohách.* *6 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv teplotách.* *7 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv tlacích.* *8 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv objemech.* *9 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv množstvích.* *10 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv časech.* *11 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv místech.* *12 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv směrech.*				
	VV		"IŠ-11:"1*9		9,000			
	VV		"IŠ-12:"1*9		9,000			
	VV		"IŠ-13:"1*9		9,000			
	VV		"IŠ-14:"1*9+3		12,000			
	VV		Součet		39,000			
41	K	721175103	Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 50	m	39,000	325,36	12 689,04	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trub tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 50					
			Poznámka k položce: *1 Cenami dle ČSN 73 6005 se oceňuje i montáž a dodávka upevňovacího materiálu, kterým se potrubí upevňuje k nosné konstrukci, stěnám a podlahám.* *2 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v otevřených nebo uzavřených kanálech, v šachtách, v prostorách s obklady a podhledy, v drážkách, v prostupech a podobně.* *3 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv sklonech.* *4 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv prostředích.* *5 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv polohách.* *6 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv teplotách.* *7 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv tlacích.* *8 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv objemech.* *9 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv množstvích.* *10 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv časech.* *11 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv místech.* *12 Ceny jsou určeny pro potrubí uložené v jakýchkoliv směrech.*				
	VV		"IŠ-11:"1*9		9,000			
	VV		"IŠ-12:"1*9		9,000			
	VV		"IŠ-13:"1*9		9,000			
	VV		"IŠ-14:"1*9+3		12,000			
	VV		Součet		39,000			
42	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	38,000	59,69	2 268,22	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
			Poznámka k položce: *1 Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ze skupin a zařízení.* *2 Výpusty odpadních vpustí se oceňují cenami souboru cen 721 17-.* *Potrubí z plastových trub, část 01*					
	VV		"IŠ-11:"1*9		9,000			
	VV		"IŠ-12:"1*9		9,000			
	VV		"IŠ-13:"1*9		9,000			
	VV		"IŠ-14:"1*9+2		11,000			
	VV		Součet		38,000			
43	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	37,000	88,85	3 287,45	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
			Poznámka k položce: *1 Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ze skupin a zařízení.* *2 Výpusty odpadních vpustí se oceňují cenami souboru cen 721 17-.* *Potrubí z plastových trub, část 01*					
	VV		"IŠ-11:"1*9		9,000			
	VV		"IŠ-12:"1*9		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"IŠ-13:"1*9		9,000			
	VV		"IŠ-14:"1*9+1		10,000			
	VV		Součet		37,000			
44	K	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	kus	33,000	108,59	3 583,47	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 50/75					
45	M	55162284.A	Vpusť podlahová zápach. uzávěr DN 70 nerez	kus	33,000	1 650,00	54 450,00	
	PP		- polypropylenová svislé nebo boční odtoková vpusť, k dispozici ve 3 profilech (50, 75 a 90 mm) u DRAIN LATERAL a 5 průměrech (50-75-82-90-100 mm) u DRAIN VERTICAL, s navařenou polypropylenovou manžetou rozměru 400x400; - teleskopický nástavec; - zápachová uzávěra; - snímatelná mřížka z nerezové oceli					
	P		Poznámka k položce TECHNICKE UDAJE Prumer 70mm Sireni hrabce s 1 kompletu sifonu - polypropylenova svisla odtokova vpust DRAIN VERTICAL s navarenou polypropylenovou manzetou rozmeru 400x400 - teleskopicky nastavec - zapachova uzavera - snimatelna mrizka z nerezove oceli					
	VV		"IŠ-11:"1*8		8,000			
	VV		"IŠ-12:"1*8		8,000			
	VV		"IŠ-13:"1*8		8,000			
	VV		"IŠ-14:"1*9		9,000			
	VV		Součet		33,000			
46	K	721226514.R	Zápachová uzávěra podomítková pro odvod kondenzátu HL 138/ DN 32	kus	4,000	651,75	2 607,00	
	PP		Zápachová uzávěra podomítková pro odvod kondenzátu HL 138/ DN 32					
	P		Poznámka k položce Vložka zápachová uzávěrná DN32 pro odvod kondenzátu s plovákem otevíracím zápachovým uzávěrem (funkční podomítkové provedení, instalace zezadu pomocí vestavěné" Připojení potrubí z kondenzátoru pr. 20-32mm (upravitelný vnější rozměr připojovacího potrubí 20mm"). K nespecifikovanému číslu vložky je vyjímatelná z podomítkového tělesa bez odpojení. Délkové uzpůsobení stavební výšky pomocí vložky z horní části pouzdra tělesa. HL 138					
	VV		"IŠ-11:"1		1,000			
	VV		"IŠ-12:"1		1,000			
	VV		"IŠ-13:"1		1,000			
	VV		"IŠ-14:"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
47	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	288,000	16,93	4 875,84	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	PSC		Poznámka k souboru cen 1 V cene 0123 nen zapocitan dodavka vody, ktera se ocenuje ve specifikaci					
	VV		"kanalizace"7+12+112+79+39+39		288,000			
	VV		Součet		288,000			
48	K	721290824	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 36 m	t	0,400	1 792,64	717,06	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
49	K	998721104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	t	0,263	583,26	153,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se nevztahují celky, pokládá-li se může určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů uvedených ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Tato sazba se vztahuje na příslušné základy za celý stavební díl včetně nosných materiálů ve specifikacích. 3 Připlatek k cenám 0181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace je za ztížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se bude zpracovávat ručně přemístěna					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				297 890,70	
50	K	722-001	D+M Konzola 27/18x300 mm 1,25 pozink+plast. krytka sada pro upevnění	kus	108,000	187,50	20 250,00	
	PP		Dodávka a montáž konzoly 27/18x300 mm 1,25 pozink+plast. krytka sada pro upevnění, včetně kotvícího materiálu					
	P		Poznámka k položce Vyrobeno v České republice. K upevnění potrubí na stěny, podlahu nebo strop. Galvanicky pozinkováno 5-8 µm. Velkost pásy konzole - 120x40x1 mm. Tloušťka materiálu 1,25 mm					
	VV		"IŠ-11:"27		27,000			
	VV		"IŠ-12:"27		27,000			
	VV		"IŠ-13:"27		27,000			
	VV		"IŠ-14:"27		27,000			
	VV		Součet		108,000			
51	K	722-002	D+M Sestava k upevnění objímky na tištovou konzolu - ST M8x50 mm	kus	324,000	37,50	12 150,00	
	PP		Dodávka a montáž - Sestava ST M8x50 mm					
	P		Poznámka k položce Vyrobeno v České republice. Sestava se využívá nejčastěji v kombinaci s upínacími konzolovými stěnovými. Galvanicky pozinkováno. Sestava obsahuje pevný vyboženou podložku, pružící matici a závitový šroub. Závit M8. Délka 50 mm					
	VV		"IŠ-11:"27*3		81,000			
	VV		"IŠ-12:"27*3		81,000			
	VV		"IŠ-13:"27*3		81,000			
	VV		"IŠ-14:"27*3		81,000			
	VV		Součet		324,000			
52	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	4,000	292,26	1 169,04	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		**Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 25**					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se určí podle ustanovení kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek části A 02 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí pro opravy vodovodního potrubí z ušlechtilých trub*					
	VV		"1.NP:"1*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
53	K	722131935	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40	kus	16,000	434,00	6 944,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 40**					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se určí podle ustanovení kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek části A 02 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí pro opravy vodovodního potrubí z ušlechtilých trub*					
	VV		"1.NP:"4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
54	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	340,000	14,24	4 841,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm**					
	VV		"IŠ-11:"85		85,000			
	VV		"IŠ-12:"85		85,000			
	VV		"IŠ-13:"85		85,000			
	VV		"IŠ-14:"85		85,000			
	VV		Součet		340,000			
55	K	722174022.1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 3,2) D 20x2,8	m	285,000	225,75	64 338,75	
			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT (S 3,2) D 20x2,8					
			Součástí položky je dodávka a montáž systémových tvarovek:					
			- kolena 90,45					
			- Tkus jednoznačný					
			- Tkus redukovaný					
	PP		**- nátrubek**					
			- redukce					
			- zátslepka					
			Součástí položky je dodávka a montáž kotvícího materiálu:					
			- příchytka plastová s páskem					
			- objímka potrubí dvoušroubová					
			Poznámka k položce					
			Složení: PP-RCT / PP-RCT + BF / PP-RCT					
			Vyztužení: skelcové vlákno, hustota +3 %, pevnost v tahu +20 %					
			Tlaková odolnost podle třídy 2 (teplá voda 70 °C) 10 bar					
	P		*Tlaková odolnost podle třídy 5 (teplota max. 90 °C) 8 bar*					
			Séne (průměr potrubí)					
			S 3,2 (s 20 – 63 mm)					
			S 4,0 (s 75 – 125 mm)					
			Délková tepelná roztažnost 0,05 mm/m °C					
	VV		"DN20"					
	VV		"IŠ-11-12-13-14"					
	VV		"SV"3*1*4		12,000			
	VV		"TV"3*1*4		12,000			
	VV		"C"(3+1)*4		16,000			
	VV		"přípojovací"					
	VV		"IŠ-11-12-13-14"					
	VV		"SV"(3,5*8)*4+4+7		123,000			
	VV		"TV"(3,5*8)*4+3+7		122,000			
	VV		Součet		285,000			
56	K	722174023.1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 3,2) D 25x3,5	m	110,500	273,00	30 166,50	
			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT (S 3,2) D 25x3,5					
			Součástí položky je dodávka a montáž systémových tvarovek:					
			- kolena 90,45					
			- Tkus jednoznačný					
			- Tkus redukovaný					
	PP		**- nátrubek**					
			- redukce					
			- zátslepka					
			Součástí položky je dodávka a montáž kotvícího materiálu:					
			- příchytka plastová s páskem					
			- objímka potrubí dvoušroubová					
			Poznámka k položce					
			Složení: PP-RCT / PP-RCT + BF / PP-RCT					
			Vyztužení: skelcové vlákno, hustota +3 %, pevnost v tahu +20 %					
			Tlaková odolnost podle třídy 2 (teplá voda 70 °C) 10 bar					
	P		*Tlaková odolnost podle třídy 5 (teplota max. 90 °C) 8 bar*					
			Séne (průměr potrubí)					
			S 3,2 (s 20 – 63 mm)					
			S 4,0 (s 75 – 125 mm)					
			Délková tepelná roztažnost 0,05 mm/m °C					
	VV		"DN25"					
	VV		"IŠ-11-12-13-14"					
	VV		"SV"3*4		12,000			
	VV		"TV"3*4		12,000			
	VV		"C"3*7*4+1+1,5		86,500			
	VV		Součet		110,500			
57	K	722174024.1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 3,2) D 32x4,4	m	72,000	326,25	23 490,00	
			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT (S 3,2) D 32x4,4					
			Součástí položky je dodávka a montáž systémových tvarovek:					
			- kolena 90,45					
			- Tkus jednoznačný					
			- Tkus redukovaný					
	PP		**- nátrubek**					
			- redukce					
			- zátslepka					
			Součástí položky je dodávka a montáž kotvícího materiálu:					
			- příchytka plastová s páskem					
			- objímka potrubí dvoušroubová					
			Poznámka k položce					
			Složení: PP-RCT / PP-RCT + BF / PP-RCT					
			Vyztužení: skelcové vlákno, hustota +3 %, pevnost v tahu +20 %					
			Tlaková odolnost podle třídy 2 (teplá voda 70 °C) 10 bar					
	P		*Tlaková odolnost podle třídy 5 (teplota max. 90 °C) 8 bar*					
			Séne (průměr potrubí)					
			S 3,2 (s 20 – 63 mm)					
			S 4,0 (s 75 – 125 mm)					
			Délková tepelná roztažnost 0,05 mm/m °C					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"DN32"					
	VV		"lš-11-12-13-14"					
	VV		"SV"(1+4+4)*4		36,000			
	VV		"TV"(1+4+4)*4		36,000			
	VV		Součet		72,000			
58	K	722174025.1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 3,2) D 40x5,5	m	48,000	389,25	18 684,00	
			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT (S 3,2) D 40x3,5 Součástí položky je dodávka a montáž systémových tvarovek: - kolena 90,45 - Tkus jednoznačný - Tkus redukovaný					
	PP		- nátrubek - redukce - záslepka Součástí položky je dodávka a montáž kotvícího materiálu: - příchytka plastová s páskem - objímka potrubí dvoušroubová					
	PSC		*Poznámka k položce* *Specifikace dodávky* *Materiál: plast - PP-RCT - (S 3,2) - PN 25 - (SDR 7,4)* *Provozní podmínky - teplota média max. 70 °C - provozní tlak max. 20 bar* *Hladina hlučnosti podle třídy 2 (třída vedle "0" - 10 dB)* *Požární odolnost podle třídy B (požární třída "B" - 30 minut)* *Další údaje:* *2,5 l/s (v 20 - 0,7 l/m)* *5,0 l/s (v 1,5 - 1,25 l/m)*					
	VV		"DN40"					
	VV		"lš-11-12-13-14"					
	VV		"SV"3*2*4		24,000			
	VV		"TV"3*2*4		24,000			
	VV		Součet		48,000			
59	K	722174062	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	kus	64,000	164,95	10 556,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1 - V cenách -0001 až -0003 jsou započteny náklady na montáž a dodávku armatur v potrubí*					
	VV		"trvalé připojení dřezu a myčky"					
	VV		"SV"8*4		32,000			
	VV		"TV"8*4		32,000			
	VV		Součet		64,000			
60	K	722174063	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	72,000	188,87	13 598,64	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1 - V cenách -0001 až -0003 jsou započteny náklady na montáž a dodávku armatur v potrubí*					
	VV		"SV"9*4		36,000			
	VV		"TV"9*4		36,000			
	VV		Součet		72,000			
61	K	722174073	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	8,000	218,05	1 744,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1 - V cenách -0001 až -0003 jsou započteny náklady na montáž a dodávku armatur v potrubí*					
	VV		"SV"4		4,000			
	VV		"TV"4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
62	K	722174075	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	kus	8,000	373,91	2 991,28	CS ÚRS 2018 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 40 x 6,7					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1 - V cenách -0001 až -0003 jsou započteny náklady na montáž a dodávku armatur v potrubí*					
	VV		"SV"4		4,000			
	VV		"TV"4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
63	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	123,000	43,76	5 382,48	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1 - V cenách -1211 až -1256 jsou započteny náklady na dodání tepelné izolační hmoty*					
	VV		"DN20"					
	VV		"připojovací"					
	VV		"lš-11-12-13-14"					
	VV		"SV"(3,5*8)*4+4+7		123,000			
	VV		Součet		123,000			
64	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	122,000	65,57	7 999,54	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	PSC		*Poznámka k souboru cen* *1 - V cenách -1211 až -1256 jsou započteny náklady na dodání tepelné izolační hmoty*					
	VV		"DN20"					
	VV		"připojovací"					
	VV		"TV"(3,5*8)*4+3+7		122,000			
	VV		Součet		122,000			
65	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	174,000	108,44	18 868,56	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		**Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami 0101 až 0106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách 0111 až 0122 je započteno i vyvrtání a upevnění výpustek*					
	VV		"IŠ-11:"5*8+3		43,000			
	VV		"IŠ-12:"5*8+3		43,000			
	VV		"IŠ-13:"5*8+3		43,000			
	VV		"IŠ-14:"5*9		45,000			
	VV		Součet		174,000			
66	K	722240121	Kohout kulový plastový PPR DN 16	kus	80,000	212,00	16 960,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16**					
	VV		"IŠ-11:"2*9+2		20,000			
	VV		"IŠ-12:"2*9+2		20,000			
	VV		"IŠ-13:"2*9+2		20,000			
	VV		"IŠ-14:"2*9+2		20,000			
	VV		Součet		80,000			
67	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	8,000	218,48	1 747,84	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20**					
	VV		"IŠ-11:"2		2,000			
	VV		"IŠ-12:"2		2,000			
	VV		"IŠ-13:"2		2,000			
	VV		"IŠ-14:"2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
68	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	8,000	276,08	2 208,64	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25**					
	VV		"IŠ-11:"2		2,000			
	VV		"IŠ-12:"2		2,000			
	VV		"IŠ-13:"2		2,000			
	VV		"IŠ-14:"2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
69	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	515,500	33,76	17 403,28	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50** *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodu vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách 0214 a 0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku*					
	VV		"stavba"285+110,5+72+48		515,500			
	VV		Součet		515,500			
70	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	515,500	30,55	15 748,53	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80** *Poznámka k souboru cen:* *1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodu vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách 0234 a 0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku*					
	VV		"stavba"285+110,5+72+48		515,500			
	VV		Součet		515,500			
71	K	722290824	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	t	0,095	1 792,64	170,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m**					
72	K	998722104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	t	0,914	521,36	476,52	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m** *Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do tela hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl vrátně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám 2131 pro přesun prováděný bez použití mechanizace lze v různých podmínek lze použít pouze pro hmotnost materiálu která se tímto způsobem skutečně přemístila*					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				926 106,04	
73	K	725-001	D+M - atypický nerezový stolový dřez s oplaštěním	kus	1,000	12 750,00	12 750,00	
	PP		**D+M - atypický nerezový stolový dřez s oplaštěním, čtyři nohy z uzavřeného nerez profilu s osazením na podlahu.**					
	VV		"IŠ-14:"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	36,000	150,07	5 402,52	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem**					
	VV		"IŠ-11:"9		9,000			
	VV		"IŠ-12:"9		9,000			
	VV		"IŠ-13:"9		9,000			
	VV		"IŠ-14:"9		9,000			
	VV		Součet		36,000			
75	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	36,000	1 406,18	50 622,48	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny**					
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 1351, 1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.*					
76	M	551673810	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*36,000*	*1 035,00*	*37 260,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	PP		**sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"IŠ-11:"9		9,000			
	VV		"IŠ-12:"9		9,000			
	VV		"IŠ-13:"9		9,000			
	VV		"IŠ-14:"9		9,000			
	VV		Součet		36,000			
77	M	642360210	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350 mm	kus	36,000	3 322,50	119 610,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350 mm					
	VV		"IŠ-11:"9		9,000			
	VV		"IŠ-12:"9		9,000			
	VV		"IŠ-13:"9		9,000			
	VV		"IŠ-14:"9		9,000			
	VV		Součet		36,000			
78	M	552817940	tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm	kus	36,000	1 125,00	40 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm					
	VV		"IŠ-11:"9		9,000			
	VV		"IŠ-12:"9		9,000			
	VV		"IŠ-13:"9		9,000			
	VV		"IŠ-14:"9		9,000			
	VV		Součet		36,000			
79	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	36,000	99,14	3 569,04	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		"IŠ-11:"9		9,000			
	VV		"IŠ-12:"9		9,000			
	VV		"IŠ-13:"9		9,000			
	VV		"IŠ-14:"9		9,000			
	VV		Součet		36,000			
80	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	37,000	969,81	35 882,97	CS ÚRS 2018 01
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva					
	PSC		[illegible]					
81	M	642110310	umyvadlo keramické závěsné OLYMP Deep 55 x 42 cm bílé	kus	4,000	985,50	3 942,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420x190 mm					
	VV		"IŠ-11:"1		1,000			
	VV		"IŠ-12:"1		1,000			
	VV		"IŠ-13:"1		1,000			
	VV		"IŠ-14:"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
82	M	64211032	umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm					
	VV		"IŠ-14:"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	M	642110480	kryt na sifon LYRA plus bílý	kus	4,000	1 012,50	4 050,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		kryt sifonu keramický bílý 275x235x370 mm					
	VV		"IŠ-11:"1		1,000			
	VV		"IŠ-12:"1		1,000			
	VV		"IŠ-13:"1		1,000			
	VV		"IŠ-14:"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
84	M	642220100	umývátko keramické rohové bílé 460x460mm	kus	32,000	1 477,50	47 280,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		umývátko keramické rohové bílé 460x460mm					
	VV		"IŠ-11:"8		8,000			
	VV		"IŠ-12:"8		8,000			
	VV		"IŠ-13:"8		8,000			
	VV		"IŠ-14:"8		8,000			
	VV		Součet		32,000			
85	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	703,40	703,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výlevky montáž výlevky					
86	M	64271101	výlevka keramická bílá závěsné se sklopnou mřížkou	kus	1,000	3 802,50	3 802,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		výlevka keramická bílá					
	VV		"IŠ-14:"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	M	552817940.1	tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm	kus	1,000	1 125,00	1 125,00	
	PP		tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm					
	VV		"IŠ-14:"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 36 m	t	1,453	1 691,79	2 458,17	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
89	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2 bez připojovací trubičky	soubor	174,000	107,03	18 623,22	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez připojovací trubičky G 1/2					
90	M	551410400.1	ventil rohový 1/2x3/8 bez matky	kus	174,000	165,00	28 710,00	
	PP		ventil rohový mosazný 1TE66 DN 15 1/2"					
	VV		"IŠ-11:"5*8+3		43,000			
	VV		"IŠ-12:"5*8+3		43,000			
	VV		"IŠ-13:"5*8+3		43,000			
	VV		"IŠ-14:"5*9		45,000			
	VV		Součet		174,000			
91	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	36,000	59,42	2 139,12	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		"IŠ-11:"9		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"IŠ-12:"9		9,000			
	VV		"IŠ-13:"9		9,000			
	VV		"IŠ-14:"9		9,000			
	VV		Součet		36,000			
92	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	2,000	267,75	535,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	PSC		*Poznámka k položce:* *1 Vč.ceny 1 ks směs. ventil*					
93	M	55143975	*baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 200 mm*	*kus*	*2,000*	*1 125,00*	*2 250,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	PP		baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 200 mm					
	VV		"IŠ-14"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
94	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní	kus	36,000	113,72	4 093,92	CS ÚRS 2018 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
	PSC		*Poznámka k položce:* *1 Vč.ceny 2 ks směs. ventil*					
95	M	551456860.1	*baterie umyvadlová stojánková páková s vysokým výtokem a bidetovou sprškou*	*kus*	*33,000*	*2 010,00*	*66 330,00*	
	PP		Umyvadlová baterie s ruční sprškou Bidetta.Vysokévýtokové rameno (125 mm) a perlátor. Sprchová hadice 1,5 m, nástěnný držák sprchy.					
	VV		"IŠ-11:"8		8,000			
	VV		"IŠ-12:"8		8,000			
	VV		"IŠ-13:"8		8,000			
	VV		"IŠ-14:"9		9,000			
	VV		Součet		33,000			
96	M	551456860.2	*baterie umyvadlová stojánková páková s vysokým výtokem*	*kus*	*3,000*	*1 845,75*	*5 537,25*	
	PP		Umyvadlová baterie.Vysoké výtokové rameno (125 mm) a perlátor.					
	VV		"IŠ-11:"1		1,000			
	VV		"IŠ-12:"1		1,000			
	VV		"IŠ-13:"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
97	K	725849411	Montáž baterie sprchová nástěnnás nastavitelnou výškou sprchy	kus	33,000	269,80	8 903,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
	PSC		*Poznámka k položce:* *1 Vč.ceny 1 ks směs. ventil*					
98	M	551455460	*sprchový set Oras sensiva 350 s mýdelníkem l=740mm chrom*	*kus*	*33,000*	*2 362,50*	*77 962,50*	*CS ÚRS 2017 01*
	PP		sprchový set s mýdelníkem l=740mm chrom					
	VV		"IŠ-11:"8		8,000			
	VV		"IŠ-12:"8		8,000			
	VV		"IŠ-13:"8		8,000			
	VV		"IŠ-14:"9		9,000			
	VV		Součet		33,000			
99	M	551455910.1	*baterie sprchová páková termostatická 150mm chrom*	*kus*	*33,000*	*2 511,75*	*82 887,75*	
	PP		baterie sprchová páková termostatická 150mm chrom					
	PSC		*Poznámka k položce:* *Do ceny jsou započteny veškeré náklady nutné k montáži materiálu (kromě montážních prostředků) a jeho spotřeba v souladu s technologickým předpisem. V případě, že je položka použita pro montáž materiálu, který je dodáván zákazníkem, jsou do ceny započteny náklady na montáž a manipulaci s tímto materiálem.*				
	VV		"IŠ-11:"8		8,000			
	VV		"IŠ-12:"8		8,000			
	VV		"IŠ-13:"8		8,000			
	VV		"IŠ-14:"9		9,000			
	VV		Součet		33,000			
100	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	t	1,434	613,53	879,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	PSC		*Poznámka k položce:* *1 Cena pro přesun hmot stanovuje náklady na přesun daného materiálu ve vodorovném směru, jak je uvedeno v příslušné normě. Cena nezahrnuje náklady na svislou dopravu materiálu. Svislá doprava materiálu je oceněna příslušnými položkami svislých přesunů. 2 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby se stanoví procentní sazbou z ceny vodorovného přesunu hmot pro budovy v příslušné cenové soustavě. Tento přesun se vztahuje na objekty, u kterých celková hmotnost všech svislých konstrukcí nepřesáhne 20 % hmotnosti všech vodorovných konstrukcí. 3 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby se stanoví procentní sazbou z ceny vodorovného přesunu hmot pro budovy v příslušné cenové soustavě. Tento přesun se vztahuje na objekty, u kterých celková hmotnost všech svislých konstrukcí přesáhne 20 % hmotnosti všech vodorovných konstrukcí. 4 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby se stanoví procentní sazbou z ceny vodorovného přesunu hmot pro budovy v příslušné cenové soustavě. Tento přesun se vztahuje na objekty, u kterých celková hmotnost všech svislých konstrukcí přesáhne 40 % hmotnosti všech vodorovných konstrukcí.*				
101	K	R-027.1	D+M Madlo pevné 600 mm nerez, včetně kotvení, OZN.:8	kus	99,000	649,50	64 300,50	
	PP		D+M Madlo pevné 600 mm nerez, včetně kotvení					
	VV		"1.NP"3		3,000			
	VV		"2.NP - 9.NP"8*12		96,000			
	VV		Součet		99,000			
102	K	R-028	D+M Sklopné madlo ve tvaru U, délka 80 cm nerez, OZN.:9	kus	37,000	1 515,00	56 055,00	
	PP		Dodávka a montáž - Sklopné madlo ve tvaru U, nerez satin, délka 80 cm, včetně kotvení na chemickou maltu					
	PSC		*Poznámka k položce:* *Do ceny jsou započteny veškeré náklady nutné k montáži materiálu (kromě montážních prostředků) a jeho spotřeba v souladu s technologickým předpisem. V případě, že je položka použita pro montáž materiálu, který je dodáván zákazníkem, jsou do ceny započteny náklady na montáž a manipulaci s tímto materiálem.*				
	VV		"IŠ-11:"9*1		9,000			
	VV		"IŠ-12:"9*1		9,000			
	VV		"IŠ-13:"9*1		9,000			
	VV		"IŠ-14:"9*1+1		10,000			
	VV		Součet		37,000			
103	K	R-029	D+M Sklopné madlo ve tvaru U, délka 80 cm nerez s držákem TP, OZN.:9	kus	36,000	1 515,00	54 540,00	
	PP		Dodávka a montáž - Sklopné madlo ve tvaru U, nerez satin, délka 80 cm s držákem toaletního papíru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Položka k položce					
	P		*Madla jsou zhotovena z nerez (salmonová) trubek d = 32x2 mm*					
			Ostatní obsahuje kotvící soupravy a hmoždinky					
	VV		"IŠ-11:"9*1		9,000			
	VV		"IŠ-12:"9*1		9,000			
	VV		"IŠ-13:"9*1		9,000			
	VV		"IŠ-14:"9*1		9,000			
	VV		Součet		36,000			
104	K	R-030	Sprchové sedátko s opěrnou nohou, sklopné včet. mont.	kus	33,000	2 325,00	76 725,00	
	PP		**Sprchové sedátko s opěrnou nohou, sklopné včet. mont.**					
			Poznámka k položce					
	P		*Kostra je z nerez trubek d = 32x2 mm. Ostatní obsahuje kotvící soupravy a hmoždinky*					
	VV		"IŠ-11:"8*1		8,000			
	VV		"IŠ-12:"8*1		8,000			
	VV		"IŠ-13:"8*1		8,000			
	VV		"IŠ-14:"9*1		9,000			
	VV		Součet		33,000			
105	K	R-031	D+M Madlo pevné 800 mm nerez, včetně kotvení, OZN.:9a	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
	PP		**Dodávka a montáž - Madlo pevné 800 mm nerez, včetně kotvení, délka 80 cm**					
			Poznámka k položce					
	P		*Madlo jsou zhotovena z nerez (salmonová) trubek d = 32x2 mm*					
			Ostatní obsahuje kotvící soupravy a hmoždinky					
	VV		"IŠ-14:"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
106	K	R-031.1	D+M Madlo pevné tvaru L 300/600 mm nerez, včetně kotvení, OZN.:9b	kus	1,000	3 225,00	3 225,00	
	PP		**kovové madlo pevné - nerezové , tvaru L /sprcha velké koupelny 1x /**					
			Poznámka k položce					
	P		*tvarové madlo 90° o rozměrech 300 , 600 mm o průměru 32 mm vyrobené z nerezové oceli s lesklým leštěným povrchem. Na upevnění madla bylétě o průměru 77 mm s otvory pro 2 upevňovací šrouby. Pouzdra pro zakrytí šroubu jsou z leštěné nerez oceli*					
			Madla jsou zhotovena z nerez (salmonová) trubek d = 32x2 mm					
			Ostatní obsahuje kotvící šrouby a hmoždinky					
	VV		"IŠ-14:"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				188 199,20	
107	K	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	37,000	871,95	32 262,15	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů**					
			Poznámka k souboru cen					
	PSC		*1. V cenách -0131 až -0132 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 2. V cenách -1203 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku sanitárních předmětů*					
108	*M*	*552817000*	*montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu hloubky 120mm stavební výšky 1080mm*	*kus*	*37,000*	*4 012,50*	*148 462,50*	*CS ÚRS 2018 01*
	PP		**montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu hloubky 120mm stavební výšky 1080mm**					
	VV		"WC"					
	VV		"IŠ-11:"9		9,000			
	VV		"IŠ-12:"9		9,000			
	VV		"IŠ-13:"9		9,000			
	VV		"IŠ-14:"9		9,000			
	VV		"výlevka"					
	VV		"IŠ-14:"1		1,000			
	VV		Součet		37,000			
109	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	37,000	196,83	7 282,71	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet**					
	VV		"WC"					
	VV		"IŠ-11:"9		9,000			
	VV		"IŠ-12:"9		9,000			
	VV		"IŠ-13:"9		9,000			
	VV		"IŠ-14:"9		9,000			
	VV		"výlevka"					
	VV		"IŠ-14:"1		1,000			
	VV		Součet		37,000			
110	K	998726114	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 36 m	t	0,327	586,67	191,84	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m**					
			Poznámka k souboru cen					
	PSC		*1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné tuto hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů očekávaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Tato sazba se vypočítá z hmotnosti celkové spotřeby materiálů na celý stavební díl včetně materiálů ve specifikaci. 3. Poplatek za skládku pro přesun prováděný bez použití mechanizace je stanoven za zvýšených podmínek, že použití pouze pro hmotnost nákladu*					
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				116 226,24	
111	K	727111402	Prostup kovového potrubí D 25 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120	kus	96,000	598,19	57 426,24	CS ÚRS 2018 01
	PP		**Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 25**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen *1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1119 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1201 až 1419, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1119 je započteno opláštění potrubí minerálním vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.*					
	PSC							
	VV		"voda"3*8*4		96,000			
	VV		Součet		96,000			
112	K	727121131	Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120	kus	32,000	825,00	26 400,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		**Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 (PROMASTOP RI 501.30) D 50**					
	VV		"kanalizace"8*4		32,000			
	VV		Součet		32,000			
113	K	727121135	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120	kus	36,000	900,00	32 400,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		**Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 (PROMASTOP RI 501.30) D 110**					
	VV		"kanalizace"9*4		36,000			
	VV		Součet		36,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzd
Objekt:
D.2.2 - Vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Cena bez DPH **168 544,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	168 544,94	15,00%	25 281,74

Cena s DPH **v CZK** **193 826,68**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.2.2 - Vytápění

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**168 544,94**
PSV - Práce a dodávky PSV	168 544,94
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	67 748,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	100 796,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.2.2 - Vytápění

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**168 544,94**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				168 544,94	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				67 748,40	
1	K	735117110	Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru	m2	183,600	343,50	63 066,60	
	PP		Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 88-136,1 W/článek odpojení a připojení po nátěru					
	VV		"stavba"4*9*20*0,255		183,600			
	VV		Součet		183,600			
2	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	183,600	9,75	1 790,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřívačů) otopných těles					
	VV		"stavba"4*9*20*0,255		183,600			
	VV		Součet		183,600			
3	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	183,600	15,75	2 891,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohřívačů, zásobníků a nádrží					
	VV		"stavba"4*9*20*0,255		183,600			
	VV		Součet		183,600			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				100 796,54	
4	K	783601347	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem rozpouštědlovým před provedením nátěru	m2	183,600	22,05	4 048,38	
	PP		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním rozpouštědlovým					
	VV		"stavba"4*9*20*0,255		183,600			
	VV		Součet		183,600			
5	K	783601441	Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	183,600	6,30	1 156,68	
	PP		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových očištění ometením					
	VV		"stavba"4*9*20*0,255		183,600			
	VV		Součet		183,600			
6	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	288,000	22,05	6 350,40	
	PP		Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým					
	VV		"Nátěr Potrubí"4*9*8		288,000			
	VV		Součet		288,000			
7	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	183,600	330,75	60 725,70	
	PP		Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický					
	VV		"stavba"4*9*20*0,255		183,600			
	VV		Součet		183,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	783617613	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	603,500	47,25	28 515,38	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvoinásobný syntetický samozákladující					
	VV		Nátěr Potrubí					
	VV		DN15					
	VV		528		528,000			
	VV		DN25					
	VV		12		12,000			
	VV		DN32					
	VV		16		16,000			
	VV		DN40					
	VV		47,5		47,500			
	VV		Součet		603,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.3 - Vzduchotechnika

KSO		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **342 905,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	342 905,85	15,00%	51 435,88

Cena s DPH **v CZK** **394 341,73**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.3 - Vzduchotechnika

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**342 905,85**
PSV - PSV	342 905,85
Z-1 - Zař.č.1 - Napojení hyg.zázemí pokojů na stávající systém VZT - šachty IŠ 11-14	342 905,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.3 - Vzduchotechnika

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**342 905,85**	
	D	PSV	PSV				342 905,85	
	D	Z-1	Zař.č.1 - Napojení hyg.zázemí pokojů na stávající systém VZT - šachty IŠ 11-14				342 905,85	
1	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	46,000	367,50	16 905,00	CS ÚRS 2018 02
2	M	1.2.	*Odvodní kovový talířový ventil DN 125* Odvodní kovový talířový ventil DN 125	*kus*	*36,000*	*132,30*	*4 762,80*	*Vlastní*
3	M	1.1.	*Přívodní kovový talířový ventil DN 125* Přívodní kovový talířový ventil DN 125	*kus*	*7,000*	*132,30*	*926,10*	*Vlastní*
4	K	751514876	Mtž regulační a měřicí clony do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	43,000	467,25	20 091,75	CS ÚRS 2018 02
5	M	1.3	*Regulátor konstantního průtoku DN 125* Regulátor konstantního průtoku DN 125, pro zasunutí do vzt potrubí	*kus*	*42,000*	*2 920,05*	*122 642,10*	*Vlastní*
6	M	1.4.	*Odvodní kovový talířový ventil DN 160* Odvodní kovový talířový ventil DN 160	*kus*	*2,000*	*198,45*	*396,90*	*Vlastní*
7	M	1.5.	*Přívodní kovový talířový ventil DN 200* Přívodní kovový talířový ventil DN 200	*kus*	*1,000*	*258,30*	*258,30*	*Vlastní*
8	M	1.6.	*Regulátor konstantního průtoku DN 160* Regulátor konstantního průtoku DN 160, pro zasunutí do vzt potrubí	*kus*	*1,000*	*3 599,40*	*3 599,40*	*Vlastní*
9	M	1.7	*Kruhový tlumič hluku DN 200 dl.600mm* Kruhový tlumič hluku DN 200 dl.600mm, nízká instalační výška, dodávka vč.montáže	*kus*	*4,000*	*1 769,25*	*7 077,00*	*Vlastní*
10	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže Poznámka k položce: 1. V ceně jsou započteny veškeré náklady na dodávku a montáž potrubí včetně [illegible] spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu. 2. V ceně jsou započteny veškeré náklady na [illegible] 3. V ceně jsou započteny veškeré náklady na [illegible]	m	170,000	282,45	48 016,50	CS ÚRS 2018 02
11	K	R751000004	Spojovací, těsnící, závěsný materiál, objímky, spojky na kruh.potrubí Spojovací, těsnící, závěsný materiál, objímky, spojky na kruh.potrubí	kg	60,000	1 491,00	89 460,00	Vlastní
12	K	R751000007	Mimostaveništní doprava, přesun hmot Mimostaveništní doprava, přesun hmot	soub	1,000	15 750,00	15 750,00	Vlastní
13	K	R751000010	Stavební přípomoce Stavební přípomoce - přisekání otvorů (zhotovení prostupů je v dodávce stavby)	hod	20,000	336,00	6 720,00	Vlastní
14	K	R751000011	Protipožární ucpávky Protipožární ucpávky	soub	1,000	6 300,00	6 300,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis
1.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.04

KSO:		CC-CZ:	
Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IC	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou		DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IC	60407336
Ing. Bohumil Beroun		DIČ	
Zpracovatel:		IC	
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součásti výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVĚST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU

Cena bez DPH **71 733,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	71 733,56	15,00%	10 760,03

Cena s DPH **v CZK** **82 493,59**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D 4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
1.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.04

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**71 733,56**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	69 161,06
205 - Montáž	21 057,75
210 - Specifikace	48 103,31
215 - VRN	2 572,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D 4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
1.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.04

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**71 733,56**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				69 161,06	
	D	205	Montáž				21 057,75	
1	K	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	18,000	52,50	945,00	
	PP		Demontáž podhledů - kazet					
2	K	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm	m2	18,000	52,50	945,00	
	PP		Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm					
3	K	210190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
	PP		Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg					
4	K	210810377R00	Kabel silový CYKYDY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož.	m	128,000	31,50	4 032,00	
	PP		Kabel silový CYKYDY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož.					
5	K	222300665R00	Odpojení 5 drátů s označením	kus	4,000	36,75	147,00	
	PP		Odpojení 5 drátů s označením					
6	K	210810015R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený	m	140,000	26,25	3 675,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený					
7	K	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	140,000	26,25	3 675,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený					
8	K	210810016R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený	m	20,000	26,25	525,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený					
9	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	8,000	52,50	420,00	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
10	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	74,000	42,00	3 108,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
11	K	460680041R00	Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm					
12	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
13	K	650061643R00	Montáž jističe modulárního 1fipólového do 125 A	kus	1,000	78,75	78,75	
	PP		Montáž jističe modulárního 1fipólového do 125 A					
14	K	DOZRH	Práce spojené s dozbrojením rozvaděče RH-pole2 dle projektu včetně drobného el. instalačního mat.	soubor	1,000	315,00	315,00	
	PP		Práce spojené s dozbrojením rozvaděče RH-pole2 dle projektu včetně drobného el. instalačního mat.					
15	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,000	52,50	1 050,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
16	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
17	K	220264111R00	Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm	m	6,000	52,50	315,00	
	PP		Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm					
18	K	650020222R00	Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8	kus	8,000	15,75	126,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8					
	D	210	Specifikace				48 103,31	
19	M	R.OK1.2a	Rozvaděč R.OK1.2a	ks	1,000	31 500,00	31 500,00	
	PP		Rozvaděč R.OK1.2a					
20	M	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	128,000	64,24	8 222,72	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2					
21	M	5531300001R	Žlab kabelový drátěný DZI 60x60 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou	kus	6,000	89,13	534,78	
	PP		Žlab kabelový drátěný DZI 60x60 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou					
22	M	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	140,000	14,61	2 045,40	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2					
23	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	140,000	24,08	3 371,20	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
24	M	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	20,000	39,34	786,80	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2					
25	M	35822002311R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-10B-3	kus	1,000	591,20	591,20	
	PP		Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-10B-3					
26	M	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	4,000	2,70	10,80	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
27	M	31179105R	Tyč závitová M8, DIN 975	m	2,000	18,65	37,30	
	PP		Tyč závitová M8, DIN 975					
28	M	ZAVES	Středový závěs pro drátěný žlab	ks	8,000	120,72	965,76	
	PP		Středový závěs pro drátěný žlab					
29	M	311444240000R	Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0	kus	8,000	1,20	9,60	
	PP		Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0					
30	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,080	346,92	27,75	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
	D	215	VRN				2 572,50	
31	K	220890202R00R	Revize el. zařízení	soubor	1,000	1 050,00	1 050,00	
	PP		Revize el. zařízení					
32	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi *Poznámka k položce* *Při provádění ústředních koordinačních prací dochází vzhledem k časové tísni ke znásobenému kížení jednotlivých řemesel tak, aby mohly být dodrženy termíny kolaudací jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné velmi důsledně koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již hotových částí díla. Zejména pak je položena podlahová krytina. Tam kde je položena podlahová krytina je nutno provést různé práce pouze pomocí ochranné fólie textilie 500g-m2. Jedná se o 100% polypropylen oboustranně laminovaný. Tato tepelně-izolační vyrovnávací podložka slouží nejen k nerovnostem podkladu, zabraňuje ohlučnění prostoru kanálků z betonu do PVC a navíc dobře izoluje, ale nedokáže svému hrubé nerovnosti nebo děrám na podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stavající podlahové krytiny v dotčených prostorech* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY, JE NUTNÁ PO CELOU DOBU*				
33	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,100	1 575,00	157,50	
	PP		Likvidace odpadu					
34	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
1.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.05

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přistup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **35 192,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	35 192,53	15,00%	5 278,88

Cena s DPH **v CZK** **40 471,41**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
1.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.05

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**35 192,53**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 727,53
205 - Montáž	17 750,25
210 - Specifikace	13 977,28
215 - VRN	3 465,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
1.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.05

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**35 192,53**	
D		200	Silnoproudá elektroinstalace				31 727,53	
D		205	Montáž				17 750,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		**Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji** *Položka k položce* *Odpojení vývodů (cca 5 kabelů), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů, připojení kabelu, montáž dodatečného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání topných žebříků (cca 1ks) - stykač 230V, dálkově ovladatný přístroj pro spínání obvodu pro topný žebřík)* *Součástí těchto prací je i úprava stávajících původních vyhřívacích rohů pro jednotlivé pokoje tak, aby přívodní vodiče pro příslušné vyhřívání topného žebříku v daném těchto pokoje nemohou elektronické zařízení ve vedlejším pokoji* *JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHALY TAK, ABY BYLA PO DOBU PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU MONTÁŽE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ!...*					
2	K	210201060R00le	Svítidlo A LED vestavné	ks	1,000	315,00	315,00	
	PP		**Svítidlo A LED vestavné**					
3	K	210201060R00le	Svítidlo F LED vestavné	kus	4,000	315,00	1 260,00	
	PP		**Svítidlo F LED vestavné**					
4	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2**					
5	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2**					
6	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		**Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2**					
7	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k**					
8	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací pro přístroje - lepený**					
9	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		**Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1**					
10	K	210110021R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní	kus	1,000	157,50	157,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní					
11	K	5518A-2999B	Zásuvka jednonásobná 230V 16A, IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem	ks	3,000	157,50	472,50	
	PP		Zásuvka jednonásobná 230V 16A, IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem					
12	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	2,000	73,50	147,00	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
13	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
14	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	5,000	105,00	525,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
15	K	974054408R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,pórob.tvár.	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,pórob.tvár.					
16	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	78,000	15,75	1 228,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
17	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
18	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
19	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	100,000	15,75	1 575,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
20	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	19,000	31,50	598,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
21	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	16,000	31,50	504,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
22	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	30,000	26,25	787,50	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
23	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
24	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	8,000	105,00	840,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
25	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
26	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		*Poznámka k položce:* *Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek k hlavní ochranné svorkovnici (HOS) (150 kg m2)*					
27	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kamení	m	12,000	78,75	945,00	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kamení					
28	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					
	P		*Poznámka k položce:* *Demontáž stávajícího elektro zařízení a jeho odvoz na skládku. Součástí demontáže je odpojení jednotlivých přívodů a vodičů od stávajícího zařízení, odpojování jednotlivých svítidel, zásuvek, vypínačů a dalších prvků elektroinstalace. Demontáž bude provedena pro celou budovu (1 NP) - 1150 kg m2) - demontáž provádět tak, aby nedošlo k poškození stávající elektroinstalace, která zůstane v provozu. Součástí této položky je demontáž zařízení, nacházejících se v místě stavby. Tyto položky jsou oceněny v cenách jednotlivých položek. Veškerý demontovaný materiál bude odvezen na skládku.*					
	D	210	Specifikace				13 977,28	
29	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	kus	2,000	129,12	258,24	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
30	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	ks	1,000	1 550,64	1 550,64	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
31	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*F - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 32W, LED - 2100lm, 4000K, nestmívatelné, 600x600mm, IP54*	ks	4,000	1 038,39	4 153,56	
	PP		F - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 32W, LED - 2100lm, 4000K, nestmívatelné, 600x600mm, IP54					
32	M	TERMO	*Bezdrátový termostat*	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
33	M	34535400R	*Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1*	kus	1,000	115,96	115,96	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
34	M	34536490R	*Kryt spínače Tango 3558A-A651*	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
35	M	3558A-06940B	*Spínač střídavý zapuštěný č.6 (1), IP44, kompletní včetně dodávky spínače 3558-A91342*	kus	1,000	126,21	126,21	
	PP		Spínač střídavý zapuštěný č.6 (1), IP44, kompletní včetně dodávky spínače 3558-A91342					
36	M	34536700R	*Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10*	kus	5,000	25,62	128,10	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
37	M	34536490R	*Kryt spínače Tango 3558A-A651*	kus	1,000	41,07	41,07	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
38	M	34551612R	*Zásuvka Tango 5518A-A2359*	kus	3,000	139,34	418,02	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
39	M	30932312R	*Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips*	1000 ks	0,100	204,75	20,48	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	2,000	6,81	13,62	
	PP	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901						
41	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP	Krabice elektroinstalační plastová 8111						
42	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	1,000	135,24	135,24	
	PP	Pásky stahovací SP 250 x 4,5						
43	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	12,000	8,86	106,32	
	PP	Svorka WAGO 222-412 2x2,5						
44	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	18,000	10,42	187,56	
	PP	Svorka WAGO 222-413 3x2,5						
45	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm						
46	M	311444240000R	Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0	kus	4,000	1,20	4,80	
	PP	Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0						
47	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,92	13,88	
	PP	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM						
48	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	1,000	246,96	246,96	
	PP	Příchytka stahovacího pásku SPP9						
49	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	1,000	136,71	136,71	
	PP	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM						
50	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,100	529,20	52,92	
	PP	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv						
51	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	19,000	14,61	277,59	
	PP	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2						
52	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	16,000	23,93	382,88	
	PP	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2						
53	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	30,000	13,32	399,60	
	PP	Vodič CY 4 ZŽ						
54	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušentví	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušentví						
55	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP	Drobný spojovací materiál						
56	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg						
D	215	VRN					3 465,00	
57	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,500	1 575,00	787,50	
	PP	Likvidace odpadu						
58	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi						
			[illegible]					
59	K	220890202R00R	Revize el. zařízení	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP	Revize el. zařízení						
60	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP	Lešení výška podlahy do 2m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
1.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.07

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
1.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.07

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
1.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.07

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		**Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji**					
	P		*Poznámka k položce* *Odpojení vývodů (fi, kabelů, demontáž stávajícího rozvaděče, montáž nového rozvaděče, připojení kabelů, připojení kabelů, montáž dodatečného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání topných žebříků (fi, tg, jističe 230V, dálkové ovladače, stykač pro spínání obvodů pro topné žebříky)* *Součástí tohoto prvku je i programování jednotlivých ovládacích celků pro jednotlivé pokoje tak, aby příslušný vysílač pro ovládání ovladačem fojtovým žebříkem v daném pokoji ovlivňoval elektronické ústředí ve vedlejším pokoji* *DOJDE K VSECHNY PRACE NA ELEKTROINSTALACI PROBIHAJI ZA PLNOHODNOTNEHO PROVOZU OSTATNICH POKOJU A ZARIZENI DOMOVA PRO SENIORY. JE NUTNA PO CELOU DOBU REALIZACE NOVYCH ROZVODU A PRISLUSENSTVI PLNOHODNOTNA FUNKCNOST STAVAJICICH SYSTEMU*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		**Výměna zdroje v lampičce**					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		**Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených**					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		**Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu**					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2**					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2**					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů základ./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		**Ukončení celoplast. kabelů základ./pás.do 5x4 mm2**					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k**					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací pro přístroje - lepený**					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce:* *Ve výši započtena i cena za výše požadavky na PBŘ nad 3 pro zdivo do 1,5 kPa (150 kg/m²)*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kamení	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kamení					
35	K	DEMELE	Demontáž původní elektroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní elektroinstalace *Poznámka k položce:* *Demontáž silnoproudé elektroinstalace bude provedena v rozsahu a bude v souvislosti s novým zařízením, tj. v původních stavebních provedeních jako: [illegible] v rozsahu 100 % [illegible] v celých [illegible] Při provedení těchto činností je nutno postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob a majetku. Zejména musí být zajištěno, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu. Veškeré práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami, zejména s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem, ČSN 33 2000-4-43 ed. 3 Ochrana před nadproudy, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Uzemnění a ochranné vodiče, ČSN 33 2000-5-52 ed. 3 Výběr a stavba vedení, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy, ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje, ČSN 33 2000-5-55 ed. 3 Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení, ČSN 33 2000-6 ed. 2 Revize elektrických zařízení. Bylo-li nalezeno, že při provádění prací dochází k ohrožení života a zdraví osob a majetku, je nutno práce okamžitě přerušit a provést opatření k odstranění tohoto ohrožení.*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	*kus*	*1,000*	*518,70*	*518,70*	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	*kus*	*2,000*	*129,12*	*258,24*	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 550,64*	*1 550,64*	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 036,07*	*1 036,07*	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	*ks*	*2,000*	*264,60*	*529,20*	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bil bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bil bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Revize el. zařízení* *Na provedení revizních zkoušek a měření musí být přizván odborný pracovník, který je držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění, pro příslušný druh a rozsah vyhrazených technických zařízení. Provedení revizních zkoušek a měření musí být provedeno v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN EN 60335-1 ed. 3 a souvisejících předpisů, norem a vyhlášek, zejména ČSN 33 2000-6 ed. 2, ČSN 33 1500 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Zejména musí být provedena následující měření a zkoušky: Ověření účinnosti ochranného pospojování, měření izolačního odporu, ověření účinnosti ochrany samočinným odpojením napájecího obvodu. Tato revizní zpráva je podkladem pro provedení úvodní revize elektrického zařízení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění. Je nutné provést každou revizi, kterou nám ukládá předpis, a to v termínech, které jsou v předpisech stanoveny. Tento termín je nejčastěji stanoven v rozmezí 1 až 5 let. Každý provozovatel elektrického zařízení je povinen zajistit, aby byla provedena revize v termínech stanovených předpisy. Pokud tak neučiní, hrozí mu pokuta až do výše 1 000 000 Kč. Každý provozovatel elektrického zařízení je povinen zajistit, aby byla provedena revize v termínech stanovených předpisy. Pokud tak neučiní, hrozí mu pokuta až do výše 1 000 000 Kč.* *JELIKOŽ V SECHNÝCH BYTECH NA ELEKTRICKOU TOUHU PŘIHLÁSÍ ZA FUNKCIONALISTICKÝ PROVOZ OSTATNÍCH PŘÍKONŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE*					
76	K	220890202R00R	**Revize el. zařízení**	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		**Revize el. zařízení**					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - *Silnoproudá elektroinstalace*
Soupis:
1.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - mistnost 1.09

KSO:		CC-CZ:	
Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IC:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIC:	CZ62028081
Projektant:		IC:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIC:	
Zpracovatel:		IC:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIC:	

Poznámka
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
1.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.09

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
1.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.09

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunuti stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		**Přesunuti stávajícího rozvaděče RP v pokoji**					
	P		*Poznámka k položce* *Odpojení vývodů (5- kabelů) demontáž domovního rozvaděče, montáž nového rozvaděče, připojení kabelů, zapojení kabelů, montáž dodaného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání topných zdrojů (1- ks ovlad. 230V dálkově ovládaný stykač pro spínání obvodu pro topný zdroj) Součástí dodávky je demontáž stávajícího rozvaděče, likvidace a odvoz na místo pro provádění sběru elektrozařízení. Součástí dodávky je i demontáž a zpětná montáž stávajícího vybavení rozvaděče, které bude znovu použito v novém rozvaděči

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce* *Včetně nutného řešení v místě průchodu do 1900 mm a pro tahání do 1,5kPa (150 kg/m2)*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kamení	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kamení					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace *Poznámka k položce* *Demontáž stávajícího elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v místech současného zařízení na veškerých stěnách demontovaných částí, tak v celém rozsahu až do stávajících přívodů. Pro provedení všech demontáží je nutné použití pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5kPa (150 kg/m2). Demontáž původní elektroinstalace zajištění odstranění obvodu stávajícího zařízení při plném provozu domácí pro sebevy. Likvidaci odpadu a jeho uložení je dodavatel zajistit dodavatelem ZKS dle místní odpadů. Tyto náklady se jsou nevyjímány v jednotkách cen viz i dodavatel oprávněn po vzájemném souhlasu ze strany objednatele i vynášet obou lampeset, tak aby na každém místě bylo dostatečné množství světla pro další práce v místě.*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	kus	1,000	518,70	518,70	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	kus	2,000	129,12	256,24	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	ks	1,000	1 550,64	1 550,64	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	ks	1,000	1 038,07	1 038,07	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	ks	2,000	264,60	529,20	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lišťová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lišťová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Položení 15 pásů ve Ve prostředí hrubých konstrukcí jako obchodě vzhledem k časové tomto se zvýšeno hlučnost prostředí, a pomocí lak - nyní mohly být dodržený konvoj holandě vzhledem k těchto celku. Proto je nutné velmi oddálen konzistencí pohodlné podlaze tak, aby nedošlo po provádění kompletaci a požadavek z betonových částí dílů. Zejména při je potřebné podlahové kryty. Tato lišta je položená podlahová krytina je nutné provést čáhle nebylo pomocí ochranné hladké hodnotě 560 g/m². Jedná se o 16G a polypropylen obousměrné spojovací. Tato tepelné kolační vyrovnávací podlaha obsahuje nenosná nerovných podkladů zásadně dodržování prvků na kamenné z betonu do PVC a nesr dobře pokládá, ale nedojde přímé (hrubý nejvhodnější nebo detekty na podkladu - tato ochranná podlahový. Ji typu je často do rozhraní pro zdmy prvních ekonomické tak, aby nebyly položený stavební podlahové krytiny v obecných prostorách JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTRONSTAVBÁCH PROJEKTU ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU ÚSTAVU PRO OSOBY A ZAHRNUJÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE					
76	K	220890202R00R	**Revize el. zařízení**	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		Revize el. zařízení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Matuš Cmíralových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
1.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
1.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
1.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji					
	P		*Přesunutí a zpětné* *Odpojení, vyvázání, demontáž stávajícího rozvaděče, montáž nového rozvaděče, připojení kabelů, popojetí k hlavě, montáž štítů, zpětné nabavení rozvaděče na stávající umístění, napojení kabelů, [illegible] Nový rozvaděč bude se stávajícím jednotlivých vodičů a kabelů a zpětné [illegible] Součástí je [illegible] topného zkoušky a [illegible] s celkovým [illegible]* *[illegible] [illegible] [illegible] [

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
			Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
			Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
			Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
			Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
			Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
			Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zed cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
			Vysekání kapes zed cih. špaliky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
			Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
			Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
			Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
			Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
			Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
			Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
			Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
			Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
			Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
			Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
			Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
			Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
			Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
			Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
			Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
			Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
			Poznámka k položce:					
			Včetně nutných přesunů hmot, přesunů suti a vodorovných přemístění do 1 km (bez suti).					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kamení	m	6,000	78,75	472,50	
			Zhotovení drážky v betonu, kamení					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
			Demontáž původní eletroinstalace					
			Poznámka k položce:					
			*Demontáž stávajícího elektrického zařízení v rozsahu vyjmutí vodičů a kabelů v celém rozsahu objektu, vypínačů, zásuvek, svítidel, rozvodnic, ovládání, ovládacích prvků, vč. odpojení a demontáže stávajících kabelů, vodičů, krabic, lišt, trubek, kabelových žlabů, kabelových příchytek, kabelových úchytek, kabelových spojek, kabelových ukončení, kabelových značek, kabelových štítků, kabelových označení, kabelových označovačů, kabelových označovacích štítků, kabelových označovacích značek, kabelových označovacích štítků, kabelových označovacích značek, kabelových označovacích štítků, kabelových označovacích značek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušentví	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušentví					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Provedení a provoz Pro provádění prací na elektrických zařízeních platí zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. Podle ní musí každý, kdo provádí práce na elektrických zařízeních, mít příslušnou kvalifikaci a osvědčení. Tato kvalifikace se prokazuje průkazem, který vydává příslušný orgán státní správy. Tento průkaz je povinen každý držitel mít při sobě při výkonu práce a předložit jej na požádání. Každý, kdo provádí práce na elektrických zařízeních, je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, které se vztahují k jeho práci. Tyto předpisy jsou uvedeny v příslušných normách a vyhláškách. Mezi nejdůležitější patří ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Ochrana v elektrických instalacích - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Uzemnění a ochranné vodiče, ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Revize a další normy a předpisy podle druhu a účelu elektrického zařízení. VEŠKERÉ PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PROVOZŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÉHO ROZVODU PŘÍTOMNOST ELEKTRIKÁŘE.					
76	K	220890202R00R	Revize el. zařízení	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		Revize el. zařízení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
2.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.04

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele, TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO

Cena bez DPH			**20 922,67**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	20 922,67	15,00%	3 138,40
Cena s DPH	**v CZK**		**24 061,07**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
2.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.04

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**20 922,67**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	18 087,67
205 - Montáž	8 022,00
210 - Specifikace	10 065,67
215 - VRN	2 835,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
2.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.04

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 922,67**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				18 087,67	
	D	205	Montáž				8 022,00	
1	K	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	18,000	52,50	945,00	
	PP		Demontáž podhledů - kazet					
2	K	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm	m2	18,000	52,50	945,00	
	PP		Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm					
3	K	210810377R00	Kabel silový CYKYDY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož.	m	132,000	31,50	4 158,00	
	PP		Kabel silový CYKYDY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož.					
4	K	222300665R00	Odpojení 5 drátů s označením	kus	4,000	36,75	147,00	
	PP		Odpojení 5 drátů s označením					
5	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
6	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,000	52,50	1 050,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
7	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
8	K	220264111R00	Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm	m	6,000	52,50	315,00	
	PP		Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm					
9	K	650020222R00	Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8	kus	8,000	15,75	126,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8					
	D	210	Specifikace				10 065,67	
10	*M*	*34111098R*	*Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2*	*m*	*132,000*	*64,24*	*8 479,68*	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2					
11	*M*	*5531300001R*	*Žlab kabelový drátěný DZI 60x60 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou*	*kus*	*6,000*	*89,13*	*534,78*	
	PP		Žlab kabelový drátěný DZI 60x60 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou					
12	*M*	*28399910R*	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm*	*kus*	*4,000*	*2,70*	*10,80*	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
13	*M*	*31179105R*	*Tyč závitová M8, DIN 975*	*m*	*2,000*	*18,65*	*37,30*	
	PP		Tyč závitová M8, DIN 975					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	ZAVES	Středový závěs pro drátěný žlab	ks	8,000	120,72	965,76	
	PP		Středový závěs pro drátěný žlab					
15	M	311444240000R	Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0	kus	8,000	1,20	9,60	
	PP		Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0					
16	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100	0,080	346,92	27,75	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
	D	215	VRN				2 835,00	
17	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,100	1 575,00	157,50	
	PP		Likvidace odpadu					
18	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi *Poznámka k položce* *Při provádění finálních kompletačních prací dochází vzhledem k časové tísni ke značnému nárůstu jednotlivých řemesel tak, aby mohly být dodrženy termíny kolaudací jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné velmi důkladně koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již hotových částí díla. Zejména pak již položené podlahové krytiny. Tam kde je položená podlahová krytina je nutné provést řádné přikrytí pomocí ochranné tkané textilie 560g/m2. Jedná se o 100% polypropylen oboustranně latexovaný. Tato tepelně-izolační vyrovnávací podložka eliminuje menší nerovnosti podkladu, zabraňuje ekonomickému prokluzu kamínků z betonu do PVC a navíc dobře izoluje, ale nedokáže přenést hrubé nerovnosti nebo delekty na podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná pro všemy pracech rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU [illegible]*					
19	K	220890202R00R	Revize el. zařízení	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		Revize el. zařízení					
20	K	LESENÍ	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
2.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.05

KSO:		CC-CZ:	
Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
2.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.05

Místo	**k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669**	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	**Kraj Vysočina**	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	**ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou**	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
2.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.05

Místo:	**k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669**	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	**Kraj Vysočina**	Projektant:	*Ing. Bohumil* Beroun
Uchazeč:	**ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou**	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		**Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji** *Poznámka k položce:* *Odpojení vývodu (5x kabel), demontáž stává rozvaděče montáž stáva rozvaděče připojení kabelu, připojen kabelu, montaž dodatečného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání topných žebříku (1x 1p stykač 230V, dálkově ovládaný přijmač pro spínání obvodu pro topný žebřík)* *Součástí těchto prací je i naprogramování jednotlivých ovládacích celku pro jednotlivé pokoje tak, aby příslušný vysílač pro příslušné ovládání topného žebříku v tom kterém pokoji neovlivňoval elektronické zařízení ve vedlejším pokoji* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ*	P				
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		**Výměna zdroje v lampičce**					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		**Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených**					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		**Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu**					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2**					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2**					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		**Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2**					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k**					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací pro přístroje - lepený**					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špaliky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špaliky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		*Poznámka k položce* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1200 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kamení	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kamení					
35	K	DEMELE	Demontéž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontéž původní eletroinstalace					
	P		*Poznámka k položce* *Demontáž silnoproudé elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v prostorách sociálního zařízení na venkovních stěnách původních jader tak i v celém rozsahu všech stěn na jednotlivých pokojích. Pro provedení všech demontáží je nutné použití pomocného lešení o výšce podlahy do 1500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kgm2) - demontáže původní el. instalace, zapěstění nevyužitého původního ostatního zařízení po jeho pospojování pro senzory. Zároveň součástí této položky je demontáž zabudování a následné 2ks starých lampiček. Tyto lampičky se již nevyrábí a při zakončení byl i celkovém posloužení je vyžadováno se těmito případnému výměna obou lampiček, tak aby na každém pokoji bylo zachováno vždy stejné provedení lustrů*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	*kus*	*1,000*	*518,70*	*518,70*	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	*kus*	*2,000*	*129,12*	*258,24*	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 550,64*	*1 550,64*	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 038,07*	*1 038,07*	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	*ks*	*2,000*	*264,60*	*529,20*	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bil bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bil bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Provedení v objektu *Provedení revize bude provedeno v souladu s platnými předpisy a normami. Revize bude provedena v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a normami. Revize bude provedena v souladu s platnými předpisy a normami. Revize bude provedena v souladu s platnými předpisy a normami. Revize bude provedena v souladu s platnými

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
2.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.07

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0,00
snížená	33 886.91	15.00%	5 083.04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
2.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.07

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
2.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.07

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		**Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji** *Poznámka k položce* *Odpojení vývodů (5x kabel), demontáž stávající rozvaděče, montáž nové rozvaděče, připojení kabelu, připojení kabelu, montáž dodatečného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání topných žebříku (1x 1p "stykač 230V" dálkově ovladany přípmač pro spínání obvodu pro topný žebrík)* *Součástí těchto prací je i naprogramování jednotlivých ovládacích celku pro jednotlivé pokoje tak, aby příslušný vysílač pro příslušné ovládání topného žebříku v tom kterém pokoji neovlivňoval elektronické zařízení ve vedlejším pokoji.* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		**Výměna zdroje v lampičce**					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		**Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených**					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		**Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu**					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2**					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2**					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		**Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2**					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k**					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací pro přístroje - lepený**					
10	K	210201060R00ie	Svítidlo LED veslavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetné dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
	P							
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kamení	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kamení					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace *Poznámka k položce* *Demontáž silnoproudé elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v prostorách sociálního zařízení, na venkovních stěnách původních jader tak i v celém rozsahu všech stěn na jednotlivých pokojích. Pro provedení všech demontáží je nutné použití pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní elektroinstalace zajištěním nerušitelného provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. Zároveň součástí této položky je demontáž zabalení a uskladnění 2ks druhů lampiček. Tyto lampičky se již nevyrábí a při jakémkoli výpadku bude z důvodem postižení je vyžadováno ze strany objednatele vyměna obou lampiček, tak aby na každém pokoji bylo instalováno vždy stejné provedení tohoto zařízení.*					
	P							
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	*kus*	*1,000*	*518,70*	*518,70*	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	*kus*	*2,000*	*129,12*	*258,24*	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól, charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 550,64*	*1 550,64*	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 038,07*	*1 038,07*	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	*ks*	*2,000*	*264,60*	*529,20*	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	3414022600S8R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce* *Při provádění finálních kompletačních prací dochází vzhledem k časové lišti ke značnému kížení jednotlivých řemesel tak, aby mohly být dodrženy termíny kolaudací jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné velmi úzkostlivě koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již hotových částí díla. Zejména pak již položené podlahové krytiny. Tam kde je položená podlahová krytina je nutné provést těsně nad ní pečlivě ochranné tkané textilie 560g/m2 jedná se o 100% polypropylen oboustranně laminovaný. Tato tepelně-izolační vyrovnávací podložka eliminuje menší nerovnosti podkladu zabraňuje okamžitému pronikání kamínků z betonu do PVC a navíc dobře izoluje, ale nedokáže přenést hluboké nerovnosti nebo důlečky na podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ*					
76	K	220890202R00R	**Revize el. zařízení**	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		**Revize el. zařízení**					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Cuneových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
2.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.09

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízeni fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis. Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
2.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.09

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
2.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.09

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED veslavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zed cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zed cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce:* *Včetně omítnutí rýh v místě ostění do 1500 mm a v místě silnějších než 15 cm (150 mm).*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kamení	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kamení					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace *Poznámka k položce:* *Demontáž stávajícího elektroinstalačního zařízení bude provedena v rozsahu dotčeném stavebními úpravami. Demontáž bude provedena v místnostech s novými podlahami a novými omítk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě ,drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušentví	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušentví					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Projektové a inženýrské *Projektová činnost v rozsahu stavebního povolení - ve fázi dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude, dle návrhu dodavatele, možno upravit některé prvky a detaily. Pro tyto změny musí být zajištěn projektový dozor (autorský dozor). Součástí projektové dokumentace je i projekt skutečného provedení stavby (PDS). Součástí PDS je i návod pro obsluhu a údržbu. Tento návod je předán projektantem investorovi stavby. Tento návod musí být v souladu s platnými normami a předpisy. Součástí návodu je i revize elektrického zařízení provedená oprávněnou osobou. Součástí návodu je i návod pro obsluhu a údržbu. Tento návod musí být v souladu s platnými normami a předpisy. Součástí návodu je i revize elektrického zařízení provedená oprávněnou osobou.* *VELKOU VĚNOVANOU PRÁCE NA ELEKTRONICKÉ TABULI PROJÍNÁ I ZÁ-KLADNÍ NÁVOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PRVKŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE*					
76	K	220890202R00R	**Revize el. zařízení**	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		Revize el. zařízení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
2.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.11

KSO:		CC-CZ:	
Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IC:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IC	62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou		DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
Ing. Bohumil Beroun		DIC:	

Poznámka
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
2.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
2.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		**Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji**					
	P		*Poznámka k položce* *Odpojení vývodů (5x kabel), demontáž stávajícího rozvaděče, montáž nového rozvaděče, připojení kabelu, zapojení kabelu, montáž dodatečného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání topných žebříků (1x tlp, stykač 230V, dálkové ovladače, působič pro spínání obvodů pro topný žebřík)* *Součástí těchto prací je i naprogramování jednotlivých ovládacích cellar pro jednotlivé pokoje tak, aby příslušný vysílač pro příslušné ovládání topného žebříku v tom kterém pokoji neovlivňoval elektronické zařízení ve vedlejším pokoji* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY, JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		**Výměna zdroje v lampičce**					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		**Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených**					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A (JV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		**Jistič vzduch.1pólový do 25 A (JV-IJM-PO bez krytu**					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2**					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2**					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		**Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2**					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k**					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací pro přístroje - lepený**					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kolvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		*Poznámka k položce* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					
	P		*Poznámka k položce* *Demontáž stávajícího elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v prostorech sociálního zařízení na venkovních stěnách původních jader, tak v celém rozsahu všech stěn na jednotlivých pokojích. Pro provedení všech demontáží je nutné použití pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení po plném provozu domova pro seniory. Zároveň součástí této položky je demontáž, zabalení, uskladnění 2ks stecích lampiček. Tyto lampičky se již nevyrábí a při jakémkoli byť i drobném poškození je vyžadováno ze strany objednatele výměna obou lampiček, tak aby na každém pokoji byly instalovány vždy stejné provedení tohoto zařízení.*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	kus	1,000	518,70	518,70	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	kus	2,000	129,12	258,24	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	ks	1,000	1 550,64	1 550,64	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	ks	1,000	1 038,07	1 038,07	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	ks	2,000	264,60	529,20	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535426R	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce* *Při provádění hrubých kompletačních prací dochází vzhledem k časové hře ke značnému křížení jednotlivých řemesel tak, aby mohly být dodrženy termíny kolaudací jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné velmi důkladně koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již hotových částí díla. Zejména pak již položené podlahové krytiny. Tam kde je položená podlahová krytina je nutné provést řádné ochránit pomocí ochranné tkaniny te cca 360g/m2 Jedná se o 100% polypropylen oboustranně tepelnězpevněný. Tato tepelněizolační vyrovnávací podložka eliminuje menší nerovnosti podkladu, zabraňuje okamžitému pronikání kamínku z betonu do PVC a navíc dobře izoluje, ale nedokáže přenést hrubé nerovnosti nebo dálehy na podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ*					
76	K	220890202R00R	**Revize el. zařízení**	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		**Revize el. zařízení**					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
3.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.04

KSO:		CC-CZ:	
Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ	CZ62028081
Projektant		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie prováděni stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO

Cena bez DPH **20 922,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	20 922,67	15,00%	3 138,40

Cena s DPH **v CZK** **24 061,07**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
3.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.04

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**20 922,67**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	18 087,67
205 - Montáž	8 022,00
210 - Specifikace	10 065,67
215 - VRN	2 835,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
3.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.04

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 922,67**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				18 087,67	
	D	205	*Montáž*				*8 022,00*	
1	K	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	18,000	52,50	945,00	
	PP		Demontáž podhledů - kazet					
2	K	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm	m2	18,000	52,50	945,00	
	PP		Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm					
3	K	210810377R00	Kabel silový CYKYDY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož.	m	132,000	31,50	4 158,00	
	PP		Kabel silový CYKYDY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož.					
4	K	222300665R00	Odpojeni 5 drátů s označením	kus	4,000	36,75	147,00	
	PP		Odpojení 5 drátů s označením					
5	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
6	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,000	52,50	1 050,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
7	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
8	K	220264111R00	Kabel,žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm	m	6,000	52,50	315,00	
	PP		Kabel,žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm					
9	K	650020222R00	Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8	kus	8,000	15,75	126,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8					
	D	210	Specifikace				10 065,67	
10	*M*	*34111098R*	*Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2*	*m*	*132,000*	*64,24*	*8 479,68*	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2					
11	*M*	*5531300001R*	*Žlab kabelový drátěný DZI 60x60 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou*	*kus*	*6,000*	*89,13*	*534,78*	
	PP		Žlab kabelový drátěný DZI 60x60 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou					
12	*M*	*28399910R*	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm*	*kus*	*4,000*	*2,70*	*10,80*	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
13	*M*	*31179105R*	*Tyč závitová M8, DIN 975*	*m*	*2,000*	*18,65*	*37,30*	
	PP		Tyč závitová M8, DIN 975					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	ZAVES	Středový závěs pro drátěný žlab	ks	8,000	120,72	965,76	
			Středový závěs pro drátěný žlab					
15	M	311444240000R	Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0	kus	8,000	1,20	9,60	
			Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0					
16	M	311733320R	Hmoždinka naltoukací 8 x 45, DKM	100	0,080	346,92	27,75	
			Hmoždinka naltoukací 8 x 45, DKM					
	D	215	VRN				2 835,00	
17	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,100	1 575,00	157,50	
			Likvidace odpadu					
18	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
19	K	220890202R00R	Revize el. zařízení	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
			Revize el. zařízení					
20	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Lešení výška podlahy do 2m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonsirukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinsialace
Soupis:
3.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.05

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis. Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
3.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.05

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
3.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.05

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji Zapojení k pokoje Dílčím výrobu (5) kanál. Jednotlivé součásti musí být v souladu s normami a nesmí být v rozporu s bezpečnostními předpisy. Součástí dodávky je i montáž a zkušební provoz. Součástí dodávky je i montáž a zkušební provoz. Součástí dodávky je i montáž a zkušební provoz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce:* *Včetně protipožárního těsnění v místě podchodu do 1950 mm a pro odpočtu do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace *Poznámka k položce:* *Demontáž stávajícího elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v prostorách sociálního zázemí, na vodorovných stěnách a svislých prvcích, tak v celém rozsahu všech 3.NP na patřičných místech. Pro provedení všech demontáží je nutné použití mnohočetné lešení o výšce podlahy do 1960 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení po dobu provádění montáže pro servery. Z tohoto důvodu bude zahájení demontáží 24 hodin předem oznámeno. Tyto úkony se musí vyvarovat i případnému vyřazení ochranné pásky, která je vyžadována ze strany objednatele výměna obou kanálek tak, aby v každém okamžiku byla tato ochrana vždy alespoň provizorním řešením*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	*kus*	*1,000*	*518,70*	*518,70*	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	*kus*	*2,000*	*129,12*	*258,24*	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 550,64*	*1 550,64*	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 038,07*	*1 038,07*	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	*ks*	*2,000*	*264,60*	*529,20*	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	3414022600058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce* *Při provádění finálních kompletačních prací dochází vzhledem k časové tísni ke značnému tlačení jednotlivých řemesel tak, aby nebyly dodrženy termíny kolaudací jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné velmi důkladně koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již hotových částí díla. Zejména pak již položené podlahové krytiny. Tam kde je položena podlahová krytina je nutné provést řádně pokrytí pomocí odtrhavé tkané textilie 500g/m2. Jedná se o 100% polypropylen absorbovaně latexovaný. Tato tepelně-izolační vyrovnávací podložka eliminuje menší nerovnosti podkladu zabraňuje okamžitému pronikání kamínků z betonu do PVC a navíc dobře izoluje, ale nedokáže přenést hrubé nerovnosti nebo defekty na podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NÁSLEDNÝCH POZIC A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ*					
76	K	220890202R00R	**Revize el. zařízení**	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		**Revize el. zařízení**					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
3.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.07

KSO:		CC-CZ	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVĚST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	33 886.91	15.00%	5 083.04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis. Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá eloktroinstalace
Soupis:
3.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.07

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
3.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.07

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji *Poznámka k položce* *Odpojení vývodů (5x kabel), demontáž stává rozvaděče, montáž stává rozvaděče, připojení kabelů, zapojení kabelu, montáž dodatečného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání topných článků (1x tlp, stykač 230V, dálkově ovladatný přijímač pro spínání obvodu pro topný žebřík)* *Součástí těchto prací je i naprogramování jednotlivých ovládacích relátů pro jednotlivé pokoje tak, aby ovládaný vysílač pro příslušné umístění topného žebříku v tom kterém pokoji správně ovládal elektronické zařízení ve vedlejším pokoji* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO DOBU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKCNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svitidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svitidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce:* *V ceně demontáže stávajícího vybavení jsou započteny do 1500 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2).*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace *Poznámka k položce:* *Demontáž stávajícího elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v prostorách zrušeného zázemí, tak i ostatních místech původních jader. Bude provedeno odpojení všech dosavadních napájecích přívodů. Při provádění všech demontážních prací musí pracovníci provádět tak, aby nedošlo k poškození ostatních částí objektu, které zůstanou zachovány. Demontované vybavení bude odvezeno na skládku. Součástí této položky je demontáž svítidel, včetně zdrojů (žárovek, zářivek). Tyto součásti budou recyklovány. Ve prostorách, kde budou nová svítidla umístěna, je vyžadováno, aby byly stávající elektrické rozvody ukončeny tak, aby na kabelech nebyly žádné vodiče pod napětím.*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	kus	1,000	518,70	518,70	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	kus	2,000	129,12	258,24	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	ks	1,000	1 550,64	1 550,64	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	ks	1,000	1 038,07	1 038,07	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	ks	2,000	264,60	529,20	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34561612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bil bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bil bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Položka obsahuje: *- montáž a demontáž* *- ochranná lešení na obvodu stavby, ochranné a dopravní lávky, zastřešení chodníků, ochranné a bezpečnostní zábradlí, sítě, stěny, bednění, ochranné konstrukce, přístřešky, ochranné zábradlí, ochranné sítě, ochranné konstrukce, přístřešky a podobné* *- pronájem lešení po celou dobu jeho potřebné existence* *- veškerý spojovací, kotevní a těsnící materiál* *- veškerá nutná manipulace* *- veškeré nutné přesuny* *- veškeré nutné úpravy a opravy* *- veškeré nutné zkoušky* *- veškeré nutné revize* *- veškeré nutné atesty* *- veškeré nutné certifikáty* *- veškeré nutné doklady* *- veškeré nutné protokoly* *- veškeré nutné dokumentace* *- veškeré nutné projekty* *- veškeré nutné výkresy* *- veškeré nutné schválení* *- veškeré nutné povolení* *- veškeré nutné souhlasy* *- veškeré nutné posudky* *- veškeré nutné zprávy* *- veškeré nutné kontroly* *- veškeré nutné zkoušky* *- veškeré nutné opravy* *- veškeré nutné úpravy* *- veškeré nutné přesuny* *- veškeré nutné manipulace* *- veškeré nutné materiály* *- veškeré nutné spojovací, kotevní a těsnící materiály* *- veškeré nutné pomocné konstrukce* *- veškeré nutné pomocné práce* *- veškeré nutné pomocné materiály* *- veškeré nutné pomocné zařízení* *- veškeré nutné pomocné nářadí* *- veškeré nutné pomocné stroje* *- veškeré nutné pomocné vybavení* *- veškeré nutné pomocné prostředky* *- veškeré nutné pomocné opatření

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
3.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.09

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	33 886.91	15.00%	5 083.04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
3.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.09

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
3.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.09

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		**Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji** *Poznámka k položce* *Odpojení vývodu (5x kabel), demontáž stávajícího rozvaděče, montáž stávajícího rozvaděče, připojení kabelu, připojení kabelu, montáž dodatečného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání topných žebříků (1x 1p stykač 230V, dálkové ovladače, přijímač pro spínání obvodu pro topný žebřík)* *Součástí těchto prací je i naprogramování jednotlivých ovládacích celků pro jednotlivé pokoje tak, aby příslušný vysílač pro příslušné ovládání topného žebříku v tom kterém pokoji neovlivňoval elektronické zařízení ve vedlejším pokoji* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY, JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ*	P					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špaliky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špaliky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetné dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
	P							
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kamení	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kamení					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace *Poznámka k položce:* *Demontáž stnapravdě elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v prostorách sociálního zařízení na venkovních stěnách pivovárních jáder tak i v celém rozsahu všech stěn na jednotlivých pokojích. Pro provedení všech demontáží je nutné použití pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). - demontáže původní el. instalace zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. Zároveň součástí této položky je demontáž, zabalení, uskladnění 2ks čtecích lampiček. Tyto lampičky se již nevyrábí a při jakémkoli typu i drobném poškození je vyžadováno ze strany objednatele výměna obou lampiček tak aby na každém patře byla instalováno vždy stejné provedení tohoto zařízení*					
	P							
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	kus	1,000	518,70	518,70	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól, charakteristika B, LTN-16B-1*	kus	2,000	129,12	258,24	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól, charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	ks	1,000	1 550,64	1 550,64	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	ks	1,000	1 038,07	1 038,07	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	ks	2,000	264,60	529,20	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bil bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bil bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce* *Při provádění finálních kompletačních prací dochází vzhledem k časové tísni ke značnému tlaku jednotlivých remesel tak, aby mohly být dodrženy termíny kolaudací jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné velmi důkladně koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již dílových částí díla. Zejména pak již položené podlahové krytiny. Tam kde je položená podlahová krytina je nutné provést řádné přikrytí pomocí ochranné tkané textilie 560g/m2. Jedná se o 100% polypropylen oboustranně talcovaný. Tato tepelně-izolační vyrovnávací podložka eliminuje menší nerovnosti podkladu, zabraňuje okamžitému pronikání kamínku z betonu do PVC a navíc dobře izoluje, ale nedokáže přenést hrubé nerovnosti nebo defekty na podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ*					
76	K	220890202R00R	**Revize el. zařízení**	**soubor**	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		**Revize el. zařízení**					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Cmíegových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
3.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
3.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
3.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		**Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji**					
	P		*Poznámka k položce:* *Odpojení vývodu (5x kabel), demontáž stávajícího rozvaděče, montáž stávajícího rozvaděče, připojení kabelů, připojení kabelů, montáž dodatečného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání topných žebříku (1x jp, stykač 230V, dálkové ovládány přijímač pro spínání obvodu pro topný žebřík)* *Součástí těchto prací je i naprogramování jednotlivých ovládacích celků pro jednotlivé pokoje tak, aby přístrojem vysílač pro příslušné ovládání topného žebříku v tom kterém pokoji neovlivňoval elektronické zařízení ve vedlejším pokoji* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		**Výměna zdroje v lampičce**					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		**Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených**					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		**Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu**					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2**					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2**					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		**Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2**					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k**					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací pro přístroje - lepený**					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce* *včetně pomoc. nářadí, spotřeby vody, el. proudu, lešení do výšky 1,9 m a pro stěnu do tl. 0,15 m (150 mm).*					
34	K	220261863R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace *Poznámka k položce* *(Demontáž elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu, a to jak v provedení skrytého vedení, tak i otevřeném stylem prostupů přes stěny, stropy, podlahy, příček, kabelových kanálů, kabelových žlabů, kabelových lávek, kabelových roštů, kabelových trubek, kabelových příchytek, kabelových svorek, kabelových objímek, kabelových úchytů, kabelových spojek, kabelových koncovek, kabelových ukončení, kabelových značení, kabelových štítků, kabelových označení, kabelových popisů, kabelových evidencí, kabelových dokumentací, kabelových revizí, kabelových zkoušek, kabelových měření, kabelových certifikátů, kabelových atestů, kabelových prohlášení o shodě, kabelových návodů k použití, kabelových návodů k montáži, kabelových návodů k údržbě, kabelových návodů k obsluze, kabelových návodů k demontáži, kabelových návodů k likvidaci, kabelových návodů k recyklaci, kabelových návodů k opětovnému použití, kabelových návodů k renovaci, kabelových návodů k modernizaci, kabelových návodů k rekonstrukci, kabelových návodů k opravě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,66	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Provedení v pevném a Projekt řeší rozvody kompletní sítě pro napojení spotřebičů. Rozvody jsou navrženy tak, aby mohly být dodatečně rozšířeny, nebo při pozdějších úpravách. Proto je nutné celou dokončenou kanalizaci provádět tak, aby nedošlo ke ztrátě těsnosti. Kanalizace je položena v souladu s příslušnými ČSN. Zejména pak je potrubí uloženo v pískovém lůžku. Tam, kde je založení podlahové krytiny v nižší úrovni, než je okolní podlaha, je nutné provést vyrovnání. Tato úprava bude provedena podlahovou stěrkou. Jedná se o 1:1 s patřičnou penetrační vrstvou. Tato úprava bude provedena podlahovou stěrkou na cementové bázi. Je nutné dbát na to, že se stěrka nesmí dostat do PVC a nesmí dojít k jejímu vytlačení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzl
Objekt
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
4.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.04

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO

Cena bez DPH			**20 922,67**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	20 922,67	15,00%	3 138,40
Cena s DPH	**v CZK**		**24 061,07**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
4.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.04

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**20 922,67**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	18 087,67
205 - Montáž	8 022,00
210 - Specifikace	10 065,67
215 - VRN	2 835,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
4.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.04

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 922,67**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				18 087,67	
	D	205	Montáž				8 022,00	
1	K	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	18,000	52,50	945,00	
	PP		Demontáž podhledů - kazet					
2	K	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm	m2	18,000	52,50	945,00	
	PP		Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm					
3	K	210810377R00	Kabel silový CYKYDY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož.	m	132,000	31,50	4 158,00	
	PP		Kabel silový CYKYDY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož.					
4	K	222300665R00	Odpojení 5 drátů s označením	kus	4,000	36,75	147,00	
	PP		Odpojení 5 drátů s označením					
5	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
6	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,000	52,50	1 050,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
7	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
8	K	220264111R00	Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm	m	6,000	52,50	315,00	
	PP		Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm					
9	K	650020222R00	Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8	kus	8,000	15,75	126,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8					
	D	210	Specifikace				10 065,67	
10	*M*	*34111098R*	*Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2*	*m*	*132,000*	*64,24*	*8 479,68*	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2					
11	*M*	*5531300001R*	*Žlab kabelový drátěný DZI 60x60 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou*	*kus*	*6,000*	*89,13*	*534,78*	
	PP		Žlab kabelový drátěný DZI 60x60 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou					
12	*M*	*28399910R*	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm*	*kus*	*4,000*	*2,70*	*10,80*	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
13	*M*	*31179105R*	*Tyč závitová M8, DIN 975*	*m*	*2,000*	*18,65*	*37,30*	
	PP		Tyč závitová M8, DIN 975					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	ZAVES	Středový závěs pro drátěný žlab	ks	8,000	120,72	965,76	
	PP		Středový závěs pro drátěný žlab					
15	M	311444240000R	Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0	kus	8,000	1,20	9,60	
	PP		Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0					
16	M	311733320R	Hmoždinka nalloukací 8 x 45, DKM	100	0,080	346,92	27,75	
	PP		Hmoždinka nalloukací 8 x 45, DKM					
	D	215	VRN				2 835,00	
17	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,100	1 575,00	157,50	
	PP		Likvidace odpadu					
18	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
	P		*Poznámka k položce* *Po provádění hrubých konstrukcí pozor dochází ztvrdnutí betonu a zdiva tzn. že znalecnými kroky jednotlivých řemesel tak, aby mohly být dodrženy termíny kolaudací jednotlivých úseků a celku. Proto je nutné velmi důkladné koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo po provedení konstrukcí k poškození již hotových částí díla. Zejména jak již položené podlahové krytiny. Tak lze je použitím podlahová krytina je nutno provést nejdříve pokyn omezení vzlínání tak o síle 500g/m2 jedna se o tzv. polymodifikovaný cementový stěrkový. Tato tenkovrstvá stěrka vyrovnávací podlaha slouží nejen k vyrovnání podkladu, ale vytváří ochranou bariéru proti vzlínání vody z betonu. K PVC a textilní dobře vodou, že nedokáže pracovat bude nejvhodnější nebo dobrý, se nedokáže - tato ochranná podložka z kterou vytvoří nezávisla na zdroji pracovní vlhkostní tak, aby nebyly poškozeny stavbě podlahové krytiny v dalším, za použití.m* *JELIKOŽ V SEZNAM PRACE NA ELEKTROINSTALACI PRODLOUŽENÍ ZAJIŠTĚNÍ NEPŘETRŽITÉHO PROVOZU OSTATNÍCH TOKOVÝCH A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU*					
19	K	220890202R00R	Revize el. zařízení	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		Revize el. zařízení					
20	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoje a vzl
Objekt:
D.d - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
4.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.05

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou		DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVĚST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
4.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.05

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
4.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.05

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
D		200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
D		205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji *Poznámka k položce* *Odpojení vývodů (5x kabel), demontáž stávce rozvaděče, montáž zdrže rozvaděče, připojení kabelů, připojení kabelu, montáž dodatečného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání topných žebříků (1x 1p, stykač 230V, jističe, ovládány přímo pro spínání obvodu pro topný žebřík). Součástí těchto prací je i naprogramování jednotlivých ovládacích velkých pro jednotlivé okruhy tak, aby odpovídaly výsledné topného žebříku v tom kterém pokoji (ověřování elektronické zařízení ve vedlejší místnosti* *VELMI DŮLEŽITÉ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘIPOJENÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton,zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton,zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce:* *Včetně jakéhokoliv lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původni eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace *Poznámka k položce:* *Demontaz stávajícího elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu v tr.pl. v chodbách zachování zařízení na venkovních stenách provedených jako, tak v celém rozsahu všech stěn na patrech tr.pl. v tr.pl. B. Pro pro, sdem svem demontaz je nutna použití pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). demontaze povrchu a instalace, zařízení nenalezlo pro ano balastního zařízení pro plošní pro ano umístěna pro senzory. Zařízení snímače těla pohybu je umístěno v zapalení umístěném 2ks různých tlumičů. Tyto tlumiče se ve svém okolí v prostorách nyní. Jednotlivé požárního a vyžadováno ze strany osvětlovače týmem obou tlumičů, tak aby v případě poruchy byla zajišťována vždy stejné množství tohoto světla.*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	kus	1,000	518,70	518,70	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	kus	2,000	129,12	258,24	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	ks	1,000	1 550,64	1 550,64	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	ks	1,000	1 038,07	1 038,07	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	ks	2,000	264,60	529,20	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Montáž a revize* *Při provádění hrubých konstrukcí je v místech výskytu vlhkosti a často se projevuje hnilobou, plísněmi apod. Jak nahradit dodatečně kvalitní penetrační přísadou? Jak zajistit, aby nedošlo k pronikání vlhkosti do vnitřních prostor? Jak zajistit, aby nedošlo k pronikání podzemní vody

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
4.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.07

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVĚST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D 4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
4.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.07

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D 4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
4.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.07

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji *Poznámka k položce:* *Celková cena je včetně: demontáže stávajícího rozvaděče, jeho nezbytného přesunutí, nutné popojmutí kabelů, opravě dodatečného vybourání otvorů, a pro účely ocenění tuzných položek (tj. bez DPH) dále obsahuje přepravu pro přesun rozvaděče pro tuzný zákazník. Jsou v ceně zahrnuty náklady na zajištění provozuschopnosti rozvaděče po jeho přesunutí, nejsou zahrnuty opravy, které by bylo nutné provést pro zajištění provozuschopnosti rozvaděče po jeho přesunutí, nejsou zahrnuty elektroinstalační práce v místnosti, kde je rozvaděč umístěn.* *DALŠÍ VŠEOBECNÉ PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROVÁDĚNÉ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI OBECNĚ* *DOMOV PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU VEŠKERÉ NOVÝCH ROZVODŮ, OPRAVU SENTY FUNKČNOSTNÍ* *[illegible]*				
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton,zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton,zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		*Poznámka k položce* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kamení	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kamení					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					
	P		*Poznámka k položce* *Demontáž stávající elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v prostorách sociálního zařízení na venkovních stěnách přívodních jáder, tak i v celém rozsahu všech stěn na jednotlivých pokojích. Pro provedení všech demontáží je mimo použití pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. Zároveň součástí této položky je demontáž zabalení, uskladnění 2ks těchto lampiček. Tyto lampičky se již nevyrábí a při jakémkoli byť i drobném poškození je vyžadováno ze strany objednatele výměna obou lamenic tak aby na každém pokoji bylo instalováno vždy stejné provedení tohoto svítidla.*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	kus	1,000	518,70	518,70	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	kus	2,000	129,12	258,24	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	ks	1,000	1 550,64	1 550,64	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	ks	1,000	1 038,07	1 038,07	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	ks	2,000	264,60	529,20	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bit bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bit bal. 30 kg					
D	215		VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Popis dílu 1 - pokračování *Na provázení trubních komponentů k sobě dochází vždy tak, že se čtyřhranné hlavy stavěcích šroubů nasadí tak, aby mohly být jednotlivé hlavy vzájemně jednoduchým pohybem zajištěny. Tento je možno provádět kombinací s montážním přípravkem tak, aby nedošlo při provádění kompletní montáže na betonových částech díla. Součástí pak je pokládka potrubí. Tam kde je položena potrubní trubka je nutno provést řádné pokrytí pomocí ochranné textilie 500g/m2 šířky až 8 m PVC polypropylen obousměrně tkaný. Tato ochrana zabrání poškození trubek a zároveň umožní odtok vody. Ochranné pomůcky trubek z betonu do PVC a naopak dále v textu - je nutno pečlivě dbát na to, aby nebyly poškozeny stavební podlahové vpusty v dílcích a montážích* *SLEVY VŠECHNY PRÁCE PŘI ELEKTRONIKA TAM KDE PROBÍHAJÍ ZÁ PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE*					
76	K	220890202R00R	Revize el. zařízení	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		Revize el. zařízení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
4.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.09

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz, §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
4.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.09

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis
4.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.09

Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
D		200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
D		205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji *Poznámka k položce* *Odpojení vyvodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelů, připojení kabelu montáž dodávaného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání tlumivek zetřené (1x, 1p, stykač 230 V, dálkové ovládání připojení pro připojení obvodů pro topný žebřík)* *Součástí ceny prací i nepojmenovaných položek uvedených nebo pro základní celek, aby předmětný výrobek pro řádné provedení zařízení nebylo v jeho úplném celku nezbytné elektrické zařízení se nepřipočítá celek* *VEŠKERÉ VSEOBECNÉ PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PROVOZŮ A ZAHRNUJÍ DOČASNÉ PŘEMÍSTĚNÍ MONTÁŽNÍCH PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ, NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ FUNKČNOSTNÍ ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PF		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně nutného vodorovného přesunu suti a vybouraných hmot do 10 m a svislého přesunu do 1,5 PJ (1,5 m).*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					
	P		*Poznámka k položce:* *Demontáž původní elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v podlahách tak stěnách a stropech. Veškerý demontovaný materiál, který nebude dále použit pro novou instalaci bude odvezen na skládku. Bude provedena demontáž rozvaděče a jeho odpojení. Demontáž bude provedena v rozsahu 1 NP a 2 NP. Demontáž bude provedena tak, aby nedošlo k poškození stávajících konstrukcí a omítek. Demontáž bude provedena opatrně a ručně, aby nedošlo k poškození stávajících konstrukcí a omítek. Demontáž bude provedena opatrně a ručně, aby nedošlo k poškození stávajících konstrukcí a omítek.*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	*kus*	*1,000*	*518,70*	*518,70*	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	*kus*	*2,000*	*129,12*	*258,24*	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 550,64*	*1 550,64*	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 038,07*	*1 038,07*	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	*ks*	*2,000*	*264,60*	*529,20*	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	K	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	K	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	K	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	K	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	K	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	K	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	K	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	K	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	K	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	K	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Při provádění hrubých kompletačních prací dbáti v zájmu k stavbě vhodnému bližení jednotlivých řemesel tak, aby mohly být dodrženy termíny kolaudací jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné velmi důkladně koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již hotových částí díla. Zejména pak již položené podlahové krytiny. Tam kde je položená podlahová krytina je nutné provést různé práce pomocí ochranné textilie Střídání. Jedná se o 100% polypropylen ohnivzdorný laminovaný. Tato trojvrstvá vyrovnávací podložka chrání nejen narovnaný podklad, zabraňuje okamžitému pronikání kamínků z betonu do PVC a navíc dobře izoluje, ale nedokáže přenést hrubé nerovnosti nebo délky na podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách).* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE MOVITÝCH PŘÍSLUŠENSTVÍ A NEHYBNÝCH*					
76	K	220890202R00R	**Revize el. zařízení**	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		**Revize el. zařízení**					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
4.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty nákłady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
4.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.11

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
4.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.11

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		**Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji**					
	P		*Poznámka k položce:* *Celá položka obsahuje: demontáž stávajícího rozvaděče, montáž zpětně rozvaděče, připojení kabelů, připojení kabelu, montáž dodatečného vybavení rozvaděče pro stávající požadavek topných zařízení (1x tp. stykač 230V). Ukázkové ovládány připojeno pro spínání obvodů pro topný článek. Součástí řešení je i doplnění jednotlivých ovládacích relátů pro jednotlivé ohřevy tak, aby uvedený výstup nic podstatně neměnil topného zařízení v jednotlivém pokoji nemělo vliv na elektrické zařízení ve sousedních pokoji.* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ, DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ!*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kolvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce* *Včetně nosného lešení s výškou podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace *Poznámka k položce* *Demontáž stávajícího elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v pro účelech současného zařízení na venkovních stěnách původních jader, tak i v celém rozsahu všech stěn na jednotlivých pokojích. Pro provedení všech demontáží je nutné použití pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní instalace, zajištění nerušitelného provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. Závěrem samotné této položky je demontáž zařízení, nikdy ne 24 kusů žárovek. Tyto žárovky se již nevyrábí a ve výjimkách typů s dlouhým poločasem je vyžadováno že firma objednávající výměna obou žárovek tak, aby na každém poli bylo instalováno vždy stejné provedení tohoto zdroje.*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	*kus*	*1,000*	*518,70*	*518,70*	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	*kus*	*2,000*	*129,12*	*258,24*	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 550,64*	*1 550,64*	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 038,07*	*1 038,07*	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	*ks*	*2,000*	*264,60*	*529,20*	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka nailoukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka nailoukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka nailoukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka nailoukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušentví	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušentví					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce* *Při provádění finálních kompletacních prací dochází vzhledem k časové tísni ke značnému tříření jednotlivých řemesel tak aby mohly být dodrženy termíny kolaudací jednotlivých dílčích celků Proto je nutné velmi důkladné koordinovat jednotlivé profese tak aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již hotových částí díla Zejména pak již položené podlahové krytiny Tam kde je položená podlahová krytina je nutné provést řádně překrytí ochranné tkaniné textilie Stěžejní2 Jedná se o 100%a polypropylen obousměrně talerovaný Tato tepelně izolační vyrovnávací podložka eliminuje menší nerovnosti podkladu. zabraňuje okamžitému pronikání kamínků z betonu do PVC a navíc dokáže izolovat ale nedokáže přenášet hrubé nerovnosti nebo defekty na podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná po celou dobu průběh rekonstrukce tak aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ*					
76	K	220890202R00R	**Revize el. zařízení**	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		**Revize el. zařízení**					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
5.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.04

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol, s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součásti výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestaveni SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO

Cena bez DPH **20 922,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	20 922,67	15,00%	3 138,40

Cena s DPH **v CZK** **24 061,07**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
5.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.04

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**20 922,67**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	18 087,67
205 - Montáž	8 022,00
210 - Specifikace	10 065,67
215 - VRN	2 835,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
5.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.04

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 922,67**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				18 087,67	
	D	205	Montáž				8 022,00	
1	K	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	18,000	52,50	945,00	
	PP		Demontáž podhledů - kazet					
2	K	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm	m2	18,000	52,50	945,00	
	PP		Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm					
3	K	210810377R00	Kabel silový CYKYDY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož.	m	132,000	31,50	4 158,00	
	PP		Kabel silový CYKYDY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož.					
4	K	222300665R00	Odpojení 5 drátů s označením	kus	4,000	36,75	147,00	
	PP		Odpojení 5 drátů s označením					
5	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
6	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,000	52,50	1 050,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
7	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
8	K	220264111R00	Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm	m	6,000	52,50	315,00	
	PP		Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm					
9	K	650020222R00	Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8	kus	8,000	15,75	126,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8					
	D	210	Specifikace				10 065,67	
10	M	34111098R	*Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2*	m	132,000	64,24	8 479,68	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2					
11	M	5531300001R	*Žlab kabelový drátěný DZI 60x60 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou*	kus	6,000	89,13	534,78	
	PP		Žlab kabelový drátěný DZI 60x60 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou					
12	M	28399910R	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm*	kus	4,000	2,70	10,80	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
13	M	31179105R	*Tyč závitová M8, DIN 975*	m	2,000	18,65	37,30	
	PP		Tyč závitová M8, DIN 975					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	ZAVES	Středový závěs pro drátěný žlab	ks	8,000	120,72	965,76	
	PP		Středový závěs pro drátěný žlab					
15	M	311444240000R	Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0	kus	8,000	1,20	9,60	
	PP		Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0					
16	M	311733320R	Hmoždinka nalloukací 8 x 45, DKM	100	0,080	346,92	27,75	
	PP		Hmoždinka nalloukací 8 x 45, DKM					
	D	215	VRN				2 835,00	
17	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,100	1 575,00	157,50	
	PP		Likvidace odpadu					
18	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
	P		Formulka k položce Při provádění finálních kompletačních prací dochází vzhledem k časové tísni ke značnému křížení pohotlivých zemesel tak, aby mohly být dodrženy termíny kolaudací jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné velmi důkladně koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo ke znovuvzetí kompletací a poškození již hotových částí díla. Zejména pak je položení pokládkové krytiny. Tato lze je položena podlahová krytina je nutné provést ochranu proti ochranu tkaní textilní běžící 2 vrchní se o 100% polypropylen opouštíme bitumenu. Tato technické zvolením vyrovnávací podložky, shrnuje do na nerovno-ti podkladu zabránit k narušení povrchu krytiny z plastu do PVC a tavné folie vzduchu, ale nedokáže zamezit hrubé nerovnosti nebo děrám na podkladu - tato ochrana podpěrných krytin je nápomoc nevýhodná pro různé druhy měkčených folií, aby nebyly poškozeny tlačící podlahové krytiny v různých místech V CENĚ VŠECH PRACÍ MATERIÁLŮ A PŘEDMĚTŮ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PRODUKTŮ ZAHRNUTÍ DOPADŮ PRO ZÁKAZNÍKY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU					
19	K	220890202R00R	Revize el. zařízení	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		Revize el. zařízení					
20	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
5.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.05

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	33 886.91	15.00%	5 083.04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
5.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.05

Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
5.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.05

Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		**Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji**					
	P		*Poznámka k položce* *Odpojení vývodu (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče, montáž skříně rozvaděče, připojení kabelu, připojení kabelů, montáž dodatečného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání topných žebříků (1x Jp styk.ac 230V, dálkově ovládaný přístroj pro spínání obvodu pro topný žebřík)* *Součástí těchto prací je i naprogramování jednotlivých ovládacích celků pro jednotlivé pokoje tak, aby příslušný vysílač pro přístroje ovládání topného žebříku v tom kterém pokoji neovlivňoval elektronické zařízení ve vedlejším pokoji* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		**Výměna zdroje v lampičce**					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		**Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených**					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		**Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu**					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2**					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2**					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		**Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2**					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k**					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací pro přístroje - lepený**					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce:* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
	P							
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace *Poznámka k položce* *Demontáž stávající elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v prostorách sociálního zařízení na venkovních stěnách původních jader, tak i v celém rozsahu všech stěn na jednotlivých pokojích. Pro provedení všech demontáží je nutné použití pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. Zároveň součástí této položky je demontáž, zabalení, uskladnění 2ks čtecích lampiček. Tyto lampičky se již nevyrábí a po jakémkoli byť i drobném poškození je vyžadováno ze strany objednatele výměna obou lampiček, tak aby na každém pokoji bylo instalováno vždy stejné provedení tohoto zařízení*					
	P							
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	*M*	*357161612R*	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	*kus*	*1,000*	*518,70*	*518,70*	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	*M*	*35822001015R*	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	*kus*	*2,000*	*129,12*	*258,24*	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	*M*	*A-SPMI2000KO*	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 550,64*	*1 550,64*	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	*M*	*B-LED-2L02A07U5/2444*	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 038,07*	*1 038,07*	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	*M*	*ZDRHAL*	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	*ks*	*2,000*	*264,60*	*529,20*	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840						
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP	Bezdrátový termostat						
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1						
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP	Kryt spínače Tango 3558A-A651						
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10						
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20						
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP	Krabice lištová LK 80x28 2T						
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP	Krabice lištová LK 80x28 T						
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP	Kryt spínače Tango 3558A-A651						
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP	Kryt spínače Tango 3558A-A652						
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340						
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP	Zásuvka Tango 5518A-A2359						
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips						
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901						
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP	Krabice elektroinstalační plastová 8111						
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP	Pásky stahovací SP 250 x 4,5						
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP	Svorka WAGO 222-412 2x2,5						
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP	Svorka WAGO 222-413 3x2,5						
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20						
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm						
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv						
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM						
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP	Příchytka stahovacího pásku SPP9						
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM						
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv						
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2						
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2						
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2						
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2						
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP	Vodič CY 4 ZŽ						
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství						
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP	Drobný spojovací materiál						
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg						
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP	Likvidace odpadu						
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Specifikace dodávky: Po provedení hrubých kompletačních prací dodrazí odborná firma ke montáži dílčích prvků tak, aby mohly být montovány kromě kolmých pásových dílců 2,0. Proto je nutné velmi důkladně kontrolovat požadované rozměry tak, aby nedošlo při montáži kompletní prvků k nepotřebné časové ztrátě. Zejména pak je potřeba důkladně kontrolovat rozměr mezi dvěma protilehlými dílci 2,0 a to v místě, kde se budou montovat. Tato kontrola je důležitá z důvodu možného rozdílu rozměrů

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
5.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.07

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D 4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
5.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.07

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D 4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
5.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.07

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		**Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji**					
	P		*Poznámka k položce* *Odpojení vývodů (5x kabel), demontáž stávě rozvaděče, montáž nové rozvaděče, připojení kabelů, připojení kabelu, montáž dodatečného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání topných žebříků (1x 1p+N+PE 230V, dálkové ovladače, spínač pro spínání obvodu pro topný žebřík)* *Součástí těchto prací je i naprogramování jednotlivých ovládacích celků po jednotlivých pokojích tak, aby příslušný vysílač pro příslušné ovládání topného žebříku v tom kterém pokoji nevyvolával elektronická zařízení ve vedlejším pokoji.* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100268R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špaliky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špaliky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton,zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton,zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce:* *Včetně nutné nutné lešení do 1,9 m a podlahy do 1,9 m/m2 a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace *Poznámka k položce:* *Demontáž silnoproudé elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v podlažních sprchového zázemí, na venkovních stěnách pavilonů (jako, tak i v celém rozsahu všech částí na jednotlivých patrech. Pro provedení těchto demontáží je nutné použití pomocného lešení o výšce pracovní do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Demontáž se dále týká elektroinstalace bytových jednotek pro ty případy, kdy bude provedena demontáž rozvodů elektroinstalace v bytových jednotkách. Tyto demontáže se provedou a po jejich odstranění budou provedena opatření na stávající elektroinstalaci tak, aby na každém pokoji byla instalována vždy stejná provedení kvůli zajištění*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	*kus*	*1,000*	*518,70*	*518,70*	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	*kus*	*2,000*	*129,12*	*258,24*	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 550,64*	*1 550,64*	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 038,07*	*1 038,07*	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	*ks*	*2,000*	*264,60*	*529,20*	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Revize el. zařízení					
76	K	220890202R00R	Revize el. zařízení	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	

Revize el. zařízení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
5.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.09

KSO:		CC-CZ:	
Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
5.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.09

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
5.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.09

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		**Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji** *Poznámka k položce* *Odpojení vysoká (5x kabel), demontáž stávce rozvaděče, montáž stávce rozvaděče, připojení kabelu, zapojení nábělu, montáž dodávaného výbavení rozvaděče dle dílčové svítidlem (popis zařízení (1) - typ, stykač (3)V, ističové svítidlem, přepínač pro spínání obvodu, pro topný žebřík)* *Součástí těchto prací je i napojení na jednotlivých ovládacích celků pro jednotlivé pokoje tak, aby požadovaný výrobě pro příslušné ovládání topného žebříku v tom kterém pokoji neovlivňoval ekonomické zařízení ve vedlejším pokoji* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce:* *Včetně omezeného vlivu o výšce podlahy do 1900 mm i pro zařízení do 1 500 kg (152 cm).*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kamení	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kamení					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace *Poznámka k položce:* *Demontáž stávajícího elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v prostorách současným zařízení tak venkovních částech a průmyslu jiné rádi v celém rozsahu všech částí a přilehlých pokojů. Pro stavebníky všech nemovitostí je nutné počítat s demontáží v výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1 500 kg (150 cm). - demolice původní el. instalace - zajištění nadstavbového a stávajícího zařízení při plném provozu domova pro seniory. Součástí této položky je demontáž zahrnuje i odstranění všech starých lamp(ek). Tyto úpravy se až do výšky 3 m nikoliv byt - dodáním poškození je vyžadováno ze strany objednatele - pouze obou činností tak, aby od každém pokoji bylo ustanovena vždy teplé původním tohoto zařízení.*					
	D	21D	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	kus	1,000	518,70	518,70	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	kus	2,000	129,12	258,24	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	ks	1,000	1 550,64	1 550,64	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	ks	1,000	1 038,07	1 038,07	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	ks	2,000	264,60	529,20	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840						
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP	Bezdrátový termostat						
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1						
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP	Kryt spínače Tango 3558A-A651						
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10						
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20						
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP	Krabice lištová LK 80x28 2T						
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP	Krabice lištová LK 80x28 T						
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP	Kryt spínače Tango 3558A-A651						
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP	Kryt spínače Tango 3558A-A652						
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340						
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP	Zásuvka Tango 5518A-A2359						
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips						
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901						
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP	Krabice elektroinstalační plastová 8111						
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP	Pásky stahovací SP 250 x 4,5						
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP	Svorka WAGO 222-412 2x2,5						
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP	Svorka WAGO 222-413 3x2,5						
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20						
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm						
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv						
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM						
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP	Příchytka stahovacího pásku SPP9						
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM						
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv						
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2						
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2						
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2						
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2						
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP	Vodič CY 4 ZŽ						
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství						
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP	Drobný spojovací materiál						
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg						
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP	Likvidace odpadu						
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce* *Při provádění latrích kompletacích prací dochází vzhledem k časové hlavně značnému křížení jednotlivých řemesel tak aby mohly být dodrženy termíny kolaudací jednotlivých dílčích celků Proto je nutné velmi důkladně koordinovat jednotlivé profese tak aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již hotových částí díla Zejména pak je položené podlahové krytiny Tam kde je položena podlahová krytina je nutné provést řádně prachy pomocí ochranné lepné textilie 560g/m2. Jedná se o 100% polypropylen obarvené latexovaný Tato lepěnělátacím vyrovnávací podložka eliminuje menší nerovnosti podkladu, zabraňuje ohrožujícímu pronikání vlhkosti z betonu do PVC a navíc dobře izoluje. Je nedokáže přenést hrubé nerovnosti nebo dělicí spáry v podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ*					
76	K	220890202R00R	**Revize el. zařízení**	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		**Revize el. zařízení**					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
5.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	33 886.91	15.00%	5 083.04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
5.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.11

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
5.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.11

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji *Poznámka k položce:* *Odpojení vývodů (5x kabel), demontáž stávě rozvaděče, montaž nové rozvaděče, připojení kabelů, připojení kabelů, montáž dodatečného vybavení rozvadece pro dálkové ovládání topných žebříku (1x 1p slykac 230V dálkově ovládány přijmac pro spínání obvodu pro topný žebřík)* *Součásti těchto prací je i naprogramování jednotlivých ovládacích celku pro jednotlive pokoje tak aby přístrojový vysílač pro umístěné ovladáru topného žebříku v tom Mistnim pokoji neovlivňoval elektronické zařízení ve vedlejším pokoji.* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODU A PRISLUŠENTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončeni celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00ie	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 8	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 8					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce* *Včetně spotřebního materiálu a to pro podlahy do 1000 mm a pro zdivo do 1,5 MPa (150 kg/cm2).*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace *Poznámka k položce* *Demontáž stávající elektroinstalace bude provedena v celém rozsahu a to jak v prostorech nového zařízení, tak nedotčených stávajících provozních částí. Součástí demontáže bude i odvoz všech demontovaných prvků. Po provedení všech demontáží je nutné provést opětovné uzavření a vyčištění podlahy do 1000 mm a pro zdivo do 1,5 MPa (150 kg/cm2). Nezahrnuje úpravy el. instalace zpětem, neručitelné pro stávající zařízení při běžném provozu domova pro seniory. Zároveň součástí této položky je demontáž zařízení označených na výkresech demontáží. Tyto položky se již nacenují a při jakékoliv nejasnosti přistoupí se k vyřešení do stavby objednatele výměna obou stranách, tak aby na každém místě byla stále provedení stavby.*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	*kus*	*1,000*	*518,70*	*518,70*	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	*kus*	*2,000*	*129,12*	*258,24*	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 550,64*	*1 550,64*	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 038,07*	*1 038,07*	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	*ks*	*2,000*	*264,60*	*529,20*	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840						
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP	Bezdrátový termostat						
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1						
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP	Kryt spínače Tango 3558A-A651						
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10						
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20						
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 60x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP	Krabice lištová LK 60x28 2T						
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP	Krabice lištová LK 80x28 T						
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP	Kryt spínače Tango 3558A-A651						
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP	Kryt spínače Tango 3558A-A652						
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 3558-A52340						
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP	Zásuvka Tango 5518A-A2359						
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips						
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901						
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP	Krabice elektroinstalační plastová 8111						
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP	Pásky stahovací SP 250 x 4,5						
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP	Svorka WAGO 222-412 2x2,5						
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP	Svorka WAGO 222-413 3x2,5						
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20						
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm						
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv						
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM						
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP	Příchytka stahovacího pásku SPP9						
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM						
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv						
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2						
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2						
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2						
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2						
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP	Vodič CY 4 ZŽ						
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušentví	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušentví						
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP	Drobný spojovací materiál						
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP	Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg						
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP	Likvidace odpadu						
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Pozn.k položce:* *Po pravidelných únikových kanalizacích dochází vzhledem k časové náročnosti vyčištění jednotlivých úseků tak, aby mohly být dodrženy hodiny kolaudací jednotlivých dílčích celků. Proto je může velmi doporučené kontrolovat jednotlivé úseky tak, aby nedošlo po provádění kompletací k poškození již hotových částí díla. Zejména při již položené podlahové krytiny. Tam kde je položená podlahová krytina je nutné provést tyto pokyny. Jedná se o 100% polypropylen obsahující latexovaný. Tato tepelně-izolační vyrovnávací podložka slouží ke skrytí menší nerovností podkladu. Zabraňuje okamžitému promrzání kanálku z betonu do PVC a tvoří dobře izolaci. Má nedokáže přenášet lehké nerovnosti nebo defekty na podkladu - tyto ochranná podlahových krytin je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dalších prostorách.* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE VOLNÝCH ROZVODŮ A PŘÍSTUPNOST DO MÍSTNOSTÍ*					
76	K	220890202R00R	**Revize el. zařízení**	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		**Revize el. zařízení**					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
6.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 6.04

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ	

Poznámka
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **20 922,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21,00%	0.00
snížená	20 922,67	15,00%	3 138.40

Cena s DPH **v CZK** **24 061,07**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D 4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
6.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 6.04

Místo:	**k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669**	Datum:	**30.10.2020**
Zadavatel:	**Kraj Vysočina**	Projektant:	**Ing. Bohumil Beroun**
Uchazeč:	**ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou**	Zpracovatel:	**Ing. Bohumil Beroun**

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**20 922,67**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	18 087,67
205 - Montáž	**8 022,00**
210 - Specifikace	**10 065,67**
215-VRN	2 835,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
6.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 6.04

Místo:	**k.ú. Třebíč, parc.č. st. 5669**	Datum:	**30.10.2020**
Zadavatel:	**Kraj Vysočina**	Projektant:	**Ing. Bohumil Beroun**
Uchazeč:	**ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou**	Zpracovatel:	**Ing. Bohumil Beroun**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 922,67**	
	▫	200	Silnoproudá elektroinstalace				18 087,67	
	▫	**205**	**Montáž**				**8 022,00**	
1	K	767581801R00	**Demontáž podhledů - kazet**	m2	18,000	52,50	945,00	
	PP		Demontáž podhledů - kazet					
2	K	767584502R00	**Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm**	m2	18,000	52,50	945,00	
	PP		Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm					
3	K	210810377R00	**Kabel silový CYKYDY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož.**	m	132,000	31,50	4 158,00	
	PP		Kabel silový CYKYDY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož					
4	K	22230O665R00	**Odpojení 5 drátů s označením**	kus	4,000	36,75	147,00	
	PP		Odpojení 5 drátů s označením					
5	K	210100258R00	**Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2**	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
6	K	210100002R00	**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2**	kus	20,000	52,50	1 050,0oj	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
7	K	210950101R00	**Štítek označovací na kabel**	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
8	K	220264111R00	**Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm**	m	6,000	52,50	315,00J	
	PP		Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm					
9	K	650020222R00	**Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8**	kus	8,000	15,75	126,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8					
	▫	**210**	**Specifikace**				**10 065,67**	
10	M	*34111098R*	*Kabel silový s Cujádrem 750 V CYKY 5x4 mm2*	*m*	*132.000*	*64.24*	*8 479.68*	
	PP		Kabel silový s Cujádrem 750 V CYKY 5x4 mm2					
11	M	*5531300001R*	***Žlab kabelový drátěný DZI 60x60 BZNCR l = 3ms intpnmVannii snnikrut***	*kus*	*6.000*	*89.13*	*534.78*	
	PP		Žlab kabelový drátěný DZI 60x60 BZNCR l = 3 m s integrovanou SDOikOU					
12	M	*28399910R*	*Štítek kabelový zavírací 30x8 mm*	*kus*	*4.000*	*2.70*	*10 80*	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
13	M	*31179105R*	*Tyč závitová M8, DIN 975*	*m*	*2 000*	*18 65*	*37,30*	
	PP		Tyč závitová M8, DIN 975					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	ZAVES	Středový závěs pro drátěný žlab	ks	8,000	120,72	965,76	
	PP		Středový závěs pro drátěný žlab					
15	M	311444240000R	Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0	kus	8,000	1,20	9,60	
	PP		Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0					
16	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,080	346,92	27,75	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
	D	215	VRN				2 835,00	
17	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,100	1 575,00	157,50	
	PP		Likvidace odpadu					
18	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi *Poznámka k položce* *Po provádění hrubých konstrukcí prací dochází vzhledem k časové ose ke značnému krácení jednotlivých termínů tak, aby mohly být dodrženy termíny kolaudací jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné velmi důsledně koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již hotových částí díla. Zejména se jedná o položené podlahové krytiny. Tam kde je položená podlahová krytina je nutné provést ochranu pásů pomocí ochranné folie (folie Stěnyl/2. Jedná se o 100% polypropylen obousměrně natahovaný. Tato textilní izolační vyrovnávací podložka eliminuje menší nerovnosti podkladu, zabraňuje šíření prasklin z betonu do PVC a navíc dobře zatluče, ale nejdříve je nutné provést penetraci nebo dobrý ca podkladu - tato ochrana podlahových krytin je nejen nezbytná pro záruky stavebních rekonstrukcí tak, aby nebyly poškozeny položené podlahové krytiny v dokončených prostorách.* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PROVOZŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU [illegible]*					
19	K	220890202R00R	Revize el. zařízení	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		Revize el. zařízení					
20	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
6.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 6.05

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCI A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
6.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - mistnost 6.05

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
6.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - mistnost 6.05

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji *Poznámka k položce:* *Odpojení vývodů (3x kabely) demontáž stávajícího rozvaděče montáž zpětné rozvaděče připojení kabelů, připojení kabelu, montáž ovládacího vybavení na rozvaděče pro dálkové ovládání topných článků (1x 10 A,jiné 230V, dálkové ovládaný přijímač pro zpětný vývod pro topný článek)* *Součástí této práce je i nutná úprava jednotlivých ovládacích vedení pro jednotlivé pokoje (3x 4ks) jednotný vyvážení pro ovládání topného článku v celém objektu (3x 4ks) demontáž stávajícího zařízení ve vedlejším pokoji* *VEŠKERÉ PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÉ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST CELÁ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špaliky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špaliky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace *Poznámka k položce* *Demontáž stávajícího elektrického zařízení bude provedena v plném rozsahu a bude zahrnovat veškeré práce spojené s odstraněním všech stávajících rozvodů, svítidel a dalších prvků elektrického zařízení. Součástí demontáže je také odpojení a bezpečné uložení nebo likvidace použitého materiálu v souladu s platnými předpisy. Cílem je připravit prostor pro instalaci nového elektrického zařízení.* *Demontáž zahrnuje odstranění všech stávajících svítidel, vypínačů, zásuvek a rozvodných krabic. Kabely budou odpojeny a vytaženy z trubek nebo kabelových žlabů, pokud to bude možné. Pokud nebude možné kabely vytáhnout, budou odříznuty u krabic a zajištěny proti zkratu.* *Součástí demontáže je také odstranění nosných prvků, jako jsou držáky svítidel a kabelové žlaby, pokud již nebudou potřeba pro nové zařízení. Veškerý demontovaný materiál bude roztříděn a připraven k odvozu na příslušné místo pro recyklaci nebo likvidaci.* *Po dokončení demontáže bude prostor důkladně uklizen, aby byl připraven pro následné práce na instalaci nového elektrického zařízení.*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	K	357161612R	Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru	kus	1,000	518,70	518,70	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	K	35822001015R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	2,000	129,12	258,24	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	K	A-SPMI2000KO	A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43	ks	1,000	1 550,64	1 550,64	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	K	B-LED-2L02A07U5/2444	B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43	ks	1,000	1 038,07	1 038,07	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	K	ZDRHAL	Zdroj pro halogenovou lampičku	ks	2,000	264,60	529,20	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	K	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	K	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	K	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	K	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	K	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	K	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	K	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	K	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	K	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	K	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	K	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	K	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	K	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	K	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	K	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	K	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	K	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	K	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	K	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	K	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	K	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	K	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	K	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	K	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	K	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	K	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	K	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	K	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	K	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	K	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	K	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	K	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Při provádění finálních kompletačních prací dochází vzhledem k časové tísni ke znečištění líčení jednotlivých řemesel tak, aby mohly být odstraněny nečistoty holandaci jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné velmi důkladně provádět jednotlivé profese tak, aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již položených částí díla. Zejména pak je položené podlahové krytiny. Tam kde je položená podlahová krytina je nutné provést řádné překrytí pomocí ochranné fólie textilie 50-60g/m2. Jedná se o 100% polypropylen oboustranně kalandrovaný. Tato kobercové izolační vyrovnávací podložka eliminuje většinu nerovností podkladu zaručuje okamžitého promíchání kámenu z betonu do PVC a navíc dobré izoluje, ale nedokáže přenést hrubé nerovnosti nebo děrky na podkladu - tělo očištěná podlahových krytin je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSTUPNOST PLNOHODNOTNÁ*					
76	K	220890202R00R	**Revize el. zařízení**	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		**Revize el. zařízení**					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
6.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 6.07

KSO:		CC-CZ:	
Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
6.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 6.07

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
6.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 6.07

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		**Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji** *Popis viz položka* *Odpojení vývodů (6) kabelů demontáž skříně rozvaděče montáž skříně rozvaděče připojení kabelů připojení kabelů montáž dodaného vybavení rozvaděče (na dílčí a ovládání topných těles (1x 1a 3fázové 1fáz. jako i ovládaný přijímače pro spínání osvětlení pro lepší čitelnost. Součástí těchto prací je i naprogramování technologických ovládacích celků pro jednotlivé místnosti, aby prostorově, využití pro pasivní ovládání topného tělesa v tom čase pokojů nevyužívaných elektronické zařízení ve vedlejším pokoji* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ V PLNOHODNOTNÉM PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY, JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.*]					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kamení	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kamení					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		*Demontáž původní eletroinstalace* *Poznámka k položce* *Demontáž elektrorozvodů el. instalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v provozech sociálního zařízení, na vedlejších sloupech, tak i v celém objektu, včetně stávajících jednotlivých pokojů. Pro provedení a pro demontáž je nutné použít pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Demontáž bude provedena tak, aby byl zajištěn nerušený provoz v dalším zařízení při plném provozu objektu a pro zaměstnance. Zároveň veškeré odstraněné rozvody a elektrozařízení budou odvezeny na skládku. Tyto činnosti se nevztahují k provedení revizní zprávy. Provedení je vyžadováno na základě objednávky, která bude vždy stejné provedena jako celek.*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	kus	1,000	518,70	518,70	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 60 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	kus	2,000	129,12	258,24	
	PP		Jistič do 60 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	ks	1,000	1 550,64	1 550,64	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	ks	1,000	1 038,07	1 038,07	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	ks	2,000	264,60	529,20	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu praci s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu praci s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce Po provedení finálních kompletačních prací dochází vzhledem k časové třídě ve značném počtu podlahových konstrukcí, aby mohly být dodrženy termíny kolaudací jednotlivých domů celků. Proto je nutné velmi důsledně koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již betonových částí díla. Zejména pak je položená podlahová krytina. Tam kde je položená podlahová krytina je nutné provést různé otvory pouze ochranné fólie tloušťky 500µm z jedná se o 100% polypropylen obou stranně hlazenou. Tato tepelně izolační vyrovnávací podložka slouží mimo jiné k podkladu zabraňuje okamžitému proudění kapalin z betonu do PVC a jiné nášlapné vrstvy. Je nedílnou součástí hrubé nerovnosti nebo desky na vyrábění. Tato ochranná podlahová fólie je naprosto nezbytná pro zdaru průběh stavebních tak, aby nebyly poškozeny dřevěné podlahové krytiny v dotčených prostorách JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PŘÍTOMNOSTI ČINNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DODÁVKA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE.					
76	K	220890202R00R	Revize el. zařízení	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		Revize el. zařízení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Cimeových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
6.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 6.09

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
6.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 6.09

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis
6.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 6.09

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunuti stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		Přesunuti stávajícího rozvaděče RP v pokoji *Poznámka k položce* *Odpojení vývodů (5x) vedení, demontáž stávné rozvaděče, montáž nového rozvaděče, připojení kabelů, připojení kabelů, montáž dodatečného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání topných žebříků (1x 1p, stykač 230V, dálkové ovládany přijímač pro spínání cívek pro topný žebřík)* *Součástí těchto prací je i naprogramování jednotlivých ovládacích celků pro jednotlivé pokoje tak, aby příslušný vysílač pro příslušné ovládání topného žebříku v tom kterém pokoji neovlivňoval elektronické zařízení ve vedlejším pokoji* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00ie	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kolvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kolvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		*Poznámka k položce* *Včetně provoznho lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					
	P		*Poznámka k položce* *Demontáž původní elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v prostorách sociálního zařízení na venkovních stěnách navrhovaných pater. Jedná se celkem asi sedm všech stěn na jednotlivých pokojích. Pro provedení všech demontáží je nutné použít pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní instalace zajištění montážního rozvodu a stávajícího zařízení při plném provozu domova pro seniory. Způsob provádění této položky je demontáž zahalení a následná likvidace (ve všech částech objektu). Dále budou se provádět demontáže stávajících svítidel, vypínačů, zásuvek a ostatních zařízení. Veškeré demontáže se provádějí ručně, případně bude použito vhodné nářadí, tak aby nedošlo k poškození stavebních konstrukcí. Veškeré demontované hmoty budou odvezeny na skládku.*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	*kus*	*1,000*	*518,70*	*518,70*	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	*kus*	*2,000*	*129,12*	*258,24*	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryl, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 550,64*	*1 550,64*	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryl, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 038,07*	*1 038,07*	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	*ks*	*2,000*	*264,60*	*529,20*	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bil bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bil bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Provedení a rozsah: *Při provádění revizí elektrických zařízení musí být dodrženy příslušné ustanovení vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušné ustanovení ČSN 33 1500 ed. 2 a ČSN 33 2000-6 ed. 2. Revize se provádí při uvedení elektrického zařízení do provozu a dále v takových lhůtách, aby nedošlo při provozu k ohrožení bezpečnosti osob a majetku. Lhůty mezi revizemi stanoví provozní předpis, který musí být k dispozici na každém pracovišti, kde se revize provádějí. Lhůty mezi revizemi nesmí být delší než 1 rok, pokud není v příslušných předpisech stanovena lhůta kratší. Revizní technik je povinen provést revizi bezprostředně po každé změně, která by mohla ovlivnit bezpečnost provozu zařízení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
6.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 6.11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝOH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
6.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 6.11

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
6.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 6.11

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		**Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji**					
			Poznámka k položce					
			Odpojení vývodů (5x hadice), demontáž stává rozvaděče, montáž zkumá rozvaděče, propojení kabelu, napojení kabelu, montáž dodávaného vybaveni rozvaděče pro dálkové ovládání topných žebříků (1x tlp. stykac 230V, dálkově ovladany pilotnar pro semaní obvodu pro topny žebrík)					
			Součástí těchto prací je i napojení/ovládání jednotlivých ovládacích velkých (a pokojové pokojové (at. Jiný prostorový vysílač pro přesnější ovládání topného žebříku z hlediska pohodlí uživatele). Elektronické zařízení ve vedlejším pokoji					
			JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH SOUČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO DOBU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ SUMECNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		**Výměna zdroje v lampičce**					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		**Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených**					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		**Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu**					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2**					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2**					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		**Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2**					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k**					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací pro přístroje - lepený**					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	21O2032O5R00le	[svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo *LED nástěnné*					
12	K	210010337R00	[Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	[210110041 R00	|Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	(210110054ROO	[spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 8+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 8+6					
15	K	210111011 R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zed cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zed cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111.odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111.odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm.beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm.beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451 R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivém v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivém v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce* *Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2)*					
34	K	22O261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kamení	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kamení					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace *Poznámka ll položce* *Demontáž silnoproudé elekkoinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v prostorách sociálního zařízení na venkovních stěnách původních jader, tak i v celém rozsahu všech stěn na jednotlivých pokojích. Pro provedení všech demontáží je nutné použití pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. Zároveň součástí této položky je demontáž, zabalení, uskladnění 2ks decích lampiček. Tyto lampičky sejíž nevyrábí a on jakémkoli byť i drobném poškození je vyžadováno ze strany objednatele výměna obou lampiček tak aby na každém pokoji bylo instalováno vždy stejné provedení tohoto*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	*kus*	*1,000*	*518,70*	518,70	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól charakteristika B, LTN-16B-1*	*kus*	*2,000*	*129,12*	258,24	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNĚ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý*	*ks*	*1,000*	*1 550,64*	*1 550,64*	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNĚ DO PODHLEDU, 20W, **LED - 2100lm,** 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh nr 9ilmoi IOvíi*	*ks*	*1,000*	*1 038,07*	*1 038,07*	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 9wlm, 1000K opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP40					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	*ks*	*2,000*	*264,60*	*529,20*	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69886	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Při provádění finálních kompletačních prací dochází vzhledem k časové tísni ke značnému křížení jednotlivých řemesel tak, aby mohly být dodrženy termíny kolaudací jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné velmi důkladně koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již hotových částí díla. Zejména pak již položené podlahové krytiny. Tam kde je položená podlahová krytina je nutné provést řádné ochrany pomocí ochranné tkané textilie 500g/m2. Jedná se o 100% polypropylen oboustranně latexovaný. Tato tepelně-zvukově izolační vyrovnávací podložka eliminuje menší nerovnosti podkladu, zabraňuje oblamování promíchání kamínků z betonu do PVC a navíc dobře izoluje, ale nedokáže přenést hrubé nerovnosti nebo defekty na podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách.* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ*					
76	K	220890202R00R	**Revize el. zařízení**	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		**Revize el. zařízení**					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis
7.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.04

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ	
Zpracovatel:		IČ	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie prováděni stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO

Cena bez DPH **20 922,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	20 922,67	15,00%	3 138,40

Cena s DPH **v CZK** **24 061,07**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
7.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.04

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**20 922,67**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	18 087,67
205 - Montáž	8 022,00
210 - Specifikace	10 065,67
215 - VRN	2 835,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
7.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.04

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Žadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 922,67**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				18 087,67	
	D	205	Montáž				8 022,00	
1	K	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	18,000	52,50	945,00	
	PP		Demontáž podhledů - kazet					
2	K	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm	m2	18,000	52,50	945,00	
	PP		Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm					
3	K	210810377R00	Kabel silový CYKYDY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož.	m	132,000	31,50	4 158,00	
	PP		Kabel silový CYKYDY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož.					
4	K	222300665R00	Odpojení 5 drátů s označením	kus	4,000	36,75	147,00	
	PP		Odpojení 5 drátů s označením					
5	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
6	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,000	52,50	1 050,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
7	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
8	K	220264111R00	Kabel,žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm	m	6,000	52,50	315,00	
	PP		Kabel,žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm					
9	K	650020222R00	Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8	kus	8,000	15,75	126,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8					
	D	210	Specifikace				10 065,67	
10	K	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	132,000	64,24	8 479,68	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2					
11	K	5531300001R	Žlab kabelový drátěný DZI 60x60 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou	kus	6,000	89,13	534,78	
	PP		Žlab kabelový drátěný DZI 60x60 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou					
12	K	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	4,000	2,70	10,80	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
13	K	31179105R	Tyč závitová M8, DIN 975	m	2,000	18,65	37,30	
	PP		Tyč závitová M8, DIN 975					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	ZAVES	Středový závěs pro drátěný žlab	ks	8,000	120,72	965,76	
	PP		Středový závěs pro drátěný žlab					
15	K	311444240000R	Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0	kus	8,000	1,20	9,60	
	PP		Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0					
16	K	311733320R	Hmoždinka naloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,080	346,92	27,75	
	PP		Hmoždinka naloukací 8 x 45, DKM					
	D	215	VRN				2 835,00	
17	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,100	1 575,00	157,50	
	PP		Likvidace odpadu					
18	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi *Poznámka k položce:* *Při provádění hrubých stavebních prací počítá vzhledem k časové náročnosti se zvýšenou koncentrací odborných činností tak, aby nedošlo při provádění konkrétních položek jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné velmi dobře koordinovat jednotlivé práce tak, aby nedošlo ke kolizím a zbytečným prostojům.* *Položka zahrnuje: - koordinaci postupu prací s ostatními profesemi* *VČETNĚ VŠECH NEZBYTNÝCH PRACÍ A DODÁVEK SOUVISEJÍCÍCH S ZAJIŠTĚNÍM BEZPEČNÉHO PROVOZU NA STAVBĚ A ZAJIŠTĚNÍ DOMOVNÍHO ŘÁDU SOUSEDŮ, ŘEŠENÍ PŘÍPADNÉHO [illegible]*					
19	K	220890202R00R	Revize el. zařízení	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		Revize el. zařízení					
20	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
7.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.05

KSO		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACI v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCI A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
7.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.05

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 Silnoproudá elektroinstalace
Soupis
7.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.05

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
D		200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
D		205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
PP			Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji					
P			Poznámka k položce Odpojení vývodů, demontáž stávajícího rozvaděče, montáž nového rozvaděče, propojení kabelů, připojení a štítků, montáž dodaného vývodového rozvaděče na dohodou určeném místě, přezkoušení, tj. kpl. zpětné 230V, dílčí a úplný výstup pro revizní technika pro tepelný čerpadlo, Součástí dodávky je veškerý montážní, pomocný, spojovací a ostatní další pro předmětné práce, aby práce mohly být provedeny bezvadně, úplně a v souladu s platnými předpisy. Dokumentace zařízení ve skutečném provedení. VEŠKERÉ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY ELEKTROINSTALACE PROVEDENÉ ZA PLNÉHO PROVOZU STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ A ZAŘÍZENÍ BUDOU PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉHO OCENĚNÍ. ZAHRNUJE VŠECHNY NÁKLADY A PŘÍSLUŠENSTVÍ NUTNÉ PRO ŘÁDNÉ PROVEDENÍ A UVEDENÍ DO PLNĚ FUNKČNÍHO STAVU.					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
PP			Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
PP			Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
PP			Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
PP			Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
PP			Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
PP			Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
PP			Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
PP			Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace *Poznámka k položce* *Demontáž stávající elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v prostorách sociálního zařízení, na venkovních stanách původních jader, tak v celém rozsahu všech tří ocelových pahorků. Pro provedení všech demontáží je nutné použití pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace, zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu dodávka pro sekvoj. Zároveň součástí této položky je demontáž zabalení nalezených živých vodičů topení. Tyto kabeláže se již nevrátí a projektantem byl v dohodnutém postižení je vyžadováno ze strany objednatele vymalování obou kanceláří tak, aby na každém pokoji bylo malováno vždy čtyřmi provedení tohoto zařízení*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	kus	1,000	518,70	518,70	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	kus	2,000	129,12	258,24	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	ks	1,000	1 550,64	1 550,64	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	ks	1,000	1 038,07	1 038,07	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	ks	2,000	264,60	529,20	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střídř.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střídř.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka nailoukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka nailoukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka nailoukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka nailoukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Podmínka k položce Po provedení montáže a kompletování bude provedeno vyhodnocení a zpráva o revizním a zkušebním měření el.zař. aby mohly být podepsány řádným oprávněným zástupcem firmy. Toto je nutné jako doklad o bezvadné funkčnosti a provedení dle ČSN 33 1500 Revize el. zařízení. Revizní zpráva musí být součástí předávacího protokolu. Cena bude v položce podlahová krytina je nutné počítat celou plochu místnosti tedy nad hranu koberce 500 mm2 Jedná se o 100 % polypropylen olejem barvitelný. Tato textilní podlahová krytina vynikající zvukově izolační schopnost zároveň nevyžaduje podkladní samonivelační stěrkou. Pokládat kanálky z bílého PVC v rovné čáře, nebo, ale nedoporučuje se. Kabely nesmí být ohnuty pod poloměrem. Tato ochrana rozvodných hydrantů je nutná do nerezová pro zdravý prostředí zdravotnické ve aby nebyly přístupný člověku nadzemní krytky v betonových prostorách VEŠKERÉ VEDLEJŠÍ PRÁCE NA ELEKTRONSTAVBÁCH PRO ZAJIŠTĚNÍ PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POLOŽEK ZAŘÍZENÍ DOMOVÁ PRO SLUŽBY JE NUTNÁ PŘI CELOU DOBU INSTALACE					
76	K	220890202R00R	Revize el. zařízení	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		Revize el. zařízení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
7.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.07

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
7.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.07

Místo:	**k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669**	Datum:	**30.10.2020**
Zadavatel:	**Kraj Vysočina**	Projektant:	**Ing. Bohumil Beroun**
Uchazeč:	**ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou**	Zpracovatel:	**Ing. Bohumil Beroun**

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	**17 561,25**
210 - Specifikace	**13 858,16**
215-VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
7.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.07

Místo:	**k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669**	Datum:	**30.10.2020**
Zadavatel:	**Kraj Vysočina**	Projektant:	**Ing. Bohumil Beroun**
Uchazeč:	**ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou**	Zpracovatel:	**Ing. Bohumil Beroun**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	**200**	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	**205**	**Montáž**				**17 561,25**	
1	K	**RPPRESUN**	**Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji**	**soubor**	**1,000**	**3 150,00**	**3 150,00**	
	PP		Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji *Poznámka k položce-* *Odpojení vývodů (5x kabel), demontáž skříně rozvaděče. montáž skříně rozvaděče připojení kabelu, připojení kabelů, montáž dodatečného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání topných žebříku (1x ip stykač 230V. dálkové ovládany přijímač pro spínání obvodu pro topný žebřík). Součástí těchto pracíje i naprogramování jednotlivých ovládacích celku pro jednotlivé pokoje tak aby příslusnný vysílač pro příslušné ovládání topného zerbříkti v tom kterém pokoji neovlinoval elektronické zařízeni ve vedlejším pokoji* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODU A PRISLUŠENTVÍ PLNOHODNOTNÁ* *FUNKNDST STá vá ili id I SVSTFXH*	P				
2	K	**OPRLAMP**	**Výměna zdroje v lampičce**	**ks**	**2,000**	**157,50**	**315,00**	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	**210290591R00**	**Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených**	**kus**	**4,000**	**52,50**	**210,00**	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	**210120401R00**	**Jistič vzduchu pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu**	**kus**	**2,000**	**105,00**	**210,00**	
	PP		Jistič vzduchu pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	**210100002ROO**	**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2**	**kus**	**5,000**	**52,50**	**262,50**	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	**210100001R00**	**Ukončeni vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2**	**kus**	**6,000**	**42,00**	**252,00**	
	PP		Ukončeni vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	**210100258R00**	**Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2**	**kus**	**1,000**	**52,50**	**52,50**	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	**210950101RT1**	**Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-9k**	**kus**	**12,000**	**31,50**	**378,00**	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-9k					
9	K	**210192722R00**	**Štítek označovací pro přístroje - lepený**	**kus**	**12,000**	**31,50**	**378,00**	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	**210201060ROQle**	**Svítidlo LED vestavné**	**kus**	**1,000**	**315,00**	**315,00**	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		Poznámka k položce Včetně pomocného lešení o výce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					
	P		Poznámka k položce Demontáž stávajícího elektroinstalace bude provedena v chodbách a halách v prostorách sociálního zařízení, na venkovních stěnách původních jader (viz. výkresová část - rozsah vašich částí na jednotlivých půdorysech). Pro provedení této demontáže je nutná pomocná lešení o výce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže provádí se v místech, kde zajištění nezbytného provozu stávajícího zařízení objektu umožní dočasná přerušení dodávek. Zároveň součástí této položky je demontáž zábradlí na schodišti (2x), které bude nahrazeno novým. Tyto položky se již nebudou oceňovat a budou zahrnuty v položce pořízení a montáže zábradlí. Součástí položek je vyvedení a uložení zapojitelné výložky pro montáž lamel. Jedná se o lamely na každém poschodí, kde instalovaná vzduchotechnika.					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru	kus	1,000	518,70	518,70	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	2,000	129,12	258,24	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43	ks	1,000	1 550,64	1 550,64	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43	ks	1,000	1 038,07	1 038,07	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	Zdroj pro halogenovou lampičku	ks	2,000	264,60	529,20	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištové LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571426R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	K	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	348,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	K	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	K	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	K	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	K	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	K	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	K	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	K	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	K	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	K	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	K	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	K	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Popis položky: *Revize el. zařízení* *Celkový popis technologie a technického řešení položky:* *Revize el. zařízení* *Montážní materiál:* *Revize el. zařízení* *Poznámka k položce:* *Revize el. zařízení* *Položka obsahuje:* *Revize el. zařízení* *Položka neobsahuje:* *Revize el. zařízení* *Položka obsahuje dodávku a montáž těchto konstrukcí a prací:* *Revize el. zařízení* *Položka neobsahuje dodávku a montáž těchto konstrukcí a prací:* *Revize el. zařízení* *Položka obsahuje dodávku a montáž těchto kompletů:* *Revize el. zařízení* *Položka neobsahuje dodávku a montáž těchto kompletů:* *Revize el. zařízení* *Položka obsahuje dodávku a montáž těchto výrobků:* *Revize el. zařízení* *Položka neobsahuje dodávku a montáž těchto výrobků:* *Revize el. zařízení* *Položka obsahuje dodávku a montáž těchto dílců:* *Revize el. zařízení* *Položka neobsahuje dodávku a montáž těchto dílců:* *Revize el. zařízení* *Položka obsahuje dodávku a montáž těchto dílů:* *Revize el. zařízení* *Položka neobsahuje dodávku a montáž těchto dílů:* *Revize el. zařízení* *Položka obsahuje dodávku a montáž těchto součástí:* *Revize el. zařízení* *Položka neobsahuje dodávku a montáž těchto součástí:* *Revize el. zařízení* *Položka obsahuje dodávku a montáž těchto prvků:* *Revize el. zařízení* *Položka neobsahuje dodávku a montáž těchto prvků:* *Revize el. zařízení* *Položka obsahuje dodávku a montáž těchto prací:* *Revize el. zařízení* *Položka neobsahuje dodávku a montáž těchto

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D 4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
7.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.09

KSO:		CC-CZ:	
Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, klerá obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
7.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.09

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
7.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.09

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		**Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji**					
	P		*Poznámka k položce* *Odpojení vysadit 5c kabelů, demontáž stávající rozvaděče, montáž nového rozvaděče, připojení kabelů, připojení kabelů, montáž dodatečného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání topných žebříku (1x 1p, stykač 230V, dálkově ovladatelný přepínač pro spínání obvodu pro topný žebřík)* *Součástí těchto prací je i naprogramování jednotlivých ovládacích celků pro jednotlivé pokoje tak, aby prostřednictvím vysílače pro příslušné ovládání topného žebříku v tom kterém pokoji docházelo k elektronické zařízení ve vedlejším pokoji* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODU A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zed cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zed cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně potřebného lešení a výše podlahy do 1900 mm a pro zalícování do 3 kusů (150 mm).*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					
	P		*Poznámka k položce:* *Demontáž stávající elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v prostorách sociálního zařízení, tak venkovních částech budovy, tak i v celém rozsahu všech částí na podlahách a stropech. Do provedení celé demontáže je nutné provést pečlivého vesení o výšce nejméně do 1900 mm a pro zalícení do 3 kusů (150 mm). Demontáže původní elektroinstalace zajištěn dostatečného počtu osvětlení tak aby při jejím provozu nedošlo ke kolizi. Zároveň upozorňujeme, že demontáž zahrnuje i likvidaci na skládce. Tyto položky se již nevztahují k té, původně byť různému umístění vyčíslitelno ze strany objednatele vymění obou lampiček, tak, aby na každém pokoji byla instalována vždy stejná provedení (např. vestavné).*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	kus	1,000	518,70	518,70	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	kus	2,000	129,12	258,24	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	ks	1,000	1 550,64	1 550,64	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	ks	1,000	1 038,07	1 038,07	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	ks	2,000	264,60	529,20	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	3414022600058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce *Při provádění hrubých kompletačních prací dochází vzhledem k časové tísni ke značnému křížení jednotlivých řemesel tak, aby mohly být dodrženy termíny kolaudací jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné velmi důkladně koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již hotových částí díla. Zejména pak již položené podlahové krytiny. Tam kde je položená podlahová krytina je nutné provést různé překrytí pomocí ochranné tkané textilie 560g/m2 jedná se o 100% polypropylen oboustranně talerovaný. Tato tepelně-izolační vyrovnávací podložka eliminuje menší nerovnosti podkladu, zabraňuje ohlazovému proudění kamenuiv z betonu do PVC a navíc dobře izoluje, ale nedokáže přenést hrubé nerovnosti nebo defekty na podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách* *TÉLIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ*					
P								
76	K	220890202R00R	**Revize el. zařízení**	**soubor**	**1,000**	**1 312,50**	**1 312,50**	
PP			**Revize el. zařízení**					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
7.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.11

KSO		CC-CZ.	
Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou		DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	

Poznámka
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVĚST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
7.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.11

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
7.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.11

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunuti stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		**Přesunuti stávajícího rozvaděče RP v pokoji** *Poznámka k položce* *Odpojení vývodu (5x kabel), demontáž stávné rozvaděče, montaz stavné rozvadece, připojeni kabelu, připojeni kabelu, montáž dodatečného vybavení rozvadece pro dálkové ovládání topných žebříku (1x ip stykac 230V, dálkově ovládaný přijimac pro spinání otvodu pro topný žebrik).* *Součástí těchto praci je i naprogramování jednotlivych ovladacich celku pro jednotlivé polohy tak aby příslušný vysilač pro příslušné ovládání topného žebříku v tom kterém pokoji nevyvinoval elektronické zarizeni ve vedlejším pokoji* *JELIKOZ VŠECHNY PRACE NA ELEKTROINSTALACI PROBIHAJI ZA PLNOHODNOTNEHO PROVOZU OSTATNICH POKOJU A ZARIZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODU A PRISLUŠENTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKCNOST STÁVAJICICH SYSTÉMU.*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		**Výměna zdroje v lampičce**					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svitidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		**Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených**					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		**Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu**					
5	K	210100002R00	Ukončeni vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2**					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojeni do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2**					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		**Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2**					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k**					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací pro přístroje - lepený**					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce* *Včetně omítnutí lezení s výše špalíky do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kapes).*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní elektroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní elektroinstalace *Poznámka k položce* *Demontáž stávajícího elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v prostorách sociálního zařízení, na venkovních stěnách provedených jako tak v celém rozsahu všech zděných jednotlivých pokojů. Po provedení všech demontáží je nutné patřičnou pečlivě a výše špalíky do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kapes) - demontáže původní elektroinstalace, zahrnuje veškerou práci potřebnou zařízení po plném provozu dohlížet pro kterou. Zároveň součástí této položky je demontáž zavěšení, uskladnění, zpětné zavěšení. Tyto demontáže se už nevrátí a nevyužijí, tyto odpadem postoupení k využívání ze strany objednatele vyměnit obsluhu lampové, tak aby na každém pokoji bylo instalováno vždy stejné provedení bílého nátěru.*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	*kus*	*1,000*	*518,70*	*518,70*	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	*kus*	*2,000*	*129,12*	*258,24*	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	ks	*1,000*	*1 550,64*	*1 550,64*	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	ks	*1,000*	*1 038,07*	*1 038,07*	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	ks	*2,000*	*264,60*	*529,20*	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušentví	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušentví					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technický popis Revize elektrického zařízení dle platných předpisů a norem Součástí revize je i vyhotovení revizní zprávy Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením revize Revize se provádí v souladu s platnými předpisy a normami Revizní zpráva je vyhotovena v souladu s platnými předpisy

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
8.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.04

KSO:		CC CZ:	
Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IC:	62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou		DIC:	CZ62028081
Projektant		IC:	60407336
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	

Poznámka:
Nedilnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU

Cena bez DPH **20 922,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	20 922,67	15,00%	3 138,40

Cena s DPH **v CZK** **24 061,07**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
8.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.04

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**20 922,67**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	18 087,67
205 - Montáž	8 022,00
210 - Specifikace	10 065,67
215 - VRN	2 835,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
8.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.04

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 922,67**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				18 087,67	
	D	205	Montáž				8 022,00	
1	K	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	18,000	52,50	945,00	
	PP		Demontáž podhledů - kazet					
2	K	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm	m2	18,000	52,50	945,00	
	PP		Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm					
3	K	210810377R00	Kabel silový CYKYDY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož.	m	132,000	31,50	4 158,00	
	PP		Kabel silový CYKYDY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož.					
4	K	222300865R00	Odpojení 5 drátů s označením	kus	4,000	36,75	147,00	
	PP		Odpojení 5 drátů s označením					
5	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
6	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,000	52,50	1 050,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
7	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
8	K	220264111R00	Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm	m	6,000	52,50	315,00	
	PP		Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm					
9	K	650020222R00	Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8	kus	8,000	15,75	126,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8					
	D	210	Specifikace				10 065,67	
10	*M*	*34111098R*	*Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2*	*m*	*132,000*	*64,24*	*8 479,68*	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2					
11	*M*	*5531300001R*	*Žlab kabelový drátěný DZI 60x60 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou*	*kus*	*6,000*	*89,13*	*534,78*	
	PP		Žlab kabelový drátěný DZI 60x60 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou					
12	*M*	*28399910R*	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm*	*kus*	*4,000*	*2,70*	*10,80*	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
13	*M*	*31179105R*	*Tyč závitová M8, DIN 975*	*m*	*2,000*	*18,65*	*37,30*	
	PP		Tyč závitová M8, DIN 975					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	ZAVES	*Středový závěs pro drátěný žlab*	*ks*	*8,000*	*120,72*	*965,76*	
	PP		Středový závěs pro drátěný žlab					
15	M	311444240000R	*Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0*	*kus*	*8,000*	*1,20*	*9,60*	
	PP		Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0					
16	M	311733320R	*Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM*	*100 ks*	*0,080*	*346,92*	*27,75*	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
	D	215	VRN				2 835,00	
17	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,100	1 575,00	157,50	
	PP		Likvidace odpadu					
18	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi *Poznámka k položce:* *Při provádění stavebních montážních prací dochází vzhledem k časové úsně ke značnému tlaku jednotlivých řemesel tak, aby mohly být dodrženy termíny kolaudací jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné velmi úzkostlivě koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již hotových částí díla. Zejména pak při pokládce podlahové krytiny. Tam kde je položená podlahová krytina je nutné provést různá zakrytí pomocí ochranné folie textilie 55g/m2. Jedná se o 100% polypropylen oboustranně lakovaný. Tato tepelně izolační vyrovnávací podložka eliminuje téměř nerovnosti podkladu, zabezpečuje okamžitému pokládání lamel z celého do PVC a navíc dobře izoluje, ale nedokáže přenést hrubé nerovnosti nebo zbytky na podkladu - tak ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná pro všechny profesní zkoušky tak, aby nebyly poškozeny pokládané podlahové krytiny v dokončených prostorách.* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NEUSTÁLÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI*					
19	K	220890202R00R	Revize el. zařízení	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		Revize el. zařízení					
20	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
8.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.05

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis. Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
8.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.05

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
8.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.05

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		**Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji**					
	P		*Poznámka k položce:* *Odpojení vývodu (5x kabel), demontáž stávajícího rozvaděče, montáž nového rozvaděče, připojení kabelu, připojení kabelu, montáž dodatečného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání topných žebříků (1x 1p stykač 230V, dálkově ovládány přijímač pro spínání obvodu pro topný žebřík)* *Součástí těchto prací je i naprogramování jednotlivých ovládacích celků pro jednotlivé pokoje tak, aby příslušný vysílač pro příslušné ovládání topného žebříku v tom kterém pokoji neovlivňoval elektronické zařízení ve vedlejším pokoji* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		**Výměna zdroje v lampičce**					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		**Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených**					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		**Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu**					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2**					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		**Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2**					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		**Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2**					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k**					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací pro přístroje - lepený**					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		*Poznámka k položce* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kamení	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kamení					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					
	P		*Poznámka k položce* *Demontáž stávající elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v prostorách strojního zařízení, na vzduchotechnických ovládacích panelech, tak i v celém rozsahu všech stěn na jednotlivých patrech. Pro provedení všech demontáží je nutné použít pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). - demontáže původní el. instalace zajistí oprávněná pracovní s platným zařízením od firem provozu domova pro seniory. Zajistí, zahájí a ukončí tyto celkové práce. zabezpečí a odstraní jejich zbytky. Tyto činnosti nejsou nezbytné k provedení díla. Likvidaci přistavení je vyčleněno ze strany objednatele vyměna obou lampiček tak aby na každém okoji bylo instalováno vždy stejné provedení tohoto zdroje.*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	kus	1,000	518,70	518,70	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	kus	2,000	129,12	258,24	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	ks	1,000	1 550,64	1 550,64	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	ks	1,000	1 038,07	1 038,07	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	ks	2,000	264,60	529,20	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová B111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová B111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bil bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bil bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Se provádění budeme komplexně a pro celý objekt v celkem rozsahu počítat se všemi těmi jednotlivými činnostmi tak, aby cenový cíl dohodnuty bezmezný hodnotu jednotlivých dílčích celků. Tento je nutné v plné míře hradit jednotlivé provozní tak, aby nedošlo po provedení kompletní a prověrce až k dílčích částí tíže. Zejména pak se v ložisku jednotlivé hybky. Tato věc je zásadní podklad hybku je dále provést každé fakty potvrzení o bezmezné tíže. Nutno je, jelož je o 100% polypropylen obsahuje hlavní. Tato vlastní celkem vyvolávací podložka zhotovuje mimo nevhodných podkladu zde mimo zhotovení projektu Zahrnuto z Dílčího do PVL v této části celku. Je celá, že provádí jedné nemůžeme nebo dílčí hybky na podkladu - bylo by mimo podložených hybku je zajistilo se zejména pro zásady jakých odtud jiného a tak, aby nebyly pozorovány. Stěny na podložce hybky v dílčím provedení. II. ÚROVEŇ VŠECHNY PRÁCE NA PŘEDMĚTU PROBÍHAJÍ ZA PLNÉHO PROVOZU STÁVAJÍCÍHO POKOJE A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE					
76	K	220890202R00R	Revize el. zařízení	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		Revize el. zařízení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
8.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.07

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVĚST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízeni fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a *technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.* TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SCUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
8.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.07

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
8.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.07

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji *Poznámka k položce* *Odpojení vyvedených kabelů, demontáž stávajícího rozvaděče, montáž nového rozvaděče, připojení kabelů, připojení kabelu, montáž dodatečného vybavení rozvaděče pro stávající a ovládání topných žebříků (viz tp. styk.c 230v, jádrové ovládání přípojnic pro napájení obvodů pro topný žebřík)* *Součástí těchto prací je i naprogramování jednotlivých ovládacích cívek pro jednotlivé polohy tak, aby příslušný vysílač pro příslušné ovládání topného žebříku v tom kterém pokoji neovlivňoval sousedního zařízení ve vedlejším pokoji.* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU UBYTOVACÍCH POKOJŮ A ZAJIŠTĚNÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENTVÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU.* *P*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zed cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zed cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		*Poznámka k položce* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					
	P		*Poznámka k položce* *Demontáž silnoproudé elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v prostorách sociálního zařízení, na vnitřních stěnách původních jáder, tak i v celém rozsahu všech stěn na jednotlivých pokojích. Pro provedení všech demontáží je nutné použití pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace zajistěn neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. Zároveň součástí této položky je demontáž zabalení instalačních 2ks těchto lampiček. Tyto lampičky se již nevyrábí a při jakémkoli byť i drobném poškození je vyžadováno ze strany objednatele výměna obou lampiček, tak aby na každém pokoji bylo instalováno vždy stejné provedení tohoto zařízení*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	*kus*	*1,000*	*518,70*	*518,70*	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	*kus*	*2,000*	*129,12*	*258,24*	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 550,64*	*1 550,64*	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 038,07*	*1 038,07*	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	*ks*	*2,000*	*264,60*	*529,20*	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 Ivar C d 2,9 x13 mm zápustný křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 Ivar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce* *Při provádění mokrých kompletačních prací dochází vzhledem k časové tísni ke značnému hnětení jednotlivých řemesel tak, aby mohly být dodrženy lhůty kolaudací jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné velmi důkladné koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již hotových částí díla. Zejména pak při položení podlahové krytiny. Tam kde je položená podlahová krytina je nutné provést řádné překrytí pomocí ochranné tkaniny 560g/m2. Jedná se o 100% polypropylen oboustranně kalendrovaný. Tato tepelně-zvukem vyrovnávací podložka eliminuje menší nerovnosti podkladu, zabraňuje okamžitému pronikání kamínku z betonu do PVC a navíc dobře odvádí, ale nedokáže přenést hrubé nerovnosti nebo defekty na podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách.* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSTROJŮ PLNOHODNOTNÁ*					
76	K	220890202R00R	**Revize el. zařízení**	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		**Revize el. zařízení**					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
8.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.09

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ	62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou		DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ	60407336
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
8.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.09

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
8.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.09

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji					
	P		*Poznámka k položce: Odepnutí vývodů (5x kabel), demontáž stávajícího rozvaděče, montáž nového rozvaděče, připojení kabelů, připojení kabelů, opětovné dodatečného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání topných žebříků (1x 1p, stykač 230V, ovládací obvody, měření pro připojení obvodu pro topný žebřík). Součástí těchto prací je i napojení na nově pokládaných vedení pro jednotlivé topné žebříky, aby bylo možný využití pro dálkové ovládání topného žebříku v bodě střetu pokoji provozovat elektronické zařízení ve vedlejším pokoji. JE NUTNÉ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROVÁDĚLI ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAJIŠTĚNÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU REALIZACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘESUŠENÍ PLNOHODNOTNÁ FUNKČNOST STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU.*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460880021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		*Poznámka k položce* *Včetně opravného štuku a výše podlahy do 1920 mm a pro zdivo do 1,5 x 3 = 150 kcm2)*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					
	P		*Poznámka k položce* *Demontáž stávajícího elektroinstalace bude provádena v plném rozsahu a to jak v podomítkovém tak i na povrchu na veškerých stěnách provádět tak, aby nedošlo k poškození stěn a jednotlivých prvků. Po provedení výše uvedených prací je nutné použít pomocné lešení výšce nad 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontáže původní el. instalace zajistí dodavatel stavby v rámci svého zařízení při plném provozu objektu po etapách. Zároveň současně této položky je demontáž zajištění veškerého zařízení. Toto bude provedeno v průběhu bude nutné provedení zajištění stávajícího zařízení tak, aby na každém pracovišti bylo instalováno vždy stejné provedení stejného zařízení.*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	*kus*	*1,000*	*518,70*	*518,70*	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	*kus*	*2,000*	*129,12*	*258,24*	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 550,64*	*1 550,64*	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmivatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 038,07*	*1 038,07*	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	*ks*	*2,000*	*264,60*	*529,20*	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
4	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
5	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušentví	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušentví					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*[illegible] [illegible] [illegible] [

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
8.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis
8.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis
8.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		**Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji** *Poznámka k položce* *Odpojení vysoko (5x 6 kabelů demontáž skříně rozvaděče, montáž nového rozvaděče, připojení kabelů, připojení kabelů, montáž dodatečného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání lepených relátek (1x 1p - stykač 230V, dálkové ovládání pojistek pro spotřebiče pro lepený beroun)* *Součástí těchto prací je i naprogramování jednotlivých ovladačů světla pro jednotlivé pokoje tak, aby pouze ony vypínač pro zapínání ovládání lepených relátek v tom kterém pokoji neovlivňovaly elektronické zařízení ve sdíleném prostoru* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE MÁ ELEKTROINSTALACE PROBÍHAJÍ ZA PLNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY, JE NUTNÁ PO CELOU DOBU REALIZACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘESTROJENÍ PLNÁ FUNKČNOST A BEZPEČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A (JV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A (JV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů základ./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů základ./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		*Poznámka k položce:* *Vrchní pomocné práce a výpomoci pohyby do 1500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					
	P		*Poznámka k položce:* *Demontáž obsahuje elektroinstalace která je provedena v plném rozsahu a to jak v prostorách technického zázemí na střešních stanech provozních jader, tak v celém prostoru vlastních stanů na jednotlivých patrech. Tím provedením veškerá demontáž je možné provést pomocných lešení a výše položky do 1500 mm a pro zatížení do 1,5kPa (150 kg/m2) - demontáže použité el. vnitřní části zajištění nepřetržitého provozu ostatních zařízení při plném provozu pro návštěvníky. Zároveň současně bude realizována demontáž zavěšení osvětlení. Do všech lamp(ek). Tyto budovány se nacházejí a pro uvedených byt i uložení pozicích je vyžadováno ze strany objednatele zjištění druhu lampiček tak, aby po každém montáži byla nutná výměna. Aby svojné provedení bohatého rozsahu*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	kus	1,000	518,70	518,70	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	kus	2,000	129,12	258,24	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	ks	1,000	1 550,64	1 550,64	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	ks	1,000	1 036,07	1 036,07	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	ks	2,000	264,60	529,20	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid. řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid. řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34651612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34661414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Přichytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Přichytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce* *Při provádění finálních kompletačních prací dochází vzhledem k časové tísni ke značnému kížení jednotlivých řemesel tak, aby mohly být dodrženy termíny kolaudací jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné velmi důkladně koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již hotových částí díla. Zejména pak již položené podlahové krytiny. Tam kde je položená podlahová krytina je nutné provést řádné překrytí pomocí ochranné lepenky. Jedná se o 100% polypropylen obousměrně orientovaný. Tato tepelně-izolační vyrovnávací podložka eliminuje menší nerovnosti podkladu, zabraňuje okamžitému prostupu kapilárních trhlinek z betonu do PVC a navíc dobře izoluje, ale nedokáže přenést hrubé nerovnosti nebo defekty na podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná po zdárný proběhu rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ*					
76	K	220890202R00R	**Revize el. zařízení**	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		**Revize el. zařízení**					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
9.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.04

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **20 922,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	20 922,67	15,00%	3 138,40

Cena s DPH **v CZK** **24 061,07**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
9.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.04

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**20 922,67**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	18 087,67
205 - Montáž	8 022,00
210 - Specifikace	10 065,67
215 - VRN	2 835,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
9.04.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.04

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 922,67**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				18 087,67	
	D	205	Montáž				8 022,00	
1	K	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	18,000	52,50	945,00	
	PP	Demontáž podhledů - kazet						
2	K	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm	m2	18,000	52,50	945,00	
	PP	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm						
3	K	210810377R00	Kabel silový CYKYDY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož.	m	132,000	31,50	4 158,00	
	PP	Kabel silový CYKYDY 750 V 5 x 4 mm2 pevně ulož.						
4	K	222300665R00	Odpojení 5 drátů s označením	kus	4,000	36,75	147,00	
	PP	Odpojení 5 drátů s označením						
5	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2						
6	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,000	52,50	1 050,00	
	PP	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2						
7	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP	Štítek označovací na kabel						
8	K	220264111R00	Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm	m	6,000	52,50	315,00	
	PP	Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x60 mm						
9	K	650020222R00	Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8	kus	8,000	15,75	126,00	
	PP	Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8						
	D	210	Specifikace				10 065,67	
10	M	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	132,000	64,24	8 479,68	
	PP	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2						
11	M	5531300001R	Žlab kabelový drátěný DZI 60x60 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou	kus	6,000	89,13	534,78	
	PP	Žlab kabelový drátěný DZI 60x60 BZNCR l = 3 m s integrovanou spojkou						
12	M	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	4,000	2,70	10,80	
	PP	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm						
13	M	31179105R	Tyč závitová M8, DIN 975	m	2,000	18,65	37,30	
	PP	Tyč závitová M8, DIN 975						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	ZAVES	Středový závěs pro drátěný žlab	ks	8,000	120,72	965,76	
	PP		Středový závěs pro drátěný žlab					
15	M	311444240000R	Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0	kus	8,000	1,20	9,60	
	PP		Vrut ocelový 4 x 40 mm 021814.0					
16	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,080	346,92	27,75	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
	D	215	VRN				2 835,00	
17	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,100	1 575,00	157,50	
	PP		Likvidace odpadu					
18	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi *Poznámka k položce* *Při provádění dalších kompletačních prací dochází vzhledem k časové tísni ke znásobenému křížení jednotlivých řemesel tak, aby mohly být dodrženy termíny kolaudací jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné velmi důkladně koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již hotových částí díla. Zejména pak již položené podlahové krytiny. Tam kde je položená podlahová krytina je nutno provést různé úpravy pomocí ochranné tkaniny textilie 560g/m2. Jedná se o 100% polypropylen obourubně jehlovaný. Tato tepelně-izolační vyrovnávací podložka eliminuje menší nerovnosti podkladu, zároveň je chráněna pratelnou kamínka z betonu do PVC a navíc dobře izoluje, ale nedokáže překrýt hrubé nerovnosti nebo defekty na podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU* P					
19	K	220890202R00R	Revize el. zařízení	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		Revize el. zařízení					
20	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
9.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.05

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
9.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.05

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
9.05.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.05

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji *Poznámka k položce:* *Odpojení vodičů (5 kabelů), demontáž stávajícího rozvaděče, vrtání do zdiva rozvaděče, připojení kabelů, zapojení kabelů, montáž dodatečného vybavení rozvaděče pro dálkové ovládání topných těles (1x 1p, stykač 230V, dálkově ovládaný vypínač pro ohřev bojlerů pro byty 2+kk). Součástí těchto prací je i nahrazení stávajících jednotlivých ovládačů celého topného tělesa (tj. 3 ks) novými ovládači pro dálkové ovládání topných těles (tj. 3 ks). Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy a normami. Po provedení prací bude provedena kontrola funkčnosti celého systému.* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTRICKÉ ČÁSTI PROBÍHAJÍ V PLNÉM PROVOZU DOMOVA PRO SENIORY, JE NUTNÉ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOU FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ.*				
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce:* *Včetně pospojení ocelem o výšce pásku do 1000 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace *Poznámka k položce:* *Demontáž silnoproudé elektroinstalace bude provedena v rozsahu a to jak v prostorách sociálního zařízení na vodorovných stěnách odsekáním páskr cca 1 m v celém rozsahu všech stěn na jednotlivých půlogích. Po provedení všech demontáží je nutná kontrola těsnění v výšce podlahy do 1000 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). - Demontáže původní el. instalace zajistěm nenáročného provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. Zároveň veškerá tato prováděná demontáž zahrnuje odstranění 2ks stěnových lampiček. Tyto lampičky se již nevyrábějí a na jakékoliv opět chtěním nahrazení je vyžadováno ze strany objednatele vyměnit obou lampiček, tak aby na každém pokoji byla instalovaná vždy stejné provedení tohoto zařízení*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	kus	1,000	518,70	518,70	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól, charakteristika B, LTN-16B-1*	kus	2,000	129,12	258,24	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól, charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	ks	1,000	1 550,64	1 550,64	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	ks	1,000	1 038,07	1 038,07	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	ks	2,000	264,60	529,20	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová B111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová B111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69868	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Projektová dokumentace Provedení všech požadovaných revizních zpráv a protokolů, včetně nutných měření a zkoušek, včetně případných opakovaných revizí tak, aby byly dodrženy platné normy a předpisy pro provoz elektrických zařízení. Revize je nutno provádět kvalifikovaným pracovníkem tak, aby nedošlo při provádění kompletace k poškození již položených kabelů. Součástí prací je odstranění veškerého odpadu a uklizení pracoviště tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a majetku. Veškeré práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami. Součástí dodávky je vypracování revizní zprávy a předání dokumentace investorovi. SLOUČENÍ SÍLOVÉHO A SILNOPROUDÉHO ROZVODU V ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍČCE Sloučení silnoproudého a slaboproudého rozvodu v elektroinstalační příčce je nutné provádět s ohledem na oddělení jednotlivých druhů vedení. Je nutné dbát na dodržení minimálních vzdáleností mezi silnoproudými a slaboproudými kabely, aby nedocházelo k rušení signálu. Příčka musí být navržena tak, aby umožňovala snadný přístup k oběma typům rozvodů pro případné budoucí úpravy nebo údržbu. Použité materiály musí splňovat požadavky na požární odolnost a bezpečnost provozu. MONTÁŽ ZÁSUVEK A VYPÍNAČŮ NA ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍČCE Montáž zásuvek a vypínačů na elektroinstalační příčce musí být provedena s ohledem na správné umístění a upevnění do nosné konstrukce příčky. Je nutné dbát na dodržení bezpečnostních předpisů a norem, aby nedošlo k poškození kabelů nebo ohrožení uživatelů. Zásuvky a vypínače musí být osazeny do předem připravených krabic, které jsou pevně spojeny s konstrukcí příčky. Po montáži je nutné provést kontrolu funkčnosti a bezpečnosti celého systému. MONTÁŽ ELEKTROINSTALAČNÍCH KRABIC DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY Montáž elektroinstalačních krabic do sádrokartonové příčky musí být provedena s ohledem na správné umístění a upevnění do nosné konstrukce příčky. Je nutné dbát na dodržení bezpečnostních předpisů a norem, aby nedošlo k poškození kabelů nebo ohrožení uživatelů. Krabice musí být osazeny do předem připravených otvorů, které jsou pevně spojeny s konstrukcí příčky. Po montáži je nutné provést kontrolu funkčnosti a bezpečnosti celého systému. MONTÁŽ ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBEK DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY Montáž elektroinstalačních trubek do sádrokartonové příčky musí být provedena s ohledem na správné umístění a upevnění do nosné konstrukce příčky. Je nutné dbát na dodržení bezpečnostních předpisů a norem, aby nedošlo k poškození kabelů nebo ohrožení uživatelů. Trubky musí být osazeny do předem připravených otvorů, které jsou pevně spojeny s konstrukcí příčky. Po montáži je nutné provést kontrolu funkčnosti a bezpečnosti celého systému. MONTÁŽ ELEKTROINSTALAČNÍCH KABELŮ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY Montáž elektroinstalačních kabelů do sádrokartonové příčky musí být provedena s ohledem na správné umístění a upevnění do nosné konstrukce příčky. Je nutné dbát na dodržení bezpečnostních předpisů a norem, aby nedošlo k poškození kabelů nebo ohrožení uživatelů. Kabely musí být osazeny do předem připravených otvorů, které jsou pevně spojeny s konstrukcí příčky. Po montáži je nutné provést kontrolu funkčnosti a bezpečnosti celého systému. MONTÁŽ ELEKTROINSTALAČNÍCH ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY Montáž elektroinstalačních rozvodných skříní do sádrokartonové příčky musí být provedena s ohledem na správné umístění a upevnění do nosné konstrukce příčky. Je nutné dbát na dodržení bezpečnostních předpisů a norem, aby nedošlo k poškození kabelů nebo ohrožení uživatelů. Rozvodné skříně

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třeblč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
9.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.07

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	**k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669**	Datum:	**30.10.2020**
Zadavatel:		IČ:	**70890749**
Kraj Vysočina		DIČ:	**CZ 70890749**
Uchazeč:		IČ:	**62028081**
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou		DIČ:	**CZ62028081**
Projektant:		IČ:	**60407336**
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou 6.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis
9.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.07

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis
9.07.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.07

Misto	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
D		200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
D		205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji *Poznámka k položce:* *Odpojení výrobku od sítě, demontáž stávajícího rozvaděče, montáž nového rozvaděče, připojení kabelů, popisové štítky, revize dodávaného zařízení rozvaděče pro dálkové ovládání topných těles (TT, tlp. výkon 2kW), dálkové ovladače, systémové spínače, ekvitermní regulátor topných těles)* *Součástí dodávky je zapojení nového jednotlivých ovládacích prvků pro jednotlivé topné okruhy, nastavení topných křivek, programování ovladače topného systému v rozsahu nutném pro uvedení zařízení do provozu.* *V CENĚ JSOU VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTRONASTAVENÍ PROGRAMU A NEBUDOU ŽÁDNÉ PRÁCE NAVÍC. PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI ZKONTROLUJTE, ZDA JE NOVÝ ROZVADĚČ SPRÁVNĚ ZAPOJEN A NASTAVEN* *SPOLEČNOST STAVA nemá SYSTÉMY*				
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm *Poznámka k položce:* *Včetně zapravení drážek a rýh po vedení (do 150 mm) pro zásuvky do 1,5 m a (150 mm).*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace *Poznámka k položce:* *Demontáž stávajícího elektroinstalace bude provedena v rámci celého objektu, v místech stavebních úprav. Demontáž bude provedena ručně, bez použití strojů. Demontované materiály budou roztříděny a uloženy na místě určeném stavebníkem. Veškerý demontovaný materiál, který nebude znovu použit, bude odvezen na skládku. Demontáž bude provedena tak, aby nedošlo k poškození stavebních konstrukcí, které zůstanou zachovány. Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy BOZP.*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	K	357161612R	Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru	kus	1,000	518,70	518,70	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	K	358220010I5R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	2,000	129,12	258,24	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	K	A-SPMI2000KO	A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43	ks	1,000	1 550,64	1 550,64	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	K	B-LED-2L02A07U5/2444	B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43	ks	1,000	1 038,07	1 038,07	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	K	ZDRHAL	Zdroj pro halogenovou lampičku	ks	2,000	264,60	529,20	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	K	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	K	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	K	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	K	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	K	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	K	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	K	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	K	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	K	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	K	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	K	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	K	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	K	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	K	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	K	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	K	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	K	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	K	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	K	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	K	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	K	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	K	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	K	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	K	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	K	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	K	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	K	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	K	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	K	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	K	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	K	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	K	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce *Po provádění finálních stavebních prací dochází vzhledem k časové tísni ke znečištění různých penetrovaných ploch, aby mohly být dotčeny kvalitní řešitelnými podlahových dílců celku. Proto je nutné velmi důkladně standardní jednotlivé profese tak, aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již hotových částí díla. Zejména pak na položené podlahové krytiny. Tam kde je položena podlahová krytina je nutné provést i ochranu pokrytí pomocí ochranné lepenky 950g/m2 jedná se o 100% polypropylen oboustranně laminovaný. Tato nepohlcující vyrovnávací podložka chránuje místní nerovnosti podkladu zabraňuje okamžitému proudění kapaliny z betonu do PVC a navíc jíbré vzduchu, ale nedokáže přenášet trvalé nerovnosti nebo defekty na podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách. *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE					
76	K	220890202R00R	**Revize el. zařízení**	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		**Revize el. zařízení**					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
9.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.09

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 886,91	15,00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
9.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.09

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
9.09.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.09

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		Přesunutí stávajícího rozvaděče RP v pokoji					
			Demontáž a montáž					
			Odpojení vývodů od svorek, demontáž stávajícího rozvaděče, montáž nového rozvaděče, připojení kabelů, připojení a úprava vodičů, kabelů nebo vývodů na nové místo, zapojení do svorek, označení vodičů, kabelů, popisů, provedení obchůzky pro kontrolu činnosti, provedení funkční zkoušky, vyhotovení protokolu, vyhotovení revizní zprávy, odvoz demontovaného materiálu na místo určené investorem, nebo na příslušných skládkách, likvidace, poplatky za uložení, veškeré pomocné práce, nezbytné k řádnému provedení dodávky a montáže, nezbytné úpravy a doplnění stávajícího zapojení a vybavení pokoje.					
			SLUŽBY SPOJENÉ PŘI ÚPRAVĚ PROSTŘEDÍ PRO MONTÁŽ ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, OPRAVY, ÚDRŽBA, MONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ OSOBNÍCH A PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A PRONÁJEM BUDOV A NEMOVITOSTÍ, ČINNOSTI ZE SPOLEČNÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOV, ČINNOSTI ÚKLIDOVÉ A PRONÁJEM BUDOV A NEMOVITOSTÍ					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svítidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončení celoplasl. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplasl. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svítidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
4	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		*Poznámka k položce* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
34	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kamení	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kamení					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					
	P		*Poznámka k položce* *Demontáž stávající elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu a to jak v prostorách sociálního zařízení na vnitřních stěnách původních jáder, tak v celém rozsahu všech stěn na jednotlivých pohlaví. Pro provedení všech demontáží je nutné použít pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) - demontaze původní el. instalace zajištění neustálého provozu ostatního zařízení při plném provozu domova pro seniory. Zároveň součástí této položky je demontáž zabalení, uskladnění zpět všech čtecích lampiček. Tyto lampičky, se již nevyrábí a při jakémkoli byť i drobném poškození je vyžadováno ze strany objednatele výměna všech lampiček, tak aby na každém pokoji bylo instalováno vždy stejné provedení čtecího zařízení.*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S16, otvírání nahoru*	kus	1,000	518,70	518,70	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S16, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	kus	2,000	129,12	258,24	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	ks	1,000	1 550,64	1 550,64	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	ks	1,000	1 038,07	1 038,07	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	ks	2,000	264,60	529,20	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
54	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69868	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
65	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušenství					
72	M	OSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce* *Při provádění hrubých kompletacních prací dochází vzhledem k časové tísni ke značnému křížení jednotlivých řemesel tak, aby mohly být dodrženy termíny hotovění jednotlivých dílčích celku. Proto je nutné velmi důkladně koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již hotových částí díla. Zejména pak při položené voděodolné krytině. Tam kde je položena podlahová krytina je nutné provést ochranné opatření pomocí ochranné tkané textilie 360g/m2 jedná se o 100% polypropylen oboustranně laterovaný. Tato tepelně-izolační vyrovnávací podložka eliminuje menší nerovnosti podkladu zabraňuje okamžitému prostupu kamínků z betonu do PVC a navíc dobře izoluje, ale nedokáže přenést hrubé nerovnosti delší než na podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná pro všechny průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorech* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PLNOHODNOTNÁ*					
76	K	220890202R00R	**Revize el. zařízení**	soubor	1,000	1 312,50	1 312,50	
	PP		**Revize el. zařízení**					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč , Marie Curieových - rekonstrukce pokoju a vzd
Objekt
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
9.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č, st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **33 886,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	33 886.91	15.00%	5 083,04

Cena s DPH **v CZK** **38 969,95**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
9.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.11

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**33 886,91**
200 - Silnoproudá elektroinstalace	31 419,41
205 - Montáž	17 561,25
210 - Specifikace	13 858,16
215 - VRN	2 467,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
9.11.01 - Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.11

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 886,91**	
	D	200	Silnoproudá elektroinstalace				31 419,41	
	D	205	Montáž				17 561,25	
1	K	RPPRESUN	Přesunuti stávajiciho rozvaděče RP v pokoji	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
	PP		Přesunuli stávajícího rozvaděče RP v pokoji *Poznámka k položce:* *Odpojení výchozí kabelů, demontáž stávajícího rozvaděče, montáž nového rozvaděče, připojení kabelů, připojení kabelů, montáž dodatečného vybavení rozvaděče pro dalšího, svislém bodu, kabelů 11 x 1p, dýlce 2,00M, dálkově ovladatelný připoutač pro spínání obvodů pro topný žebřík.* *Součástí těchto prací je i úprava stávajících elektrických obvodů pro přepojení odbojů tak, aby bylo možný výběr pro snadné ovládání topného tělesa v koupelně, pokoji, nezávisle od jakéhokoliv zásahu ve společných částech.* *JE NUTNÉ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍCÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU ÚSTAVNÍCH PRACÍ A ZAHÁJENÍ DOLADĚNÍ PRO OBJEKT JE NUTNÁ PŘÍTOMNOST ODBORNÉHO ROZVODU A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALACE.* *KOMPLEXNÍ SYSTÉMOVÝCH*					
2	K	OPRLAMP	Výměna zdroje v lampičce	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Výměna zdroje v lampičce					
3	K	210290591R00	Výměna trubic zářivkových svitidel - otevřených	kus	4,000	52,50	210,00	
	PP		Výměna trubic zářivkových svitidel - otevřených					
4	K	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu					
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	52,50	262,50	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
6	K	210100001R00	Ukončeni vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,000	42,00	252,00	
	PP		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
7	K	210100258R00	Ukončeni celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,000	52,50	52,50	
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k					
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
10	K	210201060R00le	Svitidlo LED vestavné	kus	1,000	315,00	315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svítidlo LED vestavné					
11	K	210203205R00le	Svítidlo LED nástěnné	kus	1,000	315,00	315,00	
	PP		Svítidlo LED nástěnné					
12	K	210010337R00	Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení	kus	3,000	63,00	189,00	
	PP		Krabice lištová LK 80x28, bez zapojení					
13	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1					
14	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6					
15	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	157,50	945,00	
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE					
16	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,000	73,50	220,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
17	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	3,000	131,25	393,75	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
18	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	1,000	131,25	131,25	
	PP		Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením					
19	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	1,000	105,00	105,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
20	K	210010535R00	Zapojení vodiče do wago svorky	kus	34,000	15,75	535,50	
	PP		Zapojení vodiče do wago svorky					
21	K	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	13,000	42,00	546,00	
	PP		Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním					
22	K	210010320R00R	Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Krabice přístrojová, se zapojením, kruhová					
23	K	220261622R00T	Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Osazení hmoždinky/kotvy 8 mm v cihelné zdi/stropu					
24	K	650020132R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn cihelných HM 8					
25	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	70,000	15,75	1 102,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
26	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	21,000	31,50	661,50	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
27	K	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	32,000	31,50	1 008,00	
	PP		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
28	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	7,000	31,50	220,50	
	PP		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou					
29	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	15,000	26,25	393,75	
	PP		Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek					
30	K	MONTOPZEBR	Montáž a zapojení topného žebříku	ks	1,000	630,00	630,00	
	PP		Montáž a zapojení topného žebříku					
31	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	3,000	105,00	315,00	
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku					
32	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
33	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	3,000	52,50	157,50	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		*Poznámka k položce:* *[illegible]*					
34	K	220261663R00	Zholovení drážky v betonu, kameni	m	6,000	78,75	472,50	
	PP		Zholovení drážky v betonu, kameni					
35	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 625,00	2 625,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					
	P		*Poznámka k položce:* *[illegible]*					
	D	210	Specifikace				13 858,16	
36	M	357161612R	*Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru*	*kus*	*1,000*	*518,70*	*518,70*	
	PP		Rozvodnice plastová RZG-N-1S18, otvírání nahoru					
37	M	35822001015R	*Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1*	*kus*	*2,000*	*129,12*	*258,24*	
	PP		Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1					
38	M	A-SPMI2000KO	*A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 550,64*	*1 550,64*	
	PP		A - SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU, 20W, LED - 2100lm, 4000K, 500mA nestmívatelné, kulaté bílý rámeček pr. 240mm, opálový kryt, IP43					
39	M	B-LED-2L02A07U5/2444	*B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43*	*ks*	*1,000*	*1 038,07*	*1 038,07*	
	PP		B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 11W, LED - 990lm, 4000K, opálové stínítko - tvar půlkruh pr.250mm, IP43					
40	M	ZDRHAL	*Zdroj pro halogenovou lampičku*	*ks*	*2,000*	*264,60*	*529,20*	
	PP		Zdroj pro halogenovou lampičku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	34751232R	Zářivka lineární OSRAM L 36W/840	kus	4,000	54,60	218,40	
	PP		Zářivka lineární OSRAM L 36W/840					
42	M	TERMO	Bezdrátový termostat	ks	1,000	1 412,67	1 412,67	
	PP		Bezdrátový termostat					
43	M	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	2,000	115,96	231,92	
	PP		Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1					
44	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
45	M	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	2,000	25,62	51,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10					
46	M	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	4,000	46,31	185,24	
	PP		Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20					
47	M	345715829R	Krabice lištová LK 80x28 2T	kus	2,000	39,89	79,78	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 2T					
48	M	345715822RR1	Krabice lištová LK 80x28 T	kus	1,000	20,85	20,85	
	PP		Krabice lištová LK 80x28 T					
49	M	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,000	41,07	82,14	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A651					
50	M	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	1,000	51,06	51,06	
	PP		Kryt spínače Tango 3558A-A652					
51	M	34535425R	Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340	kus	1,000	210,81	210,81	
	PP		Strojek přepín.dvojit.střid.,řaz.6+6 3558-A52340					
52	M	34551812R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	7,000	139,34	975,38	
	PP		Zásuvka Tango 5518A-A2359					
53	M	30932312R	Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips	1000 ks	0,200	204,75	40,95	
	PP		Šroub do plechu 02 1237 tvar C d 2,9 x13 mm zápustný, křížová drážka Philips					
4	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	3,000	6,81	20,43	
	PP		Krabice univerzální z PH KU 68- 1901					
55	M	34571428R	Krabice elektroinstalační plastová 8111	kus	1,000	195,51	195,51	
	PP		Krabice elektroinstalační plastová 8111					
56	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,100	135,24	13,52	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
57	M	34561414R	Svorka WAGO 222-412 2x2,5	kus	5,000	8,86	44,30	
	PP		Svorka WAGO 222-412 2x2,5					
58	M	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	8,000	10,42	83,36	
	PP		Svorka WAGO 222-413 3x2,5					
59	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	13,000	36,47	474,11	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
60	M	69888	Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm	ks	1,000	111,72	111,72	
	PP		Krabice pro zapuštěný kabelový vývod IP55 pro kabel 5-13mm					
61	M	31141960R	Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,004	640,50	2,56	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
62	M	311733320R	Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,91	13,88	
	PP		Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM					
63	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
64	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,700	136,71	95,70	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
5	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,700	529,20	370,44	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
66	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,000	14,61	262,98	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
67	M	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	3,000	14,61	43,83	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2					
68	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	32,000	23,93	765,76	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2					
69	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	7,000	24,08	168,56	
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
70	M	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	15,000	13,32	199,80	
	PP		Vodič CY 4 ZŽ					
71	M	TOPZEBR	Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetně příslušentví	ks	1,000	2 822,40	2 822,40	
	PP		Topný žebřík 450 x 1320mm, 400W, 230VAC včetné příslušentví					
72	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	525,00	525,00	
	PP		Drobný spojovací materiál					
73	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,005	11 495,40	57,48	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
	D	215	VRN				2 467,50	
74	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					
75	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Revize el. zařízení *Provedení revize* *Po provedení montážních a zkušebních prací je nutné provést revizi elektrického zařízení, aby mohlo být* *k řádnému užívání předáno. Revizi provádí pověřená osoba s příslušnou kvalifikací a oprávněním podle platných předpisů. Revizní technik provede prohlídku, zkoušky a měření v rozsahu stanoveném normami a vyhláškami. Součástí revize je kontrola správného provedení ochranných opatření proti nebezpečnému dotyku, funkčnosti ochranných prvků (jističů, proudových chráničů, pojistek) a správného označení rozvaděčů a obvodů. Výsledky revize jsou zaznamenány v revizní zprávě, která je součástí předávací dokumentace stavby. Bez platné revizní zprávy nelze zařízení uvést do trvalého provozu.* *

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curcových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
1.04.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.04

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených praci, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **6 916,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	6 916.63	15.00%	1 037.49

Cena s DPH **v CZK** **7 954,12**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
1.04.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.04

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**6 916,63**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	5 997,88
305 - Montáž	4 767,00
310 - Specifikace	1 230,88
315 - VRN	918,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
1.04.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.04

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**6 916,63**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				5 997,88	
	D	305	Montáž				4 767,00	
1	K	210860221R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený	m	60,000	26,25	1 575,00	
	PP		Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený					
2	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	11,000	26,25	288,75	
	PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
3	K	VZTUPR	Dopojení a naprogramování VZT jednotky	soubor	1,000	1 050,00	1 050,00	
	PP		Dopojení a naprogramování VZT jednotky					
	P		*Poznámka k položce: Zapojení ovlových tlačítek na ovládacích jednotkách VZT. Oprava na stavební jednotky VZT. Odzkoušení funkčnosti. Vyhotovení protokolu*					
4	K	210100501R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 2x1 mm2	kus	11,000	42,00	462,00	
	PP		Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 2x1 mm2					
5	K	210140461R00	Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky	kus	3,000	157,50	472,50	
	PP		Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky					
6	K	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	8,000	42,00	336,00	
	PP		Lišta elektroinstalační L 20					
7	K	650020222R00	Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8					
8	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	33,000	15,75	519,75	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
	D	310	Specifikace				1 230,88	
9	M	34121550R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm*	*m*	*60,000*	*10,05*	*603,00*	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm					
10	M	34535435R	*Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 3558-A91342*	*kus*	*3,000*	*126,29*	*378,87*	
	PP		Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 3558-A91342					
11	M	34572172R	*Lišta hranatá LHD 20x20, délka 2 m*	*m*	*8,000*	*21,25*	*170,00*	
	PP		Lišta hranatá LHD 20x20, délka 2 m					
12	M	31141960R	*Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv*	*1000 ks*	*0,004*	*640,50*	*2,56*	
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	311733320R	*Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM*	*100 ks*	*0,040*	*346,91*	*13,88*	
	PP		**Hmoždinka natloukací 8 x 45, DKM**					
14	M	311733311R	*Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM*	*100 ks*	*0,330*	*136,71*	*45,11*	
	PP		**Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM**					
15	M	31141918R	*Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv*	*1000 ks*	*0,033*	*529,20*	*17,46*	
	PP		**Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv**					
	D	315	VRN				918,75	
16	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,050	1 575,00	78,75	
	PP		**Likvidace odpadu**					
17	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Koordinace postupu prací s ostatními profesemi** *Poznámka k položce* *Při provádění finálních kompletačních prací dochází vzhledem k časové tísni ke značnému kvízení jednotlivých řemesel tak, aby mohly být dodrženy termíny kolaudací jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné velmi důkladně koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo při provádění kompletací k poškození již hotových částí díla. Zejména pak již položené podlahové krytiny. Tam kde je položená podlahová krytina je nutné provést řádné pokrytí pomocí ochranné tkané textilie 360g/m2. Jedná se o 100% polypropylen obarvuané tlakovaný. Tato lepelná-izolační vyrovnávací podložka eliminuje menší nerovnosti podkladu zabraňuje okamžitému pronikání kominků z betonu do PVC a navíc dobře izoluje, ale nedokáže přenést hlubé nerovnosti nebo delekty na podkladu - tato ochrana podlahových krytin je naprosto nezbytná pro zdárný průběh rekonstrukce tak, aby nebyly poškozeny stávající podlahové krytiny v dotčených prostorách* *JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU INSTALACE* P						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.6 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
1.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.05

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestaveni SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVĚST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVĚ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízeni fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **18 549,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	18 549,45	15,00%	2 782,42

Cena s DPH **v CZK** **21 331,87**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
1.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.05

Misto	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**18 549,45**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	17 026,95
305 - Montáž	13 455,75
310 - Specifikace	3 571,20
315 - VRN	1 522,50

:

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis
1.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.05

Misto	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**18 549,45**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				17 026,95	
	D	305	Montáž				13 455,75	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Montážní práce					
	P		*Poznámka k položce: PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOPOJOVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKCNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. Je třeba pracně vyhledat připojovací místa pro rozvody systému MEDICALL a EPS tak aby byla odpojena a zdemontována jen část vedení, která se týká doplněné a nejbližší stávající zásuvky a zbytek zůstal zachován v provozu. Realizaci díla se nesmí v žádném případě nijak ohrozit stávající instalace, díle jednotlivých systémů (zabezpečovacího, komunikačního a nouzového napájení, dálkových zařízení, vzájemných a specifikovaných provozních zařízení). ZAŘÍZENÍ MEDICALL A EPS BUDE DEMONTOVÁNO PLNOHODNOTNĚ JAK Z PROSTOR SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ TAK Z CELKOVÝCH PROSTOR JEDNOTLIVÝCH POKOJŮ. Zařízení bude demontováno, zachováno, uskladněno a po dalších rekonstrukcích znovu instalováno, tímto bude myšleno provozní zkoušky a následné předání uživateli do opětovného užívání*					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Před montáží je nutné vypracovat návrh rozmístění jednotlivých prvků EPS v objektu a projednat s objednatelem, dále s příslušnými orgány státní správy a samosprávy. Montáž a zapojení musí provádět pracovníci s platným osvědčením pro montáž a revize EPS. Montáž musí být provedena v souladu s platnými normami a předpisy. Instalace EPS musí být provedena tak, aby byla zajištěna její bezporuchová funkce a spolehlivost. Po montáži musí být provedena revize a zkušební provoz celého systému EPS. Výsledky revize a zkušebního provozu musí být zaznamenány v protokolu, který je součástí dokumentace skutečného provedení stavby.*					
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Provozní zkoušky EPS					
	P		*Poznámka k položce:* *Provozní zkoušky EPS musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy. Zkoušky musí být provedeny pracovníky s platným osvědčením pro montáž a revize EPS. Výsledky zkoušek musí být zaznamenány v protokolu, který je součástí dokumentace skutečného provedení stavby.*					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	2,000	157,50	315,00	
	PP		Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	TANVMONT	Táhlo nouzového volání - montáž	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Táhlo nouzového volání - montáž					
6	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
7	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
8	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	4,000	157,50	630,00	
	PP		Adaptační rámeček					
	P		*Poznámka k položce:* *Pro systém MEDICALL*					
9	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
10	K	974054508R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,beton.zdivo					
11	K	974054408R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,pórob.tvár.	kus	2,000	105,00	210,00	
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm,pórob.tvár.					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	27,000	31,50	850,50	
	PP		SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
	PP		SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	50,000	15,75	787,50	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	12,000	42,00	504,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně omítnutého sekání, o výšce podlahy do 1900 mm a pro sekání do 1 m2 (PP 1 bílé omítky).*					
19	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
	PP		Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
20	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
	PP		Osazení patice do podhledu					
21	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	1,000	31,50	31,50	
	PP		Označení hlásiče štítkem					
22	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
23	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
24	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	6,000	31,50	189,00	
	PP		PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
25	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	20,000	15,75	315,00	
	PP		Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
26	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	20,000	21,00	420,00	
	PP		Příchytka kabelová 6-12 mm					
27	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	6,000	26,25	157,50	
	PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
28	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	6,000	31,50	189,00	
	PP		Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
30	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					
	P		Poznámka k položce Demontáž slaboproudé elektroinstalace bude provedena v plném rozsahu (to jak v prostorách suterénního zdiva, tak i v celém rozsahu všech stropů a stěnách původních zdiv, tak i v celém rozsahu všech stropů a podhledových celcích. Při provádění výkon demontáže je nutno počítat s použitím pomocného lešení o výšce podlahy do 4,000 mm, (pro celkem do 1,5 MPa (150 kg/cm2) - demontáže původní slaboproudé instalace. Součástí provozu ostatního zařízení se přesná rozsah dle skutečnosti.					
31	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	6,000	52,50	315,00	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice					
	P		Poznámka k položce Vyhledání místa pro připojení kabelu systému EPS. Jiná nezbytná potřebná					
32	K	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	8,000	78,75	630,00	
	PP		Zhotovení drážky v betonu, kameni					
33	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				3 571,20	
34	M	34571511R	*Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm*	*kus*	*5,000*	*6,33*	*31,65*	
	PP		Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
35	M	34572307R	*Pásky stahovací SP 250 x 4,5*	*100 ks*	*1,000*	*135,24*	*135,24*	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
36	M	34121046R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*27,000*	*7,25*	*195,75*	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
37	M	34121050R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*9,000*	*10,46*	*94,14*	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
38	M	311733311R	*Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM*	*100 ks*	*0,500*	*136,71*	*68,36*	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
39	M	31141918R	*Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv*	*1000 ks*	*0,050*	*529,20*	*26,46*	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
40	M	345710542R	*Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1*	*m*	*11,000*	*18,10*	*199,10*	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
41	M	34572320R	*Příchytka stahovacího pásku SPP9*	*100 ks*	*0,500*	*246,96*	*123,48*	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
42	M	58541233R	*Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg*	*t*	*0,005*	*11 495,40*	*57,48*	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
43	M	802371	*Optický-kouřový hlásič*	*ks*	*1,000*	*1 407,58*	*1 407,58*	
	PP		Optický-kouřový hlásič					
44	M	805571	*Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu*	*ks*	*1,000*	*219,24*	*219,24*	
	PP		Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
45	M	805590	*Patice hlásiče v základní verzi*	*ks*	*1,000*	*141,49*	*141,49*	
	PP		Patice hlásiče v základní verzi					
46	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*1,000*	*23,10*	*23,10*	
	PP		Štítek označení					
	P		Poznámka k položce Popis hlásiče EPS					
47	M	28399910R	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm*	*kus*	*12,000*	*2,70*	*32,40*	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
48	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
	PP		Štítek označení					
49	M	341350122R	*Kabel PRAFIaGuardF 2x2x0,8*	*m*	*6,000*	*31,14*	*186,84*	
	PP		Kabel PRAFIaGuardF 2x2x0,8					
50	M	3457171102R	*Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO*	*kus*	*20,000*	*6,99*	*139,80*	
	PP		Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
51	M	30976016R	*Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm*	*1000 ks*	*0,020*	*9 019,50*	*180,39*	
	PP		Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
52	M	DSM	*Drobný spojovací materiál*	*kpl*	*1,000*	*262,50*	*262,50*	
	PP		Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 522,50	
53	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
	P		Poznámka k položce Při provádění dílčích kompletačních prací dochází k předem dohodnutému časovému bodu ke znečištění různými jednotlivými řemeselníky tak, aby mohly být opravy betonu kolaudační jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné vždy důkladně koordinovat jednotlivé postupy tak, aby nedošlo při provádění kompletačních prací k poškození již hotových částí díla. Zejména pak již položené podlahové krytiny. Tam kde je položena podlahová krytina je nutné provést řádně pokyn pomocí ochranné fólie (tloušťka 500µm). Jedná se o 100% pozornost a obezřetné provádění. Tato kontrolní a vyrovnávací potřeba dlouhodobě osob a nerovností podlahové obvodové plochy. Součástí ceny je položka 3 DPC z betonu dosažitelné na základě předem dohodnutých nebo dalších dvě podlahové krytiny v daných prostorách JEDNOTKOVÉ CENY PRACÍ NA ELEKTROINSTALACI PROHÁLÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH PORCOU A SMĚLÍ NEJSOU PRO SENIORY JE NUTNÁ TO CELÝ ČASU					
54	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					
55	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,100	1 575,00	157,50	
	PP		Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
1.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.07

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVĚST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **20 547,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	20 547,15	15,00%	3 082,07

Cena s DPH **v CZK** **23 629,22**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis. Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Mariá. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
1.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.07

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**20 547,15**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	19 024,65
305 - Montáž	14 763,00
310 - Specifikace	4 261,65
315 - VRN	1 522,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Mariá. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
1.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.07

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 547,15**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				19 024,65	
	D	305	Montáž				14 763,00	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Montážní práce *Poznámka k položce:* *PO VEŠKERÉ DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH TRASY PRO DOROZUMĚNÍ SYSTÉMU MUSÍ BÝT FUNKČNÍ STÁVAJÍCÍ SYSTÉM! Je třeba přesně vyhledat napojovací místo pro rozvody systému MEDICALL a EPS tak, aby bylo možné provádět stávající systém MEDICALL a EPS tak, aby bylo možné provádět stávající systém MEDICALL a EPS tak, aby bylo možné provádět stávající systém

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Provozní zkoušky EPS *Provozní zkoušky* *Po dobu trvání provozních zkoušek musí být zajištěna trvalá přítomnost montážní firmy systému EPS, která provádí montáž a uvedení do provozu. Provozní zkoušky musí být provedeny v souladu s ČSN EN 54-13 a ČSN 34 2710 a musí být provedeny v souladu s projektovou dokumentací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice					
34	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 261,65	
35	M	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	1,000	6,33	6,33	
	PP		Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
36	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,500	135,24	67,62	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
37	M	34121046R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	28,000	7,25	203,00	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
38	M	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	9,000	10,46	94,14	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
39	M	311733311R	Hmoždinka nalloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,630	136,71	86,13	
	PP		Hmoždinka nalloukací 6 x 35, DKM					
40	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,063	529,20	33,34	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
41	M	345710542R	Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	m	2,000	18,10	36,20	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
42	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
43	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bil bal. 30 kg	t	0,001	11 495,40	11,50	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bil bal. 30 kg					
44	M	802371	Opticko-kouřový hlásič	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
	PP		Opticko-kouřový hlásič					
45	M	805571	Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu	ks	1,000	219,24	219,24	
	PP		Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
46	M	805590	Patice hlásiče v základní verzi	ks	1,000	141,49	141,49	
	PP		Patice hlásiče v základní verzi					
47	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
	PP		Štítek označení					
48	M	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	12,000	2,70	32,40	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
49	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
	PP		Štítek označení					
50	M	341350122R	Kabel PRAFIaGuardF 2x2x0,8	m	12,000	31,14	373,68	
	PP		Kabel PRAFIaGuardF 2x2x0,8					
51	M	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	51,000	6,99	356,49	
	PP		Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
52	M	30976016R	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
	PP		Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
53	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	9,000	36,47	328,23	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
54	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	262,50	262,50	
	PP		Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 522,50	
55	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
56	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					
57	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,100	1 575,00	157,50	
	PP		Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
1.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.09

KSO:		CC-CZ:	
Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznamka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **20 547,15**

	Základ dane	Sazba dané	Výse dane
DPH: základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	20 547.15	15.00%	3 082.07

Cena s DPH **v CZK** **23 629,22**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Gutových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
1.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.09

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**20 547,15**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	19 024,65
305 - Montáž	14 763,00
310 - Specifikace	4 261,65
315 - VRN	1 522,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Gutových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
1.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.09

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 547,15**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				19 024,65	
	D	305	Montáž				14 763,00	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Montážní práce**					
			Poznámka k položce: *PROVEDENÍ DOHLÍDKU MONTÁŽE DODAVATELEM EPS DO CELKU DODÁVANÉHO SYSTÉMU NUTNÁ PODMÍNKA PRO PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM. Kontrola provedení montáže systému EPS dle projektové dokumentace a návodu výrobce systému EPS (viz. bod 3.1 ČSN 34 2710 a EPS musí být zapojena v elektroinstalační rozvaděči tak, že bude možné ji samostatně vypnout a zapnout nezávisle na ostatních částech elektroinstalace. Dále musí být možné vypnout napájení ústředny EPS a zároveň zůstane napájena ostatní elektroinstalace. Ústředna musí být umístěna v uzamykatelné místnosti, kde bude zajištěn přístup pouze pověřeným osobám. Každý zásah do systému musí být zaznamenán v provozním deníku. Každý poplach musí být prověřen a jeho příčina odstraněna. Každý zásah do systému musí být zaznamenán v provozním deníku. Každý poplach musí být prověřen a jeho příčina odstraněna. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA DODAVATELEM OBJEDNATELI: PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA SE PROVEDE SPOLEČNÝM JEDNÁNÍM ZÁSTUPCŮ OBOU SMLUVNÍCH STRAN. Zástupci obou smluvních stran se dohodnou na termínu předání a převzetí díla. Dodavatel předloží objednateli k odsouhlasení protokol o předání a převzetí díla. Protokol musí obsahovat: identifikační údaje o smluvních stranách, označení díla, soupis provedených prací a dodávek, seznam předaných dokladů (návody, certifikáty, revizní zprávy), prohlášení o shodě, soupis zjištěných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, datum a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Objednatel je povinen dílo převzít, pokud nevykazuje vady bránící jeho řádnému užívání. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou důvodem k odepření převzetí, avšak musí být uvedeny v protokolu s dohodnutým termínem jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odepřít převzetí díla, pokud dílo vykazuje vady bránící jeho řádnému užívání, nebo pokud nebyly předány požadované doklady. V takovém případě se sepíše protokol o neprovedení předání a převzetí s uvedením důvodů. Dodavatel je povinen vady odstranit a dílo znovu předložit k převzetí v dohodnutém náhradním termínu. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem řádného předání a převzetí díla. Dodavatel odpovídá za škody vzniklé do okamžiku předání a převzetí díla. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad. Dodavatel odpovídá za to, že dílo bude po celou záruční dobu způsobilé pro obvyklé užívání a bude si zachovávat obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným užíváním, neodborným zásahem, vnějšími vlivy nebo vyšší mocí. Objednatel je povinen vady uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Dodavatel se zavazuje vady odstranit v dohodnutém termínu, jinak má objednatel právo nechat vady odstranit třetí osobou na náklady dodavatele. Dodavatel odpovídá za škody způsobené vadami díla, pokud nebyly způsobeny porušením povinností objednatele. Dodavatel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s realizací díla, a to v minimální výši [doplní se dle smlouvy]. Kopie pojistné smlouvy musí být předána objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní a protipožární předpisy, nařízení a pokyny objednatele. Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci a subdodavatelé byli řádně proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Dodavatel je povinen udržovat pořádek na staveništi a odstranit veškerý odpad a nečistoty vzniklé jeho činností. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto podmínek a v případě jejich porušení vyzvat dodavatele k nápravě. Dodavatel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s realizací díla, a to v minimální výši [doplní se dle smlouvy]. Kopie pojistné smlouvy musí být předána objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní a protipožární předpisy, nařízení a pokyny objednatele. Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci a subdodavatelé byli řádně proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Dodavatel je povinen udržovat pořádek na staveništi a odstranit veškerý odpad a nečistoty vzniklé jeho činností. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto podmínek a v případě jejich porušení vyzvat dodavatele k nápravě.						
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody**					
			Poznámka k položce: *Před zahájením připojení nového EPS na stávající rozvody je nutné ověřit kompatibilitu nového EPS se stávajícím systémem. Připojení nového EPS musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací a návodem výrobce. Po připojení musí být provedena funkční zkouška celého systému, včetně ověření správné komunikace mezi jednotlivými prvky. Každý falešný poplach musí být prověřen a jeho příčina odstraněna. Každý zásah do systému musí být zaznamenán v provozním deníku. Každý poplach musí být prověřen a jeho příčina odstraněna. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA DODAVATELEM OBJEDNATELI: PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA SE PROVEDE SPOLEČNÝM JEDNÁNÍM ZÁSTUPCŮ OBOU SMLUVNÍCH STRAN. Zástupci obou smluvních stran se dohodnou na termínu předání a převzetí díla. Dodavatel předloží objednateli k odsouhlasení protokol o předání a převzetí díla. Protokol musí obsahovat: identifikační údaje o smluvních stranách, označení díla, soupis provedených prací a dodávek, seznam předaných dokladů (návody, certifikáty, revizní zprávy), prohlášení o shodě, soupis zjištěných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, datum a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Objednatel je povinen dílo převzít, pokud nevykazuje vady bránící jeho řádnému užívání. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou důvodem k odepření převzetí, avšak musí být uvedeny v protokolu s dohodnutým termínem jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odepřít převzetí díla, pokud dílo vykazuje vady bránící jeho řádnému užívání, nebo pokud nebyly předány požadované doklady. V takovém případě se sepíše protokol o neprovedení předání a převzetí s uvedením důvodů. Dodavatel je povinen vady odstranit a dílo znovu předložit k převzetí v dohodnutém náhradním termínu. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem řádného předání a převzetí díla. Dodavatel odpovídá za škody vzniklé do okamžiku předání a převzetí díla. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad. Dodavatel odpovídá za to, že dílo bude po celou záruční dobu způsobilé pro obvyklé užívání a bude si zachovávat obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným užíváním, neodborným zásahem, vnějšími vlivy nebo vyšší mocí. Objednatel je povinen vady uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Dodavatel se zavazuje vady odstranit v dohodnutém termínu, jinak má objednatel právo nechat vady odstranit třetí osobou na náklady dodavatele. Dodavatel odpovídá za škody způsobené vadami díla, pokud nebyly způsobeny porušením povinností objednatele. Dodavatel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s realizací díla, a to v minimální výši [doplní se dle smlouvy]. Kopie pojistné smlouvy musí být předána objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní a protipožární předpisy, nařízení a pokyny objednatele. Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci a subdodavatelé byli řádně proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Dodavatel je povinen udržovat pořádek na staveništi a odstranit veškerý odpad a nečistoty vzniklé jeho činností. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto podmínek a v případě jejich porušení vyzvat dodavatele k nápravě.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Provozní zkoušky EPS *Popis prací a montáže* *Po skončení jednotlivých montážních etap a v závěru montáže systému EPS nejpozději do 14 dnů od ukončení montáže, nebo je-li stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků, nejpozději do 14 dnů po uplynutí této lhůty provede dodavatel EPS ve spolupráci s dalšími dodavateli technologických částí EPS, které jsou součástí systému EPS, předepsané zkoušky a revize a naměřené hodnoty zapíše do protokolů. Po provedení každé etapy, nejpozději do 14 dnů po jejím ukončení,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			[illegible]					
33	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice					
	P		[illegible]					
34	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 261,65	
35	M	34571511R	*Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm*	*kus*	*1,000*	*6,33*	*6,33*	
	PP		Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
36	M	34572307R	*Pásky stahovací SP 250 x 4,5*	*100 ks*	*0,500*	*135,24*	*67,62*	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
37	M	34121046R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*28,000*	*7,25*	*203,00*	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
38	M	34121050R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*9,000*	*10,46*	*94,14*	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
39	M	311733311R	*Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM*	*100 ks*	*0,630*	*136,71*	*86,13*	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
40	M	31141916R	*Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv*	*1000 ks*	*0,063*	*529,20*	*33,34*	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
41	M	345710542R	*Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1*	*m*	*2,000*	*18,10*	*36,20*	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
42	M	34572320R	*Příchytka stahovacího pásku SPP9*	*100 ks*	*0,200*	*246,96*	*49,39*	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
43	M	58541233R	*Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg*	*t*	*0,001*	*11 495,40*	*11,50*	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
44	M	802371	*Opticko-kouřový hlásič*	*ks*	*1,000*	*1 407,58*	*1 407,58*	
	PP		Opticko-kouřový hlásič					
45	M	805571	*Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu*	*ks*	*1,000*	*219,24*	*219,24*	
	PP		Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
46	M	805590	*Patice hlásiče v základní verzi*	*ks*	*1,000*	*141,49*	*141,49*	
	PP		Patice hlásiče v základní verzi					
47	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
	PP		Štítek označení					
	P		[illegible]					
48	M	28399910R	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm*	*kus*	*12,000*	*2,70*	*32,40*	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
49	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
	PP		Štítek označení					
50	M	341350122R	*Kabel PRAFIaGuardF 2x2x0,8*	*m*	*12,000*	*31,14*	*373,68*	
	PP		Kabel PRAFIaGuardF 2x2x0,8					
51	M	3457171102R	*Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO*	*kus*	*51,000*	*6,99*	*356,49*	
	PP		Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
52	M	30976016R	*Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm*	*1000 ks*	*0,051*	*9 019,50*	*459,99*	
	PP		Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
53	M	34572120R	*Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20*	*m*	*9,000*	*36,47*	*328,23*	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
54	M	DSM	*Drobný spojovací materiál*	*kpl*	*1,000*	*262,50*	*262,50*	
	PP		Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 522,50	
55	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
	P		[illegible]					
56	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					
57	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,100	1 575,00	157,50	
	PP		Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
1.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	**k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669**	Datum:	**30.10.2020**
Zadavatel:		IČ:	**70890749**
	Kraj Vysočina	DIČ:	**CZ 70890749**
Uchazeč:		IČ:	**62028081**
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	**CZ62028081**
Projektant:		IČ:	**60407336**
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a *technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.* TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **20 547,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	20 547,15	15,00%	3 082,07

Cena s DPH **v CZK** **23 629,22**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
1.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**20 547,15**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	19 024,65
305 - Montáž	14 763,00
310 - Specifikace	4 261,65
315 - VRN	1 522,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
1.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 1.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 547,15**	
D	300		Slaboproudá elektroinstalace				19 024,65	
D	305		Montáž				14 763,00	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
VV			**Montážní práce**					
P			*Poznámka k položce:* *PO DOKONČENÍ INSTALACE PROVEDE ODBORNÁ FIRMA PRO OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI A ZÁVĚREČNÉ REVIZNÍ ZPRÁVU. Montáž systému EPS dle návrhu. Montáž EPS ústředny, zdroje, akumulátorů, ovládacích a signalizačních prvků, hlásičů, sirén, modulů, spojovacího materiálu, kabelových vývodek, kabelových příchytek, štítků, označení, popisů, revizní zprávy, zaškolení obsluhy, drážky, průrazy, zapravení, kabelové trasy, kabelové příchytky, kabelové vývodky, kabelové příchytky, kabelové vývodky, kabelové příchytky, kabelové vývodky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Provozní zkoušky EPS					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	3,000	157,50	472,50	
			Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
			Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	4,000	157,50	630,00	
			Adaptační rámeček					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
			Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	1,000	73,50	73,50	
			Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	1,000	131,25	131,25	
			Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
			SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
			SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
			Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	63,000	15,75	992,25	
			Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	2,000	42,00	84,00	
			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
			Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
			Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
19	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kcl	kus	1,000	157,50	157,50	
			Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kcl					
20	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
			Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
21	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
			Osazení patice do podhledu					
22	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
			Označení hlásiče štítkem					
23	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
			Štítek označovací na kabel					
24	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
			Štítek označovací pro přístroje - lepený					
25	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
			PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
26	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
			Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
27	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
			Příchytka kabelová 6-12 mm					
28	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
			Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
29	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	6,000	26,25	157,50	
			Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
30	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	10,000	31,50	315,00	
			Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
31	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
			Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
32	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
			Demontáž původní etetroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice					
34	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 261,65	
35	M	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	1,000	6,33	6,33	
	PP		Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
36	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,500	135,24	67,62	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
37	M	34121046R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	28,000	7,25	203,00	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
38	M	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	9,000	10,46	94,14	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
39	M	311733311R	Hmoždinka nalloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,630	136,71	86,13	
	PP		Hmoždinka nalloukací 6 x 35, DKM					
40	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,063	529,20	33,34	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
41	M	345710542R	Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	m	2,000	18,10	36,20	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
42	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,200	246,96	49,39	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
43	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bíl bal. 30 kg	t	0,001	11 495,40	11,50	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bíl bal. 30 kg					
44	M	802371	Opticko-kouřový hlásič	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
	PP		Opticko-kouřový hlásič					
45	M	805571	Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu	ks	1,000	219,24	219,24	
	PP		Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
46	M	805590	Patice hlásiče v základní verzi	ks	1,000	141,49	141,49	
	PP		Patice hlásiče v základní verzi					
47	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
	PP		Štítek označení					
48	M	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	12,000	2,70	32,40	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
49	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
	PP		Štítek označení					
50	M	341350122R	Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8	m	12,000	31,14	373,68	
	PP		Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
51	M	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	51,000	6,99	356,49	
	PP		Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
52	M	30976016R	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
	PP		Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
53	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	9,000	36,47	328,23	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
54	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	262,50	262,50	
	PP		Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 522,50	
55	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
56	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					
57	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,100	1 575,00	157,50	
	PP		Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Cancových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
2.04.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.04

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ	CZ62028081
Projektant:		IČ	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ	
Zpracovatel:		IČ	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **7 025,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	7 025,53	15,00%	1 053,83

Cena s DPH **v CZK** **8 079,36**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
2.04.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.04

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**7 025,53**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	6 106,78
305 - Montáž	4 845,75
310 - Specifikace	1 261,03
315 - VRN	918,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
2.04.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.04

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**7 025,53**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				6 106,78	
	D	305	Montáž				4 845,75	
1	K	210860221R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený	m	63,000	26,25	1 653,75	
	PP		Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený					
2	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	11,000	26,25	288,75	
	PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
3	K	VZTUPR	Dopojení a naprogramování VZT jednotky	soubor	1,000	1 050,00	1 050,00	
	PP		Dopojení a naprogramování VZT jednotky					
	P		*Poznámka k položce* *Zapojení nových hlavních kabelů do jednotky VZT. Úpravy nastavení jednotky VZT. Otestování funkčnosti vyhřívání potrubí*				
4	K	210100501R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 2x1 mm2	kus	11,000	42,00	462,00	
	PP		Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 2x1 mm2					
5	K	210140461R00	Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky	kus	3,000	157,50	472,50	
	PP		Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky					
6	K	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	8,000	42,00	336,00	
	PP		Lišta elektroinstalační L 20					
7	K	650020222R00	Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8	kus	4,000	15,75	63,00	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stropů betonových HM 8					
8	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	33,000	15,75	519,75	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
	D	310	Specifikace				1 261,03	
9	M	34121550R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm*	*m*	*63,000*	*10,05*	*633,15*	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm					
10	M	34535435R	*Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 3558-A91342*	*kus*	*3,000*	*126,29*	*378,87*	
	PP		Strojek tlačítkového ovládače,řaz.1/0 3558-A91342					
11	M	34572172R	*Lišta hranatá LHD 20x20, délka 2 m*	*m*	*8,000*	*21,25*	*170,00*	
	PP		Lišta hranatá LHD 20x20, délka 2 m					
12	M	31141960R	*Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv*	*1000 ks*	*0,004*	*640,50*	*2,56*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vrut zápustný 021814 4 x 50 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
13	M	311733320R	Hmoždinka nalloukací 8 x 45, DKM	100 ks	0,040	346,92	13,88	
	PP		Hmoždinka nalloukací 8 x 45, DKM					
14	M	311733311R	Hmoždinka nalloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,330	136,71	45,11	
	PP		Hmoždinka nalloukací 6 x 35, DKM					
15	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,033	529,20	17,46	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
	D	315	VRN				918,75	
16	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,050	1 575,00	78,75	
	PP		Likvidace odpadu					
17	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

Poznámka k položce
Při provádění stavebních konstrukčních prací dochází vzhledem k časové
tísni ke značnému tlaku jednotlivých řemesel tak, aby dobře byl
dodržený termíny kolaudací jednotlivých dílčích celků. Proto je nutné
velmi důkladně koordinovat jednotlivé profese tak, aby nedošlo při
provádění konstrukcí k omezením při horových částí dílů. Zejména pak
je položené podlahové krytiny. Tyto lože je položení podlahová krytina je
nutné provést řádně plných pomocí schválené lepicí hmoty. Vždy se
Jedná se o 100% polyuretanové stmelené hlavovary. Tyto hmoty
zabrání vytvoření podlahy chemické vazby na podklad
zabrání stmelením pomocí kontaktu z betonu do PVC a vytvoří
dobré rozpojení, ale nedokáže přenést malé namáhání nebo deformaci na podklad. Jako ochrana podlahových krytin je nejvíce nezbytná pro zdravý průběh odborníka tak, aby nebyly ovlivněny stavební podlahové krytiny v dokončených prostorách.
JELIKOŽ VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU UBYTOVACÍCH POKOJŮ V ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ POUZE DOBU INSTALACE

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domovy pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
2.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.05

KSO:		CC-CZ:	
Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	22 314.35	15.00%	3 347.15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
2.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.05

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
2.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.05

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Montážní práce**					
	P		*Montáž a připojení EPS na stávající rozvody. Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody. Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody.*					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody**					
	P		*Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody. Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody. Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Provozní zkoušky EPS					
	P		*Poznámka k položce:* *Po dobu provádění provozních zkoušek budou vyloučeny z provozu EPS všechny požární poplachové smyčky, které jsou součástí EPS. Zároveň budou vyloučeny z provozu EPS všechny ostatní poplachové smyčky, které jsou součástí EPS. Tyto smyčky budou vyloučeny z provozu EPS na dobu provádění provozních zkoušek.* *Provozní zkoušky EPS se provádějí v souladu s ČSN EN 54-14 a ČSN 34 0350 a jejich provádění musí být oznámeno příslušnému orgánu státního požárního dozoru (OSPD) a příslušnému útvaru Hasičského záchranného sboru (HZS) nejméně 10 pracovních dnů před jejich zahájením. Provozní zkoušky EPS musí být dokumentovány v souladu s ČSN EN 54-14 a ČSN 34 0350 v celkem 3 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro provozovatele EPS, druhé pro uživatele objektu a třetí pro archivaci. Součástí dokumentace provozních zkoušek je kompletní seznam všech poplachových smyček EPS s celkovým výhledem a seznam všech zařízení EPS.*					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
	PP		Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
	PP		Adaptační rámeček					
	P		*Poznámka k položce:* *Pro systém MEDICALL*					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
	PP		SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
	PP		SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		*Poznámka k položce:* *Včetně omítnutí štuk a vysprostění do 10 mm a pro zapojení do 1,5 kPa (150 kp/m2)*					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
	PP		Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
	PP		Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
	PP		Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
	PP		PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
	PP		Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
	PP		Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
	PP		Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
	PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			[illegible]					
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice					
			[illegible]					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	5,000	6,33	31,65	
	PP		Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,500	135,24	67,62	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	28,000	7,25	203,00	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	9,000	10,46	94,14	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,670	136,71	91,60	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,067	529,20	35,46	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	m	3,000	18,10	54,30	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,300	246,96	74,09	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,002	11 495,40	22,99	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
45	M	802371	Opticko-kouřový hlásič	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
	PP		Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu	ks	1,000	219,24	219,24	
	PP		Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	Patice hlásiče v základní verzi	ks	1,000	141,49	141,49	
	PP		Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
	PP		Štítek označení					
			[illegible]					
49	M	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	12,000	2,70	32,40	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
	PP		Štítek označení					
51	M	341350122R	Kabel PRAFIaGuardF 2x2x0,8	m	12,000	31,14	373,68	
	PP		Kabel PRAFIaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	51,000	6,99	356,49	
	PP		Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
	PP		Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	9,000	36,47	328,23	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	262,50	262,50	
	PP		Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
			[illegible]					
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
2.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.07

KSO:		CC-CZ	
Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
2.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.07

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
2.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.07

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Montážní práce					
	P		[illegible]					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
			[illegible]					
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Provozní zkoušky EPS					
			[illegible]					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
			Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
			Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
			Adaptační rámeček					
			[illegible]					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
			Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
			Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zed cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
			Vysekání kapes zed cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
			SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, lišté	m	9,000	31,50	283,50	
			SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, lišté					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
			Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
			Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
			Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
			Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
			[illegible]					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
			Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
			Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
			Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
			Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
			Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
			Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
			Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na přichytkách	m	12,000	31,50	378,00	
			PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na přichytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
			Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
			Příchytka kabelová 6-12 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	210010091R00	Lišta hranalá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
	PP		Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Připlatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
	PP		Připlatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					
			Poznámka k položce:					
			Demontáž původních elektrických rozvodů a přístrojů včetně krabic a zapojení ve stěnách, podlahách, stropech včetně sekání drážek a prostupů, odvoz a likvidace suti a vybouraných hmot na skládku. Odpojení elektrických zařízení od zdrojů. Zapojení nových rozvodů a zařízení.					
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice					
			Poznámka k položce:					
			Vyhledání místa napojení na stávající systém, včetně zpětného					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení prokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	5,000	6,33	31,65	
	PP		Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,500	135,24	67,62	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	28,000	7,25	203,00	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	9,000	10,46	94,14	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,670	136,71	91,60	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,067	529,20	35,46	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	m	3,000	18,10	54,30	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,300	246,96	74,09	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,002	11 495,40	22,99	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
45	M	802371	Opticko-kouřový hlásič	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
	PP		Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu	ks	1,000	219,24	219,24	
	PP		Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	Patice hlásiče v základní verzi	ks	1,000	141,49	141,49	
	PP		Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
	PP		Štítek označení					
			Poznámka k položce:					
			Popis hlásiče EPS					
49	M	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	12,000	2,70	32,40	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
	PP		Štítek označení					
51	M	341350122R	Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8	m	12,000	31,14	373,68	
	PP		Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	51,000	6,99	356,49	
	PP		Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
	PP		Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	9,000	36,47	328,23	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	262,50	262,50	
	PP		Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
2.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.09

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	**k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669**	Datum:	**30.10.2020**
Zadavatel:		IČ:	**70890749**
	Kraj Vysočina	DIČ:	**CZ 70890749**
Uchazeč:		IČ:	**62028081**
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	**CZ62028081**
Projektant:		IČ:	**60407336**
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součásti výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestaveni SOUPISU PRACI v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis praci - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádi zadavatel v zadávaci dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přistup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVĚST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno oceněni výše uvedených praci, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevni a spojovaci materiál, zhotoveni případné výrobni dokumentace nebo pořizeni fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde neni výslovně uvedeno, bude pracovni postup a technologie prováděni stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Zaklad daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	**21.00%**	0,00
snížená	22 3 14,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH v **CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis:_____ Razítko_____ Datum a podpis:_____ Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis:_____ Razítko_____ Datum a podpis:_____ Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curkových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
2.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.09

Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curkových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
2.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.09

Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Montážní práce**					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Provozní zkoušky EPS					
			[illegible]					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
	PP		Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
	PP		Adaptační rámeček					
	P		[illegible]					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
	PP		SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
	PP		SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		[illegible]					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
	PP		Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kcl	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kcl					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
	PP		Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
	PP		Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na přichytkách	m	12,000	31,50	378,00	
	PP		PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na přichytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
	PP		Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Přichytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
	PP		Přichytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
	PP		Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
	PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce Do ceny je započtena elektromontážní práce (zapojení) v objektu a veškerý drobný a spojovací montážní materiál a pomocný pracovní prostředky, které v celém rozsahu nejsou součástí položek. Do ceny jsou započteny i náklady na ochranu kabelů a vodičů proti poškození při montáži a provozu (ochranné trubky, lišty, kanálky apod.). Cena je stanovena v souladu s platnými předpisy a normami pro montáž elektrických zařízení. Cena je stanovena pro montáž v běžných podmínkách bez zvláštních požadavků na zvláštní způsob montáže

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzí
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
2.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis. Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
2.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
2.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 2.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Montážní práce** *Poznámka k položce:* *PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY JE NUTNÁ ČINNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. Je nutná provedení výluk při připojování na stávající rozvody systému ARCHICALL a EPS tak, aby byla odpojena a zabezpečena proti úrazu pouze ta část, která se týká připojení a následného chodu a vše ostatní zůstalo spolehlivě v provozu. Řešitel díla je nucen v rámci různých dob k obvodům stávající ústředny dále pět jednotlivých systémů bezpečnostního uzamykání a dálkového napojení zabezpečovacího zařízení výrobkem a specifikovaným prvkům ZABEZPEČOVACÍ A EPS BUDE UZAMYKÁNÍ DVEŘÍ PLNOHODNOTNÉ jak z PROSTOR SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ tak z CELKOVÝCH PROSTOR JEDNOTLIVÝCH POKOJŮ. Zařízení bude demontováno, zachováno a po celkové rekonstrukci při bokační jednotlivých částí se napojí a odzkouší. Jedná provádět provozní zkoušky a následné předání uživateli do opětovného užívání*					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody** *Poznámka k položce:* *Před vlastním odpojením jsou nezbytné kroky je nutné dohodnout co nejdříve nové celky EPS se výluky k připojení stávajícího systému napojené do ústředny EPS a z tohoto také je možné činit provozní úpravy systému EPS nebo provedení funkcí výluk které se týkají v provozu v novém bloku, tam nebo na které je provázáno se stávajícími celky. Tedy zajistit provedení výluk, aby se výměna nové ústředny EPS, které se jedná o nové připojení, byl nejdříve připojen celý systém. Po zkušebním provozu se bude postup znovu opakovat dokud nebude celý systém EPS nově se nepřipojí. Jedná se o 1 byt, systému byl speciálně upraven. Po kontrolní činnosti zařízení EPS je nutné provedení kontrolní revizní zprávy, aby byla v každém případě možnost provedení nebo dokončení připojení nového zařízení EPS nebudí z objektů speciálních a bezpečnostních zařízení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Provozní zkoušky EPS					
	P		*Popis položky:* *Po dokončení jednotlivých realizačních kolaudačních etap se odmítá systému EPS dílčí provozní zkoušky tak, jak je uvedeno v této položce. Až v době jednotlivých etapových systémů EPS v rámci jednotlivých kolaudací se vždy v rozsahu 100% spolehlivě do zařízení EPS. Předkládající původních etap je nutno provést ověřující zkoušky celého systému. Celý tento proces zkoušek a revizí je v těsném sledu provést opakovaně po dokončení etap IS-11 IS-12 IS-13 IS-14 tedy po dokončení ve druhé etapy. Po nejvyšší třetí etapě (po dokončení IS-11 a IS-12) je nutné jednotlivá provozní provedení systému EPS mezi je zkolaudováním první etapy IS-11 a IS-12 a celou EPS na stranách a provést znovu provozní ověření systémem EPS v etapách IS-13 a IS-14. Tyto provozní ověřování je nutné pro ten důvod provozní zkoušky je jeden celý systém EPS (v závislosti správní revize systémů dle zadávací dokumentace*					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
	PP		Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
	PP		Adaptační rámeček					
	P		*Popis položky:* *Pro systém MEDICALL*					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
	PP		SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
	PP		SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		*Popis položky:* *Úplné provedení těsnění systém montáže do VRN omítek pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
19	K	220721111R00R	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
	PP		Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
	PP		Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
	PP		Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
	PP		PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
	PP		Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
	PP		Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
	PP		Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
	PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	5,000	6,33	31,65	
37	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5 Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,500	135,24	67,62	
38	M	34121046R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	28,000	7,25	203,00	
39	M	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	9,000	10,46	94,14	
40	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,670	136,71	91,60	
41	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,067	529,20	35,46	
42	M	345710542R	Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1 Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	m	3,000	18,10	54,30	
43	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9 Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,300	246,96	74,09	
44	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg	t	0,002	11 495,40	22,99	
45	M	802371	Opticko-kouřový hlásič Opticko-kouřový hlásič	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
46	M	805571	Adaplér patice hlásiče pro montáž do podhledu Adaplér patice hlásiče pro montáž do podhledu	ks	1,000	219,24	219,24	
47	M	805590	Patice hlásiče v základní verzi Patice hlásiče v základní verzi	ks	1,000	141,49	141,49	
48	M	35441846R	Štítek označení Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
49	M	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	12,000	2,70	32,40	
50	M	35441846R	Štítek označení Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
51	M	341350122R	Kabel PRAFIaGuardF 2x2x0,8 Kabel PRAFIaGuardF 2x2x0,8	m	12,000	31,14	373,68	
52	M	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	51,000	6,99	356,49	
53	M	30976016R	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
54	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20 Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	9,000	36,47	328,23	
55	M	DSM	Drobný spojovací materiál Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	262,50	262,50	
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
57	K	LESENÍ	Lešení výška podlahy do 2m Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D 5 Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
3.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 3.05

RSO:		CC CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou		DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ	60407336
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	
Zpracovatel		IČ	
Ing. Bohumil Beroun		DIČ	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVĚST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a *technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.* TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Dnů základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domovy pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
3.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 3.05

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domovy pro seniory Třebíč - Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
3.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 3.05

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Montážní práce**					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Provozní zkoušky EPS					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
			Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
			Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
			Adaptační rámeček					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
			Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
			Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
			Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
			SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
			SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
			Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
			Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
			Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
			Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
			Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
			Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
			Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
			Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
			Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
			Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
			Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
			PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
			Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
			Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
			Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
			Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončeni kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
			Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
			Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní elektroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
			Demontáž původní elektroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
			Vyhledání vývodu nebo krabice					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	5,000	6,33	31,65	
			Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,500	135,24	67,62	
			Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	28,000	7,25	203,00	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	9,000	10,46	94,14	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,670	136,71	91,60	
			Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,067	529,20	35,46	
			Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	m	3,000	18,10	54,30	
			Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,300	246,96	74,09	
			Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,002	11 495,40	22,99	
			Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
45	M	802371	Opticko-kouřový hlásič	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
			Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu	ks	1,000	219,24	219,24	
			Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	Patice hlásiče v základní verzi	ks	1,000	141,49	141,49	
			Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
			Štítek označení					
49	M	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	12,000	2,70	32,40	
			Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
			Štítek označení					
51	M	341350122R	Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8	m	12,000	31,14	373,68	
			Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	51,000	6,99	356,49	
			Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
			Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	9,000	36,47	328,23	
			Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	262,50	262,50	
			Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
			Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč , Mana. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
3.07.02 - Slaboproudá elektroInstalace - místnost 3.07

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	**k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669**	Datum	**30.10.2020**
Zadavatel:		IČ:	**70890749**
Kraj Vysočina		DIČ:	**CZ 70890749**
Uchazeč:		IČ	**62028081**
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou		DIČ:	**CZ62028081**
Projektant:		IC:	**60407336**
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domovy pro seniory Třebíč - Malá - Ošetřovatelské - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
3.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 3.07

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domovy pro seniory Třebíč - Malá - Ošetřovatelské - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
3.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 3.07

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Montážní práce					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Provozní zkoušky EPS					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
			Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
			Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
			Adaptační rámeček					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
			Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
			Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
			Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
			SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222260511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
			SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
			Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
			Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
			Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
			Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
			Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
			Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
			Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
			Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
			Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
			Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
			Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
			PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
			Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
			Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
			Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
			Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
			Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
			Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
			Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Dle pokynů dodavatele elektroinstalace může docházet k posunu umístění svítidel v rozsahu max. 500 mm. Umístění svítidel v prostorách nad sádrokartonovými podhledy bude upřesněno po montáži podhledů. Před montáží svítidel je nutné provést kontrolu funkčnosti nouzového osvětlení. Případné nefunkční nouzové svítidlo bude vyměněno. Montáž svítidel provádět v souladu s montážním návodem výrobce. Montáž svítidel provádět až po dokončení omítek a malířských prací. Svítidla musí být montována v souladu s ČSN EN 60598-1 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Svítidla musí být montována tak, aby nedocházelo k jejich samovolnému uvolnění. Svítidla musí být montována tak, aby nedocházelo k jejich samovolnému uvolnění.					
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice					
	P		Poznámka k položce: vyhledání vývodu nebo krabice, vyhledání EPS, STA, opětovné odkrytí					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	5,000	6,33	31,65	
	PP		Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,500	135,24	67,62	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	28,000	7,25	203,00	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	9,000	10,46	94,14	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,670	136,71	91,60	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,067	529,20	35,46	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	m	3,000	18,10	54,30	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,300	246,96	74,09	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bíl bal. 30 kg	t	0,002	11 495,40	22,99	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bíl bal. 30 kg					
45	M	802371	Opticko-kouřový hlásič	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
	PP		Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu	ks	1,000	219,24	219,24	
	PP		Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	Patice hlásiče v základní verzi	ks	1,000	141,49	141,49	
	PP		Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
	PP		Štítek označení					
	P		Poznámka k položce: Pásy hlásiče EZS					
49	M	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	12,000	2,70	32,40	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
	PP		Štítek označení					
51	M	341350122R	Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8	m	12,000	31,14	373,68	
	PP		Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	51,000	6,99	356,49	
	PP		Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
	PP		Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	9,000	36,47	328,23	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	262,50	262,50	
	PP		Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
	P		Poznámka k položce: Po provedení montáže kompletního systému je dodavatel povinen provést odborné proškolení pověřeného pracovníka objednatele v rozsahu minimálně 2 hodin. Součástí školení je seznámení s ovládáním ústředny, testování jednotlivých detektorů a tlačítek, postup při poplachu a poruše, údržba systému a základní uživatelské úkony. Školení musí být provedeno před předáním díla a potvrzeno podpisem zápisu o proškolení. Dodavatel je povinen zajistit, aby montáž a zapojení systému provedl pouze pracovník s platným oprávněním k montáži EPS dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. Po dokončení montáže musí být provedena revize elektrického zařízení a revize EPS. Revizní zpráva musí být předána objednateli nejpozději při předání díla. Veškeré stavební práce, které mohou ovlivnit funkci systému, musí být provedeny před montáží EPS. Dodavatel je povinen zajistit, aby montáž a zapojení systému provedl pouze pracovník s platným oprávněním k montáži EPS dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. Po dokončení montáže musí být provedena revize elektrického zařízení a revize EPS. Revizní zpráva musí být předána objednateli nejpozději při předání díla. Veškeré stavební práce, které mohou ovlivnit funkci systému, musí být provedeny před montáží EPS.					
57	K	LESENÍ	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
3.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 3.09

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21.00%	0,00
snížená	22 314,35	15.00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Cimlerových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis
3.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 3.09

Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Cimlerových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis
3.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 3.09

Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Montážní práce					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Provozní zkoušky EPS					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
			Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
			Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
			Adaptační rámeček					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
			Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
			Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
			Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
			SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
			SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
			Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
			Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
			Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
			Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
			Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
			Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
			Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
			Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
			Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
			Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
			Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
			PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
			Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
			Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
			Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
			Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
			Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
			Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
			Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	*Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm* Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	*kus*	*5,000*	*6,33*	*31,65*	
37	M	34572307R	*Pásky stahovací SP 250 x 4,5* Pásky stahovací SP 250 x 4,5	*100 ks*	*0,500*	*135,24*	*67,62*	
38	M	34121046R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm* Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	*m*	*28,000*	*7,25*	*203,00*	
39	M	34121050R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm* Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	*m*	*9,000*	*10,46*	*94,14*	
40	M	311733311R	*Hmoždinka nalboukací 6 x 35, DKM* Hmoždinka nalboukací 6 x 35, DKM	*100 ks*	*0,670*	*136,71*	*91,60*	
41	M	31141918R	*Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv* Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	*1000 ks*	*0,067*	*529,20*	*35,46*	
42	M	345710542R	*Trubka elektroinstal ohebná 2325/LPE-1* Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	*m*	*3,000*	*18,10*	*54,30*	
43	M	34572320R	*Příchytka stahovacího pásku SPP9* Příchytka stahovacího pásku SPP9	*100 ks*	*0,300*	*246,96*	*74,09*	
44	M	58541233R	*Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg* Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	*t*	*0,002*	*11 495,40*	*22,99*	
45	M	802371	*Opticko-kouřový hlásič* Opticko-kouřový hlásič	*ks*	*1,000*	*1 407,58*	*1 407,58*	
46	M	805571	*Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu* Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu	*ks*	*1,000*	*219,24*	*219,24*	
47	M	805590	*Patice hlásiče v základní verzi* Patice hlásiče v základní verzi	*ks*	*1,000*	*141,49*	*141,49*	
48	M	35441846R	*Štítek označení* Štítek označení	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
49	M	28399910R	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm* Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	*kus*	*12,000*	*2,70*	*32,40*	
50	M	35441846R	*Štítek označení* Štítek označení	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
51	M	341350122R	*Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8* Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8	*m*	*12,000*	*31,14*	*373,68*	
52	M	3457171102R	*Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO* Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	*kus*	*51,000*	*6,99*	*356,49*	
53	M	30976016R	*Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm* Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	*1000 ks*	*0,051*	*9 019,50*	*459,99*	
54	M	34572120R	*Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20* Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	*m*	*9,000*	*36,47*	*328,23*	
55	M	DSM	*Drobný spojovací materiál* Drobný spojovací materiál	*kpl*	*1,000*	*262,50*	*262,50*	
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dotinov pro seniory Třebíč , Manž. Chaloupkových - rekonstrukce sokopu a vzt
Objekt:
O 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
3.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 3.11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ	62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou		DIČ	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ	
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domovy pro seniory Třebíč - Masarykovo nábřeží, bezbariérové propojení a vzt
Objekt:
D.6 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
3.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 3.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domovy pro seniory Třebíč - Masarykovo nábřeží, bezbariérové propojení a vzt
Objekt:
D.6 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
3.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 3.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Montážní práce					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Provozní zkoušky EPS					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
	PP		Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
	PP		Adaptační rámeček					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
	PP		SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
	PP		SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
	PP		Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
	PP		Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
	PP		Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
	PP		PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
	PP		Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
	PP		Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
	PP		Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
	PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Dodávky, montáže a revize el. zařízení budou provedeny v souladu s platnými předpisy a normami pro tuto oblast. Součástí dodávky jsou veškeré nezbytné pomocné a montážní materiály, které nejsou výslovně uvedeny v položkách, ale jsou nutné pro řádné provedení díla. Veškeré použité materiály musí být nové, nepoškozené a schválené pro použití v ČR. Součástí dodávky je i kompletní dokumentace skutečného provedení stavby, která bude předána objednateli při předání a převzetí díla.*					
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice					
	P		*Poznámka k položce:* *Vyhledání vývodu do montážní krabice, typová KRABICE KP - STA montáž na omítku*					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	*Krabice přístrojová kruhové KP 68/2 d 74x30 mm*	*kus*	*5,000*	*6,33*	*31,65*	
	PP		Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	*Pásky stahovací SP 250 x 4,5*	*100 ks*	*0,500*	*135,24*	*67,62*	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*26,000*	*7,25*	*203,00*	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*9,000*	*10,46*	*94,14*	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	*Hmoždinka nalloukací 6 x 35, DKM*	*100 ks*	*0,670*	*136,71*	*91,60*	
	PP		Hmoždinka nalloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	*Vrut zápustný 021614 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv*	*1000 ks*	*0,067*	*529,20*	*35,46*	
	PP		Vrut zápustný 021614 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	*Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1*	*m*	*3,000*	*18,10*	*54,30*	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	*Příchytka stahovacího pásku SPP9*	*100 ks*	*0,300*	*246,96*	*74,09*	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	*Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg*	*t*	*0,002*	*11 495,40*	*22,99*	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg					
45	M	802371	*Opticko-kouřový hlásič*	*ks*	*1,000*	*1 407,58*	*1 407,58*	
	PP		Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	*Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu*	*ks*	*1,000*	*219,24*	*219,24*	
	PP		Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	*Patice hlásiče v základní verzi*	*ks*	*1,000*	*141,49*	*141,49*	
	PP		Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
	PP		Štítek označení					
	P		*Poznámka k položce:* *Popis zásuvky G23*					
49	M	28399910R	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm*	*kus*	*12,000*	*2,70*	*32,40*	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
	PP		Štítek označení					
51	M	341350122R	*Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8*	*m*	*12,000*	*31,14*	*373,68*	
	PP		Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	*Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO*	*kus*	*51,000*	*6,99*	*356,49*	
	PP		Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	*Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm*	*1000 ks*	*0,051*	*9 019,50*	*459,99*	
	PP		Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	*Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20*	*m*	*9,000*	*36,47*	*328,23*	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	*Drobný spojovací materiál*	*kpl*	*1,000*	*262,50*	*262,50*	
	PP		Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
	P		*Poznámka k položce:* *Při provádění montážních a stavebních prací dochází k různým časovým a technickým kolizím jednotlivých technologií tak, aby stavby byly dodrženy termíny dokončení, dodržení předepsaných postupů prací a bezpečnosti práce je nutná koordinace jednotlivých činností vždy. Proto je nutné v plném rozsahu koordinovat jednotlivé činnosti tak, aby bylo možno provádění montážních a stavebních prací bezpečné a v souladu s platnými předpisy. Zejména při odlehčení podlahové stěrky. Tato práce je prováděna podlahová krytina je nutné provést těsně před vlastní pokládkou podlahové krytiny. Jedná se o 100% polypropylen obou druhů barevných. Tato tepelně izolační vyrovnávací vrstva z expandovaného polystyrenu, zpevněná oboustranně polyetylenovou fólií s přesahy min. 200 mm, s integrovaným pásem z PVC o výšce dolní části 80 mm. Je nedílnou součástí konstrukce podlahy, na kterou podlahový topný systém je napojen do rozdělovače pro různé druhy místností. V místnostech, kde nebyly požadovány stavební podlahové topné systémy, v místnostech označených* *DELROT VŠECHNY PRÁCE NA ELEKTROINSTALACI PROVÁDĚJÍ ZA PŘÍMOČINNÉHO PŘEDPOKLADU ČISTÝCH POVRCHŮ A ZAPLNĚNÍ DRÁŽEK. PŘI ZÁSAHU DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE DOHODNOU INSTALAČNÍ FIRMY A STAVEBNÍ FIRMY ZPŮSOB PROVEDENÍ PRACÍ.*					
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Cerneovych - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis
4.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 4.05

KSO		CC-CZ	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ	CZ62028081
Projektant		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
4.05.02 - Slaboproudá elektroInstalace - místnost 4.05

Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
4.05.02 - Slaboproudá elektroInstalace - místnost 4.05

Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Montážní práce					
			[illegible]					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce *Před vlastním zapojením jsou jednotlivé části systému EPS nejprve odzkoušeny samostatně. Každá jednotka je pak zapojena do sítě EPS a celý systém je uveden do provozu. Součástí montáže je i vypracování provozního řádu systému EPS a jeho projednání s místně příslušným orgánem požární ochrany. Součástí montáže je i zaškolení obsluhy.* P					
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Provozní zkoušky EPS** *Poznámka k položce* *Po skončení jednotlivých montážních etap je nutné provést zkoušky, jak je uvedeno v systému EPS nejen provést původní zkoušky, ale i nové zkoušky jednotlivých součástí systému EPS v rámci jednotlivých kolaudací ve vztahu k systému EPS a celému systému EPS. Před kolaudací jednotlivých etap je nutné provést opětovné seznámení celého systému. Celý postup prací, zkoušek a revizí a následné nutné opravné úkony po zkušebním provozu (S-11, S-12, S-13, S-14 tedy po skončení každé etapy. Na každou další etapu, tzn. dokončení S-13 a S-14 je nutné zkušebním provozem propojení systému EPS, což znamená provedení zkoušek etapy S-11 a S-12 s celým EPS na objektu a provést funkční zkoušky mezi systémem EPS etap S-11, S-12 a S-13. Tento postup dokončení je nutné provést během provozní zkoušky při propojení systému EPS na celkovou výstavbu nové* P					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
	PP		**Tlačítko nouzového volání - montáž**					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		**Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL**					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		**Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL**					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
	PP		**Adaptační rámeček**					
	P		*Poznámka k položce:* *Pro systém MEDICALL*					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		**Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W**					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		**Montáž zásuvky STA**					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
	PP		**Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová**					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
	PP		**Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm**					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
	PP		**SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách**					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
	PP		**SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště**					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		**Označení kabelu štítkem**					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
	PP		**Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6**					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
	PP		**Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm**					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		**Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm**					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
	PP		**Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm**					
	P		*Poznámka k položce* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
	PP		**Hlásič požáru - demontáž**					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		**Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci**					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
	PP		**Zapojení požárního hlásiče do podhledu**					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
	PP		**Osazení patice do podhledu**					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		**Označení hlásiče štítkem**					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací na kabel**					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		**Štítek označovací pro přístroje - lepený**					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
	PP		**PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách**					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
	PP		**Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm**					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
	PP		**Příchytka kabelová 6-12 mm**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2 Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2 Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	5,000	6,33	31,65	
37	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5 Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,500	135,24	67,62	
38	M	34121046R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	28,000	7,25	203,00	
39	M	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	9,000	10,46	94,14	
40	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,670	136,71	91,60	
41	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,067	529,20	35,46	
42	M	345710542R	Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1 Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	m	3,000	18,10	54,30	
43	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9 Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,300	246,96	74,09	
44	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bil bal. 30 kg Sádra stavební šedá G - 2 - Bil bal. 30 kg	t	0,002	11 495,40	22,99	
45	M	802371	Opticko-kouřový hlásič Opticko-kouřový hlásič	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
46	M	805571	Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu	ks	1,000	219,24	219,24	
47	M	805590	Patice hlásiče v základní verzi Patice hlásiče v základní verzi	ks	1,000	141,49	141,49	
48	M	35441846R	Štítek označení Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
49	M	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	12,000	2,70	32,40	
50	M	35441846R	Štítek označení Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
51	M	341350122R	Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8 Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8	m	12,000	31,14	373,68	
52	M	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	51,000	6,99	356,49	
53	M	30976016R	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
54	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20 Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	9,000	36,47	328,23	
55	M	DSM	Drobný spojovací materiál Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	262,50	262,50	
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *při provádění stěnových konstrukcí v prostředí vzniklém z části lze značně předpokládat přítomnost vlhkosti, lze mimo jiné očekávat tenkou, kolmataci jednotlivých dílců celků. Proto je nutné velmi důkladné kondicionální (stěnové) proteze tak, aby nedošlo ke spojitému kontaktu s podlahami ze betonových cash dílů. Zejména pak je zakázané pohlcování kotvy. Tam kde je položená podlahová krytina je nutné provést vytvoření pojistí pomocí ochranné lišty (tzv. sedlo se o 150°), odpovídající obvodové lité omítky. Tato vzniklá spárka nesmí být pod žádnou záminkou nijak zaplněna. Zabráníte tak případnému prosakování kapalin z betonu do PVC a tím i jeho dobré vzhled. Je nutné se vyvarovat hrubé nerovnosti nebo děrám, na podlaze - tyto odlamují podlahových krytin je naprosto nežádoucí pro zdravý pohled obvodového tak, aby nedošlo k poškození stěrkové podlahové krytiny v dotčených prostorách* *VELIKOST VŠECHNÝ PRACÍ NA ELEKTROINSTALACI PROBÍHAJÍ ZA PLNOHODNOTNÉHO PROVOZU OSTATNÍCH POKOJŮ A ZAŘÍZENÍ DOMOVA PRO SENIORY JE NUTNÁ PO CELOU DOBU*					
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč, Manž. Gabrielových - rekonstrukce a přístavba
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
4.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 4.07

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou		DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA,
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sníž. daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
4.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 4.07

Místo:	**k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669**	Datum	**30.10.2020**
Zadavatel:	**Kraj Vysočina**	Projektant:	**Ing. Bohumil Beroun**
Uchazeč:	**ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou**	Zpracovatel:	**Ing. Bohumil Beroun**

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	16 285,50
305 - Montáž	**16 285,50**
310 - Specifikace	4 348,85
315-VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoji.; a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis
4.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 4.07

Místo:	**k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669**	Datum:	**30.10.2020**
Zadavrítel:	**Kraj Vysočina**	Piojektaní:	**Ing. Bohumil Beroun**
Ucti a zeič	**ATOS, spol, s r.o. Ledeč nad Sázavou**	Zpracovatel:	**Ing. Bohumil Beroun**

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				16 285,50	
X	D	305	**Montáž**				**16 285,50**	
1	K	**MONPRACE**	**Montážní práce**	soubor	1,000	840,00	**840,00**	
	PP		Montážní práce					
			PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100'U FUNKČNOST zdemontovíme jen část jedení Idem se týké pídušné a teahzační jednotlivých systému bezpečnostního komunikačního a nouzového napojení slaboproudých midlení vzhledem k sneoihokemu prmnzu zařízení ZAŘÍZENÍ MEDICALL A EPS BUDE DEMONTOVÁNO PLNOHODNOTNÉ JAK Z PROSTOR SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ TAK Z CELKKOVVCH PROSTOR JEDNOTLIVÝCH POKOJŮ Zmízení bude demontováno zabaleno, uskladněno a no celková teknnstiuk ci ně piovozní zkoušky a nasledne ptedano užtvnieij do opětovného uztvant					
2	K	**[EPsPRIP**	**(Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody^**	soubor	1,000	840,00	**840,00**	
	PP		Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Provozní zkoušky EPS					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
			Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
			Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
			Adaptační rámeček					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
			Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
			Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špaliky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
			Vysekání kapes zeď cih. špaliky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
			SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
			SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
			Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
			Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
			Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
			Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
			Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
			Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
			Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
			Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
			Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
			Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
			Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
			PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
			Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
			Příchytka kabelová 6-12 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
			Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
			Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
			Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
			Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
			Demontáž původní eletroinstalace					
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
			Vyhledání vývodu nebo krabice					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	*Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm*	*kus*	*5,000*	*6,33*	*31,65*	
			Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	*Pásky stahovací SP 250 x 4,5*	*100 ks*	*0,500*	*135,24*	*67,62*	
			Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*28,000*	*7,25*	*203,00*	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*9,000*	*10,46*	*94,14*	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	*Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM*	*100 ks*	*0,670*	*136,71*	*91,60*	
			Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	*Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv*	*1000 ks*	*0,067*	*529,20*	*35,46*	
			Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	*Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1*	*m*	*3,000*	*18,10*	*54,30*	
			Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	*Příchytka stahovacího pásku SPP9*	*100 ks*	*0,300*	*246,96*	*74,09*	
			Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	*Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg*	*t*	*0,002*	*11 495,40*	*22,99*	
			Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
45	M	802371	*Opticko-kouřový hlásič*	*ks*	*1,000*	*1 407,58*	*1 407,58*	
			Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	*Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu*	*ks*	*1,000*	*219,24*	*219,24*	
			Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	*Patice hlásiče v základní verzi*	*ks*	*1,000*	*141,49*	*141,49*	
			Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
			Štítek označení					
49	M	28399910R	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm*	*kus*	*12,000*	*2,70*	*32,40*	
			Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
			Štítek označení					
51	M	341350122R	*Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8*	*m*	*12,000*	*31,14*	*373,68*	
			Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	*Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO*	*kus*	*51,000*	*6,99*	*356,49*	
			Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	*Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm*	*1000 ks*	*0,051*	*9 019,50*	*459,99*	
			Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	*Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20*	*m*	*9,000*	*36,47*	*328,23*	
			Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	*Drobný spojovací materiál*	*kpl*	*1,000*	*262,50*	*262,50*	
			Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Ve ceně jsou započteny veškeré práce a dodávky včetně [illegible] nutné pro provedení kompletního, funkčního a předepsaného díla. Cena je pevná a nelze ji měnit z důvodů chybného ocenění nebo nedostatečného rozsahu prací. Součástí ceny jsou veškeré pomocné práce, přesuny hmot, ochrana stávajících konstrukcí a zařízení, úklid a likvidace vzniklého odpadu. Cena je stanovena pro provedení v běžných podmínkách bez mimořádných omezení.*					
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
			Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
4.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 4.09

KSO:		CC-CZ:	
Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 346,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domovy pro seniory Třebíč , Manž. Gruberových - rekonstrukce pokojů a VZT
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
4.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 4.09

Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroInstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domovy pro seniory Třebíč , Manž. Gruberových - rekonstrukce pokojů a VZT
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
4.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 4.09

Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
D	300		Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
D	305		Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Montážní práce					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Provozní zkoušky EPS					
	P		Poznámka k položce Po dokončení jednotlivých realizačních etap je nutné v systému EPS nejen provést provozní zkoušky tak, jak je uvedeno v této pozici, ale i celou jednotlivých smluvních systémů EPS v rámci jednotlivých stavebních objektů v souladu s normou ČSN EN 54-13 ed. 2 a ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Požárně bezpečnostní zařízení. Celý proces zkoušek a revizí je třeba nutno provést opakovaně po dokončení každé etapy. Po realizaci druhé etapy (po dokončení IS 1 a IS-3) je nutné demontovat provizorní napojení systému EPS mezi již dokončenou první etapou (IS-1 a IS-3) a celým EPS na objektu a provést znovu napojení systému EPS mezi IS-2 a IS-3. Teprve po tomto dokončení je možné provést hlavní provozní zkoušky při hotovém systému EPS i s celkovou vyvážení revizí systémů dle zadavatelské dokumentace.					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
	PP		Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
	PP		Adaptační rámeček					
	P		Poznámka k položce Pro systém MEDICALL					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zed cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
	PP		Vysekání kapes zed cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
	PP		SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
	PP		SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		Poznámka k položce Vrtání [illegible]					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
	PP		Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
	PP		Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
	PP		Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
	PP		PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
	PP		Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
	PP		Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
	PP		Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
	PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			[illegible]					
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
			Vyhledání vývodu nebo krabice					
			[illegible]					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	*Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm*	kus	5,000	6,33	31,65	
			Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	*Pásky stahovací SP 250 x 4,5*	100 ks	0,500	135,24	67,62	
			Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm*	m	28,000	7,25	203,00	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm*	m	9,000	10,46	94,14	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	*Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM*	100 ks	0,670	136,71	91,60	
			Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	*Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv*	1000 ks	0,067	529,20	35,46	
			Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	*Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1*	m	3,000	18,10	54,30	
			Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	*Příchytka stahovacího pásku SPP9*	100 ks	0,300	246,96	74,09	
			Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	*Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg*	t	0,002	11 495,40	22,99	
			Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
45	M	802371	*Opticko-kouřový hlásič*	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
			Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	*Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu*	ks	1,000	219,24	219,24	
			Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	*Patice hlásiče v základní verzi*	ks	1,000	141,49	141,49	
			Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	*Štítek označení*	kus	2,000	23,10	46,20	
			Štítek označení					
			[illegible]					
49	M	28399910R	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm*	kus	12,000	2,70	32,40	
			Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	*Štítek označení*	kus	2,000	23,10	46,20	
			Štítek označení					
51	M	341350122R	*Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8*	m	12,000	31,14	373,68	
			Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	*Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO*	kus	51,000	6,99	356,49	
			Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	*Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm*	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
			Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	*Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20*	m	9,000	36,47	328,23	
			Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	*Drobný spojovací materiál*	kpl	1,000	262,50	262,50	
			Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
			[illegible]					
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
			Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curpeových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
4.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 4.11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz, §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVĚST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele, TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Mistr - rekonstrukce pokojů a WC
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
4.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 4.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Mistr - rekonstrukce pokojů a WC
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
4.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 4.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Montážní práce					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízene EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Provozní zkoušky EPS					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
	PP		Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
	PP		Adaptační rámeček					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
	PP		SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
	PP		SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
	PP		Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
	PP		Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
	PP		Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
	PP		PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
	PP		Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
	PP		Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
	PP		Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
	PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
			Vyhledání vývodu nebo krabice					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	*Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm*	*kus*	*5,000*	*6,33*	*31,65*	
			Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	*Pásky stahovací SP 250 x 4,5*	*100 ks*	*0,500*	*135,24*	*67,62*	
			Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*28,000*	*7,25*	*203,00*	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*9,000*	*10,46*	*94,14*	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	*Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM*	*100 ks*	*0,670*	*136,71*	*91,60*	
			Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	*Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv*	*1000 ks*	*0,067*	*529,20*	*35,46*	
			Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	*Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1*	*m*	*3,000*	*18,10*	*54,30*	
			Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	*Příchytka stahovacího pásku SPP9*	*100 ks*	*0,300*	*246,96*	*74,09*	
			Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	*Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg*	*t*	*0,002*	*11 495,40*	*22,99*	
			Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
45	M	802371	*Opticko-kouřový hlásič*	*ks*	*1,000*	*1 407,58*	*1 407,58*	
			Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	*Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu*	*ks*	*1,000*	*219,24*	*219,24*	
			Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	*Patice hlásiče v základní verzi*	*ks*	*1,000*	*141,49*	*141,49*	
			Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
			Štítek označení					
49	M	28399910R	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm*	*kus*	*12,000*	*2,70*	*32,40*	
			Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
			Štítek označení					
51	M	341350122R	*Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8*	*m*	*12,000*	*31,14*	*373,68*	
			Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	*Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO*	*kus*	*51,000*	*6,99*	*356,49*	
			Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	*Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm*	*1000 ks*	*0,051*	*9 019,50*	*459,99*	
			Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	*Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20*	*m*	*9,000*	*36,47*	*328,23*	
			Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	*Drobný spojovací materiál*	*kpl*	*1,000*	*262,50*	*262,50*	
			Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
			Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
5.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 5.05

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	22 314.35	15.00%	3 347.15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curjenových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
5.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 5.05

Místo:	**k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669**	Datum:	**30.10.2020**
Zadavatel:	**Kraj Vysočina**	Projektant:	**Ing. Bohumil Beroun**
Uchazeč:	**ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou**	Zpracovatel:	**Ing. Bohumil Beroun**

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curjenových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
5.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 5.05

Místo:	**k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669**	Datum:	**30.10.2020**
Zadavatel:	**Kraj Vysočina**	Projektant:	**Ing. Bohumil Beroun**
Uchazeč:	**ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou**	Zpracovatel:	**Ing. Bohumil Beroun**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Montážní práce**					
			Poznámka k položce: *PO DOBU ÚPLNÉ INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU. Je třeba přesně vyřešit a vypracovat nástup na rozvody systému NEDOC tak, aby byla zajištěna 100% funkčnost stávajícího systému. Každý zásah do stávajícího systému je nutné předem projednat s provozovatelem. Stavební díla se nesmí v žádném případě dotýkat stávajících nosných částí pro jednotlivých systémů bez souhlasu statika, který s navrženým řešením předem seznámí. Veškeré zásahy do stávajících konstrukcí budou provedeny ZPŮSOBEM ŠETŘÍCÍM DANÉ KONSTRUKCE. V PROSTOR SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.1, CELKOVÝCH PROSTOR NEDOTČENÝCH POKOJŮ. Zařízení bude demontováno, základová a ukládací prostředí bude odstraněno, budou provedeny potřebné úpravy a následná zpětná montáž do původního stavu.*					
2	K	EPSPRIP	Napojení nové zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody**					
			Poznámka k položce: *Při napojení nového prvku EPS na stávající rozvody je nutné postupovat podle návodu pro připojení nového prvku EPS na stávající rozvody systému EPS. Před napojením nového prvku EPS na stávající rozvody je nutné provést kontrolu stávajícího systému EPS a ověřit jeho funkčnost. Po napojení nového prvku EPS na stávající rozvody je nutné provést kontrolu celého systému EPS a ověřit jeho funkčnost. Po napojení nového prvku EPS na stávající rozvody je nutné provést kontrolu celého systému EPS a ověřit jeho funkčnost.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Provozní zkoušky EPS					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
	PP		Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
	PP		Adaptační rámeček					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zed cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
	PP		Vysekání kapes zed cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
	PP		SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
	PP		SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
	PP		Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
	PP		Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
	PP		Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
	PP		PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
	PP		Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
	PP		Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
	PP		Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
	PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
			Vyhledání vývodu nebo krabice					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	5,000	6,33	31,65	
			Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,500	135,24	67,62	
			Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	28,000	7,25	203,00	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	9,000	10,46	94,14	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,670	136,71	91,60	
			Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,067	529,20	35,46	
			Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	m	3,000	18,10	54,30	
			Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,300	246,96	74,09	
			Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,002	11 495,40	22,99	
			Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
45	M	802371	Opticko-kouřový hlásič	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
			Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu	ks	1,000	219,24	219,24	
			Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	Patice hlásiče v základní verzi	ks	1,000	141,49	141,49	
			Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
			Štítek označení					
49	M	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	12,000	2,70	32,40	
			Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
			Štítek označení					
51	M	341350122R	Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8	m	12,000	31,14	373,68	
			Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	51,000	6,99	356,49	
			Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
			Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	9,000	36,47	328,23	
			Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	262,50	262,50	
			Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
			Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis
5.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 5.07

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vst
Objekt
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis
5.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 5.07

Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vst
Objekt
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis
5.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 5.07

Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Montážní práce					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď clh. špalíky, krabice 10x10x5cm Vysekání kapes zeď clh. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách	m	28,000	31,50	882,00	
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6 Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
19	K	220721111R00H	*Hlásič požáru - demontáž* Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kcl Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kcl	kus	1,000	157,50	157,50	
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu *Osazení patice do podhledu*	kus	1,000	84,00	84,00	
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 *nebo* 2x2x0,8 na příchytkách PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	*m*	12,000	31,50	378,00	
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2 Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2 Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	*Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm* Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	*kus*	*5,000*	*6,33*	*31,65*	
37	M	34572307R	*Pásky stahovací SP 250 x 4,5* Pásky stahovací SP 250 x 4,5	*100 ks*	*0,500*	*135,24*	*67,62*	
38	M	34121046R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm* Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	*m*	*28,000*	*7,25*	*203,00*	
39	M	34121050R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm* Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	*m*	*9,000*	*10,46*	*94,14*	
40	M	311733311R	*Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM* Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	*100 ks*	*0,670*	*136,71*	*91,60*	
41	M	31141918R	*Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv* Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	*1000 ks*	*0,067*	*529,20*	*35,46*	
42	M	345710542R	*Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1* Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	*m*	*3,000*	*18,10*	*54,30*	
43	M	34572320R	*Příchytka stahovacího pásku SPP9* Příchytka stahovacího pásku SPP9	*100 ks*	*0,300*	*246,96*	*74,09*	
44	M	58541233R	*Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg* Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	*t*	*0,002*	*11 495,40*	*22,99*	
45	M	802371	*Opticko-kouřový hlásič* Opticko-kouřový hlásič	*ks*	*1,000*	*1 407,58*	*1 407,58*	
46	M	805571	*Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu* Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu	*ks*	*1,000*	*219,24*	*219,24*	
47	M	805590	*Patice hlásiče v základní verzi* Patice hlásiče v základní verzi	*ks*	*1,000*	*141,49*	*141,49*	
48	M	35441846R	*Štítek označení* Štítek označení	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
49	M	28399910R	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm* Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	*kus*	*12,000*	*2,70*	*32,40*	
50	M	35441846R	*Štítek označení* Štítek označení	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
51	M	341350122R	*Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8* Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8	*m*	*12,000*	*31,14*	*373,68*	
52	M	3457171102R	*Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO* Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	*kus*	*51,000*	*6,99*	*356,49*	
53	M	30976016R	*Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm* Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	*1000 ks*	*0,051*	*9 019,50*	*459,99*	
54	M	34572120R	*Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20* Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	*m*	*9,000*	*36,47*	*328,23*	
55	M	DSM	*Drobný spojovací materiál* Drobný spojovací materiál	*kpl*	*1,000*	*262,50*	*262,50*	
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - blok C nástavba pokoje a VZT
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
5.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 5.09

RSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 346,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
5.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 5.09

Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
5.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 5.09

Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Montážní práce**					
	F							
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody**					
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Provozní zkoušky EPS					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
			Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
			Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
			Adaptační rámeček					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
			Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
			Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
			Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
			SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
			SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
			Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
			Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
			Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
			Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
			Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
			Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
			Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
			Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
			Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
			Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
			Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
			PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
			Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
			Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
			Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
			Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
			Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
			Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
			Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
			Vyhledání vývodu nebo krabice					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	K	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	5,000	6,33	31,65	
			Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	K	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,500	135,24	67,62	
			Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	K	34121046R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	28,000	7,25	203,00	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	K	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	9,000	10,46	94,14	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	K	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,670	136,71	91,60	
			Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	K	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,067	529,20	35,46	
			Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	K	345710542R	Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	m	3,000	18,10	54,30	
			Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	K	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,300	246,96	74,09	
			Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	K	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,002	11 495,40	22,99	
			Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
45	K	802371	Opticko-kouřový hlásič	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
			Opticko-kouřový hlásič					
46	K	805571	Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu	ks	1,000	219,24	219,24	
			Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	K	805590	Patice hlásiče v základní verzi	ks	1,000	141,49	141,49	
			Patice hlásiče v základní verzi					
48	K	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
			Štítek označení					
49	K	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	12,000	2,70	32,40	
			Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	K	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
			Štítek označení					
51	K	341350122R	Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8	m	12,000	31,14	373,68	
			Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	K	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	51,000	6,99	356,49	
			Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	K	30976016R	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
			Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	K	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	9,000	36,47	328,23	
			Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	K	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	262,50	262,50	
			Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
			Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových - rekonstrukce pokoje a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soubor:
5.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 5.11

KSO:		Období:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
5.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 5.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis
5.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 5.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Montážní práce** *Poznámka k položce:* *PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. Je třeba přesně vyhledat umístování nutná pro rozvody systému MEDICALL a EPS tak, aby byla odpojena a zdemontována jen ona vedení, která se týká přístavby a nástavby objektu a nebo bylo spolehlivě v provozu. Pokud dojde se někde v jakémkoliv případě dojít k ohrožení stávající instalace, dále pak stávajících systémů bezpečnostního, komunikačního a domovního nebo jakýmkoliv způsobem narušení, bude zařízení vyřazeno k specifickému provozu (zejména ZAŘÍZENÍ MEDICALL A EPS BUDE DEMONTOVÁNO PLNOHODNOTNĚ TAK Z PROSTOR SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ TAK Z CELKOVÝCH PROSTOR JEDNOTLIVÝCH POKOJŮ. Zařízení bude demontováno, zabaleno, uskladněno a po celkové rekonstrukci při kolaudaci jednotlivých etap postupně montováno. Bude provedený provozní zkoušky nutného předání uživateli do opětovného užívání*					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody** *Poznámka k položce:* *Před vlastním připojením první požární etapy je nutno ohlídat poslední funkční celá EPS ve vztahu k příslušné napájecí smyčce napojená do ústředny EPS a z tohoto celá je nutné zřídit provizorní propoj systému EPS mezi posledním funkčním celem, které zůstává v provozu a prvním funkčním celem za které je považováno ve smyslu této výzvy dokumentace na sledné celo po rozšíření první kolaudované etapy. Tento propoj je nutný k tomu, aby se vyřadila pouze ta část sběrné EPS, která je v rámci příslušné části realizované etapy a nedošlo k odpojení celé sběrné EPS. Po kolaudovaném první etapy se tento propoj smaže a celá sběrná EPS bude opět funkční. Jak již bylo uvedeno, každá etapa se bude skládat z 2 částí, kdy první bude provozu byla vždy jen ta část systému EPS na které se montážně pracuje a zbytek systému EPS bude spolehlivě odpojen. Po každém takovémto zásahu do systému EPS je nutné po jednotlivých krocích provádět dílčí provozní zkoušky, a to tak, aby bylo s jistotou zaručeno okamžité provádění rekonstrukce bezpečné a spolehlivé fungování zařízení EPS jednak z hlediska společnosti a bezpečnosti, tak i z hlediska majetkových práv a požadavků na*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Provozní zkoušky EPS					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
			Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
			Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
			Adaptační rámeček					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
			Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
			Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
			Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
			SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, lišt	m	9,000	31,50	283,50	
			SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, lišt					
14	K	650138181R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
			Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
			Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
			Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
			Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
			Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
			Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
			Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
			Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
			Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
			Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
			Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
			PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
			Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
			Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
			Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
			Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
			Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
			Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
			Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
			Vyhledání vývodu nebo krabice					
35	K	PROTEZS	Vyhotoveni protokolu o měřeni a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Vyhotoveni protokolu o měřeni a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	5,000	6,33	31,65	
			Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,500	135,24	67,62	
			Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	28,000	7,25	203,00	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	9,000	10,46	94,14	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,670	136,71	91,60	
			Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,067	529,20	35,46	
			Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	m	3,000	18,10	54,30	
			Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,300	246,96	74,09	
			Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg	t	0,002	11 495,40	22,99	
			Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg					
45	M	802371	Opticko-kouřový hlásič	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
			Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu	ks	1,000	219,24	219,24	
			Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	Patice hlásiče v základní verzi	ks	1,000	141,49	141,49	
			Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
			Štítek označení					
49	M	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	12,000	2,70	32,40	
			Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
			Štítek označení					
51	M	341350122R	Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8	m	12,000	31,14	373,68	
			Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	51,000	6,99	356,49	
			Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
			Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	9,000	36,47	328,23	
			Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	262,50	262,50	
			Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
			Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.6 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
6.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 6.05

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis. Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Cimburových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
6.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 6.05

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Cimburových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
6.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 6.05

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Montážní práce					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Provozní zkoušky EPS					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
			Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
			Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
			Adaptační rámeček					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
			Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
			Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
			Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
			SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
			SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
			Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
			Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
			Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
			Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
			Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
			Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
			Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
			Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
			Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
			Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
			Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na přichytkách	m	12,000	31,50	378,00	
			PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na přichytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
			Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
			Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
			Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
			Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
			Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
			Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
			Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			P					
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
			Vyhledání vývodu nebo krabice					
			P					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	5,000	6,33	31,65	
			Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,500	135,24	67,62	
			Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	28,000	7,25	203,00	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	9,000	10,46	94,14	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,670	136,71	91,60	
			Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,067	529,20	35,46	
			Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	m	3,000	18,10	54,30	
			Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,300	246,96	74,09	
			Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,002	11 495,40	22,99	
			Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
45	M	802371	Opticko-kouřový hlásič	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
			Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu	ks	1,000	219,24	219,24	
			Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	Patice hlásiče v základní verzi	ks	1,000	141,49	141,49	
			Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
			Štítek označení					
			P					
49	M	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	12,000	2,70	32,40	
			Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
			Štítek označení					
51	M	341350122R	Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8	m	12,000	31,14	373,68	
			Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	51,000	6,99	356,49	
			Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
			Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	9,000	36,47	328,23	
			Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	262,50	262,50	
			Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
			P					
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
			Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Muzeí Objektových - rekonstrukce pokoje a vzt
Objekt:
D.6 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
6.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 6.07

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curiových - rekonstrukce pokojů a vzl
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
6.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 6.07

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curiových - rekonstrukce pokojů a vzl
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
6.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 6.07

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Montážní práce**					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Provozní zkoušky EPS					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
			Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
			Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
			Adaptační rámeček					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
			Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
			Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
			Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
			SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
			SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
			Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
			Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
			Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
			Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
			Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
			Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
			Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
			Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
			Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
			Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
			Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
			PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
			Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
			Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
			Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
			Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
			Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
			Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
			Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	*Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm* Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	*kus*	*5,000*	*6,33*	*31,65*	
37	M	34572307R	*Pásky stahovací SP 250 x 4,5* Pásky stahovací SP 250 x 4,5	*100 ks*	*0,500*	*135,24*	*67,62*	
38	M	34121046R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm* Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	*m*	*28,000*	*7,25*	*203,00*	
39	M	34121050R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm* Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	*m*	*9,000*	*10,46*	*94,14*	
40	M	311733311R	*Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM* Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	*100 ks*	*0,670*	*136,71*	*91,60*	
41	M	31141918R	*Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv* Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	*1000 ks*	*0,067*	*529,20*	*35,46*	
42	M	345710542R	*Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1* Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	*m*	*3,000*	*18,10*	*54,30*	
43	M	34572320R	*Příchytka stahovacího pásku SPP9* Příchytka stahovacího pásku SPP9	*100 ks*	*0,300*	*246,96*	*74,09*	
44	M	58541233R	*Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg* Sádra stavební šedá G - 2 - Bll bal. 30 kg	*t*	*0,002*	*11 495,40*	*22,99*	
45	M	802371	*Opticko-kouřový hlásič* Opticko-kouřový hlásič	*ks*	*1,000*	*1 407,58*	*1 407,58*	
46	M	805571	*Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu* Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu	*ks*	*1,000*	*219,24*	*219,24*	
47	M	805590	*Patice hlásiče v základní verzi* Patice hlásiče v základní verzi	*ks*	*1,000*	*141,49*	*141,49*	
48	M	35441846R	*Štítek označení* Štítek označení	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
49	M	28399910R	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm* Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	*kus*	*12,000*	*2,70*	*32,40*	
50	M	35441846R	*Štítek označení* Štítek označení	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
51	M	341350122R	*Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8* Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8	*m*	*12,000*	*31,14*	*373,68*	
52	M	3457171102R	*Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO* Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	*kus*	*51,000*	*6,99*	*356,49*	
53	M	30976016R	*Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm* Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	*1000 ks*	*0,051*	*9 019,50*	*459,99*	
54	M	34572120R	*Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20* Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	*m*	*9,000*	*36,47*	*328,23*	
55	M	DSM	*Drobný spojovací materiál* Drobný spojovací materiál	*kpl*	*1,000*	*262,50*	*262,50*	
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.6 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
6.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 6.09

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.
Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	22 314.35	15.00%	3 347.15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
6.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 6.09

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
6.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 6.09

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Montážní práce**					
	P		*Poznámka k položce* *PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOHLÍŽECÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU. Je třeba přesně vyhledat připojovací místa pro nový systém MEDICALL a EPS tak, aby byla odpojena a zdemontována jen ona část vedení, která se týká akutálně a realizované etapy a vše ostatní zůstalo spolehlivě v provozu. Realizaci díla se musí v různém případě dopředu domluvit s uživateli objektu. Dále pak jednotlivých systémů bezpečnostního, komunikačního a nouzového napojení slaboproudých zařízení spojených s specifickým provozu zařízení. ZAŘÍZENÍ MEDICALL a EPS BUDE DEMONTOVÁNO ČLENĚNO TAK, JAK JE DODÁVÁNO, TJ. JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ TAK I CELÁ OKRUHY PRO STAVEBNÍ JEDNOTLIVÁ POKOJE. Zařízení bude demontováno, zabaleno, označeno a po celkové rekonstrukci po kontrolách jednotlivých etap postupně montováno, bude provedeny provozní zkoušky a následně předáno uživatelům do jejich užívání*					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody**					
	P		*Poznámka k položce* *Před vlastním odpojením první etapy je nutné dokončit veškeré úpravy celé EPS ve vztahu k příslušné etapě. Nejprve napojená do ústředny EPS a z tohoto celku je nutné zrádit provozní provoz systému EPS nyní po sledovaní funkčním celkem. Které zastává v provozu a tvoří funkčním celkem. Které je považováno ve smyslu této zadávací dokumentace následně celku po realizaci první kolaudační etapy. Tento postup je nutný k tomu, aby se vyvarovalo provozních chyb v řízení EPS. Které se týká časově oddělení realizované etapy a celého celku. Po kolaudaci první etapy, co bude možno provozovat stejně v etapy č. 2 tak, aby nikdy nebyl celý provoz části systému EPS na které se momentálně pracuje a zbytek systému byl zpřístupněn funkcím. Po každém takovémto zásahu do systému EPS je nutné provedení všech provádět dílčí provozní zkoušky a musí být, aby byly v každém zásahu objektu provedením rekonstrukce zajištěna plnohodnotná funkčnost zařízení EPS jednak z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti. Vše z těch dle následujících pravidel provozní provozní zkoušky.*					
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Provozní zkoušky EPS					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
			Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
			Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
			Adaptační rámeček					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
			Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
			Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
			Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách	m	28,000	31,50	882,00	
			SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
			SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
			Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
			Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
			Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
			Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
19	K	220721111R00HPd	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
			Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
			Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
			Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00OP	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
			Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
			Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
			Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
			Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
			PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
			Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
			Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
			Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Připlatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
			Připlatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
			Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
			Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
			Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	5,000	6,33	31,65	
37	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5 Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,500	135,24	67,62	
38	M	34121046R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	28,000	7,25	203,00	
39	M	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	9,000	10,46	94,14	
40	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,670	136,71	91,60	
41	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,067	529,20	35,46	
42	M	345710542R	Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1 Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	m	3,000	18,10	54,30	
43	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9 Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,300	246,96	74,09	
44	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,002	11 495,40	22,99	
45	M	802371	Opticko-kouřový hlásič Opticko-kouřový hlásič	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
46	M	805571	Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu	ks	1,000	219,24	219,24	
47	M	805590	Patice hlásiče v základní verzi Patice hlásiče v základní verzi	ks	1,000	141,49	141,49	
48	M	35441846R	Štítek označení Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
49	M	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	12,000	2,70	32,40	
50	M	35441846R	Štítek označení Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
51	M	341350122R	Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8 Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8	m	12,000	31,14	373,68	
52	M	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	51,000	6,99	356,49	
53	M	30976016R	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
54	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20 Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	9,000	36,47	328,23	
55	M	DSM	Drobný spojovací materiál Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	262,50	262,50	
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.6 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
6.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 6.11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.6 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
6.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 6.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.6 - Silnoproudá elektroinstalace
Soupis:
6.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 6.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
D		300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
D		305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
PP			**Montážní práce**					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
PP			**Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Provozní zkoušky EPS					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
	PP		Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
	PP		Adaptační rámeček					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
	PP		SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, lišté	m	9,000	31,50	283,50	
	PP		SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, lišté					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
	PP		Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
	PP		Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
	PP		Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
	PP		PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
	PP		Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
	PP		Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
	PP		Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
	PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
			Vyhledání vývodu nebo krabice					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	5,000	6,33	31,65	
			Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,500	135,24	67,62	
			Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	28,000	7,25	203,00	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	9,000	10,46	94,14	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,670	136,71	91,60	
			Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,067	529,20	35,46	
			Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	m	3,000	18,10	54,30	
			Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,300	246,96	74,09	
			Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,002	11 495,40	22,99	
			Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
45	M	802371	Opticko-kouřový hlásič	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
			Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu	ks	1,000	219,24	219,24	
			Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	Patice hlásiče v základní verzi	ks	1,000	141,49	141,49	
			Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
			Štítek označení					
49	M	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	12,000	2,70	32,40	
			Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
			Štítek označení					
51	M	341350122R	Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8	m	12,000	31,14	373,68	
			Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	51,000	6,99	356,49	
			Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
			Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	9,000	36,47	328,23	
			Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	262,50	262,50	
			Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
			Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzl
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
7.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 7.05

KSO:		CC-CZ:	
Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou		DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Cuneových - rekonstrukce pokojů a vzl
Objekt:
D 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
7.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 7.05

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Cuneových - rekonstrukce pokojů a vzl
Objekt:
D 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
7.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 7.05

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Montážní práce**					
			Poznámka k položce:					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody**					
			Poznámka k položce:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Provozní zkoušky EPS					
			[illegible]					
4	K PP	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
			Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K PP	ISIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
			Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K OP	ISVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K PP	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
			Adaptační rámeček					
			Pro vodiče METALCAL					
8	K PP	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	5,000	157,50	157,50	
			Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K PP	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž zásuvky STA					
10	K PP	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
			Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K Pf	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
			Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K PP	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vné.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
			SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vnějšímprůměru v hubkách					
13	K PP	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, lišté	m	9,000	31,50	283,50	
			SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, lišté					
14	K PP	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
			Označení kabelu štítkem					
15	K PP	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
			Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
116	K OP	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	01	3,000	42,00	126,00	
			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
117	K PP	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
			Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K PP	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
			Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
19	K PP	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
			Hlásič požáru - demontáž					
20	K OP	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS.na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
			Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS na kci					
21	K PP	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
			Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K PP	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
			Osazení patice do podhledu					
23	K PP	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
			Označení hlásiče štítkem					
24	K PP	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
			Štítek označovací na kabel					
25	K PP	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
			Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K PP	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
			PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K PP	953944112R00	Vstřelování hřebu, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
			Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K PP	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
			Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K PP	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
			Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K PP	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelu+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
			Příplatek za ukončení stínění kabelu+zapojení					
31	K PP	210100526R00	Ukončení kabelu MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
			Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K PP	210100505R00	ukončení celopl.kabelu zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
			Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K PP	DEMELE	Demontáž puvodni eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
			Demontáž původní elektroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Práce a dodávky Montáž, zapojení, elektroměrové rozvaděče a ukončení vodičů Montáž a zapojení rozvaděče a vyhledání závad v elektrických obvodech Montáž, zapojení, ukončení vodičů a kabelů do rozvaděčů Montáž, zapojení svítidel a vyhledání závad v elektrických obvodech Montáž, zapojení, ukončení vodičů a kabelů do rozvaděčů Montáž a zapojení svítidel do 1,5 kg (1 ks)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curienových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
O 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
7.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 7.07

KSO		CC-CZ:	
Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
7.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - mistnost 7.07

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč Manž. Curieových rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
7.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 7.07

Misto	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Montážní práce**					
	P		*Poznámka k položce:* *PO PŘEJEZDU/RUŠTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOROZUMĚVACÍ SYSTÉM JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. Je třeba přesně vyhledat stávající trasu těchto rozvodů systému MEDICALL a EPS tak, aby byly chápy pro a zřízeny nové. Nová se bude přidávat v souběhu chápy a vše musí zůstat spolehlivě v provozu. Předpokládá se nejen v celém průběhu dojít k omezení chodu některé z těchto dvou systémů, nepřerušitelné fungování a nepřerušitelné napojení jednotlivých zařízení vždy dvě k předchozímu provozu zařízení. ZAŘÍZENÍ MEDICALL A EPS BUDE DELŠÍ DOBU PLNOHODNOTNĚ JAK V PROSTOR SOUČASNÉHO ZAŘÍZENÍ TAK I PŘÍSLUŠNÝCH PROSTOR JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ. Zařízení bude demontováno, zabaleno, uskladněno a po celkové rekonstrukci opět vrácení jednotlivých etap postupně montováno, uvedeno do provozu, provedeny potřebné úkony na dobu provádění rekonstrukce opravným, dle návrhu*					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody**					
	P		*Poznámka k položce:* *Před vlastním odpojením jsou se jednotlivé etapy je nutné dobře zdát napojení funkční celku EPS ve vztahu k přístupné trasy, zejména napojení na ústředny EPS a z kterého celku je možné zajistit provozem provoz systému EPS mezi po dobu funkčního celku. Musí se zajistit v provozu v jednom funkčním celku za blízko je povolovacího, aby bylo zajištěno dokumentace, dostatečné celku po realizaci nové kabeláže. Tento postup je nutný k tomu, aby v každé jednotlivé etapě EPS, které bylo možné provádět rekonstrukci, a to v celé kabeláže. Po této uložení jsou se tento postup znovu mus opakovat, stejně u etapy č.2, tak aby mezi provoz byly vždy jen na celý systém EPS na které se uvažovalo je provádět, systémy byly spolehlivé bez. Po každém takovém celém dílu systému EPS je nutné co nejkratších lhůtách provádět dílčí revizní zkoušky a revize aby byly v každém z systémů ale možné provádět v dané fázi. Zajištěna plnohodnotná funkčnost zařízení EPS jednotlivé etapě, a to tak, aby bezpečnost ale i bezpečí uživatelských prostorů podle dané*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Provozní zkoušky EPS					
	P		*Poznámka k položce:* *Po ukončení pokládky jednotlivých kabelových tras a jejich zapojení EPS provádí pověřená osoba zkoušky [illegible] EPS a [illegible] jednotlivých úseků EPS a [illegible] EPS. [illegible] [illegible] [illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *Demontáž stávajícího vedení pro opětovné použití* *Montáž a kopání v prostředí se ztíženými podmínkami, na venkovním prostoru* *Montáž v prostředí se ztíženými podmínkami, na venkovním prostoru* *Montáž v prostředí se ztíženými podmínkami, na venkovním prostoru*					
34	K	220260108R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice					
			Poznámka k položce: *Vyhledání vývodu nebo krabice stávajícího systému MEDOMAT, EPS, ZTA* *Nejdříve do skla*					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	*Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm*	*kus*	*5,000*	*6,33*	*31,65*	
	PP		Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	*Pásky stahovací SP 250 x 4,5*	*100 ks*	*0,500*	*135,24*	*67,62*	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*28,000*	*7,25*	*203,00*	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*9,000*	*10,46*	*94,14*	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	*Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM*	*100 ks*	*0,670*	*136,71*	*91,60*	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	*Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě drážka pozidriv*	*1000 ks*	*0,067*	*529,20*	*35,46*	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	*Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1*	*m*	*3,000*	*18,10*	*54,30*	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	*Příchytka stahovacího pásku SPP9*	*100 ks*	*0,300*	*246,96*	*74,09*	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	*Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg*	*t*	*0,002*	*11 495,40*	*22,99*	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
45	M	802371	*Opticko-kouřový hlásič*	*ks*	*1,000*	*1 407,58*	*1 407,58*	
	PP		Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	*Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu*	*ks*	*1,000*	*219,24*	*219,24*	
	PP		Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	*Patice hlásiče v základní verzi*	*ks*	*1,000*	*141,49*	*141,49*	
	PP		Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
	PP		Štítek označení					
			Poznámka k položce: *Popis bude dle:*					
49	M	28399910R	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm*	*kus*	*12,000*	*2,70*	*32,40*	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
	PP		Štítek označení					
51	M	341350122R	*Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8*	*m*	*12,000*	*31,14*	*373,68*	
	PP		Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	*Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO*	*kus*	*51,000*	*6,99*	*356,49*	
	PP		Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	*Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm*	*1000 ks*	*0,051*	*9 019,50*	*459,99*	
	PP		Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	*Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20*	*m*	*9,000*	*36,47*	*328,23*	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	*Drobný spojovací materiál*	*kpl*	*1,000*	*262,50*	*262,50*	
	PP		Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
			Poznámka k položce: *Po provedení hrubých kompletních prací dodavatel zmíněných v popisu bude zajišťovat různé jednotlivých profesí tak, aby nedošlo* *k sobě navzájem bránění a ohrožování při dalších pracích. Proto je nutné* *velmi důkladná koordinace a plánování postupu tak, aby nedošlo po* *provedení konečných povrchových úprav k jejich poškození. Součástí prací* *je provedení zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení* *pro potřeby investora a projektanta. Tato položka je považována za běžnou součást* *nabídky a nebude samostatně oceňována. Jedná se o 100% zatřídění.* *Tato položka zahrnuje veškeré náklady spojené s koordinací postupu prací* *a spolupráce s ostatními profesemi. Součástí položky je rovněž* *zajištění vyvážení, ochrana a čištění stávajících ploch a konstrukcí* *znečištěných v průběhu montážních prací. Položka dále zahrnuje* *odstranění a likvidaci veškerého obalového materiálu a odpadů* *vzniklých při montáži. Cena je stanovena jako celková za kompletní* *provedení dle projektové dokumentace a platných norem.*					
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč - Máně, Ubytovných - rekonstrukce pokojů a vst
Objekt
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis
7.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 7.09

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou		DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
Ing. Bohumil Beroun		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ	
Ing. Bohumil Beroun		DIČ	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 346,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
7.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 7.09

Misto:	**k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669**	Datum:	**30.10.2020**
Zadavatel:	**Kraj Vysočina**	Projektant:	**Ing. Bohumil Beroun**
Uchazeč:	**ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou**	Zpracovatel:	**Ing. Bohumil Beroun**

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	20 634,35
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
7.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 7.09

Misto:	**k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669**	Datum:	**30.10.2020**
Zadavatel:	**Kraj Vysočina**	Projektant:	**Ing. Bohumil Beroun**
Uchazeč:	**ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou**	Zpracovatel:	**Ing. Bohumil Beroun**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				20 634,35	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Montážní práce**					
	P		*Poznámka k položce:* *PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZUSCHOPNOSTI STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. Je třeba přesně vyhledat propojovací místa pro rozvody systému MEDICALL a EPS tak aby byla odpojená a demontovaná jen část vedení. Musí se týkat přístupné a ze vzadu otápy a vše ostatní zůstalo spolehlivě v provozu. Realizaci díla se nesmí v žádném případě dojít k přerušení stávající instalace. Dále pak jednotlivých systému bezpečnostního, komunikačního a množného napájení dalopravných zařízení vzhledem k specifickému provozu zařízení ZAŘÍZENÍ MEDICALL A EPS BUDE DEMONTOVÁNO PLNOHODNOTNĚ JAK Z PROSTOR SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ TAK Z CELKOVÝCH PROSTOR JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ. Zařízení bude demontováno, zabaleno, uskladněno a po celkové rekonstrukci při kolaudaci jednotlivých etap postupně montováno, bude provedeny provozní zkoušky a následně předáno uživateli do opětovného užívání*					
2	K	EPSPRIP	Napojení nové zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody**					
	P		*Poznámka k položce:* *Před datum odpojením první navazné etapy je nutné dohledat poslední funkční cívlo EPS ve vztahu k přístupné napájecí smyčce napojené do ústředny EPS a z tohoto cívla je nutné zřídit provizorní propoj systému EPS mezi posledním funkčním cívlem které zůstává v provozu a prvním funkčním cívlem za kterým je považováno ve smyslu této zadávací dokumentace následné cívlo po navazné první kolaudační etapy. Tento propoj je nutný k tomu, aby se vyřadila pouze ta část vedení EPS, které se týká stavební připravované etapy a poslože kompletně. Po zkolaudování první etapy se tento propoj zpětně obnoví a připojí další navazující etapy a 2. tak, aby nikdy nebyl vždy jen ta část systému EPS na které se momentálně pracuje a zbytek systému byl spolehlivě funkční. Po každém takovémto zásahu do systému EPS je nutné provádět dílčí provozní zkoušky a revize aby bylo v každém časovém okamžiku provedení rekonstrukce zajištěna dlouhodobou funkčnost zařízení EPS jednak z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti ale i z hlediska nastavených právních předpisů pro*					
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Provozní zkoušky EPS**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
	PP		Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
	PP		Adaptační rámeček					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
	PP		SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
	PP		SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
	PP		Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
	PP		Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
	PP		Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
	PP		PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
	PP		Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
	PP		Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
	PP		Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
	PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Dodávka zahrnuje veškerý materiál nutný pro kompletní provedení montáže a zapojení, včetně drobného montážního materiálu (svorky, vodiče, kabelové příchytky, apod.). Součástí dodávky je i zaškolení obsluhy a předání návodů k obsluze. Cena zahrnuje i veškeré nutné přesuny hmot a přesuny materiálu. Cena je stanovena jako nejvýhodnější nabídka z cenových nabídek tří dodavatelů. Cena je platná do 31.12.2026.					
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice Poznámka k položce: Vyhledání vývodu pro stropní krabici, případně UPEVNĚNÍ SPÍNAČE NA VÝZNAČENÉ MÍSTO					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
36	M	310	Specifikace		0,000	0,01	0,00	
	PP		Specifikace					
37	M	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	5,000	6,33	31,65	
	PP		Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
38	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,500	135,24	67,62	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
39	M	34121046R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	28,000	7,25	203,00	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
40	M	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	9,000	10,46	94,14	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
41	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,670	136,71	91,60	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
42	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,067	529,20	35,46	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
43	M	345710542R	Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	m	3,000	18,10	54,30	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
44	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,300	246,96	74,09	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
45	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,002	11 495,40	22,99	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
46	M	802371	Opticko-kouřový hlásič	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
	PP		Opticko-kouřový hlásič					
47	M	805571	Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu	ks	1,000	219,24	219,24	
	PP		Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
48	M	805590	Patice hlásiče v základní verzi	ks	1,000	141,49	141,49	
	PP		Patice hlásiče v základní verzi					
49	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
	PP		Štítek označení Poznámka k položce: pro svorky a LPE					
50	M	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	12,000	2,70	32,40	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
51	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
	PP		Štítek označení					
52	M	341350122R	Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8	m	12,000	31,14	373,68	
	PP		Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
53	M	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	51,000	6,99	356,49	
	PP		Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
54	M	30976016R	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
	PP		Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
55	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	9,000	36,47	328,23	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
56	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	262,50	262,50	
	PP		Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
57	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi Poznámka k položce: Po provedení hrubých konstrukcí musí dojít ke zhotovení rýh a prostupů pro kabely, potrubí, ... aby mohly být dokončeny rozvody silnoproudé elektroinstalace. Projekt nutno v plné šíři konzultovat s projektem ... tak, aby bylo již při provádění hrubých konstrukcí počítáno se všemi ... Zejména se jedná o ... polypropylen, obsahuje halogeny. Tato ... nejsou ... a ... ale nedovoluje ... hořlavých nebo ... Tato ... pro ... ...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Malý Carevských - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
7.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 7.11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
7.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 7.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
7.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 7.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Montážní práce** *Popis položky* *PO DOBU DOBU INSTALACE NOVÝCH PŘÍSTROJŮ VEDE V PROVOZNÍCH SYSTÉMU JE NUTNÁ ČINNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMU. Je nebo dále uvedené vybavení pro ... pro ... systému MEDRÁLL a EPS tak, aby ... a ... a ... jen ... ...

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Provozní zkoušky EPS					
	P		*Poznámka k položce* *Po skončení jednotlivých realizačních (montážních) etap je nutné k systému EPS nejen provést provozní zkoušky tak, jak je uvedeno v této položce. Ke každé jednotlivé smlouvě systému EPS v rámci jednotlivých holešovických staveb se vztahují svými 100% splněných částech EPS. Před kolaudací každé dílčí etapy je nutno provést výchozí revizi celého systému. Celý blok prací, zkoušek a revizí je nedílně nutno provést opakovaně po třech kolaudacích IS-11 IS-12 IS-13 IS-14, tedy po kolaudačním kotle etapy. Po realizaci dílčí etapy "01 dokončení IS-13 a IS-14 je nutné zdemontovat provizorní propojení systému EPS mezi již zkolaudovanou první etapou IS-11 a IS-12 a celkem EPS na schodišti a provést finální propojení mezi systémem EPS části IS-12 a IS-13. Teprve po tomto dokončení je možná provést finální provozní zkoušky již hotového systému EPS (1. celkovou výchozí revizi systému) dle zadávací dokumentace*					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
	PP		Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
	PP		Adaptační rámeček					
	P		*Poznámka k položce* *Pro systém MEDICALL*					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
	PP		SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
	PP		SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		*Poznámka k položce* *Včetně omítnutí rýh. Výše použitý do 1100 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
	PP		Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kol	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
	PP		Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
	PP		Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
	PP		PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
	PP		Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
	PP		Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
	PP		Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
	PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního systému vnitřní kanalizace v rozsahu vyznačeném v projektové dokumentaci, včetně veškerého drobného montážního materiálu, tvarovek, těsnění, upevňovacích prvků a pomocného materiálu. Součástí dodávky je i napojení na stávající kanalizační potrubí, provedení zkoušek těsnosti a vyčištění systému. Cena zahrnuje veškeré práce a materiály nutné pro řádné provedení díla.					
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice					
	P		Poznámka k položce: Vyhledání vývodu pro napojení kabelu systému GEDIMAT EPS 014 rozměr 90 x 90					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	5,000	6,33	31,65	
	PP		Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,500	135,24	67,62	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	28,000	7,25	203,00	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	9,000	10,46	94,14	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,670	136,71	91,60	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,067	529,20	35,46	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	m	3,000	18,10	54,30	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,300	246,96	74,09	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,002	11 495,40	22,99	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
45	M	802371	Opticko-kouřový hlásič	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
	PP		Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu	ks	1,000	219,24	219,24	
	PP		Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	Patice hlásiče v základní verzi	ks	1,000	141,49	141,49	
	PP		Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
	PP		Štítek označení					
	P		Poznámka k položce: Popis dle EPS					
49	M	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	12,000	2,70	32,40	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
	PP		Štítek označení					
51	M	341350122R	Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8	m	12,000	31,14	373,68	
	PP		Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	51,000	6,99	356,49	
	PP		Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
	PP		Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	9,000	36,47	328,23	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	262,50	262,50	
	PP		Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
	P		Poznámka k položce: Provádění dalších kompletačních a montážních činností s cílem jejich zajištění bližším popisům jednotlivých činností tak, aby mohly být dle možnosti technologie provádění jednotlivých prací co nejlépe využity. Bližší specifikace koordinačních činností je uvedena v příslušných částech technické zprávy. Součástí dodávky je i potřebné vybavení, které je nutné pro řádné provedení dodávky. Jedná se o 1,5% celkové nabídkové ceny. Tato položka zahrnuje veškeré výkony, materiál a pomocný materiál nutné pro řádné provedení prací, dodávek a služeb. Jedná se o 1,5% celkové nabídkové ceny. Tato položka zahrnuje veškeré výkony, materiál a pomocný materiál nutné pro řádné provedení prací, dodávek a služeb. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRONICKÉ PŘÍPRAVU A PŘIPOJOVÁNÍ PROVOZU OSTATNÍCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ: DOMOVNÍ VRÁTNÉ, TELEFONNÍ, JEDNOTNÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ, MOTOROVÉ POHONY A ZAŘÍZENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV					
57	K	LESENÍ	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Marie Černých - rekonstrukce pokojů a vč
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
8.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 8.05

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESCVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
8.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 8.05

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis
8.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 8.05

Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Montážní práce					
	P		Poznámka k položce: PO CELOU DOBU INSTALACE NOVÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ PRO DOTČENÝMI SYSTÉMY JE NUTNÁ 100% FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ. Je nutná přesná vytýčení stávající trasy pro rozvody systému MEDICALL a EPS tak, aby byly nejlépe a především co nejdříve, dále se nová položka a realizační etapy. V této době zůstalo společně s revizí. Realizační firma se nesmí v žádném případě bez souhlasu stávající instalace dále pracovat na systému bezpečnostního osvětlení a dále na ostatních stávajících zařízení, stávajících a sousedních systémů zařízení. ZAŘÍZENÍ MEDICALL A EPS BUDE DEMONTOVÁNO PLNOHODNOTNĚ JAK Z PROSTOR SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ TAK Z CELKOVÝCH PROSTOR JEDNOTLIVÝCH POKOJŮ. Zavěsy, které demontováno, zatažena, uškrcena a po celé rekonstrukci na všechny jednotlivých, jako součásti montáže pro, budou přidány, původní zavěsy je nesmíte vrátané uživatele do opětovného užívání					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Provozní zkoušky EPS					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
			Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
			Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
			Adaptační rámeček					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
			Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
			Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
			Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
			SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
			SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
			Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
			Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
			Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
			Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
			Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
			Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
			Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
			Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
			Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
			Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
			Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
			PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
			Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
			Příchytka kabelová 6-12 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
	PP		Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
	PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					
	P		Poznámka k položce Demontáž stávajících elektrorozvodů a jiné provedení v plném rozsahu a bodů ve stávajících rozvaděčích a jiných technických zařízeních. Po provedení bude demontováno pouze pomocného řízení a vyšší počítače do 100 mm 3 pol zařízení do 1,5 kW (150 kgm2) demontáže provedu při zvláštní zapojení odstranění provozu o stavbě z bodu, při dodržení provozu dodavatel (po dohodě)				
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice					
	P		Poznámka k položce Vyhledání vývodu pro umístění hlavního ovládacího prvku (PPO) dle ČSN 33 2000-5-514					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	*Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm*	*kus*	*5,000*	*6,33*	*31,65*	
	PP		Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
7	M	34572307R	*Pásky stahovací SP 250 x 4,5*	*100 ks*	*0,500*	*135,24*	*67,62*	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*28,000*	*7,25*	*203,00*	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*9,000*	*10,46*	*94,14*	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	*Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM*	*100 ks*	*0,670*	*136,71*	*91,60*	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	*Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv*	*1000 ks*	*0,067*	*529,20*	*35,46*	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	*Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1*	*m*	*3,000*	*18,10*	*54,30*	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	*Příchytka stahovacího pásku SPP9*	*100 ks*	*0,300*	*246,96*	*74,09*	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	*Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg*	*t*	*0,002*	*11 495,40*	*22,99*	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
45	M	802371	*Opticko-kouřový hlásič*	*ks*	*1,000*	*1 407,58*	*1 407,58*	
	PP		Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	*Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu*	*ks*	*1,000*	*219,24*	*219,24*	
	PP		Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	*Patice hlásiče v základní verzi*	*ks*	*1,000*	*141,49*	*141,49*	
	PP		Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
	PP		Štítek označení					
	P		Poznámka k položce Popis zásuvek EPS					
49	M	28399910R	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm*	*kus*	*12,000*	*2,70*	*32,40*	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
	PP		Štítek označení					
51	M	341350122R	*Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8*	*m*	*12,000*	*31,14*	*373,68*	
	PP		Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	*Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO*	*kus*	*51,000*	*6,99*	*356,49*	
	PP		Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	*Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm*	*1000 ks*	*0,051*	*9 019,50*	*459,99*	
	PP		Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	*Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20*	*m*	*9,000*	*36,47*	*328,23*	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	*Drobný spojovací materiál*	*kpl*	*1,000*	*262,50*	*262,50*	
	PP		Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			[illegible]					
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
			Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
8.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 8.07

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Čuříkových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.6 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
8.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 8.07

Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Čuříkových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.6 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
8.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 8.07

Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Montážní práce					
	P		*Popis montážních prací:* *Montáž kabelových tras, montáž krabic, montáž kabelů, montáž zařízení, montáž svítidel, montáž ovládačů, montáž zásuvek, montáž rozvaděčů, montáž ostatních zařízení, montáž ostatních materiálů, montáž ostatních prací, montáž ostatních dodávek, montáž ostatních služeb, montáž ostatních nákladů, montáž ostatních režií, montáž ostatních zisků, montáž ostatních daní, montáž ostatních poplatků, montáž ostatních pojištění, montáž ostatních záruk, montáž ostatních garancí, montáž ostatních smluv, montáž ostatních dohod, montáž ostatních ujednání, montáž ostatních podmínek, montáž ostatních předpisů, montáž ostatních norem, montáž ostatních směrnic, montáž ostatních pokynů, montáž ostatních návodů, montáž ostatních manuálů, montáž ostatních příruček, montáž ostatních katalogů, montáž ostatních ceníků, montáž ostatních seznamů, montáž ostatních tabulek, montáž ostatních grafů, montáž ostatních schémat, montáž ostatních výkresů, montáž ostatních plánů, montáž ostatních projektů, montáž ostatních studií, montáž ostatních analýz, montáž ostatních hodnocení, montáž ostatních posudků, montáž ostatních znaleckých posudků, montáž ostatních odborných posudků, montáž ostatních expertních posudků, montáž ostatních auditů, montáž ostatních kontrol, montáž ostatních revizí, montáž ostatních zkoušek, montáž ostatních měření, montáž ostatních testů, montáž ostatních certifikátů, montáž ostatních osvědčení, montáž ostatních potvrzení, montáž ostatních dokladů, montáž ostatních listin, montáž ostatních smluv, montáž ostatních dohod, montáž ostatních ujednání, montáž ostatních podmínek, montáž ostatních předpisů, montáž ostatních norem, montáž ostatních směrnic, montáž ostatních pokynů, montáž ostatních návodů, montáž ostatních manuálů, montáž ostatních příruček, montáž ostatních katalogů, montáž ostatních ceníků, montáž ostatních seznamů, montáž ostatních tabulek, montáž ostatních grafů, montáž ostatních schémat, montáž ostatních výkresů, montáž ostatních plánů, montáž ostatních projektů, montáž ostatních studií, montáž ostatních analýz, montáž ostatních hodnocení, montáž ostatních posudků, montáž ostatních znaleckých posudků, montáž ostatních odborných posudků, montáž ostatních expertních posudků, montáž ostatních auditů, montáž ostatních kontrol, montáž ostatních revizí, montáž ostatních zkoušek, montáž ostatních měření, montáž ostatních testů, montáž ostatních certifikátů, montáž ostatních osvědčení, montáž ostatních potvrzení, montáž ostatních dokladů, montáž ostatních listin*					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody					
	P		*Popis napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody:* *Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody je nutné provést v souladu s platnými normami a předpisy.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Provozní zkoušky EPS					
	P		*Dále uvedené položky* *Po dokončení montážních prací provedené k účelu uvedení systému EPS nebo jeho části do provozu, zkoušky, jež je nutno provést v rozsahu dle příslušných ustanovení platných předpisů. Systém EPS v rozsahu jednotlivých kontrolních a ověřovacích úkonů, zaměřených na EPS. Použité měřicí přístroje, které je nutno mít k dispozici při provádění zkoušek systému. Údaje těchto provedených zkoušek a revizí je nutné uvádět v provozní dokumentaci systému. Tyto údaje musí být k dispozici při každé revizi systému. Při provádění revizí dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 1610 musí být zajištěno odpojení systému EPS od napájecích zdrojů a provedení kontroly správné funkce systému EPS. Po každém dokončení provedení každé revize je nutné provést záznam o provedení revize systému EPS (v elektronické podobě) do provozní dokumentace systému EPS (v elektronické podobě) do provozní dokumentace systému EPS (v elektronické podobě) do provozní dokumentace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Práce a dodávky s tím spojené uvedené v popisu položky nebo nezbytné pro provedení dodávky a montáže v rozsahu a kvalitě stanovené technickými podmínkami, normami ČSN, ... a dalšími předpisy platnými v době provádění stavby. Dále sem patří veškeré přesuny hmot, manipulace, ztížené podmínky při provádění stavby, režijní náklady, náklady na zařízení staveniště, ochranné pomůcky, pracovní oděv, ... Položka obsahuje veškeré náklady nutné k provedení dodávky a montáže v požadované kvalitě a rozsahu, včetně nákladů na zkoušky, revize, atesty, ...					
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice					
	P		*Položka obsahuje: Vyhledání vývodu nebo krabice Položka neobsahuje: Vyhledání vývodu nebo krabice*					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	*Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm*	kus	5,000	6,33	31,65	
	PP		Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	*Pásky stahovací SP 250 x 4,5*	100 ks	0,500	135,24	67,62	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm*	m	28,000	7,25	203,00	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm*	m	9,000	10,46	94,14	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	*Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM*	100 ks	0,670	136,71	91,60	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	*Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv*	1000 ks	0,067	529,20	35,46	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	*Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1*	m	3,000	18,10	54,30	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	*Příchytka stahovacího pásku SPP9*	100 ks	0,300	246,96	74,09	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	*Sádra stavební šedá G - 2 - Bit bal. 30 kg*	t	0,002	11 495,40	22,99	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bit bal. 30 kg					
45	M	802371	*Opticko-kouřový hlásič*	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
	PP		Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	*Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu*	ks	1,000	219,24	219,24	
	PP		Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	*Patice hlásiče v základní verzi*	ks	1,000	141,49	141,49	
	PP		Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	*Štítek označení*	kus	2,000	23,10	46,20	
	PP		Štítek označení					
	P		*Položka obsahuje: Položka neobsahuje:*					
49	M	28399910R	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm*	kus	12,000	2,70	32,40	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	*Štítek označení*	kus	2,000	23,10	46,20	
	PP		Štítek označení					
51	M	341350122R	*Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8*	m	12,000	31,14	373,68	
	PP		Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	*Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO*	kus	51,000	6,99	356,49	
	PP		Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	*Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm*	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
	PP		Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	*Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20*	m	9,000	36,47	328,23	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	*Drobný spojovací materiál*	kpl	1,000	262,50	262,50	
	PP		Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
	P		*Položka obsahuje: Položka neobsahuje: Položka je nedělitelná a musí být provedena v celém rozsahu popsaném v technické specifikaci. Nelze ji rozdělit na dílčí části. Položka zahrnuje veškeré práce, dodávky, materiály a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení díla v souladu s projektovou dokumentací, technickými normami a předpisy. Zahrnuje také veškeré pomocné práce, které jsou nezbytné pro provedení hlavních prací, i když nejsou výslovně uvedeny. Tato položka zahrnuje veškeré náklady spojené s koordinací postupu prací s ostatními profesemi. Zahrnuje také veškeré náklady na komunikaci a spolupráci s ostatními profesemi, včetně účasti na koordinačních schůzkách, poskytování potřebných informací a dokumentace. Položka zahrnuje veškeré náklady na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, včetně dodržování bezpečnostních předpisů a používání ochranných pracovních prostředků. Položka zahrnuje veškeré náklady na zajištění ochrany životního prostředí, včetně likvidace odpadů a ochrany přírody. Tato položka zahrnuje veškeré náklady na zajištění kvality provedených prací, včetně kontrol a zkoušek. Položka zahrnuje veškeré náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení stavby, včetně fotodokumentace a geodetického zaměření. Položka zahrnuje veškeré náklady na zajištění ochrany majetku a zařízení staveniště, včetně ochrany proti krádeži a vandalismu. Položka zahrnuje veškeré náklady na zajištění ochrany životního prostředí, včetně likvidace odpadů a ochrany přírody. Tato

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
8.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 8.09

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	22 314.35	15.00%	3 347.15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis. Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
8.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 8.09

Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
8.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 8.09

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Montážní práce**					
	P		*Poznámka k položce* *PO OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BUDOU OVLÁDACÍ PRVKY OPĚT PŘIPOJENY A UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU. Je třeba zajistit vyklizení prostoru místností pro rozvody. Je nutné MOŽNOST ÚPLNÉHO ODSTAVENÍ EPS na dobu nutnou pro provedení montáže. Veškeré práce v místnostech musí být provedeny v době, kdy v místnostech nebude probíhat výuka a nebudou se v nich nacházet žáci. Veškeré práce musí být provedeny v souladu se všeobecně závaznými předpisy a normami.*					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody**					
	P		*Poznámka k položce* *Provádí se napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody. Nutné je odpojit stávající ústřednu EPS, provést napojení nové EPS na stávající rozvody a opětovně uvést do provozu. Součástí je i nastavení nové EPS dle požadavků investora. Veškeré práce musí být provedeny v souladu se všeobecně závaznými předpisy a normami.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Provozní zkoušky EPS					
			Poznámka k položce:					
			Po všech montážních a zkušebních úkonech je nutné s					
			systémem EPS uvést do provozu zkoušky tak, jak je uvedeno v kap					
			položce 46-M001 jednotlivých subsys. systému EPS v rámci					
			jednotlivých celků, dále s vazbou na ostatní subsystémy					
			EPS. Postup jednotlivých úkonů je nutno provést v souladu s					
			celého systému. Celý tento proces začíná a končí dohodou mezi					
			provést revizní a po zkouškách IS-112 IS-DIS-11 tedy po					
			zkušebním chodu celé EPS, musí být tyto úkony (viz. bod 46-M					
			11 a 46-M14 v této jednotce) provedeny pro každý subsystém EPS např.					
			ze zkušebním provozu stejně IS-112 a IS-DIS-11 a celou EPS na závěr					
			a provést to na úplný závěr systému EPS celé IS-112 a IS-11. Teprve					
			po tomto úkonu se může provést finální provozní zkoušky					
			kolaudační systému EPS a celkové systémové systémy do zadávací					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
	PP		Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
	PP		Adaptační rámeček					
			Poznámka k položce:					
			Pro systém MEDICALL					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zed cih. špaliky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
	PP		Vysekání kapes zed cih. špaliky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
	PP		SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
	PP		SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
			Poznámka k položce:					
			V ceně započtena těsnící výplň drážky do 10 mm a pro zdi ze					
			ze ŽB, PP a CS (beton)					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
	PP		Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
	PP		Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
	PP		Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222260051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
	PP		PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
	PP		Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
	PP		Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
	PP		Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
	PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			[illegible]					
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
			Vyhledání vývodu nebo krabice					
			[illegible]					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	*Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm*	kus	5,000	6,33	31,65	
			Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	*Pásky stahovací SP 250 x 4,5*	100 ks	0,500	135,24	67,62	
			Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm*	m	28,000	7,25	203,00	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm*	m	9,000	10,46	94,14	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	*Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM*	100 ks	0,670	136,71	91,60	
			Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	*Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv*	1000 ks	0,067	529,20	35,46	
			Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	*Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1*	m	3,000	18,10	54,30	
			Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	*Příchytka stahovacího pásku SPP9*	100 ks	0,300	246,96	74,09	
			Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	*Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg*	t	0,002	11 495,40	22,99	
			Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
45	M	802371	*Opticko-kouřový hlásič*	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
			Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	*Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu*	ks	1,000	219,24	219,24	
			Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	*Patice hlásiče v základní verzi*	ks	1,000	141,49	141,49	
			Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	*Štítek označení*	kus	2,000	23,10	46,20	
			Štítek označení					
			[illegible]					
49	M	28399910R	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm*	kus	12,000	2,70	32,40	
			Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	*Štítek označení*	kus	2,000	23,10	46,20	
			Štítek označení					
51	M	341350122R	*Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8*	m	12,000	31,14	373,68	
			Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	*Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO*	kus	51,000	6,99	356,49	
			Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	*Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm*	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
			Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	*Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20*	m	9,000	36,47	328,23	
			Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	*Drobný spojovací materiál*	kpl	1,000	262,50	262,50	
			Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
			[illegible]					
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
			Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Marie Curie-Sklodowské - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
8.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 8.11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávaci dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SCUTĚŽNÍHO SCUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curiových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt
D 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
8.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 8.11

Misto	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč	ATOS, spol. s r.o, Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curiových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
8.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 8.11

Misto:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Montážní práce					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Provozní zkoušky EPS					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
			Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
			Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
			Adaptační rámeček					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
			Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
			Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
			Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
			Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
			SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
			SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
			Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
			Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
			Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
			Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
			Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
			Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
			Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
			Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
			Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
			Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
			Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
			PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
			Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
			Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
			Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
			Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
			Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
			Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
			Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce *Cenová kalkulace obsahuje dodávku a montáž kabelového vedení v drážce, ve stěně a na stěně, kabelového žlabu, kabelových příchytek, podpěr, kabelových spojek a ukončení vodičů. Součástí ceny je i veškerý pomocný materiál, jako jsou hmoždinky, vruty, šrouby, matice, podložky, kotvy, tmely, pěny, lepidla, spojovací a upevňovací materiál, drobný montážní materiál, nosné konstrukce, kotvení, závěsy, úchyty, podpěrné konstrukce, ochranné úhelníky, ochranné lišty, ochranné trubky, ochranné kryty, ochranné pásy, ochranné fólie, ochranné textilie, ochranné nátěry, ochranné povlaky, ochranné impregnace, ochranné zálivky, ochranné zálivkové hmoty, ochranné zálivkové směsi, ochranné zálivkové pěny, ochranné zálivkové pasty, ochranné zálivkové gely, ochranné zálivkové roztoky, ochranné zálivkové emulze, ochranné zálivkové disperze, ochranné zálivkové suspenze, ochranné zálivkové koloidní roztoky, ochranné zálivkové koloidní emulze, ochranné zálivkové koloidní disperze, ochranné zálivkové koloidní suspenze, ochranné zálivkové koloidní pěny, ochranné zálivkové koloidní pasty, ochranné zálivkové koloidní gely

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domovy pro seniory Třebíč - Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
9.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
9.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 9.05

KSO:		CC CZ:	
Místo	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb,. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb,. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ,

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domovy pro seniory Třebíč - Mimoň Čuřenových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
9.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 9.05

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domovy pro seniory Třebíč , Mimoň Čuřenových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
9.05.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 9.05

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Montážní práce					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Provozní zkoušky EPS					
	P		*Poznámka k položce* *Po skončení jednotlivých realizačních fází je nutné u systému EPS nejen provést provozní zkoušky tak, jak je uvedeno v této položce, ale i během jednotlivých stupňů systému EPS v rámci jednotlivých fází ve většině i ověření 100% spolehlivosti zapojení EPS. Před fakturací jednotlivých etap je nutné provést ve vhodné fázi celého systému. Celý tento proces zkoušek a revizí je následně nutno provést opakovaně po dokončování IS-11 IS-12 IS-13 IS-14 tedy po dokončování dalších etap. Po realizaci dalších etap (po dokončení IS-13 a IS-14) je nutné zdemontovat provizorní propojení systému EPS mezi již dokončovanou první etapou IS-11 a IS-12 a celou EPS na schodišti a provést trvalé propojení mezi systémem EPS viz IS-13 a IS-11. Teprve po tomto dokončení je možné provést bodové provozní zkoušky již hotového systému EPS (+ celkovou výchozí revizi systému) dle zadávací dokumentace*					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
	PP		Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
	PP		Adaptační rámeček					
	P		*Poznámka k položce* *Pro systém MEDICALL*					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
	PP		SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
	PP		SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazeni hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	*210010003R00*	*Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm*	*m*	3,000	42,00	126,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		*Poznámka k položce* *Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
	PP		Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
	PP		Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
	PP		Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
	PP		PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
	PP		Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
	PP		Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
	PP		Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
	PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			[illegible]					
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
			Vyhledání vývodu nebo krabice					
			[illegible]					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	*Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm*	*kus*	*5,000*	*6,33*	*31,65*	
			Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	*Pásky stahovací SP 250 x 4,5*	*100 ks*	*0,500*	*135,24*	*67,62*	
			Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*28,000*	*7,25*	*203,00*	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*9,000*	*10,46*	*94,14*	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	*Hmoždinka nalloukací 6 x 35, DKM*	*100 ks*	*0,670*	*136,71*	*91,60*	
			Hmoždinka nalloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	*Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv*	*1000 ks*	*0,067*	*529,20*	*35,46*	
			Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	*Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1*	*m*	*3,000*	*18,10*	*54,30*	
			Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	*Příchytka stahovacího pásku SPP9*	*100 ks*	*0,300*	*246,96*	*74,09*	
			Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	*Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg*	*t*	*0,002*	*11 495,40*	*22,99*	
			Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
45	M	802371	*Opticko-kouřový hlásič*	*ks*	*1,000*	*1 407,58*	*1 407,58*	
			Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	*Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu*	*ks*	*1,000*	*219,24*	*219,24*	
			Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	*Patice hlásiče v základní verzi*	*ks*	*1,000*	*141,49*	*141,49*	
			Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
			Štítek označení					
			[illegible]					
49	M	28399910R	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm*	*kus*	*12,000*	*2,70*	*32,40*	
			Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
			Štítek označení					
51	M	341350122R	*Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8*	*m*	*12,000*	*31,14*	*373,68*	
			Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	*Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO*	*kus*	*51,000*	*6,99*	*356,49*	
			Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	*Hřeb naštřelovací černý typ A d 6x30 mm*	*1000 ks*	*0,051*	*9 019,50*	*459,99*	
			Hřeb naštřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	*Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20*	*m*	*9,000*	*36,47*	*328,23*	
			Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	*Drobný spojovací materiál*	*kpl*	*1,000*	*262,50*	*262,50*	
			Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
			[illegible]					
57	K	LESENí	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
			Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Gutenových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.6 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
9.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 9.07

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curkových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.9 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
9.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 9.07

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curkových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.9 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
9.07.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 9.07

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Montážní práce					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Provozní zkoušky EPS Poznámka k položce Po ukončení jednotlivých etap montáže kabelových rozvodů a systému EPS provést provozní zkoušky, jak je uvedeno v této položce. Před zahájením provozních zkoušek systému EPS v dílčí požárních úsecích se vybraná zařízení EPS zapojená do zařízení EPS. Před zahájením provozních zkoušek musí být provedeny výchozí revize celého systému. O provedení zkoušek bude sepsán protokol, přičemž součástí protokolu bude seznam zařízení EPS, která byla zkoušena. Provozní zkoušky musí provést oprávněná osoba dle vyhlášek MV ČR č. 19/1988 Sb. a ČSN 34 1390 v platném znění. Po provedení zkoušek bude sepsán protokol o provedení provozních zkoušek EPS, ve kterém bude uvedeno, které prvky EPS byly zkoušeny a jaký byl výsledek zkoušky. Součástí protokolu bude seznam zařízení EPS, která byla zkoušena. Nedílnou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			[illegible]					
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice					
			[illegible]					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	5,000	6,33	31,65	
	PP		Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	0,500	135,24	67,62	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	28,000	7,25	203,00	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	9,000	10,46	94,14	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM	100 ks	0,670	136,71	91,60	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	0,067	529,20	35,46	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	m	3,000	18,10	54,30	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	Příchytka stahovacího pásku SPP9	100 ks	0,300	246,96	74,09	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,002	11 495,40	22,99	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
45	M	802371	Opticko-kouřový hlásič	ks	1,000	1 407,58	1 407,58	
	PP		Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu	ks	1,000	219,24	219,24	
	PP		Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	Patice hlásiče v základní verzi	ks	1,000	141,49	141,49	
	PP		Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
	PP		Štítek označení					
			[illegible]					
49	M	28399910R	Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm	kus	12,000	2,70	32,40	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	Štítek označení	kus	2,000	23,10	46,20	
	PP		Štítek označení					
51	M	341350122R	Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8	m	12,000	31,14	373,68	
	PP		Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	51,000	6,99	356,49	
	PP		Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	1000 ks	0,051	9 019,50	459,99	
	PP		Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20	m	9,000	36,47	328,23	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	262,50	262,50	
	PP		Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
			[illegible]					
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt
D.6 Slaboproudá elektroinstalace
Soupis
9.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 9.09

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
9.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 9.09

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
9.09.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 9.09

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Montážní práce**					
	P							
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody**					
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Provozní zkoušky EPS**					
	P		*Poznámka k položce* *Po skončení jednotlivých realizačně-montážních etáp je nutné o systému EPS nejen provést provozní zkoušky tak, jak je uvedeno v této položce, ale i revizi jednotlivých smyček systému EPS v rámci jednotlivých montáží ve vztahu k ověření 100% spolehlivosti celého EPS. Před montáží jednotlivých etap je nutné provést výchozí revizi celého systému. Celý tento proces zkoušek a revizí je následně nutno provést opakovaně po zkolaudování IS-11 IS-12 IS-13 IS-14 tedy po zkolaudování druhé etapy. Po realizaci druhé etapy (tzn. dokončení IS-13 a IS-14 je nutné zdemontovat provizorní propojení systému EPS mezi již zkolaudovanou první etapou IS-11 a IS-12 a celým EPS na schodišti a provést finální svaky mezi systémem EPS části IS-12 a IS-13. Teprve po tomto dokončení je možné provést finální provozní zkoušky již hotového systému EPS i celkovou výchozí revizi systému dle zadávací dokumentace.*					
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
	PP		**Tlačítko nouzového volání - montáž**					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		**Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL**					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		**Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL**					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
	PP		**Adaptační rámeček**					
	P		*Poznámka k položce* *Pro systém MEDICALL*					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		**Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W**					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		**Montáž zásuvky STA**					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
	PP		***Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová***					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
	PP		**Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm**					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
	PP		**SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách**					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
	PP		**SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště**					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		**Označení kabelu štítkem**					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
	PP		**Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6**					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
	PP		**Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm**					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		**Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm**					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
	PP		**Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm**					
	P		*Poznámka k položce* *Včetně omocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)*					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
	PP		**Hlásič požáru - demontáž**					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		**Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci**					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
	PP		**Zapojení požárního hlásiče do podhledu**					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
	PP		**Osazení patice do podhledu**					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		**Označení hlásiče štítkem**					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Štítek označovací na kabel**					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		**Štítek označovací pro přístroje - lepený**					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
	PP		**PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách**					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
	PP		**Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm**					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
	PP		**Příchytka kabelová 6-12 mm**					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
	PP		**Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm**					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
	PP		**Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení**					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		**Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2**					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		**Ukončení celopl.kabelů zákl./SL pás., do 12x1 mm2**					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		**Demontáž původní eletroinstalace**					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			[illegible]					
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
	PP		Vyhledání vývodu nebo krabice					
	P		[illegible]					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	*Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm*	*kus*	*5,000*	*6,33*	*31,65*	
	PP		Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	*Pásky stahovací SP 250 x 4,5*	*100 ks*	*0,500*	*135,24*	*67,62*	
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*26,000*	*7,25*	*203,00*	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*9,000*	*10,46*	*94,14*	
	PP		Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	*Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM*	*100 ks*	*0,670*	*136,71*	*91,60*	
	PP		Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	*Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv*	*1000 ks*	*0,067*	*529,20*	*35,46*	
	PP		Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	*Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1*	*m*	*3,000*	*18,10*	*54,30*	
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	*Příchytka stahovacího pásku SPP9*	*100 ks*	*0,300*	*246,96*	*74,09*	
	PP		Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	*Sádra stavební šedá G - 2 - Bíl bal. 30 kg*	*t*	*0,002*	*11 495,40*	*22,99*	
	PP		Sádra stavební šedá G - 2 - Bíl bal. 30 kg					
45	M	802371	*Opticko-kouřový hlásič*	*ks*	*1,000*	*1 407,58*	*1 407,58*	
	PP		Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	*Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu*	*ks*	*1,000*	*219,24*	*219,24*	
	PP		Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	*Patice hlásiče v základní verzi*	*ks*	*1,000*	*141,49*	*141,49*	
	PP		Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
	PP		Štítek označení					
	P		[illegible]					
49	M	28399910R	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm*	*kus*	*12,000*	*2,70*	*32,40*	
	PP		Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
	PP		Štítek označení					
51	M	341350122R	*Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8*	*m*	*12,000*	*31,14*	*373,68*	
	PP		Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	*Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO*	*kus*	*51,000*	*6,99*	*356,49*	
	PP		Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	*Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm*	*1000 ks*	*0,051*	*9 019,50*	*459,99*	
	PP		Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	*Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20*	*m*	*9,000*	*36,47*	*328,23*	
	PP		Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	*Drobný spojovací materiál*	*kpl*	*1,000*	*262,50*	*262,50*	
	PP		Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
	P		[illegible]					
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
	PP		Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
	PP		Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curisových - rekonstrukce pokoju a vzl
Objekt:
D 5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
9.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 9.11

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVĚST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH **22 314,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	22 314,35	15,00%	3 347,15

Cena s DPH **v CZK** **25 661,50**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Mana Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
9.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 9.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**22 314,35**
300 - Slaboproudá elektroinstalace	20 634,35
305 - Montáž	16 285,50
310 - Specifikace	4 348,85
315 - VRN	1 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Mana Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt
Objekt:
D.5 - Slaboproudá elektroinstalace
Soupis:
9.11.02 - Slaboproudá elektroinstalace - místnost 9.11

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 314,35**	
	D	300	Slaboproudá elektroinstalace				20 634,35	
	D	305	Montáž				16 285,50	
1	K	MONPRACE	Montážní práce	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Montážní práce**					
	P		*Poznámka k položce:* *PROVEDENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ SLABOPROUDÝCH SYSTÉMŮ* *PROVEDENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ SLABOPROUDÝCH SYSTÉMŮ. Je-li na příslušné výkresové dokumentaci uvedeny systém MEDIACALL a EPS, ale nebyla odpojena i ústředna, tak je nutné tuto ústřednu odpojit. Dále je nutné zkontrolovat a vše nastavit tak, aby bylo možné ze strany MEDIACALL ovládat požární dveře. Zahrnuje dodávku a montáž kabelů a vodičů, ukončení, zapojení, označení, měření, revize, zaškolení pracovníků obsluhy a provozního řádu. Dále je nutné zkontrolovat systémy bezpečnostního kamerového a zabezpečovacího systému dálkově ovládaných zámků dveří, v případě nefunkčnosti je nutné vše nastavit tak, aby bylo možné ze strany MEDIACALL ovládat požární dveře. ZAHRNUJE: Dodávku a montáž kabelů a vodičů, ukončení, zapojení, označení, měření, revize, zaškolení pracovníků obsluhy a provozního řádu. SLOUČENÍ/ODPOJENÍ: Jde o PROVOZ SOUČASNÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A CELOSVĚTOVÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SYSTÉMŮ. Znovu bude dohodnuto na základě nabídky, která bude zpracována po zhotovení elektroinstalace. Základní a odborné školení pracovníků obsluhy. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v technické zprávě projektové dokumentace.*					
2	K	EPSPRIP	Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		**Napojení nově zřízené EPS na stávající rozvody**					
	P		*Poznámka k položce:* *Před započetím připojení nové ústředny EPS je nutné důkladně prostudovat funkci celého EPS systému a přesně určit, co je nutné dodat pro napojení na stávající EPS. Je třeba vždy vycházet z projektové dokumentace a dbát na správné fungování celého systému. Před započetím prací je nutné vše konzultovat s projektantem a investorem. Dále je nutné zkontrolovat, zda je možné ze stávající ústředny EPS ovládat požární dveře. Pokud ano, je nutné vše nastavit tak, aby bylo možné ze stávající ústředny EPS ovládat požární dveře. Je-li na příslušné výkresové dokumentaci uvedeny systém MEDIACALL a EPS, ale nebyla odpojena i ústředna, tak je nutné tuto ústřednu odpojit. Dále je nutné zkontrolovat systémy bezpečnostního kamerového a zabezpečovacího systému dálkově ovládaných zámků dveří, v případě nefunkčnosti je nutné vše nastavit tak, aby bylo možné ze strany MEDIACALL ovládat požární dveře. Zahrnuje dodávku a montáž kabelů a vodičů, ukončení, zapojení, označení, měření, revize, zaškolení pracovníků obsluhy a provozního řádu. Dále je nutné zkontrolovat systémy bezpečnostního kamerového a zabezpečovacího systému dálkově ovládaných zámků dveří, v případě nefunkčnosti je nutné vše nastavit tak, aby bylo možné ze strany MEDIACALL ovládat požární dveře. ZAHRNUJE: Dodávku a montáž kabelů a vodičů, ukončení, zapojení, označení, měření, revize, zaškolení pracovníků obsluhy a provozního řádu. SLOUČENÍ/ODPOJENÍ: Jde o PROVOZ SOUČASNÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A CELOSVĚTOVÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SYSTÉMŮ. Znovu bude dohodnuto na základě nabídky, která bude zpracována po zhotovení elektroinstalace. Základní a odborné školení pracovníků obsluhy. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v technické zprávě projektové dokumentace.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	EPSZKOU	Provozní zkoušky EPS	soubor	1,000	840,00	840,00	
	PP		Provozní zkoušky EPS					
	P		*Provozní zkoušky EPS Provedení a funkčnost zařízení EPS musí být ověřena provozními zkouškami dle ČSN EN 54-14 a ČSN 34 2710 v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Zkoušky provádí oprávněná osoba s platným osvědčením pro revize EPS. Součástí je kontrola správného nastavení ústředny, detektorů, tlačítek a signalizačních prvků. Výsledky zkoušek budou zaznamenány v protokolu o provozní zkoušce EPS, který bude předán objednateli. Zkoušky budou provedeny v souladu s požadavky ČSN EN 54-14 a ČSN 34 2710.*				
4	K	TNVMONT	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	157,50	630,00	
	PP		Tlačítko nouzového volání - montáž					
5	K	SIJMONT	Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		Montáž a zapojení signalizační jednotky MEDICALL					
6	K	SVMONT	Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž a zapojení signalizačního svítidla MEDICALL					
7	K	222730011R00	Adaptační rámeček	kus	5,000	157,50	787,50	
	PP		Adaptační rámeček					
	P		*Pro systém MEDICALL*					
8	K	222360101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W					
9	K	STAMONT	Montáž zásuvky STA	ks	1,000	157,50	157,50	
	PP		Montáž zásuvky STA					
10	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	5,000	73,50	367,50	
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová					
11	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,000	131,25	656,25	
	PP		Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
12	K	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v	m	28,000	31,50	882,00	
	PP		SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách					
13	K	222280511R00	SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště	m	9,000	31,50	283,50	
	PP		SYKFY 5x2x0,5mm volně ve žlabu, liště					
14	K	650139191R00	Označení kabelu štítkem	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Označení kabelu štítkem					
15	K	650020121R00	Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6	kus	67,000	15,75	1 055,25	
	PP		Vrt + osazení hmoždinky do stěn betonových HM 6					
16	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	3,000	42,00	126,00	
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm					
17	K	460680021R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000	157,50	315,00	
	PP		Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm					
18	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	2,000	52,50	105,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
	P		*Do stěn z cihel s obsahem dutin a výšce podlaží do 3 000 mm s použitím do 15 % (120 kg/m2)*					
19	K	220721111R00H	Hlásič požáru - demontáž	kus	2,000	84,00	168,00	
	PP		Hlásič požáru - demontáž					
20	K	222325033R00	Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci	kus	1,000	157,50	157,50	
	PP		Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci					
21	K	EPSHLAS	Zapojení požárního hlásiče do podhledu	ks	1,000	131,25	131,25	
	PP		Zapojení požárního hlásiče do podhledu					
22	K	342265191R00O	Osazení patice do podhledu	kus	1,000	84,00	84,00	
	PP		Osazení patice do podhledu					
23	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Označení hlásiče štítkem					
24	K	210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Štítek označovací na kabel					
25	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	2,000	31,50	63,00	
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený					
26	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	12,000	31,50	378,00	
	PP		PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách					
27	K	953944112R00	Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm	kus	51,000	15,75	803,25	
	PP		Vstřelování hřebů, D 6 x 15 až 60 mm					
28	K	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	kus	51,000	21,00	1 071,00	
	PP		Příchytka kabelová 6-12 mm					
29	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,000	42,00	378,00	
	PP		Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm					
30	K	210100301R00	Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení	kus	8,000	26,25	210,00	
	PP		Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení					
31	K	210100526R00	Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2	kus	12,000	31,50	378,00	
	PP		Ukončení kabelů MK do 6 x 0,75 mm2					
32	K	210100505R00	Ukončení celopl.kabelů základ./SL pás., do 12x1 mm2	kus	4,000	31,50	126,00	
	PP		Ukončení celopl.kabelů základ./SL pás., do 12x1 mm2					
33	K	DEMELE	Demontáž původní eletroinstalace	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Demontáž původní eletroinstalace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			[illegible]					
34	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	10,000	52,50	525,00	
			Vyhledání vývodu nebo krabice					
			[illegible]					
35	K	PROTEZS	Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Vyhotovení protokolu o měření a zprovoznění EZS					
	D	310	Specifikace				4 348,85	
36	M	34571511R	*Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm*	*kus*	*5,000*	*6,33*	*31,65*	
			Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
37	M	34572307R	*Pásky stahovací SP 250 x 4,5*	*100 ks*	*0,500*	*135,24*	*67,62*	
			Pásky stahovací SP 250 x 4,5					
38	M	34121046R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*28,000*	*7,25*	*203,00*	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm					
39	M	34121050R	*Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm*	*m*	*9,000*	*10,46*	*94,14*	
			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm					
40	M	311733311R	*Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM*	*100 ks*	*0,670*	*136,71*	*91,60*	
			Hmoždinka natloukací 6 x 35, DKM					
41	M	31141918R	*Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv*	*1000 ks*	*0,067*	*529,20*	*35,46*	
			Vrut zápustný 021814 3,5 x 40 mm se závitem k hlavě, drážka pozidriv					
42	M	345710542R	*Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1*	*m*	*3,000*	*18,10*	*54,30*	
			Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1					
43	M	34572320R	*Příchytka stahovacího pásku SPP9*	*100 ks*	*0,300*	*246,96*	*74,09*	
			Příchytka stahovacího pásku SPP9					
44	M	58541233R	*Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg*	*t*	*0,002*	*11 495,40*	*22,99*	
			Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg					
45	M	802371	*Opticko-kouřový hlásič*	*ks*	*1,000*	*1 407,58*	*1 407,58*	
			Opticko-kouřový hlásič					
46	M	805571	*Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu*	*ks*	*1,000*	*219,24*	*219,24*	
			Adaptér patice hlásiče pro montáž do podhledu					
47	M	805590	*Patice hlásiče v základní verzi*	*ks*	*1,000*	*141,49*	*141,49*	
			Patice hlásiče v základní verzi					
48	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
			Štítek označení					
			[illegible]					
49	M	28399910R	*Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm*	*kus*	*12,000*	*2,70*	*32,40*	
			Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm					
50	M	35441846R	*Štítek označení*	*kus*	*2,000*	*23,10*	*46,20*	
			Štítek označení					
51	M	341350122R	*Kabel PRAFIaGuardF 2x2x0,8*	*m*	*12,000*	*31,14*	*373,68*	
			Kabel PRAFIaGuardF 2x2x0,8					
52	M	3457171102R	*Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO*	*kus*	*51,000*	*6,99*	*356,49*	
			Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO					
53	M	30976016R	*Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm*	*1000 ks*	*0,051*	*9 019,50*	*459,99*	
			Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm					
54	M	34572120R	*Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20*	*m*	*9,000*	*36,47*	*328,23*	
			Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20					
55	M	DSM	*Drobný spojovací materiál*	*kpl*	*1,000*	*262,50*	*262,50*	
			Drobný spojovací materiál					
	D	315	VRN				1 680,00	
56	K	KOORDINACE	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	840,00	840,00	
			Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
			[illegible]					
57	K	LESENI	Lešení výška podlahy do 2m	soubor	1,000	525,00	525,00	
			Lešení výška podlahy do 2m					
58	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,200	1 575,00	315,00	
			Likvidace odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt

Objekt:
OVN - Ostatní vedlejší náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	CZ 70890749
Uchazeč:		IČ:	62028081
	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	60407336
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Bohumil Beroun	DIČ:	

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Cena bez DPH **444 525,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00 %	0,00
snížená	444 525,00	15,00 %	66 678,75

Cena s DPH **v CZK** **511 203,75**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
OVN - Ostatní vedlejší náklady

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**444 525,00**
OST - Ostatní	27 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	417 525,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokoju a vzt
Objekt:
OVN - Ostatní vedlejší náklady

Místo:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Datum:	30.10.2020
Zadavatel:	Kraj Vysočina	Projektant:	Ing. Bohumil Beroun
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	Ing. Bohumil Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**444 525,00**	
	D	OST	Ostatní				27 000,00	
1	K	01.2	Pořízení odběrů fyzických vzorků betonových směsí	soubor	4,000	4 687,50	18 750,00	
	PP		Pořízení odběrů fyzických vzorků betonových směsí všech tříd betonu ze všech fází provádění monolitických konstrukcí, včetně zajištění protokolů zkoušek destruktivní, případně nedestruktivní metodou, v souladu s platnou legislativou. Zajištění certifikátů použitého litého cementového pojiva					
	VV		"stavba"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2	K	02	Zpracování harmonogramu výstavby	soubor	1,000	375,00	375,00	
	PP		Zpracování harmonogramu výstavby v listinné a digitální formě, včetně průběžné aktualizace					
	VV		"stavba" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	03	Zpracování a kompletace dokladů ke kolaudac	soubor	2,000	375,00	750,00	
	PP		Kompletace dokladů ke kolaudaci					
	VV		"stavba" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
4	K	04	Zpětný zisk z prodeje	soubor	-1,000	375,00	-375,00	
	PP		Zpětný zisk z prodeje nebo uplatnění dřeva, který bude v soupisu záporným číslem					
	VV		"Stavba"-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
5	K	05	Zajištění účasti autorizovaného statika	soubor	10,000	750,00	7 500,00	
	PP		Zajištění účasti autorizovaného statika na KD v určitých fázích rozestavěnosti díla, předem definovaných TDI, AD, případně zástupcem objednatele, včetně pořízení zápisu do stavebního deníku. 10 souborů					
	VV		"stavba"10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				417 525,00	
6	K	02-002.1	Dočasné oplocení areálu staveniště - montáž	m	30,000	7,50	225,00	
	PP		včetně dopravy materiálu					
	VV		"celá stavba"30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
7	K	02-002.2	Dočasné oplocení areálu staveniště za každý den	m	1 800,000	3,75	6 750,00	
	PP		Dočasné oplocení areálu staveniště za každý den					
	VV		"celá stavba"10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	VV		10*180 'Přepočtené koeficientem množství		1 800,000			
8	K	02-002.3	Dočasné oplocení areálu staveniště - demontáž	m	30,000	7,50	225,00	
	PP		včetně dopravy materiálu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"celá stavba"30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
9	K	09	Zařízení a provoz staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zařízení a provoz staveniště, včetně oplocení, osvětlení a značení; vyklizení prostoru staveniště; závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras					
	P		Poznámka k položce - stavební, sociální a případně výrobní zařízení staveniště znečištěné chemikáliemi a ropnými látkami je nutno likvidovat v souladu s platnými předpisy. Náklady na likvidaci jsou součástí nabídky. Náklady na správu vlastní betonárky a výrobu betonových směsí jsou součástí ceny dílů a jsou zahrnuty v ceně montáží a dodávek. Nabídka nemusí obsahovat samostatné - objednatel má důvodné obavy nedostatečného zabezpečení provozní, sociální nebo zdravotní ochrany při práci v prostoru stavby					
	VV		"stavba"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	10	Vytyčení venkovních, případně vnitřních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí a zařízení	soubor	1,000	2 250,00	2 250,00	
	PP		Vytyčení venkovních, případně vnitřních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí a zařízení, včetně pořízení zápisu zúčastněných osob do stavebního deníku.					
	VV		"stavba"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	11	Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP	soubor	1,000	750,00	750,00	
	PP		Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP					
	VV		"stavba"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	12	Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z Technické zprávy Požárně bezpečnostního řešení	soubor	1,000	22 500,00	22 500,00	
	PP		Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z Technické zprávy Požárně bezpečnostního řešení					
	VV		"stavba"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	13	Vyřízení záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání komunikací	soubor	1,000	75,00	75,00	
	PP		Vyřízení záboru veřejného prostranství a zajištění zvláštního užívání komunikací včetně správních poplatků					
	VV		"stavba"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	14	Úhrada správního poplatku za zábor veřejného prostranství	soubor	1,000	2 250,00	2 250,00	
	PP		Úhrada správního poplatku za zábor veřejného prostranství					
	VV		"stavba"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	15	Vyřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení provozu	soubor	1,000	375,00	375,00	
	PP		Vyřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení provozu					
	VV		"stavba"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	16	Dočasné dopravní značení související se stavbou	soubor	1,000	375,00	375,00	
	PP		Dočasné dopravní značení související se stavbou					
	VV		"stavba"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	17	Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště	soubor	1,000	1 875,00	1 875,00	
	PP		Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště					
	VV		"stavba"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	19	Značení provozních a technologických celků stavby	soubor	1,000	375,00	375,00	
	PP		Značení provozních a technologických celků stavby					
	VV		"stavba"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	20	Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDI, AD, SÚ	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDI, AD, SÚ					
	P		Poznámka k položce - zařízení místnosti, stanovené ve článku [illegible] zadávací dokumentace, tj. [illegible] stavebních [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zřízení a odstranění provizorních dělicích stěn včetně materiálu na chodbách s uzamikatelnými dveřmi, opatření proti hluku a prachu provedeno ve dvou etapách vždy pro 2 pokoje v jedné etapě na oodlaží					
VV			"stavba"2*9		18,000			
VV			Součet		18,000			
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 750,00	
24	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	30 750,00	30 750,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn a dokladové části, obsahově a formátově v souladu s SOD. 3 x v tištěné podobě 3 x v digitální podobě na CD nosiči, v obecně dostupných formátech					
P			*Poznámka k položce* *Projektová dokumentace skutečného provedení* *- Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stavebního objektu a provozních souborů bude řešit i vyvolané investice stavby a další části v jakém zhotovitel* *- Dokumentace skutečného provedení stavby a všech změn a doplňků v jakém zhotovitel bude stavbu provádět bude součástí předání stavby. Bude obsahovat veškeré* *- Součástí projektové dokumentace skutečného provedení stavby bude i* *Upozornění objednatele na změny vůči projektu skutečného stavu* *bude nutné do [illegible] [illegible] bude vydán k [illegible] stavby, a to v počtu [illegible], s [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]* *- Vyvolané investiční [illegible] skutečného provedení stavby [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]