STAVBA Brandýs nad Labem-výměna žlabů a svodů na halách Pergola 1 a 2 **D+M = Dodávka+Montáž**

Číslo: 122/16

Jméno zpracovatele: Kryš Martin
krha.strechy@seznam.cz
Tel:602769750

Číslo položky		MJ	Množství	Jednotková Cena	Náklady Dodávka	Montáž
1	demontáž žlabů a svodů	bm	480	25		12000
2	D+M podokapních žlabů Pz.rš.330	bm	320	185	59200	
3	D+M svod roura D.120 Pz. vč.objimek	bm	160	200	32000	
4	D+M S" koleno Pz.D.120	ks	64	90	5760	
5	D+M kotlík Pz. 330/120	ks	16	90	1440	
6	D+M střišek nad vraty 6x 12	bm	72	410	29520	
7	D+M oprava stř.krytiny Pz.tabule 0,6	m2	20	410	8200	
8	D+M nátěry Eternal	m2	379	60	22740	
9	přesun hmot	ks	1	7000	7000	
10	přeprava osob a materiálu	ks	1	7140	7140	

CELKEM bez DPH 185.000,-Kč.

DPH 21% 38.850,-Kč.

V Šumperku dne: 14.12.2016

vč.DPH CELKEM **223.850,-Kč.**