



D o d a t e k č . 4

S m l o u v y o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

Dodatek č.4 Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči – II. a III. etapa“ uzavřené dne 9.12.2019.

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Romanem Fabešem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: **START Zelený s.r.o.**

Se sídlem: Široká 376, 588 32 Brtnice
Zápis v OR: C 115137 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Vlastimilem Zeleným, jednatelem
IČO: 08731314
DIČ: CZ 08731314
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 29945681/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Roman Fabeš za zhotovitele: Vlastimil Zelený

V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Vladimír Švec
za zhotovitele: Stanislav Schütz

II. PŘEDMĚT DÍLA

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči – II. a III. etapa“.

Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovými listy s odsouhlasenými položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Změnový list č. 1 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy	925 817,14 Kč	hodnota změny	925 817,14 Kč
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	- 2 532 572,46Kč	hodnota změny	- 2 532 572,46 Kč

Celkem hodnota změny: 3 458 389,60 Kč

IV. CENA ZA DÍLO

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 4 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 4. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 1.

Cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH :	33 895 584,93 Kč
DPH(21%):	7 118 072,84 Kč
Cena s DPH:	41 013 657,77 Kč

Změna ceny dle změnového listu č.1 (bez DPH): -1 606 755,32 Kč

Cena dle SOD a dodatku č.4:

Cena celkem bez DPH :	32 288 829,61 Kč
DPH(21%):	6 780 654,22 Kč
Cena s DPH:	39 069 483,83 Kč


- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči – II. a III. etapa“ uzavřené dne 9.12.2019. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 4 byl schválen Radou města Telče dne 2.12.2020
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 tvoří přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Brtnici dne: 27.11.2020

V Telči dne: 9.12.2020

Za zhotovitele:

START Zelený s.r.o.
Široká 376, 588 32 Brtnice
IČO: 087 31 314
DIČ: CZ08731314 




Vlastimil Zelený, jednatel

Za objednatele:




Mgr. Roman Fabeš, starosta



PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1

stavba	stavba:	Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči – II. a III. etapa					
	objednatel (investor):	Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč					
	zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice					
	generální projektant (GP):	ARCHOO s.r.o.					
změna	Změna na základě skutečného provedení stavby						
popis změny	změnu vyvolal:	objednatel					
	popis změny a odůvodnění:	Na základě skutečného provedení stavby provedeny odpočty a přípočty.					
	způsob projekčního zpracování:	zápis do stavebního deníku	dodatek prováděcí dokumentace	dokumentace skutečného provedení	zápis z kontrolního dne	jiny	
		<input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> Z	<input checked="" type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> Z	
cena	vliv změny na náklady stavby:	ano	<input checked="" type="checkbox"/> Z	ve formě:	položkového rozpočtu		
		ne	<input type="checkbox"/> Z				
	ocenění změny předložil:	dodavatel	<input checked="" type="checkbox"/> Z	investor	<input type="checkbox"/> Z	projektant	<input type="checkbox"/> Z
					TDI	<input type="checkbox"/> Z	jiny
	náklady na změnu v položkách rozpočtu bez DN, NUS a ON:	vícepráce	925 817,14 Kč	méněpráce	-2 532 572,46 Kč	součet	-1 606 755,32 Kč
	celková změna ceny:	cena dle SOD vč. dod. č.:	33 895 584,93 Kč	zvýšení / snížení dle změn	-1 606 755,32 Kč	nová cena	32 288 829,61 Kč
odsouhlasení nákladů na změnu	souhlas:	jmeno a příjmení:		datum:		podpis:	
	objednatel (investor):	Bc. Vladimír Švec		25.11.2020			
	zhotovitel:	Stanislav Schütz		25.11.2020			
	projektant:	Ing. arch. Jiří Ondráček		25.11.2020			
	technický dozor investora (TDI):	Ing. arch. Jiří Ondráček		25.11.2020			
termín realizace změny:	do konce stavby						
	vliv změny na dokončení stavby:	ano	<input type="checkbox"/> Z				
		ne	<input checked="" type="checkbox"/> Z				
přílohy	příloha protokolu:	rozpočet na změnu					

Nečerpané položky

Stavba : 659_Fin

Revitalizace sídliště, Telč_Fin

Zhotovitel : Zelený Start s.r.o.
Široká 376
58832 Brtnice

IČO : 08731314
DIČ :

Objednatel : Město Telč
Náměstí Zachariáše z Hradce 10
588 56 Telč

IČO : 00286745
DIČ : CZ00286745

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	33 895 584,93	27 056 427,15	4 306 585,32	2 532 572,46
Zaokrouhlení	0,07	0,85	-0,32	-0,46
Cena celkem za stavbu bez DPH	33 895 585,00	27 056 428,00	4 306 585,00	2 532 572,00

START Zelený s.r.o.

Široká 376, 588 32 Brtnice

IČO: 087 31 314

DIČ: CZ08731314

START

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů - méněpráce

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	01	19 146 761,75	16 538 215,85	849 462,98	1 759 082,92
10	04 - Dokončovací práce_01	498 388,31	225 392,77	1 642,22	271 353,32
11	1 - Přípravné práce	171 233,37	110 633,37	60 600,00	0,00
12	2 - Zemní práce	866 433,05	866 433,05	0,00	0,00
13	3 - Výstavba kanalizace	234 155,00	234 155,00	0,00	0,00
14	4 - Dokončovací práce	234 362,00	106 019,93	541,65	127 800,42
15	1 - Přípravné práce_01	311 488,43	201 238,43	110 250,00	0,00
16	2 - Zemní práce_01	1 569 490,06	1 569 490,06	0,00	0,00
17	3 - Výstavba kanalizace_01	388 808,00	388 808,00	0,00	0,00
18	4 - Dokončovací práce_01	426 268,00	192 837,99	985,18	232 444,83
19	1 - Přípravné práce_02	404 563,78	261 373,78	143 190,00	0,00
2	01 - Vedlejší náklady sta...	148 750,00	136 637,50	12 112,50	0,00
20	2 - Zemní práce_02	2 040 577,95	2 040 577,95	0,00	0,00
21	3 - Výstavba kanalizace_02	512 583,00	512 583,00	0,00	0,00
22	4 - Dokončovací práce_02	553 639,00	250 459,00	1 279,55	301 900,45
23	1 (1) - Přípravné práce	239 524,11	154 744,11	84 780,00	0,00
24	2 (1) - Zemní práce	1 036 827,81	1 036 827,81	0,00	0,00
25	3 (1) - Výstavba kanalizace	340 744,00	340 744,00	0,00	0,00
26	4 (1) - Dokončovací práce	327 768,00	148 277,99	757,53	178 732,48
27	1 (2) - Přípravné práce	228 343,67	147 523,67	80 820,00	0,00
28	2 (2) - Zemní práce	1 522 077,49	1 522 077,49	0,00	0,00
29	3 (2) - Výstavba kanalizace	424 897,68	424 897,68	0,00	0,00
3	01 - Přípravné práce	433 970,75	318 020,75	115 950,00	0,00
30	4 (2) - Dokončovací práce	312 483,00	141 360,24	722,20	170 400,56
31	1 (3) - Přípravné práce	59 578,58	38 488,58	21 090,00	0,00
32	2 (3) - Zemní práce	358 287,60	358 287,60	0,00	0,00
33	3 (3) - Výstavba kanalizace	104 901,00	104 901,00	0,00	0,00
34	4 (3) - Dokončovací práce	81 517,00	36 877,00	4 676,40	39 963,60
35	1 - Přípravné práce_03	173 750,65	112 250,65	61 500,00	0,00
36	2 - Zemní práce_03	760 580,53	760 580,53	0,00	0,00
37	3 - Výstavba kanalizace_03	221 457,00	221 457,00	0,00	0,00
38	4 - Dokončovací práce_03	237 759,00	107 556,90	549,50	129 652,60
39	1 - Přípravné práce_04	67 032,71	43 302,71	23 730,00	0,00
4	02 - Zemní práce	639 753,25	639 753,25	0,00	0,00
40	2 - Zemní práce_04	286 895,58	286 895,58	0,00	0,00
41	3 - Výstavba kanalizace_04	39 759,00	39 759,00	0,00	0,00
42	4 - Dokončovací práce_04	91 758,00	41 537,19	211,95	50 008,86
5	03 - Vodovodní přípojka	627 631,00	627 631,00	0,00	0,00
6	04 - Dokončovací práce	472 410,18	214 030,08	1 554,30	256 825,80
7	01 - Přípravné práce_01	376 365,87	253 845,87	122 520,00	0,00
8	02 - Zemní práce_01	675 926,33	675 926,33	0,00	0,00
9	03 - Vodovodní přípojka_01	644 022,01	644 022,01	0,00	0,00
02	02	14 748 823,18	10 518 211,30	3 457 122,34	773 489,54
10	SO-401.3 - Veřejné osvětlení	809 797,87	711 522,97	98 274,90	0,00
11	SO-801.3 - Zeleň, mobiliá...	1 131 196,15	214 897,19	851 296,16	65 002,80
12	VRN - Vedlejší rozpočtové...	297 500,00	252 450,00	45 050,00	0,00
2	SO-102.2 - Kolmá trasa	1 799 665,00	1 651 715,12	118 003,92	29 945,96
3	SO-104.2 - Rovnoběžná trasa	1 661 952,00	1 489 027,14	0,00	172 924,86
4	SO-105.2 - Přijezdové cesty	1 239 856,01	1 181 148,82	9 072,50	49 634,69
5	SO-401.2 - Veřejné osvětlení	692 044,19	563 197,25	94 146,14	34 700,80
6	SO-801.2 - Zeleň, mobiliá...	750 353,96	21 893,71	714 021,95	14 438,30
7	SO-101.3 - Hlavní trasa	3 885 881,00	2 071 679,51	1 496 830,75	317 370,74
8	SO-102.3 - Kolmá trasa	592 016,00	503 285,84	30 426,02	58 304,14
9	SO-105.3 - Přijezdové cesty	1 888 561,00	1 857 393,75	0,00	31 167,25

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
0	Vedlejší rozpočtové náklady	29 750,02	29 750,02	0,00	0,00
0000	* ZEMNÍ PRÁCE	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
0100	Stav. díl 1 - zemní práce	819 263,84	819 263,84	0,00	0,00
0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce	174 586,44	174 586,44	0,00	0,00
0800	Stav. díl 8 - trubní vedení	3 472 161,06	3 472 161,06	0,00	0,00
1	Kontrola díla	68 084,08	68 084,08	0,00	0,00
1	Zemní práce	12 829 526,25	11 503 241,58	1 246 843,57	79 441,10
2	Zakládání	561 063,57	561 063,57	0,00	0,00
5	Komunikace	421 054,92	164 229,12	0,00	256 825,80
5	Komunikace pozemní	8 463 337,12	5 613 464,55	1 077 269,28	1 772 603,29
8	Trubní vedení	498 145,48	334 073,11	10 291,79	153 780,58
9	Ostatní konstrukce a práce, bourá	1 394 186,95	797 190,59	395 283,10	201 713,26
9	Ostatní konstrukce a práce-bourá	517 459,40	509 026,92	8 432,48	0,00
9	Podklady ke kolaudaci	25 500,00	13 387,50	12 112,50	0,00
99	Přesun hmot	48 510,57	48 510,57	0,00	0,00
997	Přesun sutě	2 090 787,36	1 081 968,50	1 008 818,86	0,00
998	Přesun hmot	339 663,96	237 255,48	68 900,85	33 507,63
D1	Elektromontáže	921 301,37	694 179,53	192 421,04	34 700,80
D3	Zemní práce	580 540,69	580 540,69	0,00	0,00
HSV	Práce a dodávky HSV	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	297 500,00	252 450,00	45 050,00	0,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projekto	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	241 161,85	0,00	241 161,85	0,00

...ací protokol č.	0		Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
...ba:	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin			
...jekt:	01	01			
...rozpočet:	10	04 - Dokončovací práce_01			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
5	Komunikace pozemní			444 879,51	173 526,19	0,00	271 353,32
5	565145121	m2	301,75	126 252,20	0,00	0,00	126 252,20
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo středněz			418,40000	0,00000	0,00000	418,40000
6	573191111R00	m2	15,30	6 401,52	0,00	0,00	6 401,52
	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2			418,40000	0,00000	0,00000	418,40000
7	573231111R00	m2	15,30	6 401,52	0,00	0,00	6 401,52
	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množ			418,40000	0,00000	0,00000	418,40000
8	577134141	m2	222,70	93 177,68	0,00	0,00	93 177,68
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuť			418,40000	0,00000	0,00000	418,40000
9	599141111R00	m	93,50	39 120,40	0,00	0,00	39 120,40
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou			418,40000	0,00000	0,00000	418,40000

Pracovní protokol č.	0	Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Objekt:	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin		
Průběh:	01	01		
Rozpočet:	14	4 - Dokončovací práce		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
5	Komunikace pozemní			12 903,00	0,00	0,00	12 903,00
1	599141111R00	m	93,50	12 903,00	0,00	0,00	12 903,00
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou			138,00000	0,00000	0,00000	138,00000
5	Komunikace pozemní			200 742,39	85 844,97	0,00	114 897,42
7	565145121	m2	301,76	62 464,32	0,00	0,00	62 464,32
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo středněz			207,00000	0,00000	0,00000	207,00000
8	573191111R00	m2	15,30	3 167,10	0,00	0,00	3 167,10
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2			207,00000	0,00000	0,00000	207,00000
9	573231111R00	m2	15,30	3 167,10	0,00	0,00	3 167,10
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množ			207,00000	0,00000	0,00000	207,00000
10	577134141	m2	222,70	46 098,90	0,00	0,00	46 098,90
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhut			207,00000	0,00000	0,00000	207,00000

Pracovní protokol č.	0	Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Objekt:	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin		
Průběh:	01	01		
Průběh rozpočet:	18	4 - Dokončovací práce_01		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena	
				Množství	Množství	Množství	Množství	
5	Komunikace pozemní			23 468,50	0,00	0,00	23 468,50	
2	599141111R00	m	93,50	23 468,50	0,00	0,00	23 468,50	
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou			251,00000	0,00000	0,00000	251,00000	
5	Komunikace pozemní			365 118,41	156 142,08	0,00	208 976,33	
7	565145121	m2	301,75	113 608,88	0,00	0,00	113 608,88	
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo středněz			376,50000	0,00000	0,00000	376,50000	
8	573191111R00	m2	15,30	5 760,45	0,00	0,00	5 760,45	
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2			376,50000	0,00000	0,00000	376,50000	
9	573231111R00	m2	15,30	5 760,45	0,00	0,00	5 760,45	
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množ			376,50000	0,00000	0,00000	376,50000	
10	577134141	m2	222,70	83 846,55	0,00	0,00	83 846,55	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhut			376,50000	0,00000	0,00000	376,50000	

Protokol č.	0		Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Objekt:	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin			
Projekt:	01	01			
Rozpočet:	22	4 - Dokončovací práce_02			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
5	Komunikace pozemní			30 481,00	0,00	0,00	30 481,00
2	599141111R00	m	93,50	30 481,00	0,00	0,00	30 481,00
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záličkou			326,00000	0,00000	0,00000	326,00000
5	Komunikace pozemní			474 217,53	202 798,08	0,00	271 419,45
7	565145121	m2	301,75	147 555,75	0,00	0,00	147 555,75
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo středněz			489,00000	0,00000	0,00000	489,00000
8	573191111R00	m2	15,30	7 481,70	0,00	0,00	7 481,70
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2			489,00000	0,00000	0,00000	489,00000
9	573231111R00	m2	15,30	7 481,70	0,00	0,00	7 481,70
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množ			489,00000	0,00000	0,00000	489,00000
10	577134141	m2	222,70	108 900,30	0,00	0,00	108 900,30
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuť			489,00000	0,00000	0,00000	489,00000

Číslo protokolu č.	0	Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Objekt:	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin		
Průběh:	01	01		
Rozpočet:	26	4 (1) - Dokončovací práce		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
5 Komunikace pozemní				18 045,50	0,00	0,00	18 045,50
2	599141111R00	m	93,50	18 045,50	0,00	0,00	18 045,50
Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou				193,00000	0,00000	0,00000	193,00000
5 Komunikace pozemní				280 748,42	120 061,44	0,00	160 686,98
7	565145121	m2	301,75	87 356,63	0,00	0,00	87 356,63
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo středněz				289,50000	0,00000	0,00000	289,50000
8	573191111R00	m2	15,30	4 429,35	0,00	0,00	4 429,35
Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				289,50000	0,00000	0,00000	289,50000
9	573231111R00	m2	15,30	4 429,35	0,00	0,00	4 429,35
Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množ				289,50000	0,00000	0,00000	289,50000
10	577134141	m2	222,70	64 471,65	0,00	0,00	64 471,65
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhut				289,50000	0,00000	0,00000	289,50000

Číslo účasti protokol č.:	0	Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Objekt:	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin		
Průběh rozpočet:	01	01		
	30	4 (2) - Dokončovací práce		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
5	Komunikace pozemní			17 204,00	0,00	0,00	17 204,00
2	599141111R00	m	93,50	17 204,00	0,00	0,00	17 204,00
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou			184,00000	0,00000	0,00000	184,00000
5	Komunikace pozemní			267 656,52	114 459,96	0,00	153 196,56
7	565145121	m2	301,76	83 285,76	0,00	0,00	83 285,76
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo středněz			276,00000	0,00000	0,00000	276,00000
8	573191111R00	m2	15,30	4 222,80	0,00	0,00	4 222,80
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2			276,00000	0,00000	0,00000	276,00000
9	573231111R00	m2	15,30	4 222,80	0,00	0,00	4 222,80
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množ			276,00000	0,00000	0,00000	276,00000
10	577134141	m2	222,70	61 465,20	0,00	0,00	61 465,20
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhut			276,00000	0,00000	0,00000	276,00000

Číslo protokolu č.	0	Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Objekt:	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin		
Projekt:	01	01		
Rozpočet:	34	4 (3) - Dokončovací práce		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
5	Komunikace pozemní			69 822,72	29 859,12	0,00	39 963,60
7	565145121	m2	301,75	21 726,00	0,00	0,00	21 726,00
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo středněz				72,00000	0,00000	0,00000	72,00000
8	573191111R00	m2	15,30	1 101,60	0,00	0,00	1 101,60
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				72,00000	0,00000	0,00000	72,00000
9	573231111R00	m2	15,30	1 101,60	0,00	0,00	1 101,60
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množ				72,00000	0,00000	0,00000	72,00000
10	577134141	m2	222,70	16 034,40	0,00	0,00	16 034,40
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhut				72,00000	0,00000	0,00000	72,00000

Číslo protokolu č.	0	Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Objekt:	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin		
Projekt:	01	01		
Rozpočet:	38	4 - Dokončovací práce_03		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
5 Komunikace pozemní				13 090,00	0,00	0,00	13 090,00
2	599141111R00	m	93,50	13 090,00	0,00	0,00	13 090,00
Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou				140,00000	0,00000	0,00000	140,00000
5 Komunikace pozemní				203 651,70	87 089,10	0,00	116 562,60
7	565145121	m2	301,76	63 369,60	0,00	0,00	63 369,60
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo středněz				210,00000	0,00000	0,00000	210,00000
8	573191111R00	m2	15,30	3 213,00	0,00	0,00	3 213,00
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				210,00000	0,00000	0,00000	210,00000
9	573231111R00	m2	15,30	3 213,00	0,00	0,00	3 213,00
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množ				210,00000	0,00000	0,00000	210,00000
10	577134141	m2	222,70	46 767,00	0,00	0,00	46 767,00
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhut				210,00000	0,00000	0,00000	210,00000

Číslo účasti protokol č.	0	Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Objekt:	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin		
Projekt:	01	01		
Rozpočet:	42	4 - Dokončovací práce_04		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
5	Komunikace pozemní			5 049,00	0,00	0,00	5 049,00
2	599141111R00	m	93,50	5 049,00	0,00	0,00	5 049,00
Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou				54,00000	0,00000	0,00000	54,00000
5	Komunikace pozemní			78 551,37	33 591,51	0,00	44 959,86
7	565145121	m2	301,76	24 442,56	0,00	0,00	24 442,56
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo středněz				81,00000	0,00000	0,00000	81,00000
8	573191111R00	m2	15,30	1 239,30	0,00	0,00	1 239,30
Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1,00 kg/m2				81,00000	0,00000	0,00000	81,00000
9	573231111R00	m2	15,30	1 239,30	0,00	0,00	1 239,30
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množ				81,00000	0,00000	0,00000	81,00000
10	577134141	m2	222,70	18 038,70	0,00	0,00	18 038,70
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhut				81,00000	0,00000	0,00000	81,00000

Číslo protokolu č.	0	Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Objekt:	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin		
Projekt:	01	01		
Rozpočet:	6	04 - Dokončovací práce		

Poř. č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Za období		Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena	
Název				Množství	Množství	Množství	Množství	
5	Komunikace			37 026,00	0,00	0,00	37 026,00	
3	599141111R00	m	93,50	37 026,00	0,00	0,00	37 026,00	
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou			396,00000	0,00000	0,00000	396,00000	
5	Komunikace			384 028,92	164 229,12	0,00	219 799,80	
8	565145121	m2	301,75	119 493,00	0,00	0,00	119 493,00	
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo středněz			396,00000	0,00000	0,00000	396,00000	
9	573191111R00	m2	15,30	6 058,80	0,00	0,00	6 058,80	
	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2			396,00000	0,00000	0,00000	396,00000	
10	573231111R00	m2	15,30	6 058,80	0,00	0,00	6 058,80	
	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množ			396,00000	0,00000	0,00000	396,00000	
11	577134141	m2	222,70	88 189,20	0,00	0,00	88 189,20	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhut			396,00000	0,00000	0,00000	396,00000	

Číslo protokolu č.	0	Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Objekt:	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin		
Projekt:	02	02		
Rozpočet:	11	SO-801.3 - Zeleň, mobiliá...		

Poř. č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			830 388,36	165 678,25	599 707,31	65 002,80
2	112151112	kus	338,80	2 710,40	0,00	0,00	2 710,40
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením p				8,00000	0,00000	0,00000	8,00000
3	112151113	kus	1 068,10	2 136,20	0,00	0,00	2 136,20
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením p				2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
4	112151119	kus	12 082,10	12 082,10	0,00	0,00	12 082,10
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením p				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
5	112151312	kus	1 663,50	4 990,50	0,00	0,00	4 990,50
Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průmě				3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
6	112151313	kus	2 293,80	25 231,80	0,00	0,00	25 231,80
Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průmě				11,00000	0,00000	0,00000	11,00000
7	112151314	kus	3 887,30	11 661,90	0,00	0,00	11 661,90
Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průmě				3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
8	112151315	kus	6 189,90	6 189,90	0,00	0,00	6 189,90
Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průmě				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000

Číslo účasti protokol č.	0	Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Objekt:	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin		
Projekt:	02	02		
Rozpočet:	2	SO-102.2 - Kolmá trasa		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
5	Komunikace pozemní			994 512,26	895 785,91	96 970,08	1 756,27
31	591211115	m2	482,80	83 451,98	79 279,38	2 941,46	1 231,14
Kladení dlažby z odseků s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním sp				172,85000	164,20750	6,09250	2,55000
32	58380125	t	977,48	35 481,55	33 707,47	1 248,95	525,13
odsek dlažební žula drobná				36,29900	34,48405	1,27772	0,53723
8	Trubní vedení			31 159,17	0,00	10 291,79	20 867,38
35	831263195R00	kus	698,70	2 096,10	0,00	0,00	2 096,10
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním				3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
38	895941311R00	kus	1 806,22	5 418,66	0,00	1 806,22	3 612,44
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50				3,00000	0,00000	1,00000	2,00000
39	592238520R	kus	768,40	2 305,20	0,00	768,40	1 536,80
dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm				3,00000	0,00000	1,00000	2,00000
40	592238540	kus	474,30	1 422,90	0,00	474,30	948,60
skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm				3,00000	0,00000	1,00000	2,00000
41	592238560	kus	247,35	742,05	0,00	247,35	494,70
skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm				3,00000	0,00000	1,00000	2,00000
42	59223874	kus	477,70	1 433,10	0,00	477,70	955,40
koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300				3,00000	0,00000	1,00000	2,00000
43	899211111R00	kus	359,13	1 077,39	0,00	359,13	718,26
Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti				3,00000	0,00000	1,00000	2,00000
44	55242322	kus	5 125,46	15 376,38	0,00	5 125,46	10 250,92
mříž D 400 - plochá 300x500mm				3,00000	0,00000	1,00000	2,00000
45	899623141R00	m3	2 341,67	379,35	0,00	125,19	254,16
Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výk				0,16200	0,00000	0,05346	0,10854
998	Přesun hmot			61 674,12	47 133,86	7 217,95	7 322,31
57	998223011R00	t	184,88	61 674,12	47 133,86	7 217,95	7 322,31
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní voz				333,59000	254,94300	39,04127	39,60573

Číslo protokolu č.:	0	Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Objekt:	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin		
Projekt:	02	02		
Rozpočet:	3	SO-104.2 - Rovnoběžná trasa		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku		Za období		Zbývá	
				Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství
5 Komunikace pozemní				905 039,93	836 219,34	0,00	68 820,59				
30	591211115	m2	482,80	174 218,38	144 014,41	0,00	30 203,97				
	Kladení dlažby z odseků s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár			360,85000	298,29000	0,00000	62,56000				
31	58380125	t	2 596,77	196 780,63	162 658,87	0,00	34 121,76				
	odsek dlažební žula drobná			75,77900	62,63892	0,00000	13,14008				
32	591411111	m2	482,80	10 998,18	6 503,32	0,00	4 494,86				
	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým			22,78000	13,47000	0,00000	9,31000				
8 Trubní vedení				32 044,62	0,00	0,00	32 044,62				
33	831263195R00	kus	698,70	2 096,10	0,00	0,00	2 096,10				
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000				
34	871313121R00	m	24,73	74,19	0,00	0,00	74,19				
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovými			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000				
35	28611164	m	277,95	833,85	0,00	0,00	833,85				
	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000				
36	895941311R00	kus	1 806,25	5 418,75	0,00	0,00	5 418,75				
	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000				
37	592238520R	kus	768,40	2 305,20	0,00	0,00	2 305,20				
	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní 45x30x5 cm			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000				
38	592238540	kus	474,30	1 422,90	0,00	0,00	1 422,90				
	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000				
39	592238560	kus	247,35	742,05	0,00	0,00	742,05				
	skruž betonová pro uliční vpust horní 45x19,5x5 cm			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000				
40	59223874	kus	477,70	1 433,10	0,00	0,00	1 433,10				
	koš vysoký pro uliční vpust, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000				
41	899211111R00	kus	359,13	1 077,39	0,00	0,00	1 077,39				
	Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000				
42	55242322	kus	5 125,51	15 376,53	0,00	0,00	15 376,53				
	mříž D 400 - plochá 300x500mm			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000				
43	899623141R00	m3	2 341,78	1 264,56	0,00	0,00	1 264,56				
	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výk			0,54000	0,00000	0,00000	0,54000				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				160 696,88	100 223,63	0,00	60 473,25				
47	58380001	m	255,00	60 473,25	0,00	0,00	60 473,25				
	krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80			237,15000	0,00000	0,00000	237,15000				
998 Přesun hmot				46 707,96	37 965,83	0,00	8 742,13				
52	998223011R00	t	184,87	46 707,96	37 965,83	0,00	8 742,13				
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní voz			252,65300	205,36500	0,00000	47,28800				
5 Komunikace pozemní				6 959,29	4 115,02	0,00	2 844,27				
53	58380010R	t	2 596,75	6 959,29	4 115,02	0,00	2 844,27				
	mozaika dlažební žula 4/6cm šedá			2,68000	1,58468	0,00000	1,09532				

Číslo protokolu č.	0	Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Objekt:	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin		
Projekt:	02	02		
Rozpočet:	4	SO-105.2 - Příjezdové cesty		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
5	Komunikace pozemní			627 184,95	615 443,11	8 472,66	3 269,18
35	591411111	m2	482,80	17 974,64	15 971,02	0,00	2 003,62
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím				37,23000	33,08000	0,00000	4,15000
36	58380010R	t	2 596,70	11 373,55	10 107,99	0,00	1 265,56
mozaika dlažební žula 4/6cm šedá				4,38000	3,89263	0,00000	0,48737
8	Trubní vedení			10 386,35	0,00	0,00	10 386,35
37	831263195R00	kus	698,70	698,70	0,00	0,00	698,70
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
38	871313121R00	m	24,73	24,73	0,00	0,00	24,73
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovými				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
39	28611164	m	277,95	277,95	0,00	0,00	277,95
trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
40	895941311R00	kus	1 806,22	1 806,22	0,00	0,00	1 806,22
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
41	592238520R	kus	768,40	768,40	0,00	0,00	768,40
dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
42	592238540	kus	474,30	474,30	0,00	0,00	474,30
skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
43	592238560	kus	247,35	247,35	0,00	0,00	247,35
skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
44	59223874	kus	477,70	477,70	0,00	0,00	477,70
koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
45	899211111R00	kus	359,13	359,13	0,00	0,00	359,13
Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
46	55242322	kus	5 125,42	5 125,42	0,00	0,00	5 125,42
mříž D 400 - plochá 300x500mm				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
47	899623141R00	m3	2 341,66	126,45	0,00	0,00	126,45
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výk				0,05400	0,00000	0,00000	0,05400
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			161 828,62	127 780,45	0,00	34 048,17
51	58380001	m	255,00	58 910,10	24 861,93	0,00	34 048,17
krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80				231,02000	97,49775	0,00000	133,52225
998	Přesun hmot			33 250,30	30 719,47	599,84	1 930,99
56	998223011R00	t	184,88	33 250,30	30 719,47	599,84	1 930,99
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní				179,84800	166,15900	3,24447	10,44453

Pláňovací protokol č.	0		Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Objekt:	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin			
Projekt:	02	02			
Rozpočet:	5	SO-401.2 - Veřejné osvětlení			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
D1	Elektromontáže			485 037,79	356 190,85	94 146,14	34 700,80
3	7004-10002	ks	103,10	2 062,00	1 443,40	412,40	206,20
	UKONČENÍ KABELŮ DO 4x10 mm ²			20,00000	14,00000	4,00000	2,00000
4	1261-84	ks	18 745,40	187 454,00	131 217,80	37 490,80	18 745,40
	SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Svitidlo VO - DL@50 mini 1 x LED			10,00000	7,00000	2,00000	1,00000
5	1157-477	ks	7,90	79,00	55,30	15,80	7,90
	SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ recyklační polatek za svítidlo			10,00000	7,00000	2,00000	1,00000
6	1261-62	ks	11 502,70	115 027,00	80 518,90	23 005,40	11 502,70
	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ stožár			10,00000	7,00000	2,00000	1,00000
7	1201-86	ks	814,00	6 512,00	5 698,00	0,00	814,00
	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE pro dva kabely do 4x16mm ² , jednopojist			8,00000	7,00000	0,00000	1,00000
9	1059-3	ks	123,00	1 230,00	861,00	246,00	123,00
	POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30 KOMPLETNÍ E27 6A,char.normáln			10,00000	7,00000	2,00000	1,00000
12	1127-162	ks	58,10	581,00	0,00	522,90	58,10
	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP01 připojovací			10,00000	0,00000	9,00000	1,00000
13	1244-239	ks	77,00	1 540,00	1 078,00	308,00	154,00
	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SR 3a svorka páska-drát			20,00000	14,00000	4,00000	2,00000
15	9999-839	ks	17,70	531,00	0,00	477,90	53,10
	MONTÁŽNÍ PRÁCE Štítek pro označení svodu			30,00000	0,00000	27,00000	3,00000
19	9999-1295	ks	682,90	6 829,00	4 780,30	0,00	2 048,70
	POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA jeřáb - montáž stožáru - 1h/ks			10,00000	7,00000	0,00000	3,00000
20	9999-1295.1	km	50,80	1 524,00	1 066,80	304,80	152,40
	POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA přesun jeřábu			30,00000	21,00000	6,00000	3,00000
21	9999-1295.2	ks	682,90	6 829,00	4 780,30	1 365,80	682,90
	POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA vysokozdvížná plošina - montáž výlo			10,00000	7,00000	2,00000	1,00000
22	9999-1295.3	km	50,80	1 524,00	1 066,80	304,80	152,40
	POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA přesun vysokozdvížné plošiny			30,00000	21,00000	6,00000	3,00000

vací protokol č.	0	Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
ba:	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin		
jekt:	02	02		
Rozpočet:	6	SO-801.2 - Zeleň, mobiliá...		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			453 894,93	21 893,71	417 562,92	14 438,30
2	112151111	kus	240,80	1 204,00	0,00	0,00	1 204,00
	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením p			5,00000	0,00000	0,00000	5,00000
3	112151112	kus	338,80	2 710,40	0,00	0,00	2 710,40
	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením p			8,00000	0,00000	0,00000	8,00000
4	112151114	kus	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením p			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
5	112151313	kus	2 293,90	2 293,90	0,00	0,00	2 293,90
	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průmě			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
6	112151315	kus	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	6 190,00
	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průmě			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000

vací protokol č.	0		Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
ba	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin			
jekt:	02	02			
Rozpočet:	7	SO-101.3 - Hlavní trasa			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
5	Komunikace pozemní			2 061 036,82	945 584,52	942 300,00	173 152,30
38	591211115	m2	481,95	262 339,84	106 029,00	124 294,91	32 015,93
	Kladení dlažby z odseků s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár			544,33000	220,00000	257,90000	66,43000
39	591241115	m2	481,95	23 813,15	0,00	0,00	23 813,15
	Kladení dlažby z odseků s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár			49,41000	0,00000	0,00000	49,41000
40	58380125	t	2 596,72	323 772,03	129 508,81	131 092,03	63 171,19
	odsek dlažební žula drobná			124,68500	49,87400	50,48370	24,32730
41	591411111	m2	481,95	129 210,80	38 763,24	57 303,86	33 143,70
	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojit			268,10000	80,43000	118,90000	68,77000
42	58380010R	t	2 596,74	81 903,78	24 571,13	36 324,32	21 008,33
	mozaika dlažební žula 4/6cm šedá			31,54100	9,46230	13,98843	8,09027
8	Trubní vedení			62 318,72	13 390,12	0,00	48 928,60
46	831263195R00	kus	698,70	4 192,20	2 794,80	0,00	1 397,40
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním			6,00000	4,00000	0,00000	2,00000
47	871313121R00	m	24,74	148,44	98,96	0,00	49,48
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumový			6,00000	4,00000	0,00000	2,00000
48	28611164	m	277,95	1 667,70	1 111,80	0,00	555,90
	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8			6,00000	4,00000	0,00000	2,00000
49	895941311R00	kus	1 806,25	10 837,50	1 806,25	0,00	9 031,25
	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50			6,00000	1,00000	0,00000	5,00000
50	592238520R	kus	768,40	4 610,40	768,40	0,00	3 842,00
	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm			6,00000	1,00000	0,00000	5,00000
51	592238540	kus	474,30	2 845,80	474,30	0,00	2 371,50
	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm			6,00000	1,00000	0,00000	5,00000
52	592238560	kus	247,35	1 484,10	247,35	0,00	1 236,75
	skruž betonová pro uliční vpust' homí 45x19,5x5 cm			6,00000	1,00000	0,00000	5,00000
53	59223874	kus	477,70	2 866,20	477,70	0,00	2 388,50
	koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300			6,00000	1,00000	0,00000	5,00000
54	899211111R00	kus	359,13	2 154,78	359,13	0,00	1 795,65
	Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti			6,00000	1,00000	0,00000	5,00000
55	55242322	kus	5 125,48	30 752,88	5 125,48	0,00	25 627,40
	mříž D 400 - plochá 300x500mm			6,00000	1,00000	0,00000	5,00000
56	899623141R00	m3	2 341,73	758,72	125,95	0,00	632,77
	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výk			0,32400	0,05378	0,00000	0,27022
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			380 209,29	162 379,98	138 051,67	79 777,64
57	914111121	kus	276,25	552,50	0,00	276,25	276,25
	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na s			2,00000	0,00000	1,00000	1,00000
58	40444274	kus	1 496,00	2 992,00	0,00	0,00	2 992,00
	značka dopravní svislá FeZn NK 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
59	404452250	kus	426,70	853,40	0,00	0,00	853,40
	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
60	404452400	kus	393,55	787,10	0,00	0,00	787,10
	patka hliníková pro sloupek D 60 mm			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
61	404452560R	kus	3 714,51	14 858,04	0,00	0,00	14 858,04
	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
65	58380001	m	255,00	146 020,65	51 000,00	36 110,55	58 910,10
	krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80			572,63000	200,00000	141,61000	231,02000
66	919121122	m	124,95	624,75	0,00	0,00	624,75
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém neb			5,00000	0,00000	0,00000	5,00000
67	919735113R00	m	95,20	476,00	0,00	0,00	476,00
	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 1			5,00000	0,00000	0,00000	5,00000
998	Přesun hmot			119 898,75	54 074,44	50 312,11	15 512,20
72	998223011R00	t	184,88	119 898,75	54 074,44	50 312,11	15 512,20

vací protokol č.	0		Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
oba:	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin			
jekt:	02	02			
Rozpočet:	7	SO-101.3 - Hlavní trasa			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní voz			648,52200	292,48400	272,13389	83,90411

vací protokol č.	0	Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
ba:	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin		
jekt:	02	02		
Rozpočet:	8	SO-102.3 - Kolmá trasa		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
5 Komunikace pozemní				307 948,31	262 406,21	25 038,54	20 503,56
29	591411111	m2	482,80	12 557,63	0,00	0,00	12 557,63
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár. s dvojit				26,01000	0,00000	0,00000	26,01000
30	58380010R	t	2 596,71	7 945,93	0,00	0,00	7 945,93
mozaika dlažební žula 4/6cm šedá				3,06000	0,00000	0,00000	3,06000
8 Trubní vedení				10 386,38	0,00	0,00	10 386,38
33	831263195R00	kus	698,70	698,70	0,00	0,00	698,70
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
34	871313121R00	m	24,73	24,73	0,00	0,00	24,73
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumový				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
35	28611164	m	277,95	277,95	0,00	0,00	277,95
trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
36	895941311R00	kus	1 806,22	1 806,22	0,00	0,00	1 806,22
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
37	592238520R	kus	768,40	768,40	0,00	0,00	768,40
dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní 45x30x5 cm				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
38	592238540	kus	474,30	474,30	0,00	0,00	474,30
skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
39	592238560	kus	247,35	247,35	0,00	0,00	247,35
skruž betonová pro uliční vpust horní 45x19,5x5 cm				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
40	59223874	kus	477,70	477,70	0,00	0,00	477,70
koš vysoký pro uliční vpust, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
41	899211111R00	kus	359,13	359,13	0,00	0,00	359,13
Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
42	55242322	kus	5 125,45	5 125,45	0,00	0,00	5 125,45
mříž D 400 - plochá 300x500mm				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
43	899623141R00	m3	2 341,66	126,45	0,00	0,00	126,45
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výk				0,05400	0,00000	0,00000	0,05400
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 272,47	18 858,27	0,00	27 414,20
45	40444101	kus	546,55	546,55	0,00	0,00	546,55
značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500 mm				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
46	404452250	kus	426,70	426,70	0,00	0,00	426,70
sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
47	404452400	kus	393,55	393,55	0,00	0,00	393,55
patka hliníková pro sloupek D 60 mm				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
48	404452560R	kus	59,50	119,00	0,00	0,00	119,00
svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm				2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
50	58380001	m	255,00	25 928,40	0,00	0,00	25 928,40
krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80				101,68000	0,00000	0,00000	101,68000

Pracovní protokol č.	0		Za období:	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Objekt:	659_Fin	Revitalizace sídliště, Telč_Fin			
Projekt:	02	02			
Rozpočet:	9	SO-105.3 - Příjezdové cesty			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
8	Trubní vedení			31 167,25	0,00	0,00	31 167,25
32	831263195R00	kus	698,70	2 096,10	0,00	0,00	2 096,10
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
33	871313121R00	m	24,73	74,19	0,00	0,00	74,19
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovými těsněními			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
34	28611164	m	277,95	833,85	0,00	0,00	833,85
	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
35	895941311R00	kus	1 806,25	5 418,75	0,00	0,00	5 418,75
	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
36	592238520R	kus	768,40	2 305,20	0,00	0,00	2 305,20
	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
37	592238540	kus	474,30	1 422,90	0,00	0,00	1 422,90
	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
38	592238560	kus	247,35	742,05	0,00	0,00	742,05
	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
39	59223874	kus	477,70	1 433,10	0,00	0,00	1 433,10
	koš vysoký pro uliční vpustí, zároveň zinkovaný plech, pro rám 500/300			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
40	899211111R00	kus	359,13	1 077,39	0,00	0,00	1 077,39
	Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
41	55242322	kus	5 128,12	15 384,36	0,00	0,00	15 384,36
	mříž D 400 - plochá 300x500mm			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
42	899623141R00	m3	2 341,73	379,36	0,00	0,00	379,36
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výk			0,16200	0,00000	0,00000	0,16200

START Zelený s.r.o.

Široká 57b, 58a 42 Brtnice

IC: 08741324

DIČ: CZ0073/324

Sawitz

Přehled čerpání stavby

Stavba: 11009_TDI - Revitalizace sídliště Jana Žižky_II. a III. etapa

						Vícepráce	
	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	MJ	CZK
-	11009_TDI		Revitalizace sídliště Jana Žižky_II. a III. etapa				925 817,14
-	ZL		Dodatek smlouvy				925 817,14
-	ZL-001		Doplnění zelen, mobiliář a parter				222 407,85
-	HSV		Práce a dodávky HSV				203 151,84
-	001		Výsadba stromů				104 896,29
	1	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	472,80	10,00000	4 728,00
	2	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	420,00	72,00000	30 240,00
	3	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	315,20	10,00000	3 152,00
	4	184215132.1	Instalace ochrany kmene včetně rákosové rohože	kus	95,00	67,00000	6 365,00
	5	184215132.2	Zhotovení závlahové mísy, mulčování stromů kůrou, 2x následná závlivka 30l na strom	kus	365,00	72,00000	26 280,00
	6	05217108	tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m	m3	84,10	0,90000	75,69
	7	0265040358	jeřáb muk 'Magnifica' / Sorbus aria 'Magnifica' / vk, ok 14/16, nasazení koruny 220cm	kus	3 151,90	6,00000	18 911,40
	8	0265040352	javor mléč 'Emerald Queen' / Acer platanoides 'Emerald Queen'/ vk, ok16/18, nasazení koruny 220cm	kus	3 572,10	2,00000	7 144,20
	9	0265040355	borovice rumelská / Pinus peuce / v 200/250	kus	4 000,00	2,00000	8 000,00

-	002 - Výsadba keřů						16 330,00
	10 184102211.1	Příprava podkladu záhonů pro výsadbu	m2	25,00	100,00000		2 500,00
	11 103111106	přidání tabletovaného hnojiva při výsadbě vč. hnojiva (1 tableta/ks)	ks	2,00	290,00000		580,00
	12 184102211.2	Mulčování keřů kůrou	m2	35,00	100,00000		3 500,00
	13 103111105.1	mulčování kůra modřín	m3	900,00	6,00000		5 400,00
	14 184102211.3	Následná zálivka ostatních keřů 5l vody na keř 1x	ks	15,00	290,00000		4 350,00
-	003 - Výsadba trvalek						42 905,59
	15 183211315	Založení záhonu pro výsadbu trvalek, přihnojení a zálivka	m2	58,58	247,00000		14 469,26
	16 02650537	hnojivo Compo	kg	120,00	5,00000		600,00
	17 183211317	Mulčování výsadby kamenivem	m2	72,00	247,00000		17 784,00
	18 58343810	kamenivo drčené hrubé frakce 4/8	t	350,00	28,72093		10 052,33
-	998 - Přesun hmot						39 019,96
	19 183211318R	Doprava materiálu a osob - reže	soubor	38 000,00	1,00000		38 000,00
	20 998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	34,10	29,91073		1 019,96
-	PSV - Práce a dodávky PSV						19 256,01
-	767 - Konstrukce zámečnické						19 256,01
	21 916371212	Osazení skrytého zahradního obrubníku z ocelové pásoviny 120/8mm a ocelové trny	m	146,00	65,00000		9 490,00
	22 135111191	ocel široká jakost S235JR 100x5mm	t	17 000,00	0,49400		8 398,00
	23 13021032	tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 10mm	t	25 100,00	0,03240		813,24
	24 998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1 050,00	0,52835		554,77
-	ZL-002 - Sušáky, okapový chodníky, bourání mazanin okapových chodníků						101 198,40
-	D1 - Doplnující konstrukce						101 198,40
-	D2 - Sušáky						44 370,80

1	9999-890.1	VYTÝČENÍ POLOHY SUŠÁKŮ	kpl	500,00	1,00000	500,00
2	9999-946	JÁMA PRO SUŠÁKY DO 2 m3 Zemina třídy 4, ručně	m3	1 055,90	2,40000	2 534,16
3	Pol1	Výroba a montáž pozinkovaných sušáků	kg	120,00	256,32000	30 758,40
4	9999-961	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění	m3	3 173,70	2,40000	7 616,88
5	9999-983	ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU V zemiře třídy 3-4	m3	105,90	2,40000	254,16
6	9999-1186	ODVOZ ZEMINY odvoz zeminy a suti na skládku, včetně poplatku za uložení	m3	1 118,00	2,40000	2 683,20
7	9999-1196	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	6,00	4,00000	24,00
- D3 - Okapový chodník + bordura domu						32 754,27
8	915491212	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 500 mm	m	197,40	91,00000	17 963,40
9	59245601	dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní	m2	318,70	46,41000	14 790,87
- D4 - Bourání stávající bordury domu						24 073,33
10	965042141.2	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2 447,10	7,05400	17 261,84
11	997221551.1	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	38,50	15,51880	597,47
12	997221559.1	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,60	232,65000	2 233,44
13	997221611.1	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	147,10	15,51880	2 282,82

14 997221815.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	109,40	15,51880	1 697,76
- ZL-003 - Povrchy skutečnost, včetně propojovací mlatové cesty					571 676,30
- HSV - Práce a dodávky HSV					541 292,35
- 5 - Komunikace pozemní					436 128,42
1 564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	183,60	65,92000	12 102,91
2 564952121	Povrch ze žlutého písku stabilizovaného vápnem (vápenná drť) 4 kg/m2 - celková tl. min.4cm, urovnání, válcování	m2	88,00	65,92000	5 800,96
3 565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	232,90	165,62000	38 572,90
4 573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	32,35	165,62000	5 357,81
5 573231111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	8,59	165,62000	1 422,68
6 577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm	m2	223,55	165,62000	37 024,35
7 591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	466,65	249,77000	116 555,17

8 591241115.1	Kladení dlažby z odseků s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	481,95	49,41000	23 813,15
9 58380124	kostka dlažební žula drobná	t	2 596,66	60,87564	158 073,34
10 591411112	Kladení dlažby z dlaždic z kamene nebo polymerbetonu, 200x200x50mm s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici dlaždic z kamene, do lože z cementové malty	m2	212,50	56,98000	12 108,25
11 583800120	dlažba řezaná, tryskaná 200x200mm, tl.50mm, žula, chodníky	m2	425,00	55,31460	23 508,71
12 583800122	dlažba signální a varovné pásy - inženýrský kámen polymerbeton dle vyhl. 398/2009 200x200mm	m2	637,50	2,80500	1 788,19
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					61 057,79
13 916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	259,25	80,80000	20 947,40
14 59218002	krajník silniční betonový 50x25x10cm	m	127,50	82,41600	10 508,04
15 916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	182,75	65,71000	12 008,50
16 58380001	krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80	m	255,00	68,99550	17 593,85
- 998 - Přesun hmot					44 106,14
17 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	184,88	238,56631	44 106,14
- PSV - Práce a dodávky PSV					30 383,95

- 767 - Konstrukce zámečnické				30 383,95	
18 916371212.1	Osazení skrytého zahradního obrubníku z ocelové pásoviny 120/8mm a ocelové trny	m	291,50	58,00000	16 907,00
19 13511118.1	ocel široká jakost S235JR 120x8mm	t	27 500,00	0,44080	12 122,00
20 13021032.1	tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 12mm	t	27 500,00	0,03000	825,00
21 998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1 121,50	0,47254	529,95
- ZL-004 - Příprava pro přeložka CETIN				30 534,59	
- D1 - VCP - CETIN				30 534,59	
1 9999-890	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	4 377,50	0,05100	223,25
2 9999-1002	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	110,30	51,00000	5 625,30
3 9999-1069	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	94,60	51,00000	4 824,60
4 9999-1119.2	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC šířka 33cm, montáž	m	5,00	51,00000	255,00
5 9999-1139.2	KABELOVÝ PROSTUP Z HDPE TRUBKY ohebné, dvouvrstvé, D110, montáž	m	25,00	102,00000	2 550,00
6 9999-1182	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	19,30	51,00000	984,30
7 9999-1186	ODVOZ ZEMINY odvoz zeminy a suti na skládku, včetně poplatku za uložení	m3	1 118,00	14,28000	15 965,04
8 9999-1196	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	6,00	17,85000	107,10