

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 261891
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	VYŘIZUJE	TELEFON	email
330/2020/PRI/202001918		474 637 435 724 765 811	@chomutov-mesto.cz

DODAVATEL

Bronwest group s.r.o.
Vinařická 365
431 11, Jirkov
IČ: 08497567

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (PRÁCE)

Objednáváme u Vás přípravné stavební práce – betonové základy pro osazení 3 ks zastřešených kontejnerových stání v ulici Vrchlického, Chomutov, na základě přiložené Vaší nabídky ze dne 17. 12. 2020, která je nedílnou přílohou této objednávky.

Fakturační údaje:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Chomutov 430 28
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891

Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky. Na zakázku bude vystavena záloha ve výši 90 % z ceny díla. Zbýlá část bude uhrazena po předání díla.

Ostatní zavazující podmínky:

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této objednávky a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

DOHODNUTÁ CENA DÍLA	DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ
161 539,17 Kč bez DPH 195 463,00 Kč vč. DPH	30. 4. 2021

(DAT

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Základy pro kontejnerová stání Vrchlického	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Chomutov
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Bronwest group s.r.o., Vinařická 365, 431 11 Jirkov	08497567	
Zpracoval	Petr Novotný		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	17.12.2020		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby																	
1	HSV Dodávky 45 155,95	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00																
2	Montáž 116 383,22	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00																
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00																
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00																
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00																
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00																
7	ZRN (ř. 161 539,17	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00																
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 161 539,17																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>161 539,17</td> <td>33 923,23</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>195 462,40</td> </tr> </tbody> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	161 539,17	33 923,23	Cena s DPH			195 462,40
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snížená	15,0	0,00	0,00																		
základní	21,0	161 539,17	33 923,23																		
Cena s DPH			195 462,40																		
				E Přípočty a odpočty																	
				Dodávatel 0,00																	
				Klouzavá doložka 0,00																	
				Zvýhodnění 0,00																	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Základy pro kontejnerová stání Vrchlického

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Bronwest group s.r.o., Vinařická 365, 431 11 Jirkov

Místo: Chomutov

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 17. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				45 155,95	116 383,22	161 539,17		18,281
		1	Zemní práce				1 579,13	65 383,43	66 962,56		0,006
1	221	113106071	Rozebrání dlažeb při překopecích vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	25,500	126,00	0,00	3 213,00	3 213,00	0,000	0,000
2	221	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopecích ručně	m2	25,500	473,00	0,00	12 061,50	12 061,50	0,000	0,000
3	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	25,500	57,60	0,00	1 468,80	1 468,80	0,000	0,000
4	001	121112011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	1,958	308,00	0,00	603,06	603,06	0,000	0,000
5	001	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně (opěry obrub)	m3	2,300	5 680,00	0,00	13 064,00	13 064,00	0,000	0,000
6	254	133212011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř.3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	15,840	2 010,00	657,20	31 181,20	31 838,40	0,000	0,006
7	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,570	98,20	0,00	350,57	350,57	0,000	0,000
8	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,570	262,00	0,00	935,34	935,34	0,000	0,000
9	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,570	20,20	0,00	72,11	72,11	0,000	0,000
10	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,570	190,00	0,00	678,30	678,30	0,000	0,000
11	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,570	17,20	0,00	61,40	61,40	0,000	0,000
12	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	6,430	140,00	900,20	0,00	900,20	0,000	0,000
13	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	12,270	95,00	0,00	1 165,65	1 165,65	0,000	0,000
14	001	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1,960	45,50	0,00	89,18	89,18	0,000	0,000
17	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,900	18,20	0,00	289,38	289,38	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Základy pro kontejnerová stání Vrchlického

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Bronwest group s.r.o., Vlnářická 365, 431 11 Jirkov

Místo: Chomutov

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 17. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
18	005	00572410	osivo směs travní parková 15,9 * 0,015	kg	0,239	90,90	21,73	0,00	21,73	0,001	0,000
15	001	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	15,900	5,78	0,00	91,90	91,90	0,000	0,000
16	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	15,900	3,65	0,00	58,04	58,04	0,000	0,000
2 Zakládání							27 565,31	11 810,91	39 376,22		12,088
19	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	29,270	6,68	0,00	195,52	195,52	0,000	0,000
20	011	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,830	1 390,00	865,92	287,78	1 153,70	2,160	1,793
21	011	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C	m3	3,600	2 880,00	9 613,40	754,60	10 368,00	2,453	8,832
22	312	275351111	Bednění základových bloků tradiční oboustranné	m2	34,000	509,00	10 642,68	6 663,32	17 306,00	0,035	1,193
23	011	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,255	40 600,00	6 443,31	3 909,69	10 353,00	1,060	0,270
4 Vodorovné konstrukce							198,52	48,05	246,57		0,000
24	211	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	0,833	296,00	198,52	48,05	246,57	0,000	0,000
5 Komunikace pozemní							6 808,76	9 646,39	16 455,15		2,148
25	221	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	25,500	243,00	4 936,55	1 259,95	6 196,50	0,000	0,000
26	221	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	25,500	47,30	767,04	439,11	1 206,15	0,000	0,000
27	221	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	25,500	355,00	1 105,17	7 947,33	9 052,50	0,084	2,148
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 486,10	5 459,80	11 945,90		4,038
28	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,500	198,00	3 343,05	1 705,95	5 049,00	0,130	3,302
29	592	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	25,500	81,00	2 065,50	0,00	2 065,50	0,028	0,714

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Základy pro kontejnerová stání Vrchlického

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Bronwest group s.r.o., Vinařická 365, 431 11 Jirkov

Místo: Chomutov

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 17. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
30	221	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 (ochrana povrchu komunikací, separace výkopu)	m2	59,500	41,30	1 077,55	1 379,80	2 457,35	0,000	0,021
31	221	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopech inženýrských sítí	m2	25,500	93,10	0,00	2 374,05	2 374,05	0,000	0,000
997 Přesun sutě							2 518,13	17 471,76	19 989,89	0,000	
32	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	20,145	620,00	0,00	12 489,90	12 489,90	0,000	0,000
33	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,145	237,00	0,00	4 774,37	4 774,37	0,000	0,000
34	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,145	10,30	0,00	207,49	207,49	0,000	0,000
35	013	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	20,145	125,00	2 518,13	0,00	2 518,13	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	6 562,88	6 562,88	0,000	
36	221	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	18,281	359,00	0,00	6 562,88	6 562,88	0,000	0,000
Celkem							45 155,95	116 383,22	161 539,17	18,281	