

Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	30,000
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	10,000
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>		
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,800
Bourání podlah z dlaždic keramických	m2	4,000
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	5,000
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600
1,6		1,600
Vybourání rámu oken včetně křídél plochy do 1 m2	m2	2,000
Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	18,000
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	18,000
<b>Přesun sutě</b>		
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,640
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	18,200
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,640
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,400
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,640
<b>Přesun hmot</b>		
Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,555
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,555
<b>Práce a dodávky PSV</b>		
<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>		
Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000
Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000
Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	0,892
Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	1,000
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	4,000
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,004
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004
<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>		
Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	2,000
Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	2,000

Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm	m	4,000
Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000
Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů	soubor	1,000
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	4,000
Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	3,000
Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000
Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	3,000
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	4,000
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	4,000
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,004
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004
<b>Zdravotecnika - zařizovací předměty</b>		
Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,000
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000
Umyvátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000
Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,000
Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000
Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000
Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	1,000
Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000
<i>sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,031
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,031
<b>Zdravotecnika - předstěnové instalace</b>		
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000
Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	1,000

Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,009
Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009
<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>		
Úpravy elektroinstalace	kpl	1,000
<b>Vzduchotechnika</b>		
Odvětrání WC	kpl	1,000
<b>Konstrukce suché výstavby</b>		
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,000
Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,050
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,050
<b>Podlahy z dlaždic</b>		
Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	4,000
Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,000
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	4,000
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2	m2	4,000
<i>dlažba velkoformátová keramická sliutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 4 do 6 ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>4,600</i>
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	4,000
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	4,000
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování	m2	4,000
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,000
Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	5,000
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,178
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,178
<b>Dokončovací práce - obklady</b>		
Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	19,000
Nátěr penetrační na stěnu	m2	19,000
Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	19,000
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	133,000
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	19,000

<i>obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>21,850</i>
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	19,000
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování	m2	19,000
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,892
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,892
<b>Dokončovací práce - nátěry</b>		
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	4,000
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,000
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000
<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>		
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,000
Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,000
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	10,000
<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>		
Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	24,000
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
<b>Inženýrská činnost</b>		
Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000