



ROZPOČET ČIŠTĚNÍ a INSPEKCE KANALIZACE

Zhotovitel :

SEBAK spol. s r.o.

IČ : 60696834

Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

DIČ : CZ 60696834

město Pohořelice

Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

Objekt : Cukrovarská, Hybešova, Kostelní, Lidická, Loděnická, Vídeňská – Pohořelice

Termín zahájení prací :

2020

Předpokládaný termín plnění :

do 01/2021

Stručný popis navrhovaných prací dle úseků :

- 1) Hybešova, Kostelní, Lidická, Školní: čištění a revize dešťové a splaškové kanalizace – potrubí DN 200-300-400 v délce 705m, vč. vyčištění dešťových vpustí
- 2) Cukrovarská – Loděnická: čištění a revize dešťové kanalizace – potrubí DN 300-400-500 v délce 460m, vč. vyčištění dešťových vpustí
- 3) Vídeňská – Šumický potok: čištění a revize dešťové kanalizace – potrubí DN 500 v délce 310m, vč. vyčištění dešťových vpustí + odsátí 3 ks roštů-trativodů

Popis prací	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem Kč
ul. Hybešova, Kostelní, Lidická, Školní				
Tlakový vůz Atego	ks	2,000	1 800,00	3 600,00
Kamerový vůz	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
Sací vůz	ks	2,000	1 800,00	3 600,00
Odvoz odpadu	Ks	2,000	800,00	1 600,00
Ekologické odstranění odpadu	t	2,000	900,00	1 800,00

Čištění ležaté kanalizace DN 200-300 velkým tlakovým vozem – předpokládané nacenění znečištění je volnými usazeninami do celkové vrstvy 25 % velikosti DN. <u>Výkon tlakového vozu : 275 l / min. při tlaku 150 bar</u>	m	560,000	35,00	19 600,00
Čištění ležaté kanalizace DN 400 velkým tlakovým vozem – předpokládané nacenění znečištění je volnými usazeninami do celkové vrstvy 25 % velikosti DN. <u>Výkon tlakového vozu : 275 l / min. při tlaku 150 bar</u>	m	145,000	40,00	5 800,00
Práce sacím vozem v průběhu čištění kanalizace	hod.	16,000	1 700,00	27 200,00
Dešťové vpustě – odsátí a vyčištění kalníků	ks	21,000	400,00	8 400,00
Inspekce hl. řadu kanalizace TV kamerou vč. DVD záznamu a revizní zprávy dle ATV nebo EN 13 508. V ceně je započítána práce techniků při zavádění kamery do kanalizace, cena za provádění vlastní revize kanalizace, vč. jejího následného zpracování 1 ks protokolu dle nejnovějších norem a 2 ks záznamu na DVD nosič.	m	345,000	45,00	15 525,00

ul. Hybešova, Kostelní, Lidická, Školní

88 225,00

ul. Cukrovarská 230m, Loděnická 230m

Tlakový vůz Atego	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
Kamerový vůz	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
Sací vůz	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
Odvoz odpadu	Ks	1,000	800,00	800,00
Ekologické odstranění odpadu	t	2,000	900,00	1 800,00
Čištění ležaté kanalizace DN 300 velkým tlakovým vozem – předpokládané nacenění znečištění je volnými usazeninami do celkové vrstvy 25 % velikosti DN. <u>Výkon tlakového vozu : 275 l / min. při tlaku 150 bar</u>	m	230,000	35,00	8 050,00
Čištění ležaté kanalizace DN 400-500 velkým tlakovým vozem – předpokládané nacenění znečištění je volnými usazeninami do celkové vrstvy 25 % velikosti DN. <u>Výkon tlakového vozu : 275 l / min. při tlaku 150 bar</u>	m	230,000	40,00	9 200,00
Práce sacím vozem v průběhu čištění kanalizace	hod.	8,000	1 700,00	13 600,00
Dešťové vpustě – odsátí a vyčištění kalníků	ks	11,000	400,00	4 400,00
Inspekce hl. řadu kanalizace TV kamerou vč. DVD záznamu a revizní zprávy dle ATV nebo EN 13 508. V ceně je započítána práce techniků při zavádění kamery do kanalizace, cena za provádění vlastní revize kanalizace, vč. jejího následného zpracování 1 ks protokolu dle nejnovějších norem a 2 ks záznamu na DVD nosič.	m	460,000	45,00	20 700,00

ul. Cukrovarská, Loděnická

63 250,00

ul. Vídeňská 310m

Tlakový vůz Atego	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
Kamerový vůz	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
Sací vůz	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
Odvoz odpadu	Ks	1,000	800,00	800,00
Ekologické odstranění odpadu	t	2,000	900,00	1 800,00

Čištění ležaté kanalizace DN 500 velkým tlakovým vozem – předpokládané nacenění znečištění je volnými usazeninami do celkové vrstvy 25 % velikosti DN. <u>Výkon tlakového vozu : 275 l / min. při tlaku 150 bar</u>	m	310,000	40,00	12 400,00
Práce sacím vozem v průběhu čištění kanalizace ; odsávání odpadu z DV a vpustí s trativody	hod.	8,000	1 700,00	13 600,00
Dešťové vpustě – odsátí a vyčištění kalníků	ks	10,000	400,00	4 000,00
Inspekce hl. řadu kanalizace TV kamerou vč. DVD záznamu a revizní zprávy dle ATV nebo EN 13 508. V ceně je započítána práce techniků při zavádění kamery do kanalizace, cena za provádění vlastní revize kanalizace, vč. jejího následného zpracování 1 ks protokolu dle nejnovějších norem a 2 ks záznamu na DVD nosič.	m	310,000	45,00	13 950,00

ul. Vídeňská 310m

51 250,00

Celkem bez DPH

202 725,00

Záruční doba za provedené dílo bezešvou vložkou : 24 měsíců

Platnost nabídky do 31.12.2021.

V Brně dne 18.12.2020

