



2

#### IV. Cena za dílo se mění a doplňuje takto:

- 1.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

**Původní cena celkem 14 253 253,14 Kč (bez DPH)**

DPH 21%. Původní cena předmětu plnění s DPH činí celkem 17 246 436,30 Kč

*cena se tímto dodatkem č.1 dle přiloženého ZL1 zvyšuje o 2 915 085,34Kč (bez DPH)*

*dále se cena tímto dodatkem č.1 dle přiloženého ZL2 zvyšuje o 1 869 199,45Kč (bez DPH)*

**Nová cena celkem 19 037 537,93 Kč (bez DPH)**

DPH 21%. Nová cena předmětu plnění s DPH činí celkem 23 035 420,90

- 2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

#### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru smluv.  
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.  
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:  
1. ZL č.1 VCP,MCP včetně příloh  
2.ZL č.2 VCP dle minimis včetně příloh  
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy**

V Teplicích dne .....

V Jenišovicích dne 3.12.2020

Objednatel:

17-12-2020

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Svítcovská 133, 478 01 Teplice

478 01 Teplice, Matkovská 1689  
IČO 40000499, DIČ CZ40000499

Ing. Leoš Šmejda, 468 33 Jenišovice  
Objednatel: 468 33 Jenišovice  
Evosa spol. s r.o.]  
IČO 184 501, DIČ CZ18384501

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				01/2020	
Zhotovitel:		EVOSA spol. s r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 12. 11. 2020	
Název akce: <b>CL 007 156 Česká Lípa, VDJ Hůrka 1A - rekonstrukce</b>					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Ano – viz. příloha č. 1.1.0, 1.2.0, 1.2.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.0, 1.5.1, 1.7.0 a č. 1.8.0 (změnové rozpočty)			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p><b>1. Přepojení vodovodů a vodovodních přípojek v ul. Strmá a Lesní - vícepráce</b>  Při realizaci stavby byly zjištěny skutečné trasy vodovodních řadů.  Aby bylo možné zásobovat obyvatele pitnou vodou při a po rekonstrukci vodojemu, je nutné na odtoku do spotřebiště části Hůrka v ul. Strmá a Lesní provést :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zkrácení a přepojení stávajícího vodovodního řadu LTH DN 300</li> <li>- položení a přepojení nového vodovodního řadu PE-HD d 63 délky 66 m ze stávajícího vodovodního řadu PE 90 a současně na tento nový přepojit stávající vodovodní řad PE DN 50</li> <li>- prodloužit a přepojit 4 ks stávajících vodovodních přípojek PE DN 32 na nově položený vodovodní PE-HD d 63</li> </ul> <p>(změnový rozpočet příloha č. 1.1.0)</p>					
<p><b>2. Propoje před armaturní komorou u VDJ 1A – vícepráce</b>  Při provádění kopaných sond na propojovacím potrubí před armaturní komorou vodojemu 1A bylo zjištěno, že přívodní a odtoková potrubí včetně uzavíracích armatur z vodojemů jsou provedena jinak a v jiné dimenzi, než předpokládala projektová dokumentace. Aby bylo možné zásobovat obyvatele pitnou vodou při a po rekonstrukci vodojemu, je nutné provést :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstavení nátoků a odtoků vodojemu 1B</li> <li>- oddělení společného a souběžného potrubí nátoků a odtoků z vodojemu 1B</li> <li>- změnu dimenzí a počtů uzavíracích armatur</li> <li>- změnu dimenzí, změnu směrových výšek a propojovacích potrubí, včetně jejich délky a hloubky uložení</li> <li>- větší rozsah výkopových prací na montážní jámy a rýhy</li> </ul> <p>(změnový rozpočet příloha č. 1.2.0)</p>					
<p><b>3. Propoje před armaturní komorou u VDJ 1A – méněpráce</b>  Odpočet nepoužitých a nepotřebných vodovodních materiálů – armatury, tvarovky, potrubí, poklopy (viz. bod 2.).</p> <p>(změnový rozpočet příloha č. 1.2.1)</p>					

#### **4. Tryskání a hydroizolační stěrky v akumulčních nádržích VDJ 1A - vícepráce**

Po umytí stěn, sloupů a dna akumulčních nádrží vodojemu tlakovou vodou dle projektové dokumentace byly provedeny odtrhové zkoušky, které prokázaly nesoudržnost původních betonových konstrukcí na které není možné provést pouze hydrofobní nátěr dle projektové dokumentace. Aby byla zajištěna soudržnost, přílnavost, ochrana výztuže a voděodolnost betonových konstrukcí, je nutné provést otryskání a sanaci konstrukcí hydroizolační stěrkou s mříží.

(změnový rozpočet příloha č. 1.4.2)

#### **5. Hydrofobní nátěr VDJ 1A - méněpráce**

Odpočet neprovedení hydrofobního nátěru na stěnách, sloupech a dně akumulčních nádrží vodojemu (viz bod 4.).

(změnový rozpočet příloha č. 1.4.1)

#### **6. SÚ VDJ 1A, odvodnění, prostupy, armatury, kácení - vícepráce**

Při provádění terénních úprav a svahování terénu bylo zjištěno, že je nutné navýšit délku odvodňovacích drenáží, vsakovacích jam a osadit geomříže, aby nedocházelo k sesouvání svahů a splavování zemin.

Z důvodu značné koroze a inkrustace stávajících prostupů potrubí mezi akumulčními nádržemi a manipulační komorou (nátoky do AN, bezpečnostní přeliv, odtok VDJ 1A směr Žizníkov), je nutné provést nové prostupy a doplnit příslušné ovládací armatury a redukce potrubí.

Aby byl možno provést nové oplocení kolem vodojemů dle provedeného zaměření hranic pozemků, je nutné pokácet 14 ks stávajících vzrostlých stromů.

Výše uvedené skutečnosti nejsou uvedeny v projektové dokumentaci ani rozpočtu.

(změnový rozpočet příloha č. 1.5.0)

#### **7. Odvodňovací betonový žlab - méněpráce**

Vzhledem ke skutečnosti, že gabionové stěny jsou založeny základem uloženým na drenážním podkladu a voda ze svahů může protékat kamenivem v koších, není nutné provádět betonový odvodňovací žlab. Materiál a práce s tím spojené budou odečteny v celém rozsahu.

(změnový rozpočet příloha č. 1.5.1)

#### **8. Panelová plocha a prefa zdi - méněpráce**

Zhotovitel provádí rekonstrukci vodojemu a prací s tím spojených velkým pásovým bagrem s extrémně dlouhým dosahem. Zřízení projektantem navržené provizorní panelové plochy a prefa zdi není nutné. Veškerý materiál a práce s tím spojené odečteny v celém rozsahu.

(změnový rozpočet příloha č. 1.7.0)

#### **9. Výměna a doplnění vzduchotechniky VDJ 1A - vícepráce**

Při ročním provozování stejného vedlejšího VDJ 1B byla zjištěna značná vlhkost a rošení vnitřních zdí a stropů vodojemu 1B. Důvodem je nedostatečná výměna vzduchu (odvětrání) stávající vzduchotechnikou. Aby nedocházelo ke stejnému problému i u VDJ 1A, je nutné provést změnu vzduchotechniky oproti původní projektové dokumentaci.

(změnový rozpočet příloha č. 1.8.0)

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
----------------------------	-------------------	-------------------------------------	-------------------	-----------	---------------------

Počet připojených listů výkresů změny: 1

Ocenění změny:

**Celkem 2 915 085,34 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

**17 168 338,48 Kč bez DPH**

Změna času plnění:

**150** kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **2 915 085,34 Kč bez DPH.**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **4 063 445,66 Kč bez DPH**, tj. **28,51 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – **1 148 360,32 Kč bez DPH**, tj. – **8,06 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **4 063 445,66 Kč bez DPH**, tj. **28,51 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – **1 148 360,32 Kč bez DPH**, tj. – **8,06 %** nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ je **36,57 %** nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **2 915 085,34 Kč bez DPH**, tj. **20,45 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 9

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

atum *3. 12. 2020*

## **PŘIJETÍ ZMĚNY**

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum *3.12.20*

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

*3.12.2020*

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací/ méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum *11.12.2020*

*14.12.20*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				Číslo: 02/2020	
Zhotovitel:	EVOSA spol. s r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 12. 11. 2020	
Název akce: <b>CL 007 156 Česká Lípa, VDJ Hůrka 1A - rekonstrukce</b>					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: Ano – viz. příloha č. 1.3.0 a č. 1.6.0 (změnové rozpočty)				
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<b>1. Revizní šachty a propoje – vícepráce</b>					
Do výběrového řízení na tuto stavbu se nedostal dodatek rozpočtu na kompletní rekonstrukci a vystrojení revizních šachet RŠ1 a RŠ2, včetně propojů vodovodních řadů. Aby byly funkční vodojemy 1A a 1B zásobující obyvatelstvo pitnou vodou, je nutné tyto šachty zrekonstruovat, vystrojit armaturami a propojit se stávajícími vodovody (viz. příloha č. 1.3.0).					
<b>2. Venkovní úpravy vodojemu, elektroinstalace – vícepráce</b>					
Do výběrového řízení na tuto stavbu se nedostal dodatek rozpočtu na část tepelné izolace akumulčních nádrží, část venkovních terénních úprav okolí vodojemu, část trativodů, část drenáží, část odvodnění, gabiony a sdělovacího kabelu elektro, které nebyly provedeny při rekonstrukci vodojemu 1B. Aby byly funkční vodojemy 1A a 1B zásobující obyvatelstvo pitnou vodou, je nutné provést tyto stavební úpravy a zřídit kabel elektro (viz. příloha č. 1.6.0).					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>  <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem 1 869 199,45 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
<b>16 122 452,59 Kč bez DPH</b>			<b>0 kalendářních dnů</b>		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>1 869 199,45 Kč bez DPH</b> . Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>1 869 199,45 Kč bez DPH</b> , tj. <b>13,11 %</b> nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>0 Kč bez DPH</b> , tj. <b>0 %</b> nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>1 869 199,45 Kč bez DPH</b> , tj. <b>13,11 %</b> nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>0 Kč bez DPH</b> , tj. <b>0 %</b> nabídkové ceny.					

Absolutní hodnota součtu více a méně prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ je **13,11 %** nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **1 869 199,45 Kč** bez DPH, tj. **13,11 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2 x změnový rozpočet

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum ..... 3. 12. 2020

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu a ze SOD.*

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum ..... 3. 12. 20

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum ..... 3. 12. 2020

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum ..... 11. 12. 2020

Datum ..... 14. 12. 20

09489

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.