

Dodatek č. 1

k CES 1131/20/OLCE (objednatele) Smlouvě ze dne 11.6.2020

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

SVIS – realizace s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33194

sídlo: Za Chlumem 814, 418 01 Bílina

zastoupen: Ing. Jaroslav Hájek, jednatel

IČ: 01985264

DIČ: CZ01985264

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 115-3189210207/0100

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu č. CES 113120/OLCE (objednatele) dne 11.6.2020 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. Čas plnění, odst. 3.2, kdy dochází k úpravě předmětného odstavce níže uvedených způsobem:
Dokončení stavby do: 30.4.2021.
- Termín dokončení stavby se mění vzhledem k zhoršeným klimatickým podmínkám.

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 4.1., kdy dochází k úpravě předmětného odstavce níže uvedených způsobem:

IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SoD		
4 852 501,53 Kč	1 019 025,32 Kč	5 871 526,85 Kč
Cena dle dodatku č. 1 – Změnový list č.1		
814 283,08 Kč	170 999,45 Kč	985 282,53 Kč
Celková cena dle SoD a dodatku č.1		
5 666 784,61 Kč	1 190 024,77 Kč	6 856 809,38 Kč

Cena za dílo se mění z následujících důvodů, které jsou předmětem změnového listu č. 01/2020/DC006054 ze dne 3.12.2020:

1. Z důvodu změny provozování byla oproti PD změněna dimenze rekonstruovaného vodovodu z 63 mm na 90 mm. S tím je spojena změna části vystrojení AŠv.

2. Z důvodu změny dimenze (ad.1) došlo ke změně vystrojení AŠv a zvětšení rozměrů.

3. Vzhledem k větším rozměrům AŠv nebylo možné osadit tuto šachtu běžnými prostředky jako prefabrikát dle PD a byla odsouhlasena změna technologie výroby na zděnou z KB bloků. Rozhodující byl rovněž nesouhlas majitelů přístupové cesty k VDJ s její úpravou, tak aby byla sjízdná pro stavební techniku.

4. Dle závazného stanoviska CHKO byl vstup na pozemky p.p.č.702,721 a 717/3 pouze v termínu září a listopad a pouze za sucha (důvodem byl výskyt přísně chráněného prstnatce májového) Vzhledem k této podmínce byla odsouhlasena změna provádění pokládky vodovodu z otevřeného výkopu na řízený podvrť.

5. Na základě požadavku objednatele bylo upraveno vystrojení AŠv. Průtokoměry WOLTEX byly nahrazeny průtokoměry Siemens.

6. Oproti PD bylo nutné prodloužit napojení na stávající zásobní vodovod PEHD 63mm u VDJ o 40 m, tak aby bylo dosaženo dostatečného krytí a spádu řadu. Při přípravě PD nebylo z provozních důvodů možné VDJ vypustit a osazení odtoku zaměřit.

7. Vzhledem k použité bezvýkopové technologii nebylo možné osazení ocelové chráničky pod komunikací. Změna materiálu z OC na PE byla odsouhlasena ŘSD. Touto změnou došlo k úspoře finančních prostředků. (méněpráce)

8. Při zahájení prací na vodovodním řadu k prameništi (IO 03) bylo zastiženo skalní podloží (viz foto.) Jako ekonomicky výhodnější varianta byla odsouhlasena změna trasy a technologie pokládky (řízený podvrť)

9. Dle PD měl pokládku kabelu CYKY 4 x 10 spojovací AŠv z přípojným místem v prameništi provést provozovatel vodovodu jako přílohu k vodovodnímu řadu. Změna technologie pokládky (ad. 8.) tuto možnost vyloučila.

10. Rozpočet v PD neobsahoval náklady na řízený podvrť v dl. 181 m.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTAVAJÍ BEZE ZMĚNY.

V Bílíně dne: *11.12.2020*

V Teplicích dne: *17-12-2020*

Za Zhotovitele: *1*

Za Objednatele: *1*

Ing. Jaroslav Hájek
jednatel společnosti
SVIS – realizace s.r.o.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

SVIS - realizace, spol. s r.o.
Za Chlumem 814
418 01 Bílina
IČ: 01985264
DIČ: CZ01985264

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
©

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020/DC006054	
Zhotovitel: SVIS – realizace s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 3.12.2020	
Název akce: “ Česká Kamenice, Kamenická Nová Víska - náhrada zdroje“ DC006054					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem 3.12.2020	Faxem:	Osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Příloha č. 1 – rozpočet víceprací a méněprací			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Z důvodu změny provozování byla oproti PD změněna dimenze rekonstruovaného vodovodu z 63 mm na 90 mm. S tím je spojena změna části vstrojení AŠv.					
2. Z důvodu změny dimenze (ad.1) došlo ke změně vstrojení AŠv a zvětšení rozměrů.					
3. Vzhledem k větším rozměrům AŠv nebylo možné osadit tuto šachtu běžnými prostředky jako prefabrikát dle PD a byla odsouhlasena změna technologie výroby na zděnou z KB bloků. Rozhodující byl rovněž nesouhlas majitelů přístupové cesty k VDJ s její úpravou, tak aby byla sjízdná pro stavební techniku.					
4. Dle závazného stanoviska CHKO byl vstup na pozemky p.p.č.702,721 a 717/3 pouze v termínu září a listopad a pouze za sucha (důvodem byl výskyt přísně chráněného prstnatce májového) Vzhledem k této podmínce byla odsouhlasena změna provádění pokládky vodovodu z otevřeného výkopu na řízený podvrt.					
5. Na základě požadavku objednatele bylo upraveno vstrojení AŠv. Průtokoměry WOLTEX byly nahrazeny průtokoměry Siemens.					
6. Oproti PD bylo nutné prodloužit napojení na stávající zásobní vodovod PEHD 63mm u VDJ o 40 m, tak aby bylo dosaženo dostatečného krytí a spádu řadu. Při přípravě PD nebylo z provozních důvodů možné VDJ vypustit a osazení odtoku zaměřit.					
7. Vzhledem k použité bezvýkopové technologii nebylo možné osazení ocelové chráničky pod komunikací. Změna materiálu z OC na PE byla odsouhlasena ŘSD. Touto změnou došlo k úspoře finančních prostředků. (méněpráce)					
8. Při zahájení prací na vodovodním řadu k prameništi (IO 03) bylo zastiženo skalní podloží (viz foto.) Jako ekonomicky výhodnější varianta byla odsouhlasena změna trasy a technologie pokládky (řízený podvrt)					
9. Dle PD měl pokládku kabelu CYKY 4 x 10 spojující AŠv z přípojným místem v prameništi provést provozovatel vodovodu jako přílohu k vodovodnímu řadu. Změna technologie pokládky (ad. 8.) tuto možnost vyloučila.					
10. Rozpočet v PD neobsahoval náklady na řízený podvrt v dl. 181 m.					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum: 14.12.2020

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum: 14.12.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí cí.

Datum: 14.12.2020

Datum: 14.12.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.