

ZMĚNOVÝ LIST

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře

č. SoD obj.	r.č.p.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594	číslo ZL: 07
č. SoD zhot.	12-I/JAKUB-KUTNÁ HORA/18	
objednatel:	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora	
zhotovitel:	Avers, spol. s r. o., IČ: 41190840	

název ZL: Změna kotvení táhel v trojlodí

předmět změny:

Změna způsobu kotvení táhel, kdy na místo původně plánovaného průchodu skrz obvodové zdivo a uplatnění závlače táhla na fasádě, dojde k vlepení táhla, resp. kotvy pro uchycení jednoho nebo dvou táhel, do předem vyvrtaného otvoru. V souvislosti se změnou technologie uchycení došlo k úpravě některých detailů v místě uchycení táhel. Průměr táhel zůstává nezměněný.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek uživatele, objednatele, technické důvody):

V souladu s požadavky závazného stanoviska MěÚ Kutná Hora OPP a dle požadavku zástupce NPÚ neuplatňovat na fasádě další závlače ocelových táhel, provedl zhotovitel ověření možnosti kotvení táhel do obvodových zdí, bez nutnosti průchodu táhla skrz zeď a umístění závlače na fasádu (toto řešení je preferováno i v samotném závazném stanovisku). Ověření lepeného kotvení do zdiva provedl zhotovitel v souladu s programem zkoušky, který zaslal statik AD. Tento prokázal dostatečnou pevnost a soudržnost pro použití kotvení na chemickou maltu vlepením do vrtu. Toto řešení nebude narušovat vzhled kamenné fasády závlačkami, jak předpokládal původní návrh.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

V době přípravy projektu nebylo možné provést jádrový vrt a posouzení kotvení do obvodového zdiva. Bylo tedy uvažováno s variantou, která statické zajištění umožňuje i v případě horší kvality kamenného zdiva.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o bezprostřední souvislost a návaznost na prováděné práce rekonstrukce, tyto činnosti nelze oddělit do samostatného zadání.

zařazení změny:

Změny nepředvídatelné dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
				ANO
		cena:	bez DPH -204 960,00	Kč
			21%DPH -43 041,60	Kč
			celkem -248 001,60	Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
				ANO
		cena:	bez DPH 331 437,89	Kč
			21%DPH 69 601,96	Kč
			celkem 401 039,84	Kč
celková bilance			126 477,89	
CELKEM			126 477,89	Kč

vliv na termín dokončení:	<i>NE</i>	
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	<i>NE</i>	
přílohy :	1. Položkový rozpočet 2. Zpráva k projektu PM-06	
podpis zhotovitele:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum
vyjádření projektanta :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum
vyjádření TDS :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum
vyjádření objednatele:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum