



Popis řešení:

Na stávající kabel AYKY 4x16mm² bude na pozemku č. 1876/1 provedena spojka s novým kabelem stejného průřezu. Nový kabel v délce cca 30,0m bude uložen do výkopu ve volném terénu a částečně protlakem v délce cca 9,0m pod novou komunikací na pozemku č. 1877/12. Kabel bude zakončen v již vybudovaném pilíři s elektroměrem pro rozvody veřejného osvětlení. Elektromontážní práce musí být prováděny oprávněnou firmou. Po provedených pracích bude provedena výchozí revize.

Stavba na pozemku:

p.č. 1876/1 - Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1
 p.č. 1877/12 - Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1



k.ú. Vyškov (592889)

ZPRACOVATEL	NAZEV AKCE	NAZEV VÝKRESU	MĚŘÍTKO	DATUM	REVIZE	ČÍSLO VÝKR.
	VYŠKOV MARCHANICE, ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY na sil. I/47 v km 6,650 – NN kabel pro VO	SITUACE	1 : 500	09.09. 2020	0	01.