

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „dodatek“

Most ev. č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TA/2020/24

číslo smlouvy objednatele: 25/VZ/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
 příspěvková organizace
 Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
 Zastoupený: **Ing. Jan Štícha, ředitel organizace**
 tel: 387 021 010
 e-mail: sekretariat@susik.cz
 ID datové schránky: cadk8eb
 IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
 Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
 Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**
 Zastoupený: [REDAKCE], vedoucím PJ, na základě plné moci
 [REDAKCE], ekonomkou PJ, na základě plné moci
 tel.: [REDAKCE]
 e-mail: [REDAKCE]
 ID datové schránky: 8yuchp8
 IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744
 Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1.3.1994

Zástupce ve věcech smluvních:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE], (č. autorizace 38147)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 25/VZ/2020, č. zhotovitele 841/TD/TA/2020/24 uzavřené dne 29. 6. 2020 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. Tyto uvedené odstavce nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 25/VZ/2020, dále projektovou dokumentací stavby „**Most ev. č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice**“, ve stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO 04598555 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupis prací dle změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	██████████
ZL č. 1 – vícepráce	██████████
ZL č. 1 – méněpráce	██████████
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	7 864 302,92 Kč
DPH 21%	1 651 503,61 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	9 515 806,53 Kč

slovy: devět milionů pět set patnáct tisíc osm set šest korun českých a padesát tři haléře včetně DPH

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.



Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1 – vícepráce a méněpráce

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 17. 12. 2020

[Redacted signature area]

Ing. Jan Střecha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele: STRABAG a.s.
Písek, dne: 17. 12. 2020

[Redacted signature area]

vedoucí PJ
na základě plné moci

[Redacted signature area]

ekonomka PJ
na základě plné moci

Smlouvu přezkoumal:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]



Stavba: Most ev. č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice

č. SOD objednatele: 25/VZ/2020

Objekt: Most ev. č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice

č. SOD zhotovitele: 841/TD/TA/20/24

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDS:**Kamil Červenka
Kněžská 21 České Budějovice 37001**Projektant:**SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka**Zhotovitel:**STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**Předmět změny:** SO 000 Všeobecné konstrukce a práce, SO 201 Most ev.č. 12219 -3**Popis změny :**

Změny vznikly upřesněním a doplněním ve fázi realizační dokumentace.

- 1) Podkladní betony pod základy opěr – byly doplněny v rámci RDS
- 2) Sanace základové spáry – viz sdělení projektanta č.1
- 3) Upřesnění množství výztuže v RDS na základě statického přepočtu mostní kce
- 5) Přezdění kamenné zdi – odpočet dle skutečnosti - viz . sdělení projektanta č.2
- 4) Odpočet kamenných dlažeb v korytě dle požadavku správce toku Lesy ČR a.s.
- 6) Připčet kamenného záhozu viz bod č.5
- 7) Izolace mostovek – upřesnění dle skutečnosti v rámci RDS
- 8) Vypuštění odvodňovacího proužku viz. sdělení projektanta č. 3

Návrh ocenění:

cena celkem

Vícepráce

Celkem bez DPH	20
DPH 21%	
Celkem vč. DPH	

Méněpráce

Celkem bez DPH	-
DPH 21%	-
Celkem vč. DPH	-

Celkem za ZL1

Celkem bez DPH	-
DPH 21%	-
Celkem vč. DPH	-

Vyjádření:**Zhotovitel:**

datum: podpis:

Projektant

datum: 10.12.2020 podpis:

TDS:

Kamil Červenka

datum: podpis:

Investor:

Ing. Jan Šticha

datum: 14. 12. 2020 podpis:

Přílohy: Položkový rozpočet - vícepráce a méněpráce, vyjádření TDS, vyjádření AD

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Most ev. č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice

Vícepráce č. 1

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant: SAGASTA s.r.o.

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 102 Úprava komunikace			
SO 201 Most ev.č. 12219 -3			
CENA STAVBY			

Vícepráce - změnový list č.3

Název projektu: Most ev. č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Most ev.č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice				
3.		Úprava komunikace				
3.5.03	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	64,120		
3.5.04	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	64,120		
3.5.06	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	7,900		
1.	Celkem	Úprava komunikace				
5.		Most ev.č. 12219-3				
5.3.3	317365	VÝTZUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,476		
5.5.2	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	9,440		
N	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	15,880		
N	N	ZŘÍZENÍ ŽEL.BET.OCHRANNÉ PŘIBETONÁVKY NÁBŘEŽNÍ ZDIVČ. KOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍ ZDI, beton C25/30 XC4	M2	7,200		
N	N	ZÁKLADOVÝ PRÁH POD OCHRANNOU PPŘIBETONÁVKU NÁBŘEŽNÍ ZDI Z BETONU C25/30,XC4 VČ. RUČNÍCH ODKOPÁVEK A OČIŠTĚNÍ	M3	1,920		
N	462512161	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE ZÁHOZOVÉHO HMOTNOST KAMENŮ DO 200KG BEZ VÝPLNĚ	M2	15,400		
N	462519002	PŘÍPLATEK ZA UROVNÁNÍ PLOCH ZÁHOZU Z LOMOVÉHO KAMENE, HMOTNOST DO 200KG	M2	38,500		
N	564671111	PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 63-125MM, TL. 250MM	M2	105,900		
5.	Celkem	Most ev.č. 12219-3				
	Celkem	Most ev.č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice				

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Most ev. č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice

Měněpráce č. 1

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant: SAGASTA s.r.o.

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 000 Všeobecné konstrukce a práce			
SO 102 Úprava komunikace			
SO 201 Most ev.č. 157-013			
CENA STAVBY			

Měněpráce - změnový list č.3

Název projektu: Most ev.č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		Most ev.č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice				
1.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
1.1.02	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	-1,000	████████	████████
1.1.05	02930	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	KPL	-1,000	████████	████████
1.1.12	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	-1,000	████████	████████
1.1.13	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	-1,000	████████	████████
1.1.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				████████
3.		Úprava komunikace				
3.5.08	575C53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM	M2	-48,000	████████	████████
3.5.09	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	-500,000	████████	████████
1.	Celkem	Úprava komunikace				████████
5.		Most ev.č. 12219-3				
5.3.4	333215	PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	-7,500	████████	████████
5.3.6	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	-0,235	████████	████████
5.3.8	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	-1,073	████████	████████
5.4.5	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-11,550	████████	████████
5.	Celkem	Most ev.č. 12219-3				████████
	Celkem	Most ev.č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice				████████



S D Ě L E N Í P R O J E K T A N T A Č . 1

Projekt: Most ev.č.12219-3 přes potok v obci Bohunice
Objekt: SO 202 – Most ev.č.12219-3
Dokument č.: Sdělení projektanta č.1
Věc: Sanace nevhodného podloží v úrovni základové spáry
Výkresové přílohy: -

Geotechnická sonda provedená v rámci projektové přípravy stavby situována v blízkosti O1 ověřila skladbu podloží pod základovou spárou nového mostu. Zjištěná odchylka od tohoto předpokladu byla způsobena pravděpodobně zkosením jednotlivých vrstev zemin v rámci svažitosti terénu a tím i těchto vrstev, pod částí základu byly skutečně zastiženy únosné zeminy, ale ve směru toku se v úrovni spáry objevily nevhodné zvodnělé jíly.

Na základě skutečně zjištěných zemin v úrovni základové spáry a rozdílu oproti předpokladu v PDPS projektant souhlasí se způsobem sanace dopročeným geologem, tedy odtěžením nevhodné zeminy v tl. 0,25 m, nahrazením vrstvou tl. 0,2 m z drceného kameniva frakce 63/125 mm a dorovnáním uzavřenou frakcí.

V Praze dne 15.9. 2020


Projektant mostu





S D Ě L E N Í P R O J E K T A N T A Č . 2

Projekt: Most ev.č.12219-3 přes potok v obci Bohunice

Objekt: SO 202 – Most ev.č.12219-3

Dokument č.: Sdělení projektanta č.2

Věc: Úprava nábrežní zdi

Výkresové přílohy: -

Projektant souhlasí se zmenšeným rozsahem úpravy nábrežní zdi. Zamýšlený rozsah opravy v projektu vycházel z předpokladu jejího rozboření v rámci demoličních a výkopových prací. Stav kamenného zdiva se během stavby projevil natolik dobrý, že zhotovitel může její větší část při demolici ponechat, postačí pouze její přespárování a doplnění materiálu v patě, kde jsou místy znát stopy vymílání. Na rozsah zhotovení římsy v její koruně toto však nemá vliv, ta bude vybudována dle projektu.

V Praze dne 19.10. 2020

Projektant mostu



S D Ě L E N Í P R O J E K T A N T A Č . 3

Projekt: Most ev.č.12219-3 přes potok v obci Bohunice

Objekt: SO 202 – Most ev.č.12219-3

Dokument č.: Sdělení projektanta č.3

Věc: Odvodňovací proužek z litého asfaltu

Výkresové přílohy: -

Projektant souhlasí s vypuštěním realizace odvodňovacího proužku š. 500 mm podél levé římsy z litého asfaltu. Po prověření odtokových poměrů na mostě lze konstatovat, že spád vozovky je dostatečný pro odvedení vody mimo most (s pomocí uliční vpusti umístěné před mostem) i bez odvodňovacího proužku podél římsy. Vypuštění tohoto proužku nemá vliv na realizaci odvodnění izolace pomocí vrstvy z drenážního polymerbetonu (plastbetonu) dle projektu.

V Praze dne 8.12. 2020

Projektant mostu

11.12.2020



Vyádření TDS

Investor: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Věc: stížnost pana Pardamce

Stavba: „**Most ev.č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice**“

TDS souhlasí s navrženými změnami v ZL1.

S pozdravem

Kamil Červenka

