



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

**Česká republika – Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
organizační složka státu**

sídlo: České Budějovice, Na Sadech 25, PSČ 370 71 České Budějovice

jednající: doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbovou, Ph.D., ředitelkou

IČ: 71009345

DIČ: není plátcem

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka České Budějovice

číslo účtu: 3425231/0710

ID datové schránky: agzai3c

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a


STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s. r. o.

sídlo: Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou

jednající: Bc. Eliška Váchová, jednatel

IČ: 48201952

DIČ: CZ48201952

bankovní spojení: 

číslo účtu:

ID datové schránky: bcrsnxw


jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),

společně jako „smluvní strany“.

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 9. 2020:

II.

Preamble

- 1) Na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2020 smlouvu o dílo na provedení díla „KHS Jihočeského kraje – oprava fasády, Na Sadech 25, České Budějovice“, a to podle projektové dokumentace z prosince 2018, zpracované pro ohlášení stavby a územní souhlas s názvem „Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje – Oprava fasády“  INTERPROJECT s. r. o., Lannova 10, 370 01 České Budějovice (dále jen jako „Projektová dokumentace“) a dle nabídky zhotovitele ze dne 31. 7. 2020 včetně oceněného položkového soupisu prací, který je přílohou č. 2 smlouvy (dále jako „smlouva“).
- 2) Stavba byla zahájena na základě čl. VIII odst. 1 smlouvy předáním staveniště dne 14. 9. 2020. Protokol o předání staveniště je součástí stavebního deníku.
- 3) Konečný termín předání díla objednateli byl smluvními stranami sjednán v čl. IV. odst. 1 smlouvy nejpozději do 31. 12. 2020.

III. Předmět dohody

- 1) Během realizace díla zhotovitel zjistil, že k řádnému provedení díla je nezbytné provést další práce nad rámec uzavřené smlouvy, které nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „KHS Jihočeského kraje – oprava fasády, Na Sadech 25, České Budějovice“, spisová značka S-KHSJC 17456/2020/UEPC, systémové číslo NEN N006/20/00015464, a které je nezbytné provést pro řádné provedení díla (dále jako „vícepráce“). Dále zjistil, že část prací, které byly předmětem smlouvy pro řádné provedení díla, nebudou prováděny (dále jako „méněpráce“).
- 2) Zhotovitel rozsah prací nezbytných k provedení díla nad rámec uzavřené smlouvy zpracoval ke dni 11. 12. 2020 a změny díla specifikoval ve změnovém listu – položkovém rozpočtu „Vícepráce a méněpráce – oprava fasády KHS Na Sadech, České Budějovice“, dále jako „položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce“, který je nedílnou součástí této dohody, jako příloha č. 1.
- 3) Rozsah předmětu díla se mění touto dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce a snižuje o méněpráce, jak jsou tyto specifikované v *položkovém rozpočtu – vícepráce a méněpráce* dle čl. III odst. 2 této dohody. Vícepráce a méněpráce (změny) zhotovitel provede v rozsahu dle přiloženého *položkového rozpočtu – vícepráce a méněpráce*, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami a technickým dozorem objednatele (stavebníka). Smluvní strany se v souvislosti se změnou rozsahu díla dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV této dohody.
- 4) Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel ani zhotovitel při náležité péči nemohli předvídat, a provedení víceprací je zcela nezbytné pro provedení původního předmětu díla dle smlouvy. Provedené změny jsou v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, nebyly zahrnuty v původním závazku, nemění povahu veřejné zakázky, nepřekročí limity pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň hodnota této změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst je menší než 30 % ceny původního předmětu plnění u stavebních prací.
- 5) Vícepráce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

IV. Cena díla

- 1) Cena za vícepráce a méněpráce (změna) je sjednána jako cena smluvní a je stanovena *položkovým rozpočtem – vícepráce a méněpráce*, který tvoří přílohu č. 1 dle čl. III odst. 2 této dohody. Změna ceny za dílo je vyčíslena zhotovitelem dle *položkového rozpočtu – vícepráce a méněpráce* ve výši 292,10 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 61,34 Kč, změna ceny za dílo s DPH 21 % činí 353,44 Kč.
- 2) Cena díla se touto dohodou mění v důsledku změn díla (provedení víceprací a odpočtu méněprací) pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. III této dohody takto:

Cena díla celkem bez DPH: 2.764.893,02 Kč

(slovy dvamilionysedmsetšedesátčtyřitisicosmsetdevadesát tři korun českých dva haléře)

Dohoda – vícepráce a méněpráce dle čl. III dohody celkem bez DPH: 292,10 Kč

(slovy dvěštedevadesát dva korun českých deset haléřů)

Cena díla celkem dle dohody bez DPH: 2.765.185,12 Kč

(slovy dvamilionysedmsetšedesát pět tisícjednostoosmdesát pět korun českých dvanáct haléřů)

DPH 21 %: 580.688,87 Kč

(slovy pětsetosmdesát tisíc šestsetosmdesát osm korun českých osmdesát sedm haléřů)

Cena díla celkem dle této dohody vč. DPH 21 %: 3.345.873,99 Kč

(slovy třímilióny tři sta čtyřicet pět tisíc osm set sedm set desát tři korun českých devadesát devět haléřů).

V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo ze dne 9. 9. 2020 zůstávají beze změny.
- 2) Zhotovitel bere na vědomí, že na tento dodatek ke smlouvě o dílo se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany tímto ujednávají, že zveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění.
- 3) Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Je tak povinen či oprávněn tento dodatek ke smlouvě, jakož i jiné skutečnosti vyplývající z jejího naplňování, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z právních předpisů, a to vč. základních osobních údajů. Pro účely uveřejňování či poskytování informací smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto dodatku ke smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění nebo poskytnutí.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly u objednatele.
- 5) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeho dva stejnopisy a zhotovitel dva.
- 6) Platnosti nabývá tento dodatek ke smlouvě dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce

V Českých Budějovicích dne 21.12.2020
Za objednatele:



.....
doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
ředitelka KHS Jihočeského kraje



V Hluboké nad Vltavou dne 22.12.2020
Za zhotovitele:



.....
Bc. Eliška Váchová
jednatel

Příloha č. 1

Položkový rozpočet

S:	Vícepráce a méněpráce - oprava fasády KHS Na Sadech, České Budějovice	
O:	01	KHS JČ
R:	2020070111	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
		parapet r.š. 110mm (pavlače)	m	21,00000	185,00	3 885,00
		řimsa nad okny dl.2500mm - 7ks (pavlače)	m	17,50000	330,00	5 775,00
		parapet r.š. 110mm	m	18,60000	190,00	950,00
		parapet r.š. 130mm	m	9,60000	195,00	780,00
		demontáž parapetů	m	28,20000	35,00	987,00
		plechová krytina - oprava nad pavlači	m2	1,85000	1 725,00	3 191,25
		žlab r.š. 250mm (pavlače,vikýře)	m	19,70000	298,00	5 870,60
		čelo žlabu 250mm	ks	10,00000	80,50	805,00
		kotlík 250mm	ks	5,00000	325,00	1 625,00
		demontáž žlabu (pavlače, vikýře)	m	19,70000	35,00	689,50
		vikýře oplechování oken (parapet a lišta) 4ks	ks	4,00000	575,00	2 300,00
		oplechování okapu (nad žlabem-kotelna)	m	7,50000	270,00	2 025,00
		podokapní plech	m	7,50000	180,00	1 350,00
		řimsa r.š. 600mm	m	2,50000	350,00	875,00
		oplechování zdi	m	2,50000	230,00	575,00
		žlab r.š. 330mm	m	6,00000	363,00	2 178,00
		demontáž žlabu	m	6,00000	35,00	210,00
		sokl oplechování	m	38,50000	195,50	977,50
		rohová lišta (zakrytí dilatační spáry mezi objek	m	12,50000	175,00	2 187,50
		závětrná lišta (vikýře)	m	21,00000	230,00	4 830,00
		demontáž závětrné lišty (vikýře)	m	21,00000	40,00	840,00
						42 906,35
ostatní						
		sokl vyrovnání a příprava pro oplechování omítka do tl. 30mm	m2	18,00000	517,00	3 102,00
		odřezání starých prvků z fasády cca 4hod/2os	ks	15,00000	200,00	3 000,00
		D+M ochrana proti holubům (trny a sítě)	KS	4,00000	2 150,00	8 600,00
		okno schodiště	ks	1,15000	30 190,00	34 718,50
		lešení a začistění okna	komp	1,00000	14 555,00	2 014,80
		nátěr soklu	m2	7,57000	312,00	2 361,84
						53 797,14

Navýšení množství fasády - jižní část

4	622412323R00	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , silikonový	m2		298,00	0,00
5	622412333R00	Nátěr stěn vnějších, slož.5 , silikonový	m2		312,00	0,00
6	622477233R00	Oprava vněj.omítky stěn štukové,sl.III,do 30%,SMS	m2		275,00	0,00
7	622477253R00	Oprava vnější omítky stěn štukové,sl.V,do 30%,SMS	m2		441,00	0,00
8	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2		95,00	0,00

Navýšení množství fasády - Severovýchodní a severozápadní část

138 882,00

9	622412313R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , silikonový	m2	125,00000	290,00	36 250,00
10	622412323R00	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , silikonový	m2	73,00000	298,00	21 754,00
11	622412333R00	Nátěr stěn vnějších, slož.5 , silikonový	m2	0,00000	312,00	0,00
13	622477233R00	Oprava vněj.omítky stěn štukové,sl.III,do 30%,SMS	m2	125,00000	275,00	34 375,00
14	622477253R00	Oprava vnější omítky stěn štukové,sl.V,do 30%,SMS	m2	73,00000	441,00	32 193,00
15	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	125,00000	59,00	7 375,00
16	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	73,00000	95,00	6 935,00
CELKEM						235 585,49

Méněpráce	Jih				1 488,00
	Severovýchod				99 516,21
	Severozápad				134 289,18
	Méněpráce celkem bez DPH				-235 293,39 Kč

Rozdíl vícepráce a méněpráce

292,10 Kč

V Hluboké nad Vltavou, dne 11.12.2020

Položkový soupis prací a dodávek - méněpráce

S:	2019/102	KHS Jihočeského kraje Č.Budějovice - oprava fasády
O:	01	Jižní (uliční) strana
R:	01	Jižní (uliční) strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1 488,00			
19	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m záchytná stříška nad vjezdem : 4	m	4,00000	189,00	756,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				4,00000					
20	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5013 4*3	m	12,00000	40,00	480,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				12,00000					
21	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m dílto montáž : 4	m	4,00000	63,00	252,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				4,00000					
Celkem						1 488,00			

Položkový soupis prací a dodávek - méněpráce

S:	2019/102	KHS Jihočeského kraje Č.Budějovice - oprava fasády
O:	02	Severovýchodní (dvorní) strana, včetně průjezdu
R:	02	Severovýchodní (dvorní) strana, včetně průjezdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61							11 278,76		
		Upravy povrchů vnitřní							
1	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm u nových oken : severní strana (stěna s průjezdem) : 1,2*2+1,8*4 východní strana : 0,55+0,9*2+2,1+1,5*2+1,2*3+1,7*6	m	30,85000	70,00	2 159,50		RTS 19/ II	RTS 19/ II
3	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. u nových oken : severní strana (stěna s průjezdem) : (1,2*2+1,8*4)*0,35 východní strana : (0,55+0,9*2+2,1+1,5*2+1,2*3+1,7*6)*0,35	m2	10,79750	676,00	7 299,11		RTS 19/ II	RTS 19/ II
4	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky u nových oken : severní strana (stěna s průjezdem) : 1,2*2+1,8*4 východní strana : 0,55+0,9*2+2,1+1,5*2+1,2*3+1,7*6	m	30,85000	59,00	1 820,15		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 64							3 710,85		
		Výplně otvorů							
19	648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm u nových oken : severní strana (stěna s průjezdem) : 1,2*2 východní strana : 0,55+2,1+1,2*3	m	8,65000	429,00	3 710,85		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 94							11 904,00		
		Lešení a stavební výtahy							
27	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m ochranné stříšky nad vraty, vstupy apod. : 19+6+7	m	32,00000	189,00	6 048,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
28	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5013 32*3	m	96,00000	40,00	3 840,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
29	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 32	m	32,00000	63,00	2 016,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 95							5 400,00		
		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
36	9610Rpol	Demontáž + zpětná montáž stávajících prvků průjezd : schránka : 2 ovládání vrat : 1 čidlo : 1	kus	4,00000	200,00	800,00		Vlastní	Indiv
37	9611Rpol	Demontáž + zpětná montáž stávajících svítidel průjezd : 6	kus	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
38	9612Rpol	Demontáž + zpětná montáž stávajících plech.cedulí, mřížek apod. 8	kus	8,00000	200,00	1 600,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96							4 206,00		
		Bourání konstrukcí							
42	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 stáv.okna : severní strana (stěna s průjezdem) : 4*2 východní strana : 4*3+2+6*2	kus	34,00000	10,00	340,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
43	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 stáv.okna : východní strana : 0,55*0,9	m2	0,49500	413,00	204,44		RTS 19/ II	RTS 19/ II
44	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 stáv.okna : severní strana (stěna s průjezdem) : 1,2*1,8*2 východní strana : 1,2*1,7*3	m2	10,44000	254,00	2 651,76		RTS 19/ II	RTS 19/ II
45	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 stáv.okna : východní strana : 2,1*1,5	m2	3,15000	197,00	620,55		RTS 19/ II	RTS 19/ II
46	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm stáv.parapety oken : severní strana (stěna s průjezdem) : 1,2*2 východní strana : 1,2*3+2,1+0,55	m	8,65000	45,00	389,25		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 766							59 516,90		
		Konstrukce truhlářské							
77	76601Rpol	Plastové okno 550/900mm, 1křídle, O+S, izol.dvojsklo U=1,1, rám imitace dřeva/bílá východní strana : 1	kus	1,00000	2 814,00	2 814,00		Vlastní	Indiv
78	76602Rpol	Plastové okno 2100/1500mm, 3křídle, OS+OS+O, izol.dvojsklo U=1,1, rám imitace dřeva/bílá východní strana : 1	kus	1,00000	10 583,00	10 583,00		Vlastní	Indiv
79	76603Rpol	Plastové okno 1200/1700mm, 2křídle, OS+O, izol.dvojsklo U=1,1, rám imitace dřeva/bílá východní strana : 3	kus	3,00000	7 012,00	21 036,00		Vlastní	Indiv
80	76604Rpol	Plastové okno 1200/1800mm, 2křídle, OS+O, izol.dvojsklo U=1,1, rám imitace dřeva/bílá severní strana (s průjezdem) : 2	kus	2,00000	7 302,00	14 604,00		Vlastní	Indiv
84	766601211RT3	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska, folie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 20 mm Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky. PT = parotěsná okenní fólie (interiér); PP páska = paropropustná expanzní páska (exteriér). u nových oken : severní strana (stěna s průjezdem) : 1,2*2+1,8*4 východní strana : 0,55+0,9*2+2,1+1,5*2+1,2*3+1,7*6	m	30,85000	99,00	3 054,15		RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek - méněpráce

S:	2019/102	KHS Jihočeského kraje Č. Budějovice - oprava fasády
O:	02	Severovýchodní (dvorní) strana, včetně průjezdu
R:	02	Severovýchodní (dvorní) strana, včetně průjezdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
85	766601229RT2	Těsnění oken.spáry.parapet,PT folie+PP folie+páska, PT folie š.75 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.4 mm	m	8,65000	105,00	908,25		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu. u nových oken : severní strana (stěna s průjezdem) : 1,2*2 2,40000 východní strana : 0,55+2,1+1,2*3 6,25000									
87	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypéněním	m	39,50000	165,00	6 517,50		RTS 19/ II	RTS 19/ II
montáž nových oken : severní strana (stěna s průjezdem) : 1,2*4+1,8*4 12,00000 východní strana : 0,55*2+0,9*2+2,1*2+1,5*2+1,2*6+1,7*6 27,50000									
Díl: 781						3 499,70			
98	59701Rpol	Obklad keramický soklu, dle výběru investora	m2	4,00000	147,00	588,00		Vlastní	Indiv
sokl vč.prořezu : 3,57*1,1 3,93000 dopočet na celé m2 : 1-0,927 0,07000									
99	781775006RT3	Obklad vnější keram. rezný hladký 200x100, tmel, vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty	m2	3,57000	730,00	2 606,10		RTS 19/ II	RTS 19/ II
doplnění soklu : východní strana : 17,5*0,3-2,4*0,3*3-1,1*0,3*2+0,5*0,3*6+0,2*0,3*4 3,57000									
100	781779711R00	Obklad vnější keram.příplatek za plochu do 10 m2	m2	3,57000	70,00	249,90		RTS 19/ II	RTS 19/ II
3,57 3,57000									
101	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,09087	613,00	55,70		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Celkem						99 516,21			

Položkový soupis prací a dodávek - méněpráce

S:	2019/102	KHS Jihočeského kraje Č. Budějovice - oprava fasády
O:	03	Severozápadní (dvorní) strana
R:	03	Severozápadní (dvorní) strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61						21 782,62			
1	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř. omítku tl. 15mm u nových oken : severní strana : 1,15+1,75*2 západní strana : 1,2*4+1,8*8+1,15*7+1,75*14	m	56,40000	70,00	3 948,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
2	610991111R00	Zakrývání výpíní vnitřních otvorů nová okna : severní strana : 1,15*1,75 západní strana : 1,2*1,8*4+1,15*1,75*7	m2	24,74000	47,00	1 162,78		RTS 19/ II	RTS 19/ II
3	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. u nových oken : severní strana : (1,15+1,75*2)*0,35 západní strana : (1,2*4+1,8*8+1,15*7+1,75*14)*0,35	m2	19,74000	676,00	13 344,24		RTS 19/ II	RTS 19/ II
4	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky u nových oken : severní strana : 1,15+1,75*2 západní strana : 1,2*4+1,8*8+1,15*7+1,75*14	m	56,40000	59,00	3 327,60		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 94						315,00			
25	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 5	m	5,00000	63,00	315,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 96						7 433,96			
32	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídél pl. do 1,5 m2 stáv. okna : severní strana : 4*2 západní strana : 4*4+4*7	kus	52,00000	10,00	520,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
33	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 stáv. okna : severní strana : 1,15*1,75 západní strana : 1,2*1,8*4+1,15*1,75*7	m2	24,74000	254,00	6 283,96		RTS 19/ II	RTS 19/ II
34	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm stáv. parapety oken : severní strana : 1,15 západní strana : 1,2*4+1,15*7	m	14,00000	45,00	630,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 766						104 757,60			
62	76603Rpol	Plastové okno 1150/1750mm, 2křídle, OS+O, izol.dvojsklo U=1,1, rám imitace dřeva/bílá severní strana : 1 západní strana : 7	kus	8,00000	7 110,00	56 880,00		Vlastní	Indiv
63	76604Rpol	Plastové okno 1200/1800mm, 2křídle, OS+O, izol.dvojsklo U=1,1, rám imitace dřeva/bílá západní strana : 4	kus	4,00000	7 302,00	29 208,00		Vlastní	Indiv
67	76601211RT3	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska, folie š. 100 mm, páska tl. 6 mm, š. 20 mm Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky. PT = parotěsná okenní fólie (interiér); PP páska = paropropustná expanzní páska (exteriér). u nových oken : severní strana : 1,15+1,75*2 západní strana : 1,2*4+1,8*8+1,15*7+1,75*14	m	56,40000	99,00	5 583,60		RTS 19/ II	RTS 19/ II
68	76601229RT2	Těsnění oken spáry, parapet, PT folie+PP folie+páska, PT folie š. 75 mm; PP folie š. 100 mm+páska tl. 4 mm Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu. u nových oken : severní strana : 1,15 západní strana : 1,2*4+1,15*7	m	14,00000	105,00	1 470,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
70	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním montáž nových oken : severní strana : 1,15*2+1,75*2 západní strana : 1,2*8+1,8*8+1,15*14+1,75*14	m	70,40000	165,00	11 616,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Celkem						134 289,18			