

APITULACE STAVBY

Objekt: Radnicka5,strecha
Právní úkolem: Oprava střechy

Objednatel: SO:
Místo: Radnická 5, Brno

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2020

Zadavatel:
MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 62700 Brno

IČ: 46905804
DIČ: CZ46905804

Projektant:
ing. Ševelová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Ševelová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 497 783,14
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	1 497 783,14	224 667,47
Cena s DPH v CZK			1 722 450,61

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: 30. 11. 2020 Razítko _____

APITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Radnicka5,strecha

stavba: **Oprava střechy**

Místo: **Radnická 5,Brno**

Datum: 30. 7. 2020

Zadavatel: **MmBrna,OSM,Husova 3,Brno**

Projektant: **ing.Ševelová**

Uchazeč: **FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 62700 Brno**

Zpracovatel: **ing.Ševelová**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 497 783,14	1 722 450,61
Radnicka5 ,strecha	Oprava střechy	1 497 783,14	1 722 450,61

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava střechy

KSO:
Místo: Radnická 5, Brno

CC-CZ:
Datum: 30.11.2020

Zadavatel:
MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 62700 Brno

IČ: 46905804
DIČ: CZ46905804

Projektant:
ing. Ševelová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Ševelová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 497 783,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 497 783,14	15,00%	224 667,47

Cena s DPH **1 722 450,61**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

30. 11. 2020

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Oprava střechy

Místo: Radnická 5, Brno
 Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno
 Uchazeč: FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 62700 Brno

Datum: 30.11.2020
 Projektant: ing. Ševelová
 Zpracovatel: ing. Ševelová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 497 783,14
HSV - Práce a dodávky HSV	310 709,64
1 - Zemní práce	2 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 597,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	49 062,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	181 480,90
997 - Přesun sutě	32 283,68
998 - Přesun hmot	10 285,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 148 073,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	26 002,00
762 - Konstrukce tesařské	118 941,60
764 - Konstrukce klempířské	602 553,65
765 - Křítina skládaná	386 562,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 014,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	39 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN6 - Územní vlivy	12 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

POPIS PRACÍ

Objekt:

Oprava střechy

Místo: Radnická 5, Brno
 Zadavatel: Mm Brna, OSM, Husova 3, Brno
 Uchazeč: FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 62700 Brno

Datum: 30.11.2020
 Projektant: ing. Ševelová
 Zpracovatel: ing. Ševelová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 497 783,14

D HSV Práce a dodávky HSV 310 709,64

D 1 Zemní práce 2 000,00

1	K	111-pc 1	Autorský dozor	sada	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	----------	----------------	------	-------	----------	----------	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 35 597,90

2	K	316381116	Kominové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	7,900	1 721,00	13 595,90	CS ÚRS 2020 01
3	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přízděním-oprava atikv pod oplechováním	m2	38,000	579,00	22 002,00	CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 49 062,16

4	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty-komínů	m2	44,360	255,00	11 311,80	CS ÚRS 2020 01
5	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	44,360	360,00	15 969,60	CS ÚRS 2020 01
6	K	623131101	Cementový postřík vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	44,360	67,00	2 972,12	CS ÚRS 2020 01
7	K	623131121	Penetrační nátěr	m2	44,360	62,00	2 750,32	CS ÚRS 2020 01
8	K	623311121	Vápnenná omítka jádrová vnější	m2	44,360	362,00	16 058,32	CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 181 480,90

9	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	260,000	85,60	22 256,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	15 600,000	2,00	31 200,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	260,000	55,20	14 352,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	260,000	13,00	3 380,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	260,000	12,00	3 120,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	15 600,000	0,30	4 680,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	945411111	Výsuvná šplhací plošina motorová s jedním podvozkiem a jedním stožárem v do 80 m	den	50,000	750,00	37 500,00	CS ÚRS 2020 01
16	K	945-pc 1	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	5,500	1 520,00	8 360,00	
17	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	52,000	131,00	6 812,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	228,900	45,00	10 300,50	CS ÚRS 2020 01
19	K	95290111R1	Průběžný úklid na stavbě	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	
20	K	952-pc 2	Provizorní dopravní značení	den	50,000	250,00	12 500,00	
21	K	952-pc 3	D+m pás proti ptákům hrotový, připevněním z lešení v 105mm, 63 ks hrotů š. 170-210mm	m	26,100	564,00	14 720,40	
22	K	976027331R	Vybourání krycích desek tl přes 100 mm	m2	7,500	1 240,00	9 300,00	

D 997 Přesun sutě 32 283,68

23	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budov v do 21 m ručně	t	16,673	298,00	4 968,55	CS ÚRS 2020 01
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,673	298,00	4 968,55	CS ÚRS 2020 01
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	400,152	16,00	6 402,43	CS ÚRS 2020 01
26	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného, tašky kód odpadu 17 01 02	t	9,502	500,00	4 751,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,041	1 650,00	8 317,65	CS ÚRS 2020 01
28	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,130	1 350,00	2 875,50	CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 10 285,00

29	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	8,073	754,00	6 087,04	CS ÚRS 2020 01
30	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	8,073	520,00	4 197,96	CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 148 073,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 26 002,00

31	K	741-pc 1	Demontáž hromosvodu+nový+revize	sada	1,000	23 500,00	23 500,00	
32	K	998741203	Přesun hmot v do 24 m	%	1 251,000	2,00	2 502,00	CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 118 941,60

33	K	762085103R	Montáž a dodávka kotevnicích želez	kus	10,000	121,00	1 210,00	
34	K	762331921	Výřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	25,000	180,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	762332921	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu 6/16, příložky	m	30,000	265,00	7 950,00	CS ÚRS 2020 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu 14/16 cm	m	25,000	398,00	9 950,00	CS ÚRS 2020 01
37	K 762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	45,100	124,00	5 592,40	CS ÚRS 2020 01
38	M 60515111	řezivo jehličnaté prkno 20-30mm	m3	1,240	5 600,00	6 944,00	CS ÚRS 2020 01
39	K 762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	45,100	40,00	1 804,00	CS ÚRS 2020 01
40	K 762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	228,900	124,00	28 383,60	CS ÚRS 2020 01
41	M 60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	2,961	7 500,00	22 207,50	CS ÚRS 2020 01
42	K 762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m2	228,900	28,00	6 409,20	CS ÚRS 2020 01
43	K 762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0.50 m	m2	228,900	23,00	5 264,70	CS ÚRS 2020 01
44	K 762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,980	890,00	4 432,20	CS ÚRS 2020 01
45	K 762-pc 1	Kontrola dřev.prvků po odstranění krytiny, případné poškození bude řešeno	sada	1,000	500,00	500,00	
46	K 998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	1 254,000	7,00	8 778,00	CS ÚRS 2020 01
47	K 998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1 254,000	4,00	5 016,00	CS ÚRS 2020 01

D 764		Konstrukce klempířské	602 553,65				
48	K 764pozn.	Pro zachování autentického vzhledu průčelí je nutno provést opravu nebo kopie nefunkčního dekorat.klemp.prvku-projednat s UPP a OPP-příplatek	sada	1,000	50 000,00	50 000,00	
49	K 764001831	Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti	m2	45,200	65,00	2 938,00	CS ÚRS 2020 01
50	K 764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	33,100	35,00	1 158,50	CS ÚRS 2020 01
51	K 764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	15,600	35,00	546,00	CS ÚRS 2020 01
52	K 764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	42,300	33,00	1 395,90	CS ÚRS 2020 01
53	K 764002821	Demontáž střešního okna do suti	kus	2,000	87,00	174,00	CS ÚRS 2020 01
54	K 764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	48,900	42,00	2 053,80	CS ÚRS 2020 01
55	K 764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	26,200	65,00	1 703,00	CS ÚRS 2020 01
56	K 764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	68,200	42,00	2 864,40	CS ÚRS 2020 01
57	K 764002881	Demontáž lemování komínů do suti	m2	12,450	121,00	1 506,45	CS ÚRS 2020 01
58	K 764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2020 01
59	K 764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	12,000	55,00	660,00	CS ÚRS 2020 01
60	K 764004831	Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti	m	12,300	124,00	1 525,20	CS ÚRS 2020 01
61	K 764131433	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Cu plechu sklonu do 60°	m2	45,200	2 540,00	114 808,00	CS ÚRS 2020 01
62	K 764231472	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 750 mm	m	33,100	1 240,00	41 044,00	CS ÚRS 2020 01
63	K 764232406	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 500 mm	m	15,600	1 100,00	17 160,00	CS ÚRS 2020 01
64	K 764232433	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 250 mm	m	46,200	890,00	41 118,00	CS ÚRS 2020 01
65	K 764232434	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 330 mm	m	37,600	954,00	35 870,40	CS ÚRS 2020 01
66	K 764234406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	48,900	1 160,00	56 724,00	CS ÚRS 2020 01
67	K 7642384311	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš přes 750 mm	m2	26,200	1 980,00	51 876,00	
68	K 764331415	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 400 mm	m	68,200	830,00	56 606,00	CS ÚRS 2020 01
69	K 764331416R	Lemování komínu z Cu plechu rš 500 mm	m	16,000	1 540,00	24 640,00	
70	K 764531404	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm	m	12,000	1 120,00	13 440,00	CS ÚRS 2020 01
71	K 764531444R	Kotlík oválný (trýchťový) pro podokapní žlab z Cu plechu pro trouby D do 150mm	kus	5,000	890,00	4 450,00	
72	K 764535411	Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Cu plechu rš 1100 mm	m	12,300	2 980,00	36 654,00	CS ÚRS 2020 01
73	K 764-pc 1	Maska hladká z Cu k nadřímsovým žlabům rš.500mm	m	26,200	980,00	25 676,00	
74	K 764-pc 2	D+m okno střešní z Cuplechu 60 x60 cm	kus	2,000	4 560,00	9 120,00	
75	K 998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2 254,000	2,00	4 508,00	CS ÚRS 2020 01
76	K 998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	%	2 254,000	1,00	2 254,00	CS ÚRS 2020 01

D 765		Krytina skládaná	386 562,25				
77	K 765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	228,900	65,00	14 878,50	CS ÚRS 2020 01
78	K 765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30° na sucho do suti	m	25,600	65,00	1 664,00	CS ÚRS 2020 01
79	K 765113015.WNR.001	Krytina keramická v rezném provedení v červenohnědém odstínu kladena na sucho-francouzská 14	m2	228,900	752,00	172 132,80	
80	K 765113112	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem 500/10cm	m	42,300	55,00	2 326,50	CS ÚRS 2020 01
81	K 765113121	Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	42,300	321,00	13 578,30	CS ÚRS 2020 01
82	K 765113211	Krytina keramická drážková nárožní hrana z hřebenáčů rezných na sucho s větracím pásem kovovým	m	15,400	1 211,00	18 649,40	CS ÚRS 2020 01
83	M 59660241	hák protišňhový na tašky	kus	320,000	15,00	4 800,00	CS ÚRS 2020 01
84	M 59660004	hřebenáč rozdělovací valbový k drážkovému hřebenáči	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2020 01
85	M 59660809	ukončení hřebenáče dlouhé k hřebenáči drážkovému š 210mm enaoba	kus	2,000	560,00	1 120,00	CS ÚRS 2020 01
86	K 765113351	Krytina keramická v rezném provedení v červenohnědém odstínu- hřeben z hřebenáčů rezných zolna do malty	m	10,200	1 154,00	11 770,80	CS ÚRS 2020 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	K 765113913	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 50°	m2	118,000	257,00	30 326,00	CS ÚRS 2020 01
38	K 7651153521	Montáž a dodávka střešní lávky délky do 800 mm pro keramickou krytinu	kus	2,000	3 540,00	7 080,00	
89	K 765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	228,900	65,00	14 878,50	CS ÚRS 2020 01
90	M ISV.5450208026 350	TYVEK SOLID, 50 000 × 1500mm, role 75 m², kontaktní pojistná hydroizolace určená pro šikmé střechy a aplikace na bednění.	m2	251,790	55,00	13 848,45	
91	K 765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	229,000	54,00	12 366,00	CS ÚRS 2020 01
92	K 765-pc 1	Přířezání tašek	m	149,500	154,00	23 023,00	
93	K 765-pc 2	Mříž protisněhová 300 x 20cm, včetně držáku a spojek	kus	8,000	2 560,00	20 480,00	
94	K 998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	2 254,000	8,00	18 032,00	CS ÚRS 2020 01
95	K 998765292	Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený přesun do 100 m	%	2 254,000	2,00	4 508,00	CS ÚRS 2020 01
	D 783	Dokončovací práce - nátěry				14 014,00	
96	K 783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských prvků Bochemitem QB	m2	228,900	52,00	11 902,80	CS ÚRS 2020 01
97	K 783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	16,240	65,00	1 055,60	CS ÚRS 2020 01
98	K 783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2-2x	m2	16,240	65,00	1 055,60	CS ÚRS 2020 01
	D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				39 000,00	
	D VRN3	Zařízení staveniště				25 000,00	
99	K 030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
	D VRN6	Územní vlivy				12 000,00	
100	K 062002000	Ztížené dopravní podmínky	sada	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
	D VRN7	Provozní vlivy				2 000,00	
101	K 073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	sada	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01

