

**Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC**  
**REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATEK Č. 2**

| ZL č.          | objekt | popis  | změna ceny bez DPH   | změna ceny s DPH     | méněpráce bez DPH     | vícepráce bez DPH    | hodnota změny (absolutní) |
|----------------|--------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| ZL12           | SO01   | Elektro -změna počtu svítidel                  | -72 315,00 Kč        | -87 501,15 Kč        | -90 557,96 Kč         | 18 242,96 Kč         | 108 800,92 Kč             |
| ZL13           | SO02   | Protipožární clona                             | 32 290,00 Kč         | 39 070,90 Kč         | -170 100,00 Kč        | 202 390,00 Kč        | 372 490,00 Kč             |
| ZL14           | SO02   | Vícepráce nový objekt - bednění, betonáž, ocel | 231 666,32 Kč        | 280 316,25 Kč        | -18 000,00 Kč         | 249 666,32 Kč        | 267 666,32 Kč             |
| ZL15           | SO02   | Změna výměr akustického obkladu v hale         | -108 153,00 Kč       | -130 865,13 Kč       | -108 153,00 Kč        | 0,00 Kč              | 108 153,00 Kč             |
| ZL16           | SO02   | Zrušení trasy VZT ve spojovacím krčku          | -10 543,95 Kč        | -12 758,18 Kč        | -10 543,95 Kč         | 0,00 Kč              | 10 543,95 Kč              |
| ZL17           | SO01   | Úprava slunolamů                               | -27 040,00 Kč        | -32 718,40 Kč        | -45 600,00 Kč         | 18 560,00 Kč         | 64 160,00 Kč              |
| ZL18           | SO01   | Orientační systém                              | 31 000,00 Kč         | 37 510,00 Kč         | 0,00 Kč               | 31 000,00 Kč         | 31 000,00 Kč              |
| ZL19           | SO01   | Grafické polepy interiéru                      | 39 000,00 Kč         | 47 190,00 Kč         | -4 590,00 Kč          | 43 590,00 Kč         | 48 180,00 Kč              |
| <b>Celkem:</b> |        |  | <b>115 904,37 Kč</b> | <b>140 244,29 Kč</b> | <b>-447 544,91 Kč</b> | <b>563 449,28 Kč</b> | <b>1 010 994,19 Kč</b>    |

### Položkový rozpočet stavby



|  |   |  |                        |                      |
|--|---|--|------------------------|----------------------|
| Stavba:  | <b>220Z569</b>                          | <b>Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC_změnové listy</b> |                        |                      |
|  | <b>_1</b>                               |  |                        |                      |
| Objekt:  | <b>02</b>                               | změnové listy  |                        |                      |
| Rozpočet:  | <b>ZL12</b>                             | Elektro - změna počtu svítidel                               |                        |                      |
| Objednatel:  | <b>Jihomoravský kraj</b>                |  | IČO: <b>70888337</b>   |                      |
|  | <b>Žerotínovo nám.3</b>                 |  | DIČ:                   |                      |
|  | <b>60182 Brno</b>                       |  |                        |                      |
| Projektant:  |   |  | IČO:                   |                      |
|  |   |  | DIČ:                   |                      |
| Zhotovitel:  | <b>Winning PS-stavební firma s.r.o.</b> |  | IČO: <b>49436589</b>   |                      |
|  | <b>Křižíkova 2960/72</b>                |  | DIČ: <b>CZ49436589</b> |                      |
|  | <b>61200 Brno-Královo Pole</b>          |  |                        |                      |
| Vypracoval:  |   |  |                        |                      |
| Rozpis ceny  |   |  |                        | Celkem               |
| HSV  |   |  |                        | 0,00 Kč              |
| PSV  |   |  |                        | -72 315,00 Kč        |
| MON  |   |  |                        | 0,00 Kč              |
| Vedlejší náklady   |   |  |                        | 0,00 Kč              |
| Ostatní náklady  |   |  |                        | 0,00 Kč              |
| <b> Celkem</b>   |   |  |                        | <b>0,00 Kč</b>       |
| Rekapitulace daní  |   |  |                        |                      |
| Základ pro sníženou DPH  |   | <b>15</b>  | %                      | <b>0,00</b> Kč       |
| Snížená DPH  |   |  | %                      | <b>0,00</b> Kč       |
| Základ pro základní DPH  |   | <b>21</b>  | %                      | <b>-72 315,00</b> Kč |
| Základní DPH   |   |  | %                      | <b>-15 186,15</b> Kč |
| Zaokrouhlení   |   |  |                        |                      |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>   |   |  | <b>-72 315,00</b>      | Kč                   |
| <b>Cena celkem s DPH</b>   |   |  | <b>-87 501,15</b>      | Kč                   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>v _____ dne _____</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 200px; height: 20px; background-color: black;"></div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; background-color: black;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 5px;"> <span>Za zhotovitele</span> <span>Za objednatele</span> </div> |   |  |                        |                      |

ZL 12 Elektro - změna počtu svítidel

Úroveň 3:

002.6 - Přístavba - elektroinstalace

| PČ     | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 11     | KO 125 KRABICE ODBOČNÁ<br>záměna = odpočet  | Ks | -6,000   | 127,80       | -766,80           |
| 12     | SKŘÍŇ PRO ZKUŠEBNÍ SVORKY,<br>200X200X205MM PLAST<br>záměna = připočet                | Ks | 6,000    | 1 680,00     | 10 080,00         |
| 13     | Přisazené svítidlo LED 1x30W, IP23,, označení "D"<br>navíc v rozpočtu                 | Ks | -4,000   | 7 518,59     | -30 074,36        |
| 14     | Přisazené svítidlo LED 1x18W, IP40,, označení "E"<br>chybí v rozpočtu                 | Ks | 2,000    | 1 521,48     | 3 042,96          |
| 15     | Přisazené svítidlo LED 1x35W, IP40,, označení "F"<br>navíc v rozpočtu                 | Ks | -20,000  | 2 944,80     | -58 896,00        |
| 16     | Nouzové svítidlo LED 1x2W/hod, IP44 vč. piktogramu,, označení "N"<br>navíc v rozpočtu | Ks | -1,000   | 820,80       | -820,80           |
| 17     | Přisazené svítidlo LED,, označení "LED"<br>chybí v rozpočtu - zrušeno                 | Ks | 0,000    | 5 660,00     | 0,00              |
| 18     | Šedý rámeček k vypínačům<br>záměna = připočet   | Ks | 80,000   | 64,00        | 5 120,00          |
| CELKEM |   |    |          |              | <b>-72 315,00</b> |

| <b>Položkový rozpočet stavby</b> |   |  |   |
|----------------------------------|---|--|---|
| Stavba:                          | <b>220Z569_1</b>  | <b>Rozšíření infrastruktury centra</b> |   |
| Objekt:                          | <b>02</b>   | <b>změnové listy</b>                   |   |
| Rozpočet:                        | <b>ZL13</b>   | <b>Požární clona</b>                   |   |
| Objednatel:                      | <b>Jihomoravský kraj</b>  | IČO:                                   | <b>70888337</b>   |
|                                  | <b>Žerotínovo nám.3</b>   | DIČ:                                   |   |
|                                  | <b>60182</b>  | <b>Brno</b>                            |   |
| Projektant:                      |   | IČO:                                   |   |
|                                  |   | DIČ:                                   |   |
| Zhotovitel:                      | <b>Winning PS-stavební firma s.r.o.</b>   | IČO:                                   | <b>49436589</b>   |
|                                  | <b>Křížíkova 2960/72</b>  | DIČ:                                   | <b>CZ49436589</b>   |
|                                  | <b>61200</b>  | <b>Brno-Královo Pole</b>               |   |
| Vypracoval:                      |   |  |   |
| Rozpis ceny                      |   |  |   |
| HSV                              |   | 0,00                                   | CZK   |
| PSV                              |   | 32 290,00                              | CZK   |
| MON                              |   | 0,00                                   | CZK   |
| Vedlejší náklady                 |   | 0,00                                   | CZK   |
| Ostatní náklady                  |   | 0,00                                   | CZK   |
| <b>Celkem</b>                    |   | <b>32 290,00</b>                       | CZK   |
| Rekapitulace daní                |   |  |   |
| Základ pro sníženou DPH          | <b>15</b>   | %                                      | <b>0,00</b> CZK   |
| Snížená DPH                      |   | %                                      | <b>0,00</b> CZK   |
| Základ pro základní DPH          | <b>21</b>   | %                                      | <b>32 290,00</b> CZK  |
| Základní DPH                     |   | %                                      | <b>6 780,90</b> CZK   |
| Zaokrouhlení                     |   |  |   |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>       |   | <b>32 290,00</b>                       | <b>CZK</b>  |
| <b>Cena celkem s DPH</b>         |   | <b>39 070,90</b>                       | <b>CZK</b>  |
| v _____ dne _____                |   |  |   |
|                                  |  |  |  |
|                                  | Za zhotovitele  |  | Za objednatele  |

### Položkový rozpočet



|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | 220Z569_1 | Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC_změnové listy |
| O: | 02        | změnové listy   |
| R: | ZL13      | Požární clona   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|             |             |  |     |          |            |                  |
|-------------|-------------|--|-----|----------|------------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>7671</b> | <b>Ostatní řemeslné výrobky</b>  |     |          |            | <b>32 290,00</b> |
| 41          | 76710-1001  | 1/O M+D protipožární clona EW15 DP3, otvor 3800x4200mm, kompletní provedení dle PD | kus | -1,00000 | 170 100,00 | -170 100,00      |

|   |            |  |     |         |            |            |
|---|------------|--|-----|---------|------------|------------|
| 2 | 76710-1001 | 1/O M+D protipožární clona EI15 DP3, otvor 3930x4210mm, kompletní provedení dle PD | kus | 1,00000 | 202 390,00 | 202 390,00 |
|---|------------|--|-----|---------|------------|------------|

## Položkový rozpočet stavby

|   |  |   |                       |
|---|--|---|-----------------------|
| Stavba:   | <b>220Z569_1 Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC_změnové listy</b>               |   |                       |
| Objekt:   | <b>02</b>  | <b>změnové listy</b>  |                       |
| Rozpočet:   | <b>ZL14</b>  | <b>Vícepráce nový objekt - bednění, beton kce, ocel kce</b> |                       |
| Objednatel:   | <b>Jihomoravský kraj</b>   | IČO: <b>70888337</b>  |                       |
|   | <b>Žerotínovo nám.3</b>  | DIČ:  |                       |
|   | <b>60182 Brno</b>  |   |                       |
| Zhotovitel:   | <b>Winning PS-stavební firma s.r.o.</b>  | IČO: <b>49436589</b>  |                       |
|   | <b>Křížíkova 2960/72</b>   | DIČ: <b>CZ49436589</b>                                      |                       |
|   | <b>61200 Brno-Královo Pole</b>   |   |                       |
| Vypracoval:   |  |   |                       |
| Rozpis ceny   |  |   | Celkem                |
| HSV   |  |   | 135 868,63            |
| PSV   |  |   | 95 797,69             |
| MON   |  |   | 0,00                  |
| Vedlejší náklady  |  |   | 0,00                  |
| Ostatní náklady   |  |   | 0,00                  |
| <b>Celkem</b>   |  |   | <b>231 666,32</b>     |
| Rekapitulace daní   |  |   |                       |
| Základ pro sníženou DPH   | <b>15</b> %  |   | <b>0,00</b> CZK       |
| Snížená DPH   | <b>15</b> %  |   | <b>0,00</b> CZK       |
| Základ pro základní DPH   | <b>21</b> %  |   | <b>231 666,32</b> CZK |
| Základní DPH  | <b>21</b> %  |   | <b>48 649,93</b> CZK  |
| Zaokrouhlení  |  |   | <b>0,00</b> CZK       |
| <b>Cena celkem s DPH</b>  |  |   | <b>280 316,25</b> CZK |
| v _____   | dne _____  |   |                       |
|  |  |   |                       |
| _____<br>Za zhotovitele   | _____<br>Za objednatele  |   |                       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                               | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|-------------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1           | Zemní práce                         | HSV      |  |  | 1 170,02   | 1   |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce       | HSV      |  |  | 53 649,52  | 23  |
| 4           | Vodorovné konstrukce                | HSV      |  |  | 84 127,50  | 36  |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce      | HSV      |  |  | 11 425,70  | 5   |
| 900-02      | ORN                                 | HSV      |  |  | -18 000,00 | -8  |
| 96          | Bourání konstrukcí                  | HSV      |  |  | 893,00     | 0   |
| 998         | Přesun hmot                         | HSV      |  |  | 2 602,89   | 1   |
| 713         | Izolace tepelné                     | PSV      |  |  | 2 506,15   | 1   |
| 721         | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | PSV      |  |  | 7 749,89   | 3   |
| 764         | Konstrukce klempířské               | PSV      |  |  | 6 417,20   | 3   |
| 767         | Konstrukce zámečnické               | PSV      |  |  | 51 188,00  | 22  |
| 776         | Podlahy povlakové                   | PSV      |  |  | 18 000,59  | 8   |
| 777         | Podlahy lité                        | PSV      |  |  | 9 935,86   | 4   |
| Cena celkem |                                     |          |  |  | 231 666,32 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | 220Z569_1 | Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC_změnové listy |
| O: | 02        | změnové listy   |
| R: | ZL14      | Oprava výměř  |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství              | Cena / MJ        | Celkem            |
|--|---------------|---|----|-----------------------|------------------|-------------------|
| <b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>  |               |   |    |                       |                  | <b>902,88</b>     |
| 1  | Pol_0007      | Bednění hranatých sloupů a pilířů vč. zepření průřezu pravoúhlého... odstranění   | m2 | 6,68800               | 135,00           | 902,88            |
| <b>Díl: 900-02 ORN</b>   |               |   |    |                       |                  | <b>-18 000,00</b> |
| 2  | 90002-113     | Zajištění povolení změny stavby před dokončením   | Kč | -1,00000              | 18 000,00        | -18 000,00        |
| <b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>  |               |   |    |                       |                  | <b>18 000,59</b>  |
| 3  | 776111311     | Příprava podkladu vysátí podlah   | m2 | 21,60000              | 10,80            | 233,28            |
|  |               |   |    | <b>m.č.224 : 21,6</b> | <b>21,60000</b>  |                   |
| 4  | 776211211     | Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních   | m2 | 21,60000              | 167,40           | 3 615,84          |
| 5  | 69751080      | koberec čtverce 50x50cm   | m2 | 23,76000              | 477,89           | 11 354,67         |
|  |               |   |    | <b>21,6*1,1</b>       | <b>23,76000</b>  |                   |
| 6  | 776411111     | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm   | m  | 13,85000              | 115,20           | 1 595,52          |
| 7  | 2834200.1     | soklík koberecový vč. lišty   | m  | 14,05000              | 85,50            | 1 201,28          |
| <b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>  |               |   |    |                       |                  | <b>38 473,29</b>  |
| 8  | 311235151     | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm | m2 | 22,75435              | 1 130,39         | 25 721,29         |
| <p>"1.np - přístavek VZT" 5,3*3,25-1,9*2,4+6,25*5,25-4,7*4,5+6,62*3,25 :</p> <p>"2.np" 5,3*1,67+6,32*5,26-1,9*2,15+6,56*3,15 :</p> <p>"3.np" :</p> <p>"atika nad přístavkem VZT" 12,87*1,28 :</p> <p>"atika nad přístavbou aministrativy" (4,33+14,18)*0,345 :</p> <p>"atika nad 3.np" :</p> <p>169,11135 <span style="float: right;">169,11135</span></p> <p>odpočet dle SOD : -146,357 <span style="float: right;">-146,35700</span></p> |               |   |    |                       |                  |                   |
| 9  | 311321411     | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30              | m3 | 1,66780               | 2 746,76         | 4 581,05          |
| <p>"ve schodišti" 3,2*10,12*0,2 :</p> <p>6,4768 <span style="float: right;">6,47680</span></p> <p>odpočet dle SOD : -4,809 <span style="float: right;">-4,80900</span></p>   |               |   |    |                       |                  |                   |
| 10   | 311351121     | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení   | m2 | 16,81300              | 485,99           | 8 170,95          |
| <p>"ve schodišti" (3,2+0,2)*2*10,12 :</p> <p>68,816 <span style="float: right;">68,81600</span></p> <p>odpočet dle SOD : -52,003 <span style="float: right;">-52,00300</span></p>  |               |   |    |                       |                  |                   |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>  |               |   |    |                       |                  | <b>51 188,00</b>  |
| 11   | 76700-1033.2  | M+D ocelová kce pro montáž inter.proskl.příček, vč. kotvení, doplňků, povrchové úpravy                                    | kg | 415,15000             | 123,30           | 51 188,00         |
|  |               |   |    | <b>361*1,15</b>       | <b>415,15000</b> |                   |
| <b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>  |               |   |    |                       |                  | <b>7 200,00</b>   |
| 12   | 342151112     | Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m                 | m2 | 3,60000               | 405,00           | 1 458,00          |
|  |               |   |    | <b>3,6</b>            | <b>3,60000</b>   |                   |
| 13   | 55001-01      | sendvičový pur panel tl. 150mm, v=0,151 W/m2k   | m2 | 3,96000               | 1 450,00         | 5 742,00          |



## Položkový rozpočet

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | 220Z569_1 | Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC_změnové listy |
| O: | 02        | změnové listy   |
| R: | ZL14      | Oprava výměř  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               | 3,6*1,1       |    | 3,96000  |           |        |

|                 |                     |                 |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>Díl: 777</b> | <b>Podlahy lité</b> | <b>9 935,86</b> |
|-----------------|---------------------|-----------------|

|  |            |   |    |          |        |          |
|--|------------|---|----|----------|--------|----------|
| 14                                     | 77700-001R | Litá bezespará podlaha z PUR pryskyřice, pečetící uzavírací nátěr 2vrstvy, pryskyřičná PUR stěrka 2vrstvy, protiskluz R10-R11, voděodolná | m2 | 13,80000 | 719,99 | 9 935,86 |
| 1NP chybí výměra schod.prostoru : 13,8 |            |   |    | 13,80000 |        |          |

|                |                           |               |
|----------------|---------------------------|---------------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> | <b>893,00</b> |
|----------------|---------------------------|---------------|

|    |           |                                 |   |         |          |        |
|----|-----------|---------------------------------|---|---------|----------|--------|
| 15 | 970051080 | Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm | m | 0,38000 | 2 350,00 | 893,00 |
|----|-----------|---------------------------------|---|---------|----------|--------|

|               |                                      |                 |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Díl: 3</b> | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> | <b>3 582,28</b> |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|

|    |           |   |    |          |          |          |
|----|-----------|---|----|----------|----------|----------|
| 16 | 311351122 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění          | m2 | 16,81300 | 108,00   | 1 815,80 |
| 17 | 330321410 | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) tř. C25/30 | m3 | 0,60356  | 2 926,77 | 1 766,48 |

"1.np" 0,25\*0,25\*2,82\*2 :  
 "2.np" 0,25\*0,25\*2,6+(0,94\*0,3-0,18\*0,2-0,12\*0,16)\*2,6 :

"3.np" 0,25\*0,25\*2,35 :  
 1,251555 1,25156  
 odpočet dle SOD : -0,648 -0,64800

|                 |  |                 |
|-----------------|--|-----------------|
| <b>Díl: 721</b> | <b>Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b> | <b>3 500,00</b> |
|-----------------|--|-----------------|

|    |       |   |     |         |          |          |
|----|-------|---|-----|---------|----------|----------|
| 18 | 721_1 | Oprava ležaté kanalizace S1(špatná poloha v projektu) | kus | 1,00000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|----|-------|---|-----|---------|----------|----------|

vysekání podkladního betonu + :  
 přesun kanalizace na správnou pozici + doplnění podkladního betonu : 1 1,00000

|               |                                      |                 |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Díl: 3</b> | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b> | <b>3 491,07</b> |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|

|    |           |  |    |         |        |          |
|----|-----------|--|----|---------|--------|----------|
| 19 | 331351115 | Bednění hranatých sloupů a pilířů vč. zepření průřezu pravoúhlého... zřízení | m2 | 6,68800 | 521,99 | 3 491,07 |
|----|-----------|--|----|---------|--------|----------|

"1.np" 0,25\*4\*2,82\*2 :  
 "2.np" 0,25\*4\*2,6+(0,94+0,3)\*2\*2,6 :  
 "2.np" 0,25\*4\*2,35 :  
 17,038 17,03800  
 odpočet dle SOD : -10,35 -10,35000

|               |                             |                  |
|---------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Díl: 4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> | <b>77 837,78</b> |
|---------------|-----------------------------|------------------|

|    |           |  |    |         |          |          |
|----|-----------|--|----|---------|----------|----------|
| 20 | 411322424 | Stropy zbetonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnice nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30 | m3 | 0,42224 | 2 719,76 | 1 148,39 |
|----|-----------|--|----|---------|----------|----------|

"nad 1.np" :  
 "levá část" :  
 "deska" (5,38\*2,23+5,98\*3,85+5,98\*6,93)\*0,18 :  
 "věnce" (11,38+9,28+3,16)\*0,3\*0,15+10,8\*0,3\*0,27 :  
 "průvlaky" 2,1\*0,27\*0,3+3,25\*0,4\*0,3+6,87\*1\*0,3\*2 :  
 "pravá část" :  
 "deska" 92,02\*0,1+14,95\*0,2 (měřeno autocad) :  
 "trámy" 7,28\*0,25\*0,48\*5+7,28\*0,29\*0,48 :  
 "průvlaky"  
 (5,215+15,43)\*0,3\*1+(15,965+7,28+1,725)\*0,3\*0,77 :  
 "nad 2.np" :

## Položkový rozpočet

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | 220Z569_1 | Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC_změnové listy |
| O: | 02        | změnové listy   |
| R: | ZL14      | Oprava výměř  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

"levá část" :  
 "deska" 72,7\*0,22 (měřeno autocad) :  
 "věnce" 36,02\*0,3\*0,15 :  
 "pravá část" :  
 "deska" 92,02\*0,1+15,38\*0,2 (měřeno autocad) :  
 "trámy" 7,28\*0,25\*0,48\*5 :  
 "průvlaky"  
 15,95\*0,3\*0,75+7,52\*0,3\*0,67+11,38\*0,735\*0,3+7,28\*0,29  
 \*0,71 :  
 "nad 3.np" :  
 "pravá část" :  
 "deska" 40,8\*0,18 (měřeno autocad) :  
 "věnec" 30,3\*0,38\*0,4 :  
 "průvlaky" 7,88\*0,3\*0,45\*2+2,8\*0,3\*0,22 :  
 "podlaha V8-beton do trapéz.plechu" 27,1\*(0,05/2+0,05) :

105,911238 105,91124  
 odpočet dle SOD : -105,489 -105,48900

|    |           |   |    |           |        |           |
|----|-----------|---|----|-----------|--------|-----------|
| 21 | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 118,25210 | 378,00 | 44 699,29 |
|----|-----------|---|----|-----------|--------|-----------|

"nad 1.np" :  
 "levá část" :  
 "deska" 27,4 + 33,22 (měřeno autocad) :  
 "obšalůvka" (6+5,98)\*2\*0,33+(5,98+6,84)\*2\*0,45 :  
 "pravá část" :  
 "deska" 95,15 (měřeno autocad) :  
 "obšalůvka" (11,39+7,98+11,76)\*0,1+(4,55+3,22)\*0,2 :

"nad 2.np" :  
 "levá část" :  
 "deska" 61,96 (měřeno autocad) :  
 "obšalůvka" (12,56+5,98)\*0,37 :  
 "pravá část" :  
 "deska" viz 1.NP :  
 "obšalůvka" (11,39+7,98+11,76)\*0,1+(4,55+3,22)\*0,2 :

"nad 3.np" :  
 "pravá část" :  
 "deska" 38,99 (měřeno autocad) :  
 "obšalůvka" (5,6+7,88)\*2\*0,15 :  
 390,0961 390,09610  
 odpočet dle SOD : -271,844 -271,84400

|    |           |   |    |           |       |          |
|----|-----------|---|----|-----------|-------|----------|
| 22 | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění        | m2 | 118,25210 | 81,00 | 9 578,42 |
| 23 | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 114,83500 | 72,00 | 8 268,12 |

## Položkový rozpočet

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | 220Z569_1 | Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC_změnové listy |
| O: | 02        | změnové listy   |
| R: | ZL14      | Oprava výměř  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství   | Cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|---|-----|------------|-----------|-----------------|
|                 |               | "nad 1.np" :  |     |            |           |                 |
|                 |               | "levá část" :   |     |            |           |                 |
|                 |               | "deska" 27,4 + 33,22 (měřeno autocad) :   |     |            |           |                 |
|                 |               | "pravá část" :  |     |            |           |                 |
|                 |               | "deska" 95,15 (měřeno autocad) :  |     |            |           |                 |
|                 |               | "nad 2.np" :  |     |            |           |                 |
|                 |               | "levá část" :   |     |            |           |                 |
|                 |               | "deska" 61,96 (měřeno autocad) :  |     |            |           |                 |
|                 |               | "pravá část" :  |     |            |           |                 |
|                 |               | "deska" viz 1.NP :  |     |            |           |                 |
|                 |               | "nad 3.np" :  |     |            |           |                 |
|                 |               | "pravá část" :  |     |            |           |                 |
|                 |               | "deska" 38,99 (měřeno autocad) :  |     |            |           |                 |
|                 |               | 351,87  |     | 351,87000  |           |                 |
|                 |               | odpočet dle SOD : -237,035  |     | -237,03500 |           |                 |
| 24              | 411354314     | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin<br>výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm<br>odstranění  | m2  | 114,83500  | 18,00     | 2 067,03        |
| 25              | 417321414     | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)<br>tř. C 20/25   | m3  | 1,96650    | 2 872,76  | 5 649,28        |
|                 |               | vrchní ztužující věnec u obvodové zdi haly :  |     | 1,96650    |           |                 |
|                 |               | 20,7*0,38*0,25  |     |            |           |                 |
| 26              | 417351115     | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr<br>zřízení   | m2  | 10,35000   | 512,99    | 5 309,45        |
|                 |               | 20,7*0,25*2   |     | 10,35000   |           |                 |
| 27              | 417351116     | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr<br>odstranění  | m2  | 10,35000   | 108,00    | 1 117,80        |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>  |     |            |           | <b>4 249,89</b> |
| 28              | 562311120     | vtok střeš.pro PVC izol.ploch.stř. s vyhříváním<br>75,110,125,160 mm  | kus | 1,00000    | 4 249,89  | 4 249,89        |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>  |     |            |           | <b>6 417,20</b> |
| 29              | 764410260     | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 380 mm  | m   | 10,52000   | 610,00    | 6 417,20        |
| <b>Díl: 4</b>   |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |     |            |           | <b>1 750,00</b> |
| 30              | 417361960     | Oprava výztuže průvlaků nad oknem 3NP + zateplení<br>tepel.mostu  | ks  | 1,00000    | 1 750,00  | 1 750,00        |
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>  |     |            |           | <b>1 170,02</b> |
| 31              | 112101102     | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením<br>listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm  | kus | 1,00000    | 254,03    | 254,03          |
| 32              | 112201102     | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo<br>odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do<br>500 mm  | kus | 1,00000    | 314,99    | 314,99          |
| 33              | 162301412     | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s<br>naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů<br>stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm  | kus | 1,00000    | 467,99    | 467,99          |
| 34              | 162301902     | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s<br>naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za<br>každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví<br>stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do<br>500 mm | kus | 1,00000    | 25,01     | 25,01           |
| 35              | 171300000     | Ekologická likvidace strom  | kus | 1,00000    | 108,00    | 108,00          |

## Položkový rozpočet

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | 220Z569_1 | Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC_změnové listy |
| O: | 02        | změnové listy   |
| R: | ZL14      | Oprava výměř  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|---------------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |    |          |           | <b>4 539,72</b> |
| 36            | 417361821     | Výztuž ztužujících pásů a věnců zbetonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t  | 0,17699  | 25 649,60 | 4 539,72        |

vrchní ztužující věnec u obvodové zdi haly : 0,17699  
20,7\*0,38\*0,25\*90/1000

|                |           |  |    |         |          |                  |
|----------------|-----------|--|----|---------|----------|------------------|
| <b>Díl: 63</b> |           | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>  |    |         |          | <b>11 425,70</b> |
| 37             | 631311125 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 | m3 | 2,70000 | 2 780,96 | 7 508,59         |

skladba V8 : 30\*0,09 2,70000

|    |           |   |    |         |           |          |
|----|-----------|---|----|---------|-----------|----------|
| 38 | 631319013 | Příplatek kcenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm  | m3 | 2,70000 | 180,00    | 486,00   |
| 39 | 631319173 | Příplatek kcenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | m3 | 2,70000 | 180,00    | 486,00   |
| 40 | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI  | t  | 0,10908 | 26 999,55 | 2 945,11 |

skladby V8 : 30\*1,2\*3,03/1000 0,10908

|                 |           |  |   |          |        |                 |
|-----------------|-----------|--|---|----------|--------|-----------------|
| <b>Díl: 998</b> |           | <b>Přesun hmot</b>   |   |          |        | <b>2 602,89</b> |
| 41              | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou zcihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do | t | 11,80448 | 220,50 | 2 602,89        |

12 m

|                 |           |  |    |         |        |                 |
|-----------------|-----------|--|----|---------|--------|-----------------|
| <b>Díl: 713</b> |           | <b>Izolace tepelné</b>   |    |         |        | <b>2 506,15</b> |
| 42              | 713141131 | Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá | m2 | 5,53600 | 101,70 | 563,01          |

zateplení pod žaluz.boxy : 13,84\*0,4 5,53600

|    |           |   |    |         |        |          |
|----|-----------|---|----|---------|--------|----------|
| 43 | 283765271 | deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 160mm | m2 | 5,53600 | 351,00 | 1 943,14 |
|----|-----------|---|----|---------|--------|----------|

|               |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  | <b>231 666,32</b> |
|---------------|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

**Položkový rozpočet stavby**

|                            |   |  |   |
|----------------------------|---|--|---|
| Stavba:                    | <b>220Z569_1</b>  | <b>Rozšíření infrastruktury centra</b>         |   |
| Objekt:                    | <b>02</b>   | <b>změnové listy</b>                           |   |
| Rozpočet:                  | <b>ZL15</b>   | <b>Změna výměr akustického podhledu v hale</b> |   |
| Objednatel:                | <b>Jihomoravský kraj</b><br><b>Žerotínovo nám.3</b><br><b>60182</b>                 | <b>Brno</b>                                    | IČO: <b>70888337</b><br>DIČ:                  |
| Projektant:                |   |  | IČO:<br>DIČ:                                  |
| Zhotovitel:                | <b>Winning PS-stavební firma s.r.o.</b><br><b>Křížíkova 2960/72</b><br><b>61200</b> | <b>Brno-Královo Pole</b>                       | IČO: <b>49436589</b><br>DIČ: <b>CZ4943658</b> |
| Vypracoval:<br>Rozpis ceny |   |  |   |
| HSV                        |   |  | 0,00 CZK                                      |
| PSV                        |   |  | -108 153,00 CZK                               |
| MON                        |   |  | 0,00 CZK                                      |
| Vedlejší náklady           |   |  | 0,00 CZK                                      |
| Ostatní náklady            |   |  | 0,00 CZK                                      |
| <b>Celkem</b>              |   |  | <b>-108 153,00</b> CZK                        |
| Rekapitulace daní          |   |  |   |
| Základ pro sníženou DPH    | <b>15</b>   | %  | <b>0,00</b> CZK                               |
| Snížená DPH                |   | %  | <b>0,00</b> CZK                               |
| Základ pro základní DPH    | <b>21</b>   | %  | <b>-108 153,00</b> CZK                        |
| Základní DPH               |   | %  | <b>-22 712,13</b> CZK                         |
| Zaokrouhlení               |   |  |   |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> |   |  | <b>-108 153,00</b> CZK                        |
| <b>Cena celkem s DPH</b>   |   |  | <b>-130 865,13</b> CZK                        |
| v                          | _____   |  | dne _____                                     |
|                            | _____   |  | _____   |
|                            | Za zhotovitele  |  | Za objednatele                                |

### Položkový rozpočet



|    |         |   |
|----|---------|---|
| S: | 220Z569 | Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC_změnové listy |
| O: | 02      | změnové listy   |
| R: | ZL15    | Změna výměr akustického podhledu v hale               |

| P.č. | Číslo polk | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|             |             |   |    |           |          |                    |
|-------------|-------------|---|----|-----------|----------|--------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>7671</b> | <b>Ostatní řemeslné výrobky</b>   |    |           |          | <b>-108 153,00</b> |
| 282         | 76710-1004  | 4/O M+D akustický obklad stěn z akust. obklad. panelů vč. nosného dřev. roštu, kompletní provedení dle PD | m2 | -59,00000 | 1 844,97 | -108 153,00        |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|



**Položkový rozpočet stavby**

|                            |   |   |  |            |
|----------------------------|---|---|--|------------|
| Stavba:                    | <b>220Z5</b>  | <b>Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC_ změnové listy</b> |  |            |
| Objekt:                    | <b>69_1</b>   | <b>změnové listy</b>  |  |            |
| Rozpočet:                  | <b>ZL16</b>   | <b>Zrušení trasy VZT v krčku</b>                              |  |            |
| Objednatel:                | <b>Jihomoravský kraj</b>  | IČO:  | <b>70888337</b>  |            |
|                            | <b>Žerotínovo nám.3</b>   | DIČ:  |  |            |
|                            | <b>60182 Brno</b>   |   |  |            |
| Projektant:                |   | IČO:  |  |            |
|                            |   | DIČ:  |  |            |
| Zhotovitel:                | <b>Winning PS-stavební firma s.r.o.</b>   | IČO:  | <b>49436589</b>  |            |
|                            | <b>Křižíkova 2960/72</b>  | DIČ:  | <b>CZ49436589</b>  |            |
|                            | <b>61200 Brno-Královo Pole</b>  |   |  |            |
| Vypracoval:                |   |   |  |            |
| Rozpis ceny                |   |   |  |            |
| HSV                        |   |   | 0,00   | CZK        |
| PSV                        |   |   | 0,00   | CZK        |
| MON                        |   |   | -10 543,95   | CZK        |
| Vedlejší náklady           |   |   | 0,00   | CZK        |
| Ostatní náklady            |   |   | 0,00   | CZK        |
| <b>Celkem</b>              |   |   | <b>-10 543,95</b>  | <b>CZK</b> |
| Rekapitulace daní          |   |   |  |            |
| Základ pro sníženou DPH    | <b>15</b>   | %   | <b>0,00</b>  | <b>CZK</b> |
| Snížená DPH                |   | %   | <b>0,00</b>  | <b>CZK</b> |
| Základ pro základní DPH    | <b>21</b>   | %   | <b>-10 543,95</b>  | <b>CZK</b> |
| Základní DPH               |   | %   | <b>-2 214,23</b>   | <b>CZK</b> |
| Zaokrouhlení               |   |   |  |            |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> |   |   | <b>-10 543,95</b>  | <b>CZK</b> |
| <b>Cena celkem s DPH</b>   |   |   | <b>-12 758,18</b>  | <b>CZK</b> |
| v                          | _____   | dne   | _____  |            |
|                            |  |   |  |            |
|                            | Za zhotovitele  |   | Za objednatele   |            |

14



**Položkový rozpočet stavby**



|   |   |   |                      |                        |
|---|---|---|----------------------|------------------------|
| Stavba:   | <b>220Z569_1</b>  | <b>Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC_ změnové</b> |                      |                        |
| Objekt:   | <b>02</b>   | <b>změnové listy</b>                                    |                      |                        |
| Rozpočet:   | <b>ZL17</b>   | <b>Úprava slunolamů</b>                                 |                      |                        |
| Objednatel:   | <b>Jihomoravský kraj</b><br><b>Žerotínovo nám.3</b><br><b>60182</b>                 | <b>Brno</b>   | IČO: <b>70888337</b> | DIČ:                   |
| Projektant:   |   |   | IČO:                 | DIČ:                   |
| Zhotovitel:   | <b>Winning PS-stavební firma s.r.o.</b><br><b>Křižíkova 2960/72</b><br><b>61200</b> | <b>Brno-Královo Pole</b>                                | IČO: <b>49436589</b> | DIČ: <b>CZ49436589</b> |
| Vypracoval:<br>Rozpis ceny  |   |   |                      |                        |
| HSV   |   |   | 0,00                 | CZK                    |
| PSV   |   |   | 0,00                 | CZK                    |
| MON   |   |   | -27 040,00           | CZK                    |
| Vedlejší náklady  |   |   | 0,00                 | CZK                    |
| Ostatní náklady   |   |   | 0,00                 | CZK                    |
| <b>Celkem</b>   |   |   | <b>-27 040,00</b>    | <b>CZK</b>             |
| Rekapitulace daní   |   |   |                      |                        |
| Základ pro sníženou DPH   | <b>15</b>   | %   | <b>0,00</b>          | <b>CZK</b>             |
| Snížená DPH   |   | %   | <b>0,00</b>          | <b>CZK</b>             |
| Základ pro základní DPH   | <b>21</b>   | %   | <b>-27 040,00</b>    | <b>CZK</b>             |
| Základní DPH  |   | %   | <b>-5 678,40</b>     | <b>CZK</b>             |
| Zaokrouhlení  |   |   |                      |                        |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>  | <b>-27 040,00</b>   |   |                      | <b>CZK</b>             |
| <b>Cena celkem s DPH</b>  | <b>-32 718,40</b>   |   |                      | <b>CZK</b>             |
| <p>v _____ dne _____</p> <p style="text-align: center;">   </p> <p style="text-align: center;">           Za zhotovitele <span style="margin-left: 200px;">Za objednatele</span> </p> |   |   |                      |                        |

### Položkový rozpočet

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| S: | 220Z569_1 | Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC_změnové listy |
| O: | 02        | změnové listy   |
| R: | ZL17      | Úprava slunolamů                                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------------------|
|      | pol.59/Z      | AU.100        | ks | 2        |           |                   |
|      |               |               |    |          |           |                   |
|      |               | lamela AU.100 | m  | -240     | 190,00    | -45 600,00        |
|      |               | držák AU.301  | ks | 290      | 64,00     | 18 560,00         |
|      |               |               |    |          |           |                   |
|      |               | <b>Celkem</b> |    |          |           | <b>-27 040,00</b> |

**Položkový rozpočet stavby**

|                            |   |  |   |
|----------------------------|---|--|---|
| Stavba:                    | <b>220Z569_1</b>  | <b>Rozšíření infrastruktury centra</b> |   |
| Objekt:                    | <b>02</b>   | <b>změnové listy</b>                   |   |
| Rozpočet:                  | <b>ZL18</b>   | <b>Orientační systém</b>               |   |
| Objednatel:                | <b>Jihomoravský kraj</b><br><b>Žerotínovo nám.3</b><br><b>60182</b>                 | <b>Brno</b>                            | IČO: <b>70888337</b><br>DIČ:  |
| Projektant:                |   |  | IČO:<br>DIČ:  |
| Zhotovitel:                | <b>Winning PS-stavební firma s.r.o.</b><br><b>Křížíkova 2960/72</b><br><b>61200</b> | <b>Brno-Královo Pole</b>               | IČO: <b>49436589</b><br>DIČ: <b>CZ49436589</b>  |
| Vypracoval:<br>Rozpis ceny |   |  |   |
| HSV                        |   |  | 0,00 CZK  |
| PSV                        |   |  | 3 100,00 CZK  |
| MON                        |   |  | 0,00 CZK  |
| Vedlejší náklady           |   |  | 0,00 CZK  |
| Ostatní náklady            |   |  | 0,00 CZK  |
| <b>Celkem</b>              |   |  | <b>31 000,00</b> CZK  |
| Rekapitulace daní          |   |  |   |
| Základ pro sníženou DPH    | <b>15</b>   | %                                      | <b>0,00</b> CZK   |
| Snížená DPH                |   | %                                      | <b>0,00</b> CZK   |
| Základ pro základní DPH    | <b>21</b>   | %                                      | <b>31 000,00</b> CZK  |
| Základní DPH               |   | %                                      | <b>6 510,00</b> CZK   |
| Zaokrouhlení               |   |  |   |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> |   |  | <b>31 000,00</b> CZK  |
| <b>Cena celkem s DPH</b>   |   |  | <b>37 510,00</b> CZK  |
| v                          |  |  | dne   |
|                            | Za zhotovitele  |  | <br>Za objednatele |

### Položkový rozpočet

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| S: | 220Z569_1 | Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC_ změnové listy |
| O: | 02        | změnové listy  |
| R: | ZL18      | Orientační systém                                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| Díl: | 7671       | Ostatní řemeslné výrobky  |     |          |           | 31 000,00 |
|------|------------|---|-----|----------|-----------|-----------|
| 288  | 76710-1011 | 11/O M+D rozcestník Al 450 x 1055mm, provedení dle PD vč. Grafického návrhu | kus | 1,00000  | 12 575,00 | 12 575,00 |
| 288  | 76710-1012 | 12/O M+D dveřní cedule 210 x 124mm, provedení dle PD vč. Grafického návrhu  | kus | 11,00000 | 1 675,00  | 18 425,00 |



### Položkový rozpočet

|    |           |  |               |
|----|-----------|--|---------------|
| S: | 220Z569_1 | Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC_ | změnové listy |
| O: | 02        | změnové listy                            |               |
| R: | ZL19      | Grafické polepy interieru                |               |

| P.č. | Číslo polož | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|-------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|-------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| Díl: | 7671       | Ostatní řemeslné výrobky   |     |           |           | 39 000,00 |
|------|------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|
| 288  | 76710-1011 | 13/O M+D grafických polepů interierových prosklených ploch, provedení dle PD vč. Grafického návrhu | kus | 1,00000   | 43 590,00 | 43 590,00 |
| 234  | 76700-1020 | Z/20-23 M+D bezpečnostního polepu prosklených příček, pískovaná folie čtvereček 50x50mm - odpočet  | mb  | -30,60000 | 150,00    | -4 590,00 |

Z20: 8,0

Z21: 7,2

Z22: 7,4

Z23: 8,0