

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava potrubí cirkulace, TUV.**

Misto: **Psychiatrická nemocnice v Kroměříži**

Objednatel: **Psychiatrická nemocnice v Kroměříži** IČ: **00567914**
Havlíčková 1265 DIČ: **CZ00567914**
767 40 Kroměříž

Zhotovitel: **MONTA, s.r.o.** IČ: **60718668**
Na Krajině 150 DIČ: **CZ60718668**
68601 Uherské Hradiště-Vésky

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	403 256,11
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	403 256,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	403 256,11 CZK
Základní DPH	21 %	84 684,00 CZK

Zaokrouhlení -0,11 CZK

Cena celkem s DPH 487 940,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
713	Izolace tepelné	PSV			64 977,57
722	Vnitřní vodovod	PSV			338 278,54
Cena celkem					403 256,11

Položkový rozpočet

S:	Oprava potrubí cirkulace, TUV.
O:	Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				64 977,57
1	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí DN65	m2	56,00000		
2	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí DN80	m2	66,00000		
3	713400822R00	Odstranění izolačních pásů z ohybů DN65	m2	2,20000		
4	713400822R00	Odstranění izolačních pásů z ohybů DN80	m2	2,40000		
5	713-02	Tepelněizolační pouzdro s hliníkovou folií, pr. 76, x50mm	m	90,00000		
6	713-01	Tepelněizolační pouzdro s hliníkovou folií, pr. 91x50mm	m	108,00000		
7	722182006RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN65 sam.spoj, samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	90,00000		
8	722182006RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj, samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	108,00000		
9	713-03	Ekologická likvidace tepelné izolace	t	0,41000		
Díl:	722	Vnitřní vodovod				338 278,54
10	722160815R00	Demontáž potrubí z měděných trubek do D 89	m	198,00000		
11	722178718R00	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 90x10,1mm	m	108,00000		
12	722178717R00	Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 75x8,4 mm	m	90,00000		
13	722-1	Oprava uložení potrubí, výměna konzolí, objímek, , nosníků	soubor	1,00000		
14	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	198,00000		
15	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65	m	90,00000		
16	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	108,00000		
17	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,66000		