

Položkový rozpočet

Zakázka: **Opravy strojní technologie včetně vyčištění v tepelných kanálech v areálu**

Misto **Psychiatrické nemocnice v Kroměříži**

Objednatel: **Psychiatrická nemocnice v Kroměříži**
Havlíčková 1265
767 40 Kroměříž

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **MONTA, s.r.o.**
Na Krajině 150
68601 Uherské Hradiště-Vésky

IČ: **60718668**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			90 884,80
PSV			401 212,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			492 097,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	492 097,35 CZK
Základní DPH	21 %	103 340,00 CZK

Zaokrouhlení -0,35 CZK

Cena celkem s DPH

595 437,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			12 478,80
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			49 530,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			28 876,00
713	Izolace tepelné	PSV			78 869,60
722	Vnitřní vodovod	PSV			24 827,35
732	Strojovny	PSV			808,00
733	Rozvod potrubí	PSV			143 550,60
734	Armatury	PSV			153 157,00
Cena celkem					492 097,35

Položkový rozpočet

S:	Opravy strojní technologie včetně vyčištění v tepelných kanálech v areálu
O:	Psychiatrické nemocnice v Kroměříži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				12 478,80
	1	131301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	12,00000		
	2	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,00000		
	3	131100010RA0 Hloubení nezapažených jam v hornině1-4	m3	12,00000		
	4	162201201R00 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	12,00000		
	5	167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	12,00000		
	6	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,00000		
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				49 530,00
	7	11-01 Vyčištění tepelného kanálu , úsek objekt č.30-10-17-18	m3	270,00000		
	8	11-02 Vyčištění tepelného kanálu , úsek objekt č.30-31-33-14-19	m3	245,00000		
	9	11-03 Vyčištění tepelného kanálu , úsek objekt č.30-29	m3	120,00000		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				28 876,00
	10	3-01 Demontáž stropů PZD ve výkopech-montážní otvor do , kanálu (vstup do tep. kanálů-2ks na úsek)	kpl	4,00000		
	11	3-02 Zpětná montáž stropů z desek PZD ve výkopech, na vstupech do tep. kanálů	kpl	4,00000		
	12	3-06 Oprava izolace proti vlhkosti PZD desek	m	32,00000		
	13	3-07 Pomocný materiál pro vyčištění a přesun odpadů z , tepelných kanálů	soubor	1,00000		
Díl:	713	Izolace tepelné				78 869,60
	14	713400821R00 Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	420,00000		
	15	713-01 Ekologická likvidace stará tepelné izolace	soubor	1,00000		
	16	713461121R00 Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá	m2	72,00000		
	17	998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,80000		
Díl:	722	Vnitřní vodovod				24 827,35
	18	722172416R00 Potrubí z PPR, D 63 x 8,6 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	16,00000		
	19	286151875R Trubka třívrstvá FIBER BASALT PLUS 63x8,6x4000 mm, třívrstvá PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT, S 3,2, max 90°C	m	16,00000		
	20	998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,15000		
Díl:	732	Strojovny				808,00
	21	732481921R00 Zpětná montáž vodoměrů šroub.vertikál. DN 50	kus	2,00000		
Díl:	733	Rozvod potrubí				143 550,60
	22	733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133	m	400,00000		
	23	733120819R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 60,3	m	200,00000		
	24	733191836R00 Odřezání třmenových držáků potrubí do D 159	kus	150,00000		
	25	733193810R00 Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm	kus	100,00000		
	26	733194820R00 Rozřezání konzol pro potrubí z U profilu,U 10	kus	20,00000		
	27	733121166R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 89x5,0	m	54,00000		
	28	733124122R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 80/50	kus	1,00000		
	29	733192916R00 Oprava-montáž potrubí hladkých D 44,5 mm	m	12,00000		
	30	733192919R00 Oprava-montáž potrubí hladkých D 60,3 mm	m	12,00000		
	31	733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133	m	54,00000		
Díl:	734	Armatury				153 157,00
	32	734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	6,00000		
	33	734200823R00 Demontáž armatur se 2závity do G 6/4	kus	10,00000		
	34	734200824R00 Demontáž armatur se 2závity do G 2	kus	4,00000		
	35	734109217R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100	soubor	6,00000		

36	734121456R00	Ventily zpětné přírubové Z 35-117-516, DN 65	soubor	2,00000	
37	734231615R00	Ventily uzavírací V 10-131-606, G 1	kus	4,00000	
38	734231618R00	Ventily uzavírací V 10-131-606, G 2	kus	4,00000	
39	734231617R00	Ventily uzavírací V 10-131-606, G 6/4	kus	6,00000	
40	734111416R00	Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 65	soubor	2,00000	
41	734111417R00	Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 80	soubor	2,00000	
42	734111418R00	Odvaděč kondenzátu SPIRAX-SARCO DN25	soubor	1,00000	
43	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	4,00000	
44	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	10,00000	
45	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	4,00000	
46	734209118R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2	kus	12,00000	
47	734290921R00	Oprava-vyčištění/přetěsnění odvaděče kondenzátu	kus	10,00000	
48	734190922R00	Přetěsnění přírubového spoje DN 100	kus	10,00000	
49	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	14,00000	
50	734109311R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 15	soubor	5,00000	
51	734109312R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 25	soubor	5,00000	
52	734237423R00	Ventil uzav. přímý, s vypouš. Slovarm K-125T DN 25	kus	4,00000	
53	734237425R00	Ventil uzav. přímý, s vypouš. Slovarm K-125T DN 40	kus	4,00000	
54	734237426R00	Ventil uzav. přímý, s vypouš. Slovarm K-125T DN 50	kus	4,00000	
55	734247124R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit Slovarm K-1039 DN 32	kus	2,00000	
56	734191923R00	Zpětná montáž odvaděče kondenzátu,DN 40	kus	10,00000	
57	734-10	Ventil regulační TA záv. STAD s vyp. DN 50	kus	2,00000	
58	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,80000	