

Nabídková cena bude uvedena za práci, včetně postřiků, hnojiv, osiva, sazenic, substrátu apod., včetně dopravy, v případě použití mechanizace i související náklady na její provoz

MJ	cca počet MJ / plocha	Činnost	četnost / rok	cena za 1 MJ bez DPH	Lokalita
hod	6	Automatická závlhka (zprovoznění, servis, zazimování)	2		Stanice metra Střížkov, Malostranská, Petřiny
m3	200	Doplňení substrátu/ornice, obohacené ornice na travnatých plochách	1		Zatrávněné kolejové svršky, obratiště a zatrávněné plochy ve správě DPP
m2	100	Chemické odplevelení / odplevelení párou	2		Stanice metra Rajská zahrada 35m2, Malostranská 570m2, Skalka 15m2, Budějovická 40m2, Vyšehrad 140m2, Kobylisy 252m2, Střížkov 733m2
m2	60 877	Jarní a podzimní vyhrabání listů, včetně odvozu a likvidace rostlinného odpadu	2		odd.250110: Zatrávnění v obratištích + zatrávnění podél tramvajových tratí Modřany (Čechova čtvrt-Levského), Palmovka-Ohrada, Modřanská a Sřtelničná - 60213 m ²
m2	311 277	Chemická likvidace plevelů v kolejovém svršku a na zastávkách / likvidace párou	1		Kolejová síť včetně obratišť a zastávek mimo zatrávněné kolejové svršky
ks	1	Kácení stromu v rovině nebo ve svahu do 1:5	1		
cm	1	Frézování pařezu	3		
m2	9 000	Každodenní seče v pylovém období (3. - 7. měsíc) - požadavek MČ Praha 11 (na základě stížností alergiků z okolních RD)	5		ATC Chodov
m2	4022	Mechanické odplevelení včetně odvozu a likvidace plevelu / odplevelení párou	4		Stanice metra Petřiny (střecha)435m2, Malostranská 320m2, Střížkov 272m2, Vyšehrad 140m2, Kobylisy 252m2, Prosek 103m2 Kolejová síť včetně obratišť a zastávek mimo zatrávněné kolejové svršky (4x2500m2)
m2	10820	Mechanické odstranění náletových plevelů a dřevin (150 m2 může být požadováno i v noci)	3		MR Vinohrady (560m2) Terminál stanice Skalka 15m2 (8.970m2)
m2	1137	Mulčování kůrovým mulčem do výšky 3 cm	4		Stanice metra Kobylisy 252m2, Budějovická 40m2, Vyšehrad 140m2, Vltavská 330m2, Střížkov 272m2, Prosek 103m2, obratiště a keřové plochy ve správě DPP
ks	27	Následná péče o vysazené dřeviny (závlhka, hnojení, výchovný řez, povolení úvazů, dosypání mulče kolem kmene)	1		200410 - náhradní výsadba 250130 - obratiště a plochy ve správě DPP
m2	20	Obdělání půdy hrabáním - ruční nebo vlastní mechanizací	5		MR Bělehradská (80m2) MR Sřtelničná (964m2) Zatrávněné kolejové svršky, obratiště a zatrávněné plochy ve správě DPP
m2	100	Obnova trávníku v kolejovém svršku (175 mm) po výměně kolejnic s použitím odtěženého trávníkového drnu	5		Zatrávněné kolejové svršky
m2	1 000	Obnova zničeného travnatého svršku zapravením semene do stávajícího povrchu (bez hnojiva), tzv. ježkem	2		Zatrávněné kolejové svršky, obratiště a zatrávněné plochy ve správě DPP
m2	68 000	Odborný prořez náletových dřevin, bez ohledu na výšku a průřez dřeviny, i v šikmých svazích, při kterém musí být zaručeno, že prořezem nedojde k sesuvu půdy, včetně protokolu o likvidaci rostlinného odpadu, vzniklého z činnosti zhotovitele a protokolu o ekologické likvidaci rostlinného odpadu. Práce lze provádět většinou v noci od 1:00 - 3:00 hod.	2		Zkušební trať depo Hostivař, Zkušební trať depo Zličín, Zkušební trať Depo Kačerov, kolej 3a, 4a, 91. a 92. kolej, okolí portálu 414m2/Depo Zličín, kolej 3a, 4a, 5a a okolí portálu, depo Hostivař, areál OZM a prostor trianglu, depo Hostivař, kolej 36, 37, 91 a 92, okolí portálu
m2	500	Odplevelení keřových skupin včetně odvozu a likvidace rostlinného odpadu	2		obradiště, zeleně podél TT, u zastávek
m2	155	Odstanění náletových dřevin	7		MR Vyšehrad (5m2), MR Sřtelničná (20m2), MR Bělehradská (20m2), MR Podolí (5m2), Objekt pohotovosti Hornokřtská, Stanice metra Opatov 80m2, Porost podél tramvajových tratí na samostatných tělesech (20) Podél opěrných zdí a mostů, na obratištích a plochách ve správě DPP
m2	10	Odstanění ruderálního porostu mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5	1		Zkušební trať Zličín
m2	4200	Odstaňování listů a jiného rostlinného odpadu z povrchu drážního tělesa lanové dráhy a přilehlých travnatých ploch včetně odvozu a likvidace	6		Lanová dráha Petřin
m2	60	Odtěžení travnatého kolejového svršku (175 mm) před výměnou kolejnic <u>se zachováním</u> trávníkového drnu pro opětovné použití	5		Zatrávněné kolejové svršky
m2	60	Odtěžení travnatého kolejového svršku (175 mm) před výměnou kolejnic <u>bez zachování</u> trávníkového drnu pro opětovné použití	5		Zatrávněné kolejové svršky
m2	110	Odtěžení travnatého kolejového svršku (130 mm) před výměnou kolejnic <u>bez zachování</u> trávníkového drnu pro další použití	5		Zatrávněné kolejové svršky
m2	60	Odtěžení travnatého kolejového svršku (130 mm) před výměnou kolejnic <u>se zachováním</u> trávníkového drnu pro opětovné použití	5		Zatrávněné kolejové svršky
m3	2	Odvoz a likvidace kontaminované zeminy	5		Zatrávněné kolejové svršky, obratiště a ostatní plochy ve správě DPP
m3	100	Odvoz a likvidace listů a jiného rostlinného odpadu	2		Terminál stanice Skalka 8970m2, MR Vyšehrad (30m3), MR Sřtelničná (15m3), MR Bělehradská (2m3)
m3	3	Odvoz a likvidace ostatního odpadu (odpadky) v době odstavěk LD jaro / podzim - při kompletním úklidu	2		LD Petřin
m3	1 100	Odvoz a likvidace rostlinného odpadu vzniklého z činnosti zhotovitele	8		250110 + 250130 (porost podél TT, zdí, portálů, v obratištích, u zastávek celkem ročně cca 8.000 m3 (1.000 m3 x 8)
m3	2	Odvoz a likvidace rostlinného odpadu nevzniklého z činnosti zhotovitele	2		kolejová síť
m2	16 000	Oklešťování a odstraňování porostů, které by mohly poškodit trakční vedení a sběrače proudu tramvaji	2		Porost podél venkovního trakčního vedení

ks	200	Ošetření keře (např. Berberis, Buxus, Pyracantha, Cotoneaster)	2	Stanice metra Střížkov
m2	100	Ošetření vysázených dřevin tj. odplevelení ve skup. v rovině	2	Stanice metra Střížkov
m2	100	Ošetření vysázených dřevin tj. odplevelení ve skup. svah do 1:2	2	Stanice metra Střížkov
ks	16	Ošetřování rostlin ve vestibulu stanice (hydroponie - závlivka a hnojení)	12	Stanice metra Střížkov
m2	4 084	Profrez keřů	1	JPM
ks	10	Profrez keřů	2	MR Vyšehrad, MR Sítelnická, MR Bělehradská
m2	1200	Sekání trávy a náletů včetně úklidu mezi 1. a 5. dnem v měsíci včetně odvozu a likvidace	6	LD Petřín
m2	2 160	Sestřih živých stěn keřů	12	keře podél TT, opěrných zdí a zídek na TT KOMOKO, portálů podjezdů a přístup. cesta na TT Hlubočepy-Barrandov, ZTC 3, Radlická
m2	5 825	Sstřihání keřů	6	Stanice metra Střížkov 733m2, Malostranská 570m2, Skalka 15m2, Rajska zahrada 35m2, Vyšehrad 140m2, Vysočanská 80m2, Kobylisy 252m2, správa TT (keře v obratištích + podél TT)
m2	61 277	Trávník: Celoroční hnojení a chemická likvidace plevelů (dvouděložné plevely a mechy) u zatravněných svršků	1	Zatravněné kolejové svršky
m2	100	Trávník: Obnova zničeného trávníku položením nového kobercového trávníku	2	Zatravněné kolejové svršky, obratiště a ostatní plochy ve správě DPP
m2	20	Trávník: Obnova zničeného trávníku vysetím a doplněním trávníkového substrátu	4	Stanice metra Kačerov 82m2, Petřiny 214m2, Malostranská 250m2, Skalka 15m2, Černý Most 692m2, Vysočanská 80m2, Opatov 80m2, Roztly 130m2, Kobylisy 252m2, Střížkov 461m2, Prosek 103m2
m2	200	Trávník: Obnova zničeného trávníku vysetím a doplněním trávníkového substrátu	5	Zatravněné kolejové svršky, obratiště a ostatní plochy ve správě DPP
m2	2 359	Trávník: Sečení, hrabání	4	Stanice metra Kačerov 82m2, Petřiny 214m2, Malostranská 250m2, Skalka 15m2, Černý Most 692m2, Vysočanská 80m2, Opatov 80m2, Roztly 130m2, Kobylisy 252m2, Střížkov 461m2, Prosek 103m2
m2	37715	Trávník: Sekání trávníku na kolejových svrších bez automatického zavlažování včetně odvozu a likvidace rostlinného odpadu	8	zatravněné kolejové svršky bez automatického zavlažování
m2	25607	Trávník: Sekání trávníku na kolejových svrších s automatickým zavlažováním včetně odvozu a likvidace rostlinného odpadu	10	zatravněné kolejové svršky s automatickým zavlažováním
m2	60 213	Trávník: Sekání trávníku na obratištích a podél tramvajových tratí včetně odvozu a likvidace rostlinného odpadu	4	Zatravnění v obratištích + zatravnění podél tramvajových tratí Modřany (Čechova čtvrt- Levského), Palmovka- Ohrada, Modřanská a Sítelnická
m2	332	Trávník: Sekání trávníku ve svahu	4	Stanice metra Kačerov
m2	14 876	Trávník: Sekání trávy	2	Terminál stanice Skalka (8970m ²)
m2	100	Trávník: Urovnání terénních nerovností travnatého svršku způsobených automobily	1	Zatravněné kolejové svršky, obratiště a ostatní plochy ve správě DPP
m2	61 277	Trávník: Vyhrabání trávníku - vertikulační mechanizací	1	Zatravněné kolejové svršky, obratiště a ostatní plochy ve správě DPP
m2	200	Zpracování půdy rotavátorem	1	Zatravněné kolejové svršky, obratiště a ostatní plochy ve správě DPP
m2	100	Trávník: Založení (obnova) trávníku v kolejovém svršku (130/175 mm) položením nového koberce (standardní výška koberce)	1	Zatravněné kolejové svršky
m2	100	Trávník: Založení (obnova) trávníku v kolejovém svršku (130/175 mm) vysetím	5	Zatravněné kolejové svršky
m2	3 000	Udržování volného průjezdu podél kolejí, odstraňování porostu bránícího ve výhledu řidičům tramvají	5	Porost podél tramvajových tratí
hod	100	Úklidové práce (např. sběr odpadků z ploch zeleně)	10	Zatravněné kolejové svršky, zatravnění v obratištích a podél TT
m2	3 828	Úklidové práce (např. sběr odpadků z ploch zeleně)	10	Stanice metra Kačerov 414m2, Petřiny 435m2, Malostranská 570m2, Skalka 15m2, Černý Most 692m2, Vysočanská 80m2, Opatov 80m2, Roztly 130m2, Kobylisy 252m2, Střížkov 733m2, Prosek 103m2, Rajska zahrada 35m2, Budějovická 40m2, Vyšehrad 140m2, Vltavská 330m2
m3	2	Výměna stávající zeminy v kolejišti	5	Zatravněné kolejové svršky
ks	1	Výsadba stromu včetně ukotvení, výsadbové jámy a obalu kmene	18	útvár 250120 a 250130
m2	1	Výsadba keřů (vč. výsadbové jámy, substrátu, hnojiva, závlivková mísa a rostlina do výšky 30cm)	2	útvár 250130 - keřové plochy ve správě DPP
m2	1	Výsadba keřů (vč. výsadbové jámy, substrátu, hnojiva, závlivková mísa a rostlina do výšky 100cm)	2	útvár 250130 - keřové plochy ve správě DPP
m2	1	Pokládka netkané geotextilie 200g/m2 při zakládání trávníku (materiál + práce)	30	Zatravněné kolejové svršky, obratiště a ostatní plochy ve správě DPP
m3	1	Uložení zemin na deponii po dobu údržby kolejiště	50	Zatravněné kolejové svršky, obratiště a ostatní plochy ve správě DPP
ks	27	Závlivka dodávkou vody	11	200410 - náhradní výsadba
m2	2000	Závlivka s dodávkou vody	1	200410 - náhradní výsadba

chemické odplevelení netravnatých tramvajových svršků znamená likvidaci plevelů i trávy, lze požadovat i párou bez navýšení ceny

chemické odplevelení travnatých svršků znamená likvidaci pouze plevelů

kácení stromu zahrnuje i odvoz a likvidaci