

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	16-10-13	Nové dveře do místnosti 1.09	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
11	Vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
DS05260	ÚMČ Brno - Medlánky - fakturační		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	ÚMČ Medlánky			
Dodavatel	REKO a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	
R	PSV celkem	19 300	
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	19 300	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	19 300	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	19 300	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	19 300 Kč
DPH	21,0 %	4 053 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		23 353 Kč

Poznámka :

Stavba :	DS05260 ÚMČ Brno - Medlánky - fakturační	Rozpočet :	16-10-13
Objekt :	11 Vícepráce	Nové dveře do místnosti 1.09	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	19 300	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	19 300	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	DS05260 ÚMČ Brno - Medlánky - fakturační	Rozpočet: 16-10-13
Objekt :	11 Vícepráce	Nové dveře do místnosti 1.09

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	766-01	Demontáž stávajících dveří vč. zárubně a likvidace	kpl	1,00	800,00	800,00
2	766-02	D+M dveří 950/1850 mm, bezfalcové, 1/3 sklo, hladké Rw=32dB, zapuštěné lišty, RAL 7004, rámová zárubeň Dveře plné, hladké, z 1/3 prosklené, sklo CONNEX mléčné tl. 7 mm, vč. rámové zárubně kování MP TUPAI LINE DANIELA R2253 nerez rozeta FAB klika-klika	kpl	1,00	18 500,00	18 500,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				19 300,00