

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	2
Datum	16.12.2020
Název stavby	Výměna ZTI v bytovém domě Boleslavova 6
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	Zdeněk Hybner, Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba
Číslo smlouvy o dílo	S/0209/2020/OI ze dne 26.10.2020
TDI	Ing. Marek Novotný, ČECH-ENGINEERING, a.s.
AD	Radim Bartek, MAXXI – THERM s.r.o.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny:

Stavební práce neobsažené v rozpočtu projektové dokumentace a změny, které byly zjištěny až během realizace.

- popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace bylo zjištěno, že některé nutné stavební práce nejsou obsaženy v rozpočtu díla a vyvolaly **vícepráce** - demontáže vodovodního potrubí, manipulace s tělesy ústředního topení ve 4 koupelnách, demontáž a montáž poštovních schránek, dozdivky stupačkových piliřů v bytech nebo změna dimenze použitých materiálů (DN kanalizačního potrubí, délka plynové hadice, osazení menších van ve 4 bytech).

V rámci **měněprací** bylo odečteno neprovedení odvětrání kanalizačních stupaček přes střechu, neproběhla rekonstrukce jedné koupelny (provedeno nájemníkem na vlastní náklady již dříve) a nebyla provedena výměna vodorovného vedení plynoinstalace na chodbě v úseku od HUP po svislou stupačku.

Tím došlo ke změně celkové ceny díla.

Jedná se o změnu závazku dle odst. 6) §222 ZZVZ (zákon č. 134/2016 Sb.).

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MP.

Cena méně prací bez DPH:

-188 373,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

+ 74 456,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

-113 917,00 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Platí termín dokončení díla dle původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:




Datum: 17.12.2020

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 17.12.2020

Podpis a vyjádření AD:

ANC SOUHLA 

Datum: 17.12.2020

Podpis a vyjádření TDI:



Datum: 17.12.2020

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Boleslavova 6, Ostrava - méněpráce+ vícepráce

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

4 12 2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 1 009,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž -11 030,00	9	Bez pevné podl 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 19 736,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž -130 540,00	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 4 500,00
7	ZRN (ř. 1-6) -120 825,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 4 500,00
20	HZS 2 408,00	21	Kompl činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

14.12.2020

14.12.2020

14.12.2020

D Celkem bez DPH

-113 917,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	-113 917,00	-17 088,00
základní	21,0		

Cena s DPH

-131 005,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel
 Klouzavá doložka
 Zvýhodnění

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Boleslavova 6,Ostrava - méněpráce+ vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 12. 2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
0	Boleslavova 6,Ostrava - méněpráce+ vícepráce	-113 917,00	-17 088,00		-131 005,00		-120 825,00	2408,00	4 500,00	
0	VP - práce neobaženy v rozpočtu - demontáže vodovod. potrubí	31 498,00	4 725,00		36 223,00		31 498,00			
1	VP - manipulace s otop. tělesy	9 625,00	1 444,00		11 069,00		9 625,00			
2	VP - poštovní schránky	2 408,00	361,00		2 769,00			2408,00		
3	VP - pilíře - byt č. 1	3 459,00	519,00		3 978,00		3 459,00			
31	VP - pilíře - byt č. 9	8 411,00	1 262,00		9 673,00		8 411,00			
4	záměna odpadních stoupaček kuchyňských	-3 176,00	-476,00		-3 652,00		-3 176,00			
5	odvětrání na střechu	-55 377,00	-8 307,00		-63 684,00		-55 377,00			
6	záměna van	-4 610,00	-692,00		-5 302,00		-4 610,00			
7	VP - byt č. 5	8 855,00	1 328,00		10 183,00		8 855,00			
8	MP - byt č. 3	-68 545,00	-10 282,00		-78 827,00		-68 545,00			
9	MP - plynoinstalace	-56 665,00	-8 500,00		-65 165,00		-56 665,00			
90	záměna - plynových hadic (délka 1 m za 1,5 m)	3 120,00	468,00		3 588,00		3 120,00			
91	vedlejší náklady	7 080,00	1 062,00		8 142,00		2 580,00		4 500,00	
	Celkem	-113917,00	-17088,00		-131005,00		-120825,00	2408,00	4500,00	

ROZPOČET

Stavba: Boleslavova 6, Ostrava - méněpráce+ vícepráce

Objekt: VP - práce neobaženy v rozpočtu - demontáže vodovod. potrubí

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 31 498,00

722 Vnitřní vodovod 31 498,00

1	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	265,000	56,70	15 026,00	
2	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	84,000	66,80	5 611,00	
3	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	349,000	23,60	8 236,00	
4	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	39,000	20,30	792,00	
5	722290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	1,083	1 400,00	1 516,00	
<i>vodoravně do 100 m,</i>							
6	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	%	296,650	1,07	317,00	
<i>vodoravně do 50 m</i>							

Celkem 31 498,00

ROZPOČET

Stavba: Boleslavova 6,Ostrava - méněpráce+ vícepráce

Objekt: VP - manipulace s otop. tělesy

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4 12 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				9 625,00	0,021
733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				860,00	0,002
1	733191912	Zaslepení potrubí ocelového závitového do DN 10	kus	10,000	86,00	860,00	0,002
734		Ústřední vytápění - armatury				1 473,00	0,001
2	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	5,000	27,20	136,00	0,000
3	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	5,000	78,80	394,00	0,000
4	734291911	Zpětná montáž ventilu závitového regulačního nebo kohoutu závitového do G 1/2	kus	5,000	117,00	585,00	0,000
5	734291931	Zpětná montáž šroubení přímého nebo rohového do G 1/2	kus	5,000	71,50	358,00	0,000
735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				7 292,00	0,018
6	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	12,750	30,50	389,00	
7	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	12,750	402,00	5 126,00	0,018
8	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	12,750	46,20	589,00	
9	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	5,000	23,10	116,00	
10	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	30,000	11,50	345,00	
11	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	30,000	19,40	582,00	
12	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	71,470	2,03	145,00	
Celkem						9 625,00	0,021

ROZPOČET

Stavba: Boleslavova 6,Ostrava - méněpráce+ vícepráce
Objekt: VP - poštovní schránky

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HZS Hodinové zúčtovací sazby

2 408,00

6	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista-zazdění sond a otovrů po hmoždinkách+úprava štukem	hod	1,500	357,00	536,00	
5	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	4,000	468,00	1 872,00	

odmontování poštov. schránek

provizorní osazení

zpětná montáž pošt. scchránek na původní místo

Celkem

2 408,00

ROZPOČET

Stavba: Boleslavova 6, Ostrava - méněpráce+ vícepráce

Objekt: VP - pilíře - byt č. 1

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23 11 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

99 Staveništní přesun hmot 431,00

16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>	t	0,381	1 130,00	431,00	
----	--------------	---	---	-------	----------	--------	--

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 920,00

122	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,302	1 070,00	323,00	
123	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,302	613,00	185,00	
124	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,302	180,00	54,00	
125	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,302	7,85	2,00	
126	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,302	8,24	2,00	
121	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot <i>pro vodorovnou dopravu</i>	t	0,302	232,00	70,00	
127	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,302	942,00	284,00	

HSV Práce a dodávky HSV 2 108,00 0,381

3 Svislé a kompletní konstrukce 991,00 0,303

3	340238211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	0,780	446,00	348,00	0,096
2	340239211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	1,680	383,00	643,00	0,207

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 925,00 0,078

4	612315213	Vápenná hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	437,00	437,00	0,037
5	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	488,00	488,00	0,041

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 192,00

1	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,168	1 140,00	192,00	
---	-----------	--	----	-------	----------	--------	--

Celkem 3 459,00 0,381

ROZPOČET

Stavba: Boleslavova 6, Ostrava - méněpráce+ vícepráce

Objekt: VP - pilíře - byt č. 9

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

99 Staveništní přesun hmot 1 114,00

16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, <i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>	t	0,986	1 130,00	1 114,00	
----	--------------	---	---	-------	----------	----------	--

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 532,00

122	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,502	1 070,00	537,00	
123	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	0,502	613,00	308,00	
124	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,502	180,00	90,00	
125	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,502	7,85	4,00	
126	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,502	8,24	4,00	
121	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot <i>pro vodorovnou dopravu</i>	t	0,502	232,00	116,00	
127	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,502	942,00	473,00	

HSV Práce a dodávky HSV 5 765,00 0,986

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 137,00 0,688

2	340239211	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	5,580	383,00	2 137,00	0,688
---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 310,00 0,298

4	612315215	Vápenná hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	0,144
15	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	1 730,00	1 730,00	0,154

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 318,00

1	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,279	1 140,00	318,00	
---	-----------	--	----	-------	----------	--------	--

Celkem 8 411,00 0,986

ROZPOČET

Stavba: Boleslavova 6,Ostrava - méněpráce+ vícepráce

Objekt: záměna odpadních stoupaček kuchyňských

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

721 Vnitřní kanalizace

-3 176,00

1	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	37,800	363,00	13 721,00	
---	--------------	---	---	--------	--------	-----------	--

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí

25	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	-37,800	447,00	-16 897,00	
----	--------------	---	---	---------	--------	------------	--

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí

Celkem

-3 176,00

ROZPOČET

Stavba: Boleslavova 6, Ostrava - méněpráce+ vícepráce

Objekt: odvětrání na střechu

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

4 Vodorovné konstrukce -4 264,00

3	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve střepech železobetonových a tvárnících a v klenbách cihelných nebo betonových <i>včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), vodovodní a kanalizační potrubí</i>	kus	-8,000	533,00	-4 264,00	
---	--------------	---	-----	--------	--------	-----------	--

61 Úpravy povrchů vnitřní -467,00

5	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky <i>jakékoliv šířky rýhy,</i>	m2	-1,600	292,00	-467,00	
---	--------------	---	----	--------	--------	---------	--

96 Bourání konstrukcí -3 142,00

10	972012211R00	Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tloušťky přes 120 mm, plochy do 0,09 m2 <i>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),</i>	kus	-8,000	98,80	-790,00	
13	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	-16,000	147,00	-2 352,00	

721 Vnitřní kanalizace -47 504,00 -0,009

2	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	8,000	308,00	2 464,00	0,008
32	721194128V	Průchod střechou + utěsnění	kus	-8,000	3 140,00	-25 120,00	
29	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	-8,000	590,00	-4 720,00	
37	721291118	Protipožární manžety pro odpadní potrubí DN100	ks	-8,000	1 220,00	-9 760,00	
38	721799458V	Pomocný materiál - spojovací, těsnící, konzoly, úprava stávajících konzol, uchycení potrubí	kg	-2,000	51,00	-102,00	
39	733191114V	Manžety prostupové pro trubky do DN 100	kus	-8,000	1 180,00	-9 440,00	-0,017
42	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m <i>50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu</i>	%	-466,780	1,77	-826,00	

Celkem -55 377,00 -0,009

ROZPOČET

Stavba: Boleslavova 6,Ostrava - méněpráce+ vícepráce

Objekt: záměna van

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 11 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

725 Zařizovací předměty

-4 610,00 0,079

94	55220581 V	Vana anatomická 1700x750	kus	5,000	5 890,00	-29 450,00	
3	55421017 V	vana akrylátová 1600x750	kus	5,000	4 968,00	24 840,00	0,079

Celkem

-4 610,00 0,079

ROZPOČET

Stavba: Boleslavova 6, Ostrava - méněpráce+ vícepráce

Objekt: VP - byt č. 5

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25 11 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
61 Úpravy povrchů vnitřní						3 952,00	0,349
7	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	19,000	208,00	3 952,00	0,349
96 Bourání konstrukcí						1 218,00	
14	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	19,000	64,10	1 218,00	
99 Staveništní přesun hmot						463,00	
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m.	t	0,410	1 130,00	463,00	
<i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>							
784 Malby						3 222,00	0,060
114	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	19,000	120,00	2 280,00	0,060
115	784422371R00	Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné	m2	19,000	49,60	942,00	
Celkem						8 855,00	0,410

ROZPOČET

Stavba: Boleslavova 6, Ostrava - méněpráce+ vícepráce

Objekt: MP - byt č. 3

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 11. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce						-843,00	
1	346244312R00	Obzdívka van a WC modulů z porobetonu tloušťky 75 mm	m2	-1,680	502,00	-843,00	
6 Úpravy povrchu, podlahy						-3 576,00	
4	602023194R00	Omítka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, dvousložková umělopryskyčičná disperze na bázi epoxidu, vnitřní, <i>po jednotlivých vrstvách</i>	m2	-21,160	169,00	-3 576,00	
61 Úpravy povrchů vnitřní						-5 793,00	
5	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky <i>jakékoliv šířky rýhy,</i>	m2	-3,000	292,00	-876,00	
6	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod maltou vápenou	m	-4,160	132,00	-549,00	
7	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	-21,000	208,00	-4 368,00	
96 Bourání konstrukcí						-6 002,00	
8	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	-5,330	111,00	-592,00	
9	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 <i>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár</i>	m2	-5,330	50,20	-268,00	
12	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm <i>požární hrant</i>	m	-10,000	84,30	-843,00	
13	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	-10,000	147,00	-1 470,00	
14	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-20,500	64,10	-1 314,00	
15	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 <i>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,</i>	m2	-20,500	73,90	-1 515,00	
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-5 190,00	
122	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	-1,559	1 070,00	-1 668,00	
123	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	-1,559	613,00	-956,00	
124	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-1,559	180,00	-281,00	
125	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-1,559	7,85	-12,00	
126	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-1,559	8,24	-13,00	
121	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot <i>pro vodorovnou dopravu</i>	t	-1,559	232,00	-362,00	
120	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění <i>s hrubým urovnáním,</i>	t	-1,559	275,00	-429,00	
127	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,559	942,00	-1 469,00	

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

711 Izolace proti vodě -3 433,00 -0,043

17	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	-5,330	125,00	-666,00	-0,019
18	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	-5,330	373,00	-1 988,00	-0,024
19	711212601RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š 120 mm do spoje podlaha-stěna	m	-5,330	140,00	-746,00	
20	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	-0,043	777,00	-33,00	

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

721 Vnitřní kanalizace -1 443,00

22	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	-2,000	306,00	-612,00	
<i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i>							
23	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	-0,830	339,00	-281,00	
<i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i>							
24	721176114R00	Potrubí HT odpadní svisle vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	-0,830	363,00	-301,00	
<i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i>							
26	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	-1,000	57,70	-58,00	
<i>vyvedení a upevnění odpadních vypustek.</i>							
27	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	-1,000	63,90	-64,00	
<i>vyvedení a upevnění odpadních vypustek.</i>							
30	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	-2,830	18,10	-51,00	
31	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	-2,830	18,10	-51,00	
47	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	-14,180	1,77	-25,00	

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

722 Vnitřní vodovod -2 894,00 -0,000

45	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	-10,000	242,00	-2 420,00	
<i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.</i>							
49	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	-10,000	40,20	-402,00	-0,000
61	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	-10,000	37,00	-370,00	
63	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,000	32,90	329,00	0,000
70	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	%	-28,630	1,07	-31,00	

vodorovně do 50 m

725 Zařizovací předměty -13 363,00 -0,003

74	725017123R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	-1,000	2 980,00	-2 980,00	
75	725017129R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	-1,000	589,00	-589,00	
73	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-1,000	103,00	-103,00	
76	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	-1,000	130,00	-130,00	
77	725229102RT2	Montáž vany plastové s plastovým uzávěrem HL 500-5/4	soubor	-1,000	1 520,00	-1 520,00	-0,002
81	725814126R00	Ventil pračkový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	-1,000	363,00	-363,00	
83	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	-2,000	63,40	-127,00	
82	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	903,00	-903,00	-0,002

z toho 3ks k dřezům

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
84	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,000	1 480,00	1 480,00	
94	55220581 V	Vana anatomická 1700x750	kus	-1,000	5 890,00	-5 890,00	
85	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	-2,000	18,00	-36,00	

umývadlových a vanový

86	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	439,00	-439,00	
87	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřez; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	254,00	-254,00	
88	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	217,00	-217,00	
89	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	447,00	-447,00	

plus dvířka pro přístup k vodoměrům

92	725980115V	Revizní plastová dvířka pro uzávěry vody v bytech (koupelny) 200/300mm	kus	-2,000	408,00	-816,00	
96	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	%	-133,340	0,22	-29,00	

vodorovně do 50 m

771 Podlahy z dlaždic a obklady

-7 246,00 -0,103

97	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl do 10 mm	m2	-5,330	317,00	-1 690,00	
98	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	-5,330	37,20	-198,00	-0,002
99	771575109RW1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-5,330	367,00	-1 956,00	-0,015
100	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	-6,660	140,00	-932,00	
101	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	-5,330	12,20	-65,00	
102	771579795R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	-5,330	40,70	-217,00	
103	771577113RS2	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic - u dveří	m	-2,500	153,00	-383,00	-0,002
104	59770102R	dlažba keramická š = 333 mm; l = 333 mm; h = 8,0 mm	m2	-5,330	330,00	-1 759,00	-0,085
105	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	-0,103	449,00	-46,00	

50 m vodorovně

781 Obklady keramické

-19 151,00 -0,258

106	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram ,za plochu do 10 m2	m2	-20,500	55,70	-1 142,00	
-----	--------------	---	----	---------	-------	-----------	--

koupelny a kuchyní

107	5978136382R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat; povrch reliefní	m2	-20,500	298,00	-6 109,00	-0,201
108	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm	m2	-20,500	523,00	-10 722,00	-0,057

koupelny a kuchyní

109	781479705	Přípl za spárovací hmotu-plošně, keram vnitř obklad	m2	-20,500	11,50	-236,00	
110	781491001	Montáž lišt k obkladům	m	-6,660	124,00	-826,00	
111	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	-0,258	449,00	-116,00	

784 Malby

389,00 0,053

113	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,	m2	-21,160	3,90	-83,00	
-----	--------------	--	----	---------	------	--------	--

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
118	784011211RT2	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, včetně maskovací pásky 30 mm	m	-6,660	11,90	-79,00	
119	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	-6,660	19,60	-131,00	
116	784115712R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkarton, bílé, dvojnásobné	m2	-21,160	49,60	-1 050,00	-0,006
114	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	21,160	120,00	2 539,00	0,067
113	784401801R00	Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m	m2	21,160	11,50	243,00	
115	784422371R00	Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné	m2	-21,160	49,60	-1 050,00	-0,008

Celkem

-68 545,00

-0,355

ROZPOČET

Stavba: Boleslavova 6,Ostrava - méněpráce+ vícepráce

Objekt: MP - plynoinstalace

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4 12. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
61		Úpravy povrchů vnitřní				-146,00	
5	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky <i>jakékoliv šířky rýhy, drážky + prostupy</i>	m2	-0,500	292,00	-146,00	
96		Bourání konstrukcí				-169,00	
12	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm <i>požární hydrant</i>	m	-2,000	84,30	-169,00	
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-512,00	
122	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	-0,168	1 070,00	-180,00	
123	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím	t	-0,168	613,00	-103,00	
124	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,168	180,00	-30,00	
125	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,168	7,85	-1,00	
126	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-0,168	8,24	-1,00	
121	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot <i>pro vodorovnou dopravu</i>	t	-0,168	232,00	-39,00	
127	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,168	942,00	-158,00	
723		Vnitřní plynovod				-55 838,00	-0,006
3	723120809R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 50 do DN 80	m	-16,000	102,00	-1 632,00	-0,006
4	723163108R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek <i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,</i>	m	-28,000	1 760,00	-49 280,00	
9	723237217R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 40, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	-1,000	990,00	-990,00	
10	723237218R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 5, včetně dodávky materiálu <i>před a za plynoměrem</i>	kus	-1,000	1 460,00	-1 460,00	
6	723290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>vodorovně do 100 m,</i>	t	-0,132	1 600,00	-211,00	
5	723871446V	Ochrana potrubí proti provrtání, izolace na potrubí tl 6mm	ks	-1,000	2 250,00	-2 250,00	
8	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m <i>vodorovně do 50 m</i>	%	-13,607	1,09	-15,00	
Celkem						-56 665,00	-0,006

ROZPOČET

Stavba: Boleslavova 6,Ostrava - méněpráce+ vícepráce

Objekt: záměna - plynových hadic (délka 1 m za 1,5 m)

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 12. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

723 Vnitřní plynovod 3 120,00 0,006

2	723190106	Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"F délky 150 cm spojovaná na závit	soubor	12,000	1 660,00	19 920,00	0,006
26	723191112R00	Hadice pro plynové spotřebiče připojovací, flexibilní, DN 15, délky 1000 mm	soubor	-12,000	1 400,00	-16 800,00	

Celkem 3 120,00 0,006

ROZPOČET

Stavba: Boleslavova 6,Ostrava - méněpráce+ vícepráce

Objekt: vedlejší náklady

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25 11. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VN Vedlejší náklady 2 580,00

2	005121 R	Zařízení staveniště	Subor	1.000	2 580,00	2 580,00	
---	----------	---------------------	-------	-------	----------	----------	--

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 500,00

VRN4 Inženýrská činnost 4 500,00

4	045203000	Kompletační činnost		1.000	4 500,00	4 500,00	
---	-----------	---------------------	--	-------	----------	----------	--

Celkem 7 080,00