

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce-Soc.sl.m.Pard.stacionář Slunečnice-MLATOVÁ CESTA-Vícepráce
Objekt:

Objednatel: Pce-Sosc.sl. města Pardubic
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV					Práce a dodávky HSV		62 336,25	102 198,19	164 534,44	28,416	
1					Zemní práce		61 441,20	89 904,20	151 345,40	28,416	
1	001	131201201	Hloubení jam patek v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-altán (0,5*0,5*0,8)*6	m3	1,200	865,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,000	0,000
							1,200				
2	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-podezdívka+zvýš.odtěžení v prostoru ohniště (4,5+4,5+6,5)*0,85*0,45+7,3	m3	13,229	812,00	0,00	10 741,95	10 741,95	0,000	0,000
							13,229				
3	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 5,929+1,2+7,3	m3	14,429	67,00	0,00	966,74	966,74	0,000	0,000
							14,429				
4	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 5,929+1,2+7,3	m3	14,429	328,00	0,00	4 732,71	4 732,71	0,000	0,000
							14,429				
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky 5,929+1,2+7,3	m3	14,429	18,70	0,00	269,82	269,82	0,000	0,000
							14,429				
6	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce ((5,929+1,2)+7,3)*1,7	t	24,529	295,00	0,00	7 236,06	7 236,06	0,000	0,000
							24,529				
7	001	181301102	Rozproštění mulčovací kůry tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 110	m2	110,000	46,90	0,00	5 159,00	5 159,00	0,000	0,000
							110,000				
8	103	10391100	kůra mulčovací VL 110*0,15	m3	16,500	985,00	16 252,50	0,00	16 252,50	0,200	3,300
							16,500				
9	001	181951102	DOPOČET-Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním chdnlík+plocha pod altán a ohniště-minus rozpoč (93,5*1,5)+(7,8*16,6)-230	m2	39,730	11,40	0,00	452,92	452,92	0,000	0,000
							39,730				
10	221	561121101	DOPOČET-Podklad z mechanicky zpevněné zeminy -podloží	m2	39,730	64,00	0,00	2 542,72	2 542,72	0,000	0,000
11	583	58341341	DOPOČET-kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	1,900	486,00	923,40	0,00	923,40	1,000	1,900
12	221	564851111	DOPOČET-Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	39,730	215,00	0,00	8 541,95	8 541,95	0,000	0,000
13	221	564952111	DOPOČET-Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	39,730	295,00	0,00	11 720,35	11 720,35	0,000	0,000
2					Zakládání		44 265,30	36 501,98	80 767,28	23,216	
14	011	272313611	Základové pasy z betonu tř. C 16/20 (4,5+4,5+6,5)*0,95*0,45	m3	6,626	2 740,00	16 834,81	1 320,43	18 155,24	2,256	14,951
							6,626				
15	011	272313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25-altán 1,2	m3	1,200	2 780,00	3 097,34	238,66	3 336,00	2,453	2,944
							1,200				
16	709	70921384	Kotvicí bod pro konstrukce do základu ,závitová tyč pr.20mm dl. 1 m-altán 6	kus	6,000	1 310,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,000	0,002
							6,000				
17	011	274351121	Odstranění kořenového systému ve výkopech základů	kpl	1,000	3 372,00	1 944,63	1 427,37	3 372,00	0,003	0,003
18	011	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (4,3+4,3+6,5)*0,5	m2	7,550	1 240,00	6 902,59	2 459,41	9 362,00	0,675	5,095
							7,550				
19	011	279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216 55,2*0,222*0,01	t	0,123	43 100,00	3 274,65	2 026,65	5 301,30	1,058	0,130
							0,123				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce-Soc.sl.m.Pard.stacionář Slunečnice-MLATOVÁ CESTA-Vícepráce
Objekt:

Objednatel: Pce-Sosc.sl. města Pardubic
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 351,28	29 029,46	33 380,74	0,091	
20	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého-3x patka+opěr.zed' (0,5*0,5*0,9)*3+(4,5*0,5*1)	m3	2,925	3 030,00	0,00	8 862,75	8 862,75	0,000	0,000
					2,925						
21	221	919726122	DOPOČET-Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 93,5*(1,5+0,35+0,35+0,5+0,5)+(7,8*16,6)+(7,8+7,8+16,6)*0,55-253	m2	193,390	65,00	0,00	12 570,35	12 570,35	0,000	0,091
					193,390						
22	712	712363086	DOPOČET-Rozvinutí folie v ploše D+M- 307,545	m2	307,545	24,70	0,00	7 596,36	7 596,36	0,000	0,000
					307,545						
23		MTM69366052	DOPOČET-textilie GEOFITEX	m2	193,390	22,50	4 351,28	0,00	4 351,28	0,000	0,000
997 Přesun sutě							895,05	4 508,01	5 403,06	0,000	
24	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	5,850	438,00	0,00	2 562,30	2 562,30	0,000	0,000
25	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,850	239,00	0,00	1 398,15	1 398,15	0,000	0,000
26	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 5,85*9	t	52,650	10,40	0,00	547,56	547,56	0,000	0,000
					52,650						
27	013	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	5,850	153,00	895,05	0,00	895,05	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	7 785,98	7 785,98	0,000	
28	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	28,416	274,00	0,00	7 785,98	7 785,98	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							7 590,05	5 815,69	13 405,74	0,200	
762 Konstrukce tesařské							5 336,53	2 288,98	7 625,51	0,100	
29	762	762952011	Montáž prken š do 90 mm z plastového recyklátu šroubovaných bez povrchové úpravy-horní část podezdívky (4,3+4,3+6,5)*0,25	m2	3,775	631,00	704,68	1 677,35	2 382,03	0,000	0,001
					3,775						
30	611	61198154	prkno z recyklovaného materiálu jednostranně jemné tl 21mm 3,775 * 1,08	m2	4,077	1 050,00	4 280,85	0,00	4 280,85	0,024	0,098
					4,077						
31	762	762921100	Spojovací prostředky	m2	3,775	255,00	351,00	611,63	962,63	0,000	0,001
776 Podlahy povlakové							288,26	349,72	637,98	0,017	
32	776	776141111	Vyrovnání podkladu stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm-horní hrana podezdívky (4,3+4,3+6,5)*0,25	m2	3,775	169,00	288,26	349,72	637,98	0,005	0,017
					3,775						
783 Dokončovací práce - nátěry							1 965,26	3 176,99	5 142,25	0,083	
33	783	783822213	Celoplošné vyrovnání stěn před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm (4,3+4,3+6,5)*2*0,5+(0,25*0,5*2)	m2	15,350	106,00	759,98	867,12	1 627,10	0,005	0,072
					15,350						
34	783	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	15,350	41,00	72,45	556,90	629,35	0,000	0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce-Soc.sl.m.Pard.stacionář Slunečnice-MLATOVÁ CESTA-Vícepráce
Objekt:

Objednatel: Pce-Sosc.sl. města Pardubic
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
35	783	783826301	Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek	m2	15,350	188,00	1 132,83	1 752,97	2 885,80	0,001	0,009
740 Silnoproud-odpočet							0,00	1 734,00	1 734,00		0,000
36	R	001	Odpočet celé položky ze smluvního rozpočtu	Kč	1,000	-21 405,00	0,00	-21 405,00	-21 405,00	0,000	0,000
741 Silnoproud -přípočet							0,00	23 139,00	23 139,00		0,000
37	R	7411	kabel CYKY 3Cx2,2 pev.uloz.	m	200,000	39,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,000	0,000
38	R	7412	chránička kopoflex DN 50	m	140,000	18,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,000	0,000
39	R	7413	chránička kopoflex DN 100	m	50,000	64,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,000	0,000
40	R	7414	potahovací drát H 5V-U CY bílá	bal.	1,000	285,00	0,00	285,00	285,00	0,000	0,000
41	R	7415	vtažení potahov.drátu, trubka	m	50,000	5,50	0,00	275,00	275,00	0,000	0,000
42	R	7416	folie 220x50 50m	ks	50,000	10,00	0,00	500,00	500,00	0,000	0,000
43	R	7417	lišta PVC 40x40 chodba	m	18,000	118,00	0,00	2 124,00	2 124,00	0,000	0,000
44	R	7418	demont.víka žlabu a opět mont.	m	15,000	35,00	0,00	525,00	525,00	0,000	0,000
45	R	7419	prostup venkovní zdi	ks	1,000	170,00	0,00	170,00	170,00	0,000	0,000
46	R	74110	ukončení ve stáv.rozvaděči	ks	2,000	101,00	0,00	202,00	202,00	0,000	0,000
47	R	74111	Doplnění proud.chránič s jističem ELTON PFL7-16/1N/B/003/B16A 30mA	ks	2,000	1 566,00	0,00	3 132,00	3 132,00	0,000	0,000
48	R	74112	ABB Variant+zásuvka s víčkem IP54 šedá 5518N-C02510 S	ks	2,000	203,00	0,00	406,00	406,00	0,000	0,000
49	R	74113	revize zařízení	Kč	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,000	0,000
Celkem							69 926,30	109 747,88	179 674,18		28,616