Č.p.	Popis položky	druh MJ	Množství dle PD	cena za m.j.	cena celkem
1	**ROZVADĚČE**				
1.1	Elektroměrový rozvaděč *(stávající)*	kpl	1	[redacted]	[redacted]
	Navýšení jističe před elektroměrem: 40A/3P/B Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení Přístrojová náplň dle výkresové části PD				
1.2	Hlavní rozvaděč objektu *RH*	kpl	1	[redacted]	4[redacted]
	Oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi, IP 30/20 Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení Přístrojová náplň dle výkresové části PD				
2	**KABELY**				
2.1	Kabel CYKY 4x16	m	60	[redacted]	[redacted]
2.2	Kabel CYKY 5x4	m	5		
2.3	Kabel CYKY 3x2,5	m	850		
2.4	Kabel CYKY 3x1,5	m	500		
2.5	Vodič CY 16 zž	m	70		
2.6	Vodič CY 6 zž	m	100		
2.7	Vodič CY 4 zž	m	150		
2.8	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže	kpl	1		
2.9	Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky)	kpl	1		
3	**KABELOVÉ TRASY**				
3.1	Kabelová rýha 35/50, vč. kabelového lože, výstražné fólie, záhozu a úpravy terénu	m	64	[redacted]	[redacted]
3.2	Chránička PVC ∅63, vč. protahovacího drátu	m	60		
3.3	Chránička PVC ∅40, vč. protahovacího drátu	m	80		
3.4	Elektroinstalační trubka PVC ohebná ∅ 16÷32, vč. protahovacího drátu	m	200		
3.5	Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů	kpl	1		
3.6	Drobný nespecifikovaný materiál (krycí víčka…)	kpl	1		
4	**SVÍTIDLA**				
4.1	A: přisazené LED svítidlo 58W, ϕ=6260lm, Tc=4000K, Ra>90, elektronický předřadník, IP20	ks	16	[redacted]	[redacted]
4.2	B: přisazené LED svítidlo 44W, ϕ=3855lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP40	ks	3		
4.3	C: přisazené LED svítidlo 30W, ϕ=2650lm, Tc=4000K, Ra>80, elektronický předřadník, IP40	ks	11		
4.4	N1: přisazené nouzové LED svítidlo, bez piktogramu, IP20	ks	4		
4.5	N2: přisazené nouzové LED svítidlo, bez piktogramu, IP65	ks	1		
4.6	NP1: nástěnné nouzové LED svítidlo, s piktogramem, IP20	ks	9		
4.7	Nástěnné svítidlo na fasádu např. ORINOKO 10H4387, 1 x 20 W, svítidlo do úklidové komory např. Osmont Triton T1	ks	3		
5	**KONCOVÉ PRVKY**				
5.1	Jednopólový vypínač, pod omítku, kompletní	ks	5	[redacted]	[redacted]
5.2	Jednopólový vypínač, vyšší krytí, pod omítku, kompletní	ks	2		
5.3	Sériový vypínač, pod omítku, kompletní	ks	4		
5.4	Střídavý (schodišťový) přepínač, pod omítku, kompletní	ks	6		
5.5	Pohybové čidlo PIR, úhel pokrytí 120°, dosah min. 5m, kompletní	ks	4		
5.6	Zásuvka 230V/16A, zapuštěná, kompletní	ks	63		
5.7	Zásuvka 230V/16A, zapuštěná, s doplňkovým 3. stupněm ochrany proti přepětí, kompletní	ks	9		
5.8	Skříňka pro vyrovnání potenciálů MX s přípojnicí ochranného pospojování PA a ochranného uzemnění PE	ks	2		
5.9	Popisek na zásuvky chráněné proti přepětí	kpl	1		
5.10	Vícerámečky pro přístroje (zásuvky, vypínače) – dle použitých typů přístrojů a řešení interiéru, kordinovat se slaboproudem	kpl	1		
5.11	Instalační a přístrojové krabice, drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1		

6	**HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ**				
6.1	Drát AlMgSi ∅8 vč. podpěr a upevňovacího materiálu	m	90	[redacted]	[redacted]
6.2	Zkušební svorka	ks	5		
6.3	Ochranný úhelník	ks	5		
6.4	Pásek FeZn 30x4	m	140		
6.5	Drát FeZn ∅10	m	15		
6.6	Svorka spojovací všeobecně	kpl	1		
6.7	Protikorozní nátěr	kpl	1		
7	**OSTATNÍ**				
7.1	Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů	kg	5	[redacted]	[redacted]
7.2	Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.	kpl	1		
7.3	Průrazy všeobecně	kpl	1		
7.4	Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost	kpl	1		
7.5	Projekt skutečného provedení	kpl	1		
7.6	Výchozí revize	kpl	1		
7.7	Autorský dozor	hod	15		
	CENA CELKEM BEZ DPH				**511 387,0**

Poznámka:

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

CELKEM Kč bez DPH: