

Č.p.	Popis položky	druh MJ	Množství dle PD	cena za m.j.	cena celkem
1 KABELY					
1.1	Kabel CYKY 3x2,5	m	50		
1.2	Kabel CYKY 3x1,5	m	60		
1.3	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže	kpl	1		
1.4	Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky)	kpl	1		
2 KABELOVÉ TRASY					
2.1	Elektroinstalační trubka PVC pevná Ø 16+32, vč. upevňovacího materiálu	m	20		
2.2	Kabelová rýha 35/50, vč. kabelového lože, výstražné fólie, záhozu a úpravy terénu	m	7		
2.3	Chránička PVC Ø63, vč. protahovacího drátu	m	30		
2.4	Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů	kpl	1		
2.5	Drobný nespecifikovaný materiál (krycí víčka...)	kpl	1		
3 SVÍTIDLA					
3.1	Zářivkové LED svítidlo prachotěsné, dvoutrubicové, dl. 1200 mm, plastový zákryt,	kpl	1		
4 KONCOVÉ PRVKY					
4.1	Jednopólový vypínač, pod omítku, vyšší krytí, kompletní	ks	2		
4.2	Zásuvka 230V/16A, zapuštěná, vyšší krytí, kompletní	ks	2		
4.3	Instalační a přístrojové krabice, drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1		
5 OSTATNÍ					
5.1	Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů	kg	5		
5.2	Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.	kpl	1		
5.3	Průrazy všeobecně	kpl	1		
5.4	Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost	kpl	1		
5.5	Projekt skutečného provedení	kpl	1		

5.6	Výchozí revize	kpl	1		
5.7	Autorský dozor	kpl	1		
	CENA CELKEM BEZ DPH				46 833,00

Poznámka:

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.