

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20-35_1** **V 00447 - rekonstrukce objektu - změny v průběhu výstavby**

Objekt: **01** **Renovace Administrativního centra**

Rozpočet: **ZL03_DSaD** **Klimatizační jednotky**

Objednatel: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.** IČO: **44994575**
Líšeňská 2657/33a DIČ: **CZ44994575**
63600 **Brno-Líšeň**


Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.** IČO: **28359216**
Karlovo nám. DIČ: **CZ28359216**
67401 **Třebíč**


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	312 797,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	312 797,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	312 797,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		312 797,00 CZK

v Třebíči dne 16. 11. 2020


 IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216
 Za zhotov


 objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Byt - dle požadavku investora	HSV			63 690,00	20
_2	Venkovní stávající jednotky	HSV			19 470,00	6
_3	Ostatní práce	HSV			229 637,00	73
Cena celkem					312 797,00	100

Položkový rozpočet

S: 20-35_1	V 00447 - rekonstrukce objektu - změny v průběhu výstavby
O: 01	Renovace Administrativního centra
R: ZL03_DSaD	Klimatizační jednotky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová platnost / úroveň
6 050,00								
Díl: 1	Byt - dle požadavku investora							
1	1.37	Svazek Cu potrubí včetně tepelné izolace a komunikačního kabelu (dimenze viz výkres)	bm	10,00000	605,00	6 050,00	Vlastní	Indiv
54 450,00								
Díl: 3	Ostatní práce							
2	1.37	Svazek Cu potrubí včetně tepelné izolace a komunikačního kabelu (dimenze viz výkres)	bm	90,00000	605,00	54 450,00	Vlastní	Indiv
44 990,00								
Díl: 1	Byt - dle požadavku investora							
3	1.19	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka, Qch=1,1 kW, včetně stěnového ovladače	ks	1,00000	18 040,00	18 040,00	Vlastní	Indiv
4	102	Rozdělovače potrubí	kpl	1,00000	24 640,00	24 640,00	Vlastní	Indiv
5	103	Uvedení systému VRF do provozu	kpl	0,05000	6 600,00	330,00	Vlastní	Indiv
6	106	Doplňení chladiva pro všechny systémy, R410A	kg	1,00000	1 320,00	1 320,00	Vlastní	Indiv
7	107	Montážní, spojovací a těsnící materiál	ks	0,05000	13 200,00	660,00	Vlastní	Indiv
19 470,00								
Díl: 2	Venkovní stávající jednotky							
8	107	Montážní, spojovací a těsnící materiál	ks	0,10000	13 200,00	1 320,00	Vlastní	Indiv
9	108	Montáž VZT zařízení	kpl	0,10000	181 500,00	18 150,00	Vlastní	Indiv
12 650,00								
Díl: 1	Byt - dle požadavku investora							
10	108	Montáž VZT zařízení	kpl	0,06000	181 500,00	9 075,00	Vlastní	Indiv
11	O.1	Doprava materiálu	kpl	0,06000	49 500,00	2 475,00	Vlastní	Indiv
12	O.2	Zkoušky technologie zařízení	kpl	0,05000	8 800,00	440,00	Vlastní	Indiv
13	O.3	Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování, systému	kpl	0,05000	13 200,00	660,00	Vlastní	Indiv
175 187,00								
Díl: 3	Ostatní práce							
14	Pol_0005	FUJITSU - Drátový ovladač-UTY-RLRY Kabelové ovládání k jednotkám	ks	33,00000	2 700,00	89 100,00	Vlastní	Indiv
15	Pol_0006	UTY-DCGYZ1 - centrální ovladač Centrální nadřazený ovladač	ks	1,00000	49 556,00	49 556,00	Vlastní	Indiv
16	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm 40*0,25	m	10,00000	2 115,00	21 150,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
10,00000								

Položkový rozpočet

S: 20-35_1	V 00447 - rekonstrukce objektu - změny v průběhu výstavby
O: 01	Renovace Administrativního centra
R: ZL03_DSaD	Klimatizační jednotky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	PoI_0008	Demontáž stávající vnitřní jednotky včetně vypuštění systému a likvidace - 5 ks	kpl	1,00000	9 631,00	9 631,00	Vlastní	Indiv
18	PoI_0009	Demontáž venkovní jednotky ze střechy včetně likvidace - 4 ks	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00	Vlastní	Indiv