

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16-32

Stavba: Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750, trati Beroun-Rakovník

JKSO: 815

Místo: Dolní Chlum

CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 2

Datum: 3.1.2017

CZ-CPA: 42

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234

Zhotovitel:
N+N - Konstukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

IČ: 44564287
DIČ: CZ44564287

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 567 292,33
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 2 567 292,33

DPH základní	21,00%	ze	2 567 292,33	539 131,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 106 423,72
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16-32

Stavba: Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750, trati Beroun-Rakovník

Místo: Dolní Chlum

Datum: 3.1.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

Projektant:

Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 567 292,33	3 106 423,72
16-32-1	Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750_OZ	██████████	██████████
16-32-1/1	Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750_OZ	██████████	██████████
16-32-2	Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750_VRN	██████████	██████████
16-32-2/1	Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750_VRN	██████████	██████████
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	██████████	██████████
	Ostatní náklady	██████████	██████████
	Vyplň vlastní	██████████	██████████
	Vyplň vlastní	██████████	██████████
	Vyplň vlastní	██████████	██████████
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		██████████	██████████

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750, trati Beroun-Rakovník

Objekt: 16-32-1 - Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750_OZ

Část: 16-32-1/1 - Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750_OZ

JKSO: 815

Místo: Dolní Chlum

CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 2

Datum: 3.1.2017

CZ-CPA: 42

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

Zhotovitel:

N+N - Konstukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

IČ: 44564287

DIČ: CZ44564287

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750, trati Beroun-Rakovník
Objekt: 16-32-1 - Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750_OZ
Část: 16-32-1/1 - Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750_OZ
Místo: Dolní Chlum Datum: 3.1.2017
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
2) Ostatní náklady	
Zařízení staveniště	
Projektové práce	
Územní vlivy	
Provozní vlivy	
Jiné VRN	
Kompletační činnost	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	

ROZPOČET

Stavba: Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750, trati Beroun-Rakovník

Objekt: 16-32-1 - Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750_OZ

Část: 16-32-1/1 - Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750_OZ

Místo: Dolní Chlum

Datum: 3.1.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Projektant:

Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	122202501	Odkopavky a prokopavky nezapazene pro spodní stavbu železnic do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	70,000		
2	K	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztižení při rekonstrukci	m ³	70,000		
3	K	122202509	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost	m ³	35,000		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	140,000		
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	1 400,000		
"předpokládaná skládka do 20 km" 140,0*10					1 400,000		
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	252,000		
140,0*1,8					252,000		
7	K	174111311	Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m ³ pro spodní stavbu železnic	m ³	42,300		
8	M	583441690	šterkodrt' frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD	t	72,000		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9	K	311213213	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m ³ , šířka spáry do 20 mm	m ³	86,450		
10	K	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m ³	25,500		
11	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m ²	63,350		
12	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m ²	106,350		
13	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,000		
neoceňovat!!!!							
14	M	283758120	deska z pěnového polystyrenu EPS 50 Z 1000 x 500 x 10 mm	m ²	5,220		
"výplň dilatačních spár římsy" (29*0,25*0,6)*1,2					5,220		
15	K	317661142	Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry do 40 mm	m	39,200		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16	K	925943333.R	Kolový jeřáb do 25 t	Sh	20,000		
----	---	-------------	----------------------	----	--------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750, trati Beroun-Rakovník

Objekt: 16-32-2 - Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750_VRN

Část: 16-32-2/1 - Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750_VRN

JKSO: 815

Místo: Dolní Chlum

CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 2

Datum: 3.1.2017

CZ-CPA: 42

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

Zhotovitel:

N+N - Konstukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

IČ: 44564287

DIČ: CZ44564287

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

21,00%

ze

snížená

15,00%

ze

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750, trati Beroun-Rakovník
Objekt: 16-32-2 - Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750_VRN
Část: 16-32-2/1 - Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750_VRN
Místo: Dolní Chlum Datum: 3.1.2017
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750, trati Beroun-Rakovník

Objekt: 16-32-2 - Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750_VRN

Část: 16-32-2/1 - Oprava opěrné zdi v km 38,580-38,750_VRN

Místo: Dolní Chlum

Datum: 3.1.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Projektant:

Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	--

včetně pronájmů pozemků

2	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000		
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	--	--

včetně uvedení pozemků do původního stavu

VRN4 - Inženýrská činnost

3	K	042002000	Posudky	kpl	1,000		
---	---	-----------	---------	-----	-------	--	--

odpady na skládku

VRN6 - Územní vlivy

4	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000		
---	---	-----------	--------------	-----	-------	--	--

5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace	kpl	1,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

přepravy které nejsou zakalkulovány v rozpočtu, vč. ASP

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000		
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	--

VP - Vícepráce

0,00