



2/2017/075



VHS BŘECLAV s. r. o.
Fügnerova 1161/1
690 64 BŘECLAV

Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo číslo 05692/2017 ze dne 9. 1. 2017
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Břeclav**
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města
IČ: 002 83 061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **VHS Břeclav s.r.o.**
sídlo: Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 2318
zastoupený: Ing. Josefem Bendlem, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
Ing. Jaromír Plhák, vedoucí výroby
Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technické skupiny
Leoš Pekárek, stavbyvedoucí
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen Zhotovitel)

„Břeclav – Poštorná, ul. Nádražní, oprava kanalizace – dodatek č. 1“

V souladu se smlouvou o dílo č. 05692/2017 uzavřenou mezi smluvními stranami dne 9. 1. 2017, a v souladu s článkem 15. Změna smlouvy, se předmětná smlouva o dílo číslo 05692/2017, upravuje dodatkem číslo 1 takto:

Článek 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací nutných k řádnému dokončení díla, a dále z důvodu neprovedení některých prací (méněpráce), se mění článek 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 4.1.1., a to tak, že cena díla bez DPH se navyšuje o celkovou částku ve výši Kč 289 646,-- bez DPH.

Cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena bez DPH	Kč 2 238 381,--
DPH	Kč 470 060,--
Cena včetně DPH	Kč 2 708 441,--

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 05692/2017 nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


Rozsah méně a víceprací je uveden v příloze č. 1 dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí.

24.2.2017

V Břeclavi dne

Ing. Pavel Dominik
starosta

za objednatele



MĚSTO BŘECLAV

V Břeclavi dne 9. února 2017

Ing. Josef Bendl
jednatel

za zhotovitele



D o l o ž k a

Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo bylo schváleno na 55. schůzi Rady města Břeclavi dne 8. 2. 2017.

V Břeclavi dne 24.2.2017



MĚSTO BŘECLAV

.....
Ing. Pavel Dominik

starosta města Břeclav

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Oprava kanalizačních šachet - VP+M	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
2	Oprava šachet	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
SED169	Břeclav - Poštorná, ul.Nádražní, oprava kanalizace	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	VHS Břeclav s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	289 646		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	289 646		
HZS	0		
ZRN+HZS	289 646	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	289 646	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	289 646 Kč
DPH	21,0 %	60 826 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		350 472 Kč

Poznámka :



Stavba :	SED169 Břeclav - Poštorná, ul.Nádražní, oprava kanalizace	Rozpočet : 02
Objekt :	2 Oprava šachet	Oprava kanalizačních šachet - VP+MP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	132 524	0	0	0	0
3 Svislé konstrukce	-5 595	0	0	0	0
5 Komunikace	65 534	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-2 148	0	0	0	0
8 Trubní vedení	72 312	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 626	0	0	0	0
997 Přesun sutě	9 512	0	0	0	0
998 Přesun hmot	880	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	289 646	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	SED169 Břeclav - Poštorná, ul.Nádražní, oprava kana	Rozpočet: 02
Objekt :	2 Oprava šachet	Oprava kanalizačních šachet - VP+MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107163U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	-64,80	55,10	-3 570,48
2	113107163U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	125,00	55,10	6 887,50
3	113107183U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	-64,80	76,20	-4 937,76
4	113107183U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	125,00	76,20	9 525,00
5	132201101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-1,00	619,00	-619,00
6	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	101,05	271,00	27 384,55
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-1,00	133,50	-133,50
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	101,05	133,50	13 490,18
9	162601102R00	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,00	166,50	-166,50
10	162601102R00	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	101,05	166,50	16 824,83
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-1,00	58,80	-58,80
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	101,05	58,80	5 941,74
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	-1,00	22,20	-22,20
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	101,05	22,20	2 243,31
15	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-1,00	94,80	-94,80
16	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	101,05	94,80	9 579,54
17	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	-2,42	210,00	-508,20
18	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	194,07	210,00	40 753,97
19	PC	Poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládku	t	-1,00	100,00	-100,00
20	PC	Poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládku	t	101,05	100,00	10 105,00
Celkem za 1 Zemní práce						132 524,37
Díl: 3 Svislé konstrukce						
21	355341121R00	Žlaby stok z betonu tř. C 25/30 těživý délky nad 500 mm otevřený výkop	m3	-1,00	5 595,00	-5 595,00
Celkem za 3 Svislé konstrukce						-5 595,00
Díl: 5 Komunikace						
22	564772111R00	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	m2	-64,80	284,00	-18 403,20
23	564772111R00	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	m2	125,00	284,00	35 500,00
24	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	-64,80	260,00	-16 848,00
25	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	125,00	260,00	32 500,00
26	573111113R00	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-64,80	42,80	-2 773,44
27	573111113R00	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	125,00	42,80	5 350,00
28	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-64,80	12,80	-829,44
29	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	125,00	12,80	1 600,00
30	576156311U00	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm	m2	-64,80	248,00	-16 070,40
31	576156311U00	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm	m2	125,00	248,00	31 000,00
32	577134111U00	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-64,80	241,00	-15 616,80

Položkový rozpočet

Stavba :	SED169 Břeclav - Poštorná, ul.Nádražní, oprava kana	Rozpočet: 02
Objekt :	2 Oprava šachet	Oprava kanalizačních šachet - VP+MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	577134111U00	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	125,00	241,00	30 125,00
Celkem za 5 Komunikace						65 533,72
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
34	616633111U00	Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřní	m2	-6,28	342,00	-2 147,76
Celkem za 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-2 147,76
Díl: 8	Trubní vedení					
35	mat9	Konus sachetní	kus	-1,00	1 350,00	-1 350,00
36	mat9	Konus sachetní	kus	18,00	1 350,00	24 300,00
37	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,00	2 842,00	2 842,00
38	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D400	kus	-6,00	3 350,00	-20 100,00
39	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D400	kus	19,00	3 350,00	63 650,00
40	mat16	Těsnění elastomerové DN1000	kus	-1,00	165,00	-165,00
41	mat16	Těsnění elastomerové DN1000	kus	19,00	165,00	3 135,00
Celkem za 8 Trubní vedení						72 312,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
42	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	-144,00	50,40	-7 257,60
43	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	200,00	50,40	10 080,00
44	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	-144,00	139,00	-20 016,00
45	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	200,00	139,00	27 800,00
46	Předběžná ce	Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku	t	-64,80	100,00	-6 480,00
47	Předběžná ce	Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku	t	125,00	100,00	12 500,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						16 626,40
Díl: 997	Přesun sutě					
48	997221551U00	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	-64,80	37,60	-2 436,48
49	997221551U00	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	125,00	37,60	4 700,00
50	997221559U00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	-259,20	10,10	-2 617,92
51	997221559U00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	500,00	10,10	5 050,00
52	997221611U00	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-64,80	80,00	-5 184,00
53	997221611U00	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	125,00	80,00	10 000,00
Celkem za 997 Přesun sutě						9 511,60
Díl: 998	Přesun hmot					
54	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	-7,01	92,30	-646,84
55	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	16,55	92,30	1 527,29
Celkem za 998 Přesun hmot						880,45