

Položkový rozpočet - změnový list č.1

S:	Rekonstrukce splaškové kanalizace - Zlín Lešná
O:	20-576-1 Rekonstrukce splaškové kanalizace - Zlín Lešná
R:	20-576-1 MNP Rekonstrukce splaškové kanalizace - Zlín Lešná - MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
Díl: HSV Práce a dodávky HSV						0,00		
Díl: 1 Zemní práce						0,00		
1	139752101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II., skupiny 4 až 5 ručně	m3	42,63200			-10,42882	0,00
		<i>1,9*0,8*0,48</i>		<i>0,73000</i>				
		<i>15,1*0,8*0,65</i>		<i>7,85200</i>				
		<i>4*0,8*0,84</i>		<i>2,68800</i>				
		<i>6*0,8*0,94</i>		<i>4,51200</i>				
		<i>17*0,8*1</i>		<i>13,60000</i>			-10,42882	
		<i>1,5*1*1,5*5</i>		<i>11,25000</i>				
		<i>1*1*1*2</i>		<i>2,00000</i>				
		<i>Součet</i>		<i>42,63200</i>				
2	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	20,43400				0,00
		<i>42,632-22,198</i>		<i>20,43400</i>				
3	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	286,07600				0,00
		<i>20,434*14 Přepočtené koeficientem množství</i>		<i>286,07600</i>				
4	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 ručně	m3	20,43400				0,00
		<i>42,632-22,198</i>		<i>20,43400</i>				
5	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	20,43400				0,00
		<i>42,632-22,198</i>		<i>20,43400</i>				
6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,43400			-20,43400	0,00
		<i>42,632-22,198</i>		<i>20,43400</i>				
7	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	22,19800			-22,19800	0,00
		<i>42,632</i>		<i>42,63200</i>				
		<i>-3,52</i>		<i>-3,52000</i>				
		<i>-0,15</i>		<i>-0,15000</i>				
		<i>-15,84</i>		<i>-15,84000</i>				
		<i>-0,456</i>		<i>-0,45600</i>				
		<i>-0,168</i>		<i>-0,16800</i>				
		<i>-0,3</i>		<i>-0,30000</i>				
		<i>Součet</i>		<i>22,19800</i>				
8	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,06200				0,00
		<i>44*0,8*0,45</i>		<i>15,84000</i>				
		<i>Mezisoučet</i>		<i>15,84000</i>				
		<i>-Pi*0,075*0,075*5,4</i>		<i>-0,09500</i>				
		<i>-Pi*0,075*0,075*25,6</i>		<i>-0,45200</i>				
		<i>-Pi*0,075*0,075*13</i>		<i>-0,23000</i>				
		<i>Mezisoučet</i>		<i>-0,77800</i>				
		<i>Součet</i>		<i>15,06200</i>				
9	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	30,12400				0,00
		<i>15,062*2 Přepočtené koeficientem množství</i>		<i>30,12400</i>				
Díl: 2 Zakládání						0,00		
10	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	0,30000				0,00
		<i>1*1,5*0,2</i>		<i>0,30000</i>				

Položkový rozpočet - změnový list č.1

S:	Rekonstrukce splaškové kanalizace - Zlín Lešná
O:	20-576-1 Rekonstrukce splaškové kanalizace - Zlín Lešná
R:	20-576-1 MNP Rekonstrukce splaškové kanalizace - Zlín Lešná - MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						0,00		
11	359901212	Monitoring stávajícího zděnného kanálu	m	33,00000				0,00
12	3893810R	Zpětné zhotovení kamených základů	m3	1,05600			-0,51200	0,00
		<i>0,85*0,8*0,8</i>		<i>0,54400</i>				
		<i>0,8*0,8*0,8</i>		<i>0,51200</i>			<i>-0,51200</i>	
		<i>Součet</i>		<i>1,05600</i>				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						0,00		
13	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,52000				0,00
		<i>44*0,8*0,1</i>		<i>3,52000</i>				
14	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,15000				0,00
		<i>1*1,5*0,1</i>		<i>0,15000</i>				
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00		
15	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	1,00000				0,00
16	56245613	mřížka větrací hranatá plast	kus	1,00000				0,00
Díl: 8 Trubní vedení						0,00		
17	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	2,00000			-1,00000	0,00
18	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	4,00000			-4,00000	0,00
19	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	27,00000				0,00
20	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	32,40000				0,00
		<i>27*1,2 *Přepočtené koeficientem množství</i>		<i>32,40000</i>				
21	742110003	Montáž trubek plastových ohebných	m	15,00000			-15,00000	0,00
22	34571356	trubka ohebná dvouplášťová korugovaná D 100/120 mm, HDPE+LDPE	m	15,00000			-15,00000	0,00
23	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	26,00000				0,00
24	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	31,20000				0,00
		<i>26*1,2 *Přepočtené koeficientem množství</i>		<i>31,20000</i>				
25	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	49,00000				0,00
26	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	58,80000				0,00
		<i>49*1,2 *Přepočtené koeficientem množství</i>		<i>58,80000</i>				
27	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	23,00000				0,00
28	28611564	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 100	kus	4,00000				0,00
29	28611349	koleno kanalizace PVC KG 110x15°	kus	4,00000				0,00
30	28611350	koleno kanalizace PVC KG 110x30°	kus	4,00000				0,00
31	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	8,00000				0,00
32	28611616	čisticí kus kanalizace plastové KG DN 100 se 4 šrouby	kus	3,00000				0,00

Položkový rozpočet - změnový list č.1

S:	Rekonstrukce splaškové kanalizace - Zlín Lešná
O:	20-576-1 Rekonstrukce splaškové kanalizace - Zlín Lešná
R:	20-576-1 MNP Rekonstrukce splaškové kanalizace - Zlín Lešná - MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
33	877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110	kus	5,00000				0,00
34	28611387	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	kus	1,00000				0,00
35	877265231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	2,00000				0,00
36	28611718	víčko kanalizace plastové KG DN 110	kus	2,00000				0,00
37	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	10,00000				0,00
38	28611354	koleno kanalizace PVC KG 125x15°	kus	3,00000				0,00
39	28611355	koleno kanalizace PVC KG 125x30°	kus	3,00000				0,00
40	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	3,00000				0,00
41	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	1,00000				0,00
42	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	5,00000				0,00
43	28611425	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110	kus	1,00000				0,00
44	877275231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 125	kus	2,00000				0,00
45	28611720	víčko kanalizace plastové KG DN 125	kus	2,00000				0,00
46	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	14,00000				0,00
47	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	kus	3,00000				0,00
48	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	3,00000				0,00
49	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	3,00000				0,00
50	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,00000				0,00
51	28611620	čistící kus kanalizace plastové KG DN 160 se 4 šrouby	kus	4,00000				0,00
52	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	8,00000				0,00
53	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	2,00000				0,00
54	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	3,00000				0,00
55	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	3,00000				0,00
56	894102111	Stěny šachet z cihel kanalizačních pálených lícových tl 120 mm	m3	0,45600				0,00
		0,7*1*2*0,12		0,16800				
		1,2*1*2*0,12		0,28800				
		<i>Součet</i>		0,45600				
57	894302241	Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,16800				0,00
		0,7*1,2*0,2		0,16800				
58	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	0,84000				0,00
		0,7*1,2		0,84000				
59	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,05000				0,00
60	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu	kus	1,00000			-1,00000	0,00
61	55241011	poklop, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace	kus	1,00000			-1,00000	0,00
62	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	44,00000			-44,00000	0,00

Položkový rozpočet - změnový list č.1

S:	Rekonstrukce splaškové kanalizace - Zlín Lešná
O:	20-576-1 Rekonstrukce splaškové kanalizace - Zlín Lešná
R:	20-576-1 MNP Rekonstrukce splaškové kanalizace - Zlín Lešná - MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
63	800100101	Napojení na stávající potrubí	soubor	5,00000				0,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00
64	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	91,00000				0,00
65	96105511R	Bourání kamenných základů	m3	1,05600			-0,51200	0,00
		0,85*0,8*0,8		0,54400				
		0,8*0,8*0,8		0,51200			-0,51200	
		Součet		1,05600				
66	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm	m3	4,47000				0,00
		44*0,8*0,1		3,52000				
		1,5*1*0,1*5		0,75000				
		1*1*0,1*2		0,20000				
		Součet		4,47000				
67	965081312	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy do 1 m2	m2	44,70000			-6,70000	0,00
		44*0,8		35,20000				
		1,5*1*5		7,50000				
		1*1*2		2,00000				
		Součet		44,70000				
68	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 100	m	5,00000				0,00
69	969041113	Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 200	m	5,00000				0,00
70	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	6,00000				0,00
71	230200121	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200	m	6,00000			-6,00000	0,00
72	55283928	chránička prostupu základem	m	6,00000			-6,00000	0,00
73	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	121,00000			-88,00000	0,00
		44*2		88,00000			-88,00000	
		1,5*2*5		15,00000				
		1*2*5		10,00000				
		1*4*2		8,00000				
		Součet		121,00000			-88,00000	
74	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	20,00000			-10,00000	0,00
75	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,10000			-0,10000	0,00
Díl: 997 Přesun sutě								0,00
76	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	15,80900				0,00
77	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	158,09000				0,00
		15,809*10 /Přepočtené koeficientem množství		158,09000				
78	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	15,80900				0,00
79	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,80900				0,00
80	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	537,50600				0,00
		15,809*34 /Přepočtené koeficientem množství		537,50600				

Položkový rozpočet - změnový list č.1

S:	Rekonstrukce splaškové kanalizace - Zlín Lešná
O:	20-576-1 Rekonstrukce splaškové kanalizace - Zlín Lešná
R:	20-576-1 MNP Rekonstrukce splaškové kanalizace - Zlín Lešná - MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
81	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	15,80900				0,00
Díl: 998 Přesun hmot								0,00
82	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	42,95900				0,00
Díl: OST Ostatní								0,00
83	100100101	Příprava stávajícího zděného kanálu na protažení nového potrubí	soubor	1,00000				0,00
84	100100102	Zednické přípomoci	hod	24,00000				0,00
85	100100103	Vodotěsné zajištění prostupu základem	soubor	4,00000			-4,00000	0,00
86	100100104	Vodotěsné zajištění prostupu stěnou šachty	soubor	5,00000			-5,00000	0,00
87	100100105	Úprava poklopu proti pronikání vlhkosti a zajištění plynostěsnosti	soubor	3,00000			-3,00000	0,00
88	100100106	Zajištění vstupních otvorů do stávajícího zděného kanálu proti zápachu	soubor	1,00000				0,00
89	100100107	Fotodokumentace průběhu provádění stavebních prací	soubor	1,00000				0,00
90	100100108	Projektová dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000				0,00
91	100100109	Vedlejší a ostatní náklady - 5% z celkové ceny	soubor	1,00000				0,00
Celkem						0,00		0,00