

Název stavby: VPIC Písek,SO402, lávka Ostrovní ul.  
 Číslo SPP prvku:  
 Zhotovitel PD: xxxxxxxxxxxx  
 KPO:  
 HOST: Písek  
 VUJ:

## Technické údaje:

KMVYK:	0.039	KMP:	0.950	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.095	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

## Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	21 140,41 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	27 326,28 Kč
MONTÁŽ	30 057,27 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	5 564,78 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	26 706,31 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **110 795 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	89 654,64 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	21 140,41 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 817,73 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	15322.68 JV	15 322,68 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	38.00 m	706,42 Kč
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 205,60 Kč

952362 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	18.00 m	11 951,64 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	21.00 m	7 287,84 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	18.00 m	1 784,88 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	35.00 m	389,90 Kč
<b>MONTÁŽ</b>			
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	55.00 m	2 727,45 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	161,13 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	4.00 ks	148,72 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	10.00 ks	309,90 Kč
955288 S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks	99,18 Kč
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové	9849.20 JV	9 849,20 Kč
ztížená montáž			
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 354,94 Kč
955266 S	Montáž trubky ochranné	12400.00 JV	12 400,00 Kč
montáž ocelové trubky na lávku			
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	40.00 m	844,80 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	85.00 m	1 161,95 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>			
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	5 564,78 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		45.00 ks	1 710,90 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		45.00 m	198,90 Kč
300117 S	Kabel plastový TCEPKPFL 5x4x0,6		95.00 m	2 833,85 Kč
316541 S	Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm		2.00 ks	220,64 Kč
320879 S	Materiál pro tratě síťové		18600.00 ks	18 600,00 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		2.00 ks	407,32 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		2.00 ks	46,12 Kč
407578 S	Souprava čistící 4413L		1.00 ks	638,68 Kč
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ		2.00 ks	1 065,76 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem		5.00 m	204,35 Kč
302381 S	Trubka vrapovaná 63/51 s lankem		33.00 m	779,79 Kč
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>				
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda		2.00 ks	0,00 Kč