

Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2020
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.11.2020**
(dále i jako Dodatek č. 2)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
na základě Pověření ze dne 20.11.2019 jednajícím Ing. Františkem Holenkou,
ředitelem Krajského ředitelství Jihlava
(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: J.D.P. Stavby s.r.o.
se sídlem Polanka 1060, Stařečka, 674 01 Třebíč
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová
značka C 11710
IČO: 09077286
DIČ: CZ09077286
zastoupená: Ing. Richardem Jourou, jednatelem
ve věcech technických jedná: [REDAKCE] autorizovaný stavbyvedoucí
tel.: [REDAKCE]
e-mail: b [REDAKCE]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 31.8.2020 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2020/139 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Orlovská silnička**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací a méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 137.393,50 Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 494.306,24 Kč

Dodatek č. 2: 137.393,50 Kč

Cena celkem: 631.699,74 Kč"

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 2. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 2. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Jihlava: 19.12.2020


Třebíč: 19.12.2020



.....
objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. František Holenka
ředitele
Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel
J.D.P. stavby s.r.o.
Ing. Richard Joura
jednatel



LC Orlovská silnička

Dodatek č.2 - ke smlouvě o dílo č.S918/2020/139 ze dne 31.8.2020

Dodatek č.2 - Méněpráce:	-14 704,00 Kč
Dodatek č.2 - Vícepráce dle SoD:	152 097,50 Kč
Dodatek č.2 - Vícepráce Nové:	0,00 Kč
Dodatek č.2 - Vícepráce cena obvyklá:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Celkem	137 393,50 Kč

Cena ze smlouvy o dílo č.S918/2020/139	494 306,24 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č.1	137 393,50 Kč
Cena dle smlouvy a dodatků	631 699,74 Kč
% Vícepráce ze smlouvy	27,80

LC Orlovská silnička - méněpráce

Dodatek č.2 - ke smlouvě o dílo č.S918/2020/139 ze dne 31.8.2020

Díl 5: Komunikace pozemní

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
12	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 20 kg/m ²	m ²	-116,000	44,00	-5 104,00	Dorovnání skutečně navezených tun s ohledem na kvalitu ohrubné vrstvy 0/63	03.11.2020

celkem Díl 5: Komunikace pozemní -5 104,00

Díl 998: Vedlejší náklady

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
13	R01	Zkouška míry zhutnění 1x na 1000m ² - Pláň	kus	-6,000	1 600,00	-9 600,00	Zrušení zkoušek s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky (děšť)	03.11.2020

celkem Díl 998: Vedlejší náklady -9 600,00

Celkem méněpráce -14 704,00

LC Orlovská silnička - vícepráce dle SoD

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S918/2020/139 ze dne 31.8.2020

Díl 1: Zemní práce

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
1	112251101	Odstranění pařezů D do 300mm	kus	20,000	420,00 Kč	8 400,00	Dle skutečně vytrhaných pařezů	28.10.2020
<i>celá cesta</i>								
2	112251102	Odstranění pařezů D do 500mm	kus	26,000	520,00 Kč	13 520,00	Dle skutečně vytrhaných pařezů	28.10.2020
<i>celá cesta</i>								
3	112251103	Odstranění pařezů D do 700mm	KUS	23,000	620,00 Kč	14 260,00	Dle skutečně vytrhaných pařezů	28.10.2020
<i>celá cesta</i>								
5	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	62,850	88,00 Kč	5 530,80	Navýšení délky rozšíření celkově o 53m=55,5m2 s výškou 0,6m+odstranění nánosů na nájezdech o celkové ploše 98,5m2 s průměrnou výškou nánosů 0,3m	19.11.2020

Prodloužení rozšíření CO1 o 9m+1mšířky=9m2; Prodloužení rozšíření CO2 o 13m+1mšířky=13m2; Prodloužení rozšíření CO3 o 9m+1mšířky=9m2; Prodloužení rozšíření CO5 o 13m+1mšířky=13m2; Prodloužení rozšíření CO6 o 4m+1mšířky=4m2 a Prodloužení rozšíření CO7 o 5m+1,5mšířky=7,5m2

9	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	62,850	22,00 Kč	1 382,70	Uložení odkopávek z položky 5	19.11.2020
---	-----------	--	----	--------	----------	----------	-------------------------------	------------

Prodloužení rozšíření CO1 o 9m+1mšířky=9m2; Prodloužení rozšíření CO2 o 13m+1mšířky=13m2; Prodloužení rozšíření CO3 o 9m+1mšířky=9m2; Prodloužení rozšíření CO5 o 13m+1mšířky=13m2; Prodloužení rozšíření CO6 o 4m+1mšířky=4m2 a Prodloužení rozšíření CO7 o 5m+1,5mšířky=7,5m2

celkem Díl 1: Zemní práce **43 093,50**

Díl 5: Komunikace

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
16	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel.63-125mm tl. 250mm	m2	154,000	182,00	28 028,00	Navýšení délky rozšíření celkově o 53m=55,5m2 a zpevnění nájezdů o celkové ploše 98,5m2	19.11.2020

Dle SoD-322,697tun; Dle skutečnosti 397,26 tun

11	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm (Podkladní vrstva 0/63)	m2	317,500	112,00	35 560,00	Navýšení délky rozšíření celkově o 53m=55,5m2 a dorovnání skutečně navezených tun s ohledem na různorodou výšku podkladní vrstvy =262m2	19.11.2020
----	-----------	--	----	---------	--------	-----------	---	------------

Délka rozšíření (Dle Sod-182,862 tun; Dle skutečnosti 195,627 tun) + 60,260 tun více s ohledem na dorovnání podkladní vrstvy

18	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm (Obrusná vrstva 0/63)	m2	305,500	112,00	34 216,00	Navýšení délky rozšíření celkově o 53m=55,5m2 a dorovnání finální vrstvy s niveletou komunikace min. však 100mm = 250m2	19.11.2020
----	-----------	--	----	---------	--------	-----------	---	------------

Délka rozšíření (Dle Sod-128,663 tun; Dle skutečnosti 141,428tun) + 57.5 tuny na vyrovnaní povrchu s niveletou komunikace

17	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm (Výplňová vrstva 0/32)	m ²	100,000	112,00	11 200,00	Navýšení délky rozšíření celkově o 53m=55,5m ² + dorovnání dle skutečně navezených tun 44,5m ²	19.11.2020
----	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------	---	------------

Délka rozšíření (Dle Sod-154,336 tun; Dle skutečnosti 167,101,tun) + 11,089 tuny dle skutečně navezených

celkem Díl 5: Komunikace 109 004,00

Celkem vícepráce **152 097,50**

