



S009P00U6231

Číslo SOD objednatele: 2019/001318/INV/DS/ - DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

O ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
A SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK, SLUŽEB A ČINNOSTÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY 3/2019)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Kontaktní osoba: : Ing. Petr Mráček, Ph.D., [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : PROLYSTA Brno s.r.o.

Sídlo : Svatopluka Čecha 1670/44, Královo Pole, 612 00 Brno
Zastoupený : Ing. Ladislavem Slovákem - jednatelem
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87484
IČO : 03956954
DIČ : CZ03956954
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Kontaktní osoba: : Ing. Ladislav Slovák, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy.

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/001318/INV/DS ze dne 04.10.2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací včetně zajištění a provedení souvisejících prací, dodávek a činností směřujících úplnému a řádnému provedení díla s názvem:

„Obnova podzámčí - Zámek 2“

za účelem obnovy a rekonstrukce objektu Zámek 2 v k. ú. Blansko.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. V odst. 5.5, čl. XVII. odst. 17.6 Smlouvy o dílo z důvodů souvisejících časových a jiných věcných vazeb vzniklých při realizaci díla. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D1/1 Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při realizaci díla byla dojednána úprava prováděných prací tak, jak je definováno v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o částku 189.937,23 Kč bez DPH (vícepráce ve výši 504.412,75 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 314.475,52 Kč bez DPH) a činí nově 6.641.485,57 Kč bez DPH.

D1/2 Smluvní strany konstatují, že práce byly dokončeny v pozdějších termínech, než bylo ujednáno, a to

z důvodů mimořádných opatření vydaných Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s přijatými opatřeními proti pandemii Covid-19, které měly dopad na pracovní trh a na termín dodávek materiálů. Tyto skutečnosti smluvní strany shodně považují za vyšší moc v souladu s čl.IV odst. 4.2. a čl.XVI Smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

D1/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

D1/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D1/4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

D1/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. ~~78~~ přijatém na ~~48~~ schůzi Rady města Blansko konané dne 18.11.2020

Příloha

1. Rozpočet

V Blansku dne 16.12.2020


Za objednatele



město Blansko

Ing. Jiří Crha
starosta města

Za zhotovitele



PROLYSTA Brno s.r.o.

Ing. Ladislav Slovák
Jednatel

PROLYSTA BRNO s.r.o.

Spisová značka: C 87484 vedená u krajského soudu v Brně

Den zápisu: 2. dubna 2015

Sídlo: Svatopluka Čecha 1670/44, Královo Pole, 61200 Brno

Rekapitulace přípočtů

Stavba: **OBNOVA PODZÁMČÍ - ZÁMEK 2**

Číslo	Název	
1	Dlažba, obklady, PVC	161 999,33
2	Fasáda	60 893,00
3	Izolace	88 507,81
4	Příprava optického kabelu	11 934,95
5	Elektro	75 861,42
6	Nika	5 670,50
7	Vodovod	34 250,00
8	Tesařské práce	65 295,75
CELKEM Kč bez DPH		504 412,75

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		OBNOVA PODZAMČÍ - ZÁMEK 2 Dlažba, obklady, PVC		1 PŘÍPOČTY		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ celkem (Kč)	
Díl:	711	Izolace proti vodě				
101	711112011RZ	Izolace proti vlhkosti svis. asf. susp. za studena 1x nátěr - včetně dodávky suspenze	m2	64,00		
		vč napojení na vodorovnou izolaci:20				
104	711141559RZ	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	15,00		
	711152111RU	Izolace proti vlhkosti svislá samolepicím pásem včetně pásu Glastek 30 sticker plus	m	47,00		
	711212001R3	Hydroizolační povlak - nátěr DICHUNGSSCHLÄMME, krystal.hydroizolace. vlhkost	m2	64,00		
Celkem za 711 Izolace proti vodě					39 900,00	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
187	771471014R0	Obklad soklíků keram.rovných do MC,30x10, H 10 cm	m	6,00		
189	771575109R	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	23,50		
190	771578011R	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	6,00		
193	59764203	Dlažba matná 300x300x9 mm upřesnit dle výběru objednatele	m2	25,85		
	781415015R	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2	74,50		
	59760160.A	Lišta kout/1díln plast Schlüter DILEX-EKE U 8/O 7	m	14,00		
	597813668	Obkládačka 20x25	m2	78,23		
194	998771201R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	8,33		
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						97 678,33
Díl:	776	Podlahy povlakové				
196	776101121R0	Provedení penetrace podkladu	m2	10,90		
199	776522100R	Lepení podlah PVC z pásů, plochy běžné včetně dodávky podlahoviny	m2	10,90		
	776220110RU	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m	27,00		
	771478001R0	Montáž list schodišťových	m	27,00		
	5537030121F	Lišta ukončovací lepicí h 12 mm lišta ukončovací; pro podlahy PVC a koberce; materiál eloxovaný hliník; š = 24,0 mm; h = 12,0 mm; l = 2 700 mm; samolepicí;	kus	10,00		
Celkem za 776 Podlahy povlakové					24 421,00	
Celkem					161 999,33	

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		OBNOVA PODZÁMČÍ - ZÁMEK 2 Fasáda		2 PŘÍPOČTY	
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější			
36	622421145R0	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4 tenkovrstvá omítka štuková probarvená	m2	45,50	
37	622471566R0	Nástřik vněj. stěn plněnou barvou slož.3-4	m2		
	622412224	Nátěr stěn vnějších,slož.3-4,BASF,silikon.hydrofob	m2	53,70	
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější					47 889,20
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy			
50	941941031R0	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	48,00	
51	941941191R0	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	96,00	
52	941941831R0	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	48,00	
57	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	42,00	
58	944944031R0	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	63,00	
59	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	42,00	
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy					9 291,00
Díl:	97	Prorážení otvorů			
97	978015291R0	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	45,50	
98	979999999R0	Poplatek za skladku 10 % příměsí	t	2,00	
Celkem za 97 Prorážení otvorů					3 712,80
Celkem					60 893,00

Položkový rozpočet

Stavba : OBNOVA PODZAMČÍ - ZÁMEK 2		3				
Objekt : Izolace		PŘÍPOČTY				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
2	113106121R0	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho pro opětné použití	m2	30,00		
3	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odkrytí rýhy před proezáním stěn	m3	21,85		
4	162201101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m na mezideponii	m3	21,85		
5	174101102R0	Zásyp ruční se zhutněním-zpětný dosyp po provedení podřezání stěn(hutněno)	m3	21,85		
	583419003R	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Jihomoravský kraj	t	79,52		
Celkem za 1 Zemní práce						55 488,80
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
	212312111R0	Lože trativodu z betonu prostého	m3	1,88		
	28342407R	lišta odvětrávací, ukončovací, pro ukončení vrchní a	kus	13,05		
	28323110R	Fólie nopová DEKDREN G8 tl. 0,6 mm š. 2000 mm	m2	50,00		
	711823129R0	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii	m	25,00		
	711823121R0	Montáž nopové fólie svisle	m2	50,00		
	212792112R0	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	27,00		
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						23 537,01
Díl:	46	Zpevněné plochy				
20	564201200U0	Podklad komunikací štěrkopisku 10cm okap.chodníček	m2	35,20		
Celkem za 46 Zpevněné plochy						3 872,00
Díl:	5	Komunikace				
23	596811111R0	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. zpětné uložení původní dlažby	m2	30,00		
Celkem za 5 Komunikace						5 610,00
Celkem						88 507,81

Položkový rozpočet

Stavba :	OBNOVA PODZÁMČÍ - ZÁMEK 2	4
Objekt :	Příprava optického kabelu	PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
3	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odkrytí rýhy před prořezáním stěn	m3	3,50		
4	162201101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m na mezideponii	m3	3,50		
5	174101102R0	Zásyp ruční se zhutněním-zpětný dosyp po provedení podřezání stěn(hutněno)	m3	3,50		
Celkem za 1 Zemní práce						6 057,45
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
66	962032242R0	Bourání otvorů do zdiva z cihel pálených na MC	m3	1,09		
87	974031121R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	18,00		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						2 985,50
Díl:	97	Prorážení otvorů				
89	970031060R0	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	1,50		
Celkem za 97 Prorážení otvorů						2 892,00

Celkem	11 934,95
---------------	------------------

Položkový rozpočet

Stavba :	OBNOVA PODZAMČÍ - ZAMEK 2	5
Objekt :	Elektro	PŘÍPOČTY

Stavební práce	MJ	množství	Rozdíl	
			cena / MJ	celkem (Kč)
Drážka 30x30 ve zdivu	m	29,00		
Drážka 50x50 ve zdivu	m	2,00		
Drážka 150x50 v betonu	m	4,00		
Drážka 100x100 ve zdivu	m	2,00		
Vykroužení otvorů pro krabice	kus	32,00		
Průraz 32 hloubka 20cm	kus	6,00		
Průraz 20 hloubka 20cm	kus	8,00		
Průraz 200x200 hloubka 50cm	kus	1,00		
Vysekání kapsy R2 600x600x150	kus	1,00		
Trubka pevná 20 vč. parohů	m	7,00		
Trubka pevná 25 vč. parohů	m	12,00		
OBO se svorkami a podložkou	kus	3,00		
Kopoflex 50	kus	5,00		
Spojkování vodičů posutí R2	kus	18,00		
Spojení kabelů posunutí R	kus	6,00		
Za stavební přípravu bez DPH				9 114,00 Kč

Elektro dodávka a práce				
Hledání a oprava převrtaných kabelů	m	3,00		
Předělání parapetního žlabu	m	3,00		
Vysekání ER rozváděče ve fasádě	kpl	1,00		
Vybourání starého rozváděče	kus	1,00		
Vysekání nového RH	kpl	1,00		
Provizorní přepojení rozváděčů	kus	1,00		
Průraz 18 hloubka 30cm	kus	3,00		
Průraz 18 hloubka 60cm	kus	7,00		
Průraz 32 hloubka 40cm	kus	10,00		
Průraz 32 hloubka 80cm	kus	10,00		
Průraz 100x100 hloubka 50cm	kus	1,00		
Drážka 30x30 ve zdivu	m	140,00		
Drážka 50x50 ve zdivu	m	25,00		
Vykroužení kapes pro krabice	m	104,00		
Prostup stropem dřevěný	m	22,00		
CYKY 4Bx16	kus	3,00		
CY16	kus	12,00		
PRAKTIK IP44 6+6 přepínač	kus	2,00		
Lišta 20x20	kus	12,00		
Lišta 40x40	kus	18,00		
Lišta 60x40	kus	10,00		
OBO A12	kus	16,00		
Trubka pevná 20 vč. parohů	kus	3,00		
Trubka pevná 25 vč. parohů	kus	25,00		
Spínač TANGO č.5	kus	1,00		
Dvozásuvka TANGO natočená	kus	16,00		
Předělání přívodů pro svítidla míst. 22	kus	9,00		
Ventilátor nástěnný 100 AŽ, timer	kus	1,00		
Ventilátor nástěnný 12V	kus	1,00		
Trafo pro ventilátor	kus	1,00		
BOX pro trafo pro ventilátor	kus	1,00		
Hygrostat	kus	1,00		
ABB pohybové čidlo místo vypínače	kus	3,00		
Elektro dodávka a práce bez DPH				66 747,42 Kč

Celkem bez DPH

75 861,42 Kč

Položkový rozpočet

Stavba :	OBNOVA PODZÁMČÍ - ZÁMEK 2	6
Objekt :	Nika	PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
17	342264051R	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	4,00		
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				3 600,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
30	612421637R	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	1,50		
31	612473185R	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn nové zdivo	m2	1,50		
		Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní				844,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
66	962032242R	Bourání otvorů do zdiva z cihel pálených na MC	m3	0,60		
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				930,00
Díl:	784	Malby				
204	784191201R	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	4,00		
205	784195112R	Malba tekutá Standard, bílá, 2 x	m2	4,00		
		Celkem za 784 Malby				296,00

Celkem	5 670,50
---------------	-----------------

Položkový rozpočet

Stavba :	OBNOVA PODZÁMČÍ - ZÁMEK 2	7
Objekt :	Vodovod	PŘÍPOČTY

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	ventil nezámrzný	kus	1,00		
2	hydrant vč. revize	kus	1,00		
3	rozvod pozinku pro hydrant	kpl	1,00		
4	stavební připravenost pro rozvody	kpl	1,00		

Celkem	34 250,00
---------------	------------------

Položkový rozpočet

Stavba :	OBNOVA PODZÁMČÍ - ZÁMEK 2	8
Objekt :	Tesařské práce	PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
114	762081515U0	Obroušení a očištění obnažených dřevěných prvků	m2	125,00		
117	762332130R	Montáž vázaných krovů pravidelných do 280 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/20	m	65,62		
125	762795000R0	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	1,30		
127	762911115R0	Impregnace obnaženého řeziva nátěrem ve 2.NP proti plísni a hnilobě	m2	125,00		
131	30900133000	Sroub ocelový 02 1301.0 M16x150 mm pomocné spojovací prvky	kus	19,00		
132	762332521U0	spojovací pásovina 50/5 á 800mm s otvory	kus	19,00		
133	998762202R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m + zvedací prostředky pro sblížené vazníky	%	290,95		
		Celkem za 762 Konstrukce tesařské				65 295,75

Celkem	65 295,75
--------	-----------

Rekapitulace odpočtů

Stavba: **OBNOVA PODZÁMČÍ - ZÁMEK 2**

Číslo	Název	
	Vedlejší a ostatní náklady	-81 000,00
	Architektonické a stavební řešení	-174 104,82
	Vytápění	-7 160,00
	Plynoinstalace	-7 186,00
	Zdravotechnické instalace	-23 681,50
	Vybavení	-21 343,20
CELKEM v Kč bez DPH		-314 475,52

Položkový rozpočet

Stavba :		OBNOVA PODZAMČÍ - ZÁMEK 2	ODPOČTY
Objekt :		Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
7	07	Realizační a dílenská a jiná dokumentace stavby	kpl	-1,00		
8	08	Dokumentace skutečného provedení	kpl	-0,44		

Celkem	-81 000,00
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

Stavba :	OBNOVA PODZÁMČÍ - ZÁMEK 2	ODPOČTY
Objekt :	Architektonické a stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8	311231146R0	Zdivo nosné cihelné z CP 25 P20 na MC 10 dozdivky u oken	m3	-0,66		
11	317944313R1	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.14	t	-0,06		
12	319231215U0	Dod izol zdiva cihla podřezání pila tl -90cm klínování, izolace asf. v 1.NP	m2	-18,00		
18	346244381R0	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm ocel.průvlaky	m2	-0,55		
19	413232211R0	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	-6,00		
29	612409991R1	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	-3,60		
33	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů	m2	-4,00		
49	648951411R1	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm	m	-1,00		
66	962032242R0	Bourání otvorů do zdiva z cihel pálených na MC	m3	-1,33		
73	965042231R1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	-1,50		
98	979999999R0	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	-5,00		
100	711111002R2	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně asfaltové emulze 0,4kg/m2	m2	-15,80		
101	711112011R2	Izolace proti vlhkosti svis. asf. susp. za studena 1x nátěr - včetně dodávky suspenze	m2	-20,00		
104	711141559R2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	-15,80		
105	711142559R2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	-22,00		
107	998711201R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-352,00		
135	721242116R0	Lapač střešních splavenin litinový DN 125	kus	-3,00		
136	764231430R0	Lemování Ti Zn plechem zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	-16,00		
137	764231451R0	Lemování Ti Zn plechem zdi, pilířků rš 500 mm	m	-3,00		
143	764510440R1	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm nalepení Enkolitem	m	-1,00		
147	764554496R0	Lemování trub Ti Zn kruhové D do 200 mm	kus	-6,00		
149	998764201R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	-382,00		
165	766000000O0	Dodávka dřevěných oken 500/400 dtto Uw 1,1 dítterm dvojsklo	kus	-2,00		
167	7660011ŽS1	Žaluzie plastové do všech nových oken	m2	-0,40		
174	766812116R0	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu š. do 3 m vč zapojení lednice a dřezu+baterie	kus	-1,00		
180	61581616	Soubor kuchyňský 220 cm vč lednice v lince+dřez, baterie a	soubor	-1,00		
187	771471014R0	Obklad soklíků keram. rovných do MC, 30x10, H 10 cm	m	-27,00		
188	771479001R0	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	-29,70		
194	998771201R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	-178,00		
215	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,00		
216	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-40,00		
217	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-5,00		
218	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-20,00		
219	979088212R0	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-5,00		

Celkem	-174 104,82
---------------	--------------------

Položkový rozpočet

Stavba :	OBNOVA PODZÁMČÍ - ZÁMEK 2	ODPOČTY
Objekt :	Vytápění	

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
87	RHL	Hlavice ruční bílá	KS	-3,000		
125	nab.cena	Provozní denník (jedná se o denník pro zápisy obsluhou)	ks	-1,000		

Celkem	-7 160,00
---------------	------------------

Položkový rozpočet

Stavba :	OBNOVA PODZÁMČÍ - ZÁMEK 2	
Objekt :	Plýnoinstalace	ODPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
ZEMNÍ PRÁCE						
1.		Hloubení rýh š. do 2,0 m	m3	-1,56		
2.		Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	-0,48		
3.		Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	-0,12		
4.		Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	-0,36		
5.		Zásyp rýhy se zhutněním	m3	-1,08		
6.		Pažení rýhy příložené - zřízení, odstranění	m2	-5,20		
7.		Řezání spar - asfalt	m	-4,00		
8.		Odstarnění krytu asfaltového-včetně uložení na skládku	m2	-1,20		
9.		Vyspravení krytu asfaltového po překopech	m2	-1,20		
10.		Výstražná folie	m	-2,00		
16.		Chránička D 76x3,2	m	-1,00		
Celkem						-7 186,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	OBNOVA PODZAMČÍ - ZÁMEK 2 Zdravotechnické instalace	ODPOČTY
----------------------	--	---------

P.č.	Typ	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-25,900		
115	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-0,320		
116	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-0,320		
13	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	-5,000		
14	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	-10,000		
20	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	-1,000		
101	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	-2,000		
83	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	-0,150		

Celkem	-23 681,50
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

Stavba :	OBNOVA PODZAMČÍ - ZÁMEK 2	Rozpočet:
Objekt :	Vybavení	ODPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
2	725299101R	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	-1,00		
8	64294716R	zástěna do sprchy - závěs dodávka a osazení	kus	-1,00		
		Celkem za 725 Zařizovací předměty				-1 700,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
12	766812115R	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,4 m horní skříňky 3x60+1x50 cm	kus	-4,00		
13	61581616	Soubor kuchyňské skříňky horní 230 cm	soubor	-1,00		
15	998766201R	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-184,32		
16	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4	h	-2,00		
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				-19 643,20
		Celkem				-21 343,20