

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Dřevčice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102/3	Číslo ZBV: 5
--	---	----------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Colas CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	-771 802,11	89 560,80	-682 241,31

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	-771 802,11	89 560,80	-682 241,31

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Dřevčice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102/3	Číslo ZBV: 5.3
--	--	-----------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-1788/00066001/2020 a zhotovitel č.: 201211113 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.6.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	4	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 5		
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů	16	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Zdůvodnění ZBV6: Více a méněpráce dílčích oprav komunikace - Dřevčice

Změna vznikla z důvodu nutné opravy vyvrácených obrub pro zajištění BESIP a rozšíření rozsahu obnovy asfaltového krytu SO 102 Dřevčice. (příloha č. 08 Zápis SD ZBV 5; příloha č. 09 Fotodokumentace ZBV 5; příloha č. 10 Pokyn ZBV5; příloha č. 11 Situace dílčích změn SO 102 Dřevčice)

Dílčí změna č. 1 - Dřevčice - osazení obrub v křižovatce podél zvonice

V průběhu stavebních prací byl vznesen návrh OÚ Dřevčice k dodatečnému provedení osazení silničních obrubníků v křižovatce podél zvonice z důvodu zajištění BESIP a odvedení dešťových vod z komunikace. – schváleno TDI (příloha č. 08 Zápis SD ZBV 5 - 27.8.2020)

Dílčí změna č. 2 - Rozšíření rozsahu pokládky asfaltu – Dřevčice

V průběhu stavebních prací byl vznesen požadavek investora (TDI) k rozšíření rozsahu pokládky asfaltových vrstev. – schváleno TDI (příloha č. 08 Zápis SD ZBV 5 - 11.8.2020)

Dílčí změna č. 3 - Odpočet za neprováděné sanace

Po vyřezování asfaltových vrstev v obci Dřevčice byl na prohlídkách stavby za účasti TDI zjištěn nevyhovující stav podkladní konstrukce komunikace. Z toho vyplynula nutnost realizovat plošné sanace v plném rozsahu. – schváleno TDI

Dílčí změna č. 4 - Odpočet za neodvezené množství odpadu

Odpočet za neodvezené množství materiálu na skládku, které je podloženo vážnými listky. (příloha č. 12 Příjemky odpadu - CD nosič)

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukci. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-771 802,11	89 560,80	-682 241,31	861 362,91

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Colas CZ, a.s.	jméno	Petr Krejčí, DiS.	datum	14. 12. 20	podpis
Stavební dozor: KSÚS SK	jméno	Tomáš Pecka	datum		podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK vedoucí TSÚ oblasti M.H.	jméno	Lenka Chmelová	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Pavel Lněnička	datum	14. 12. 2020	podpis

Číslo pa

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

Název Stavby:	II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102/3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Odvodnění komunikace v Dřevčicích
	SO 102 - Dřevčice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
14 104 055,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-913 059,36	3 001 620,10	16 192 615,74	2 088 560,74

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-771 802,11	89 560,80	3 091 180,90	21,92%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 684 861,47	15 510 374,43	1 406 319,43	9,97%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Petr Krejčí DiS.

Stavební dozor:
KSÚS SK - silniční technik

souhlasím

Tomáš Pecka

Zástupce Objednatele:
vedoucí TSÚ oblasti M.H.

souhlasím

Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurko

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 102/3

Skupina změn 3

Evidenční číslo a název stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Dřevčice

Číslo a název rozpočtu: SO 102.3 - Dřevčice

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	573223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1.0kg/m2	m2	28692,000	28833,40	141,40	13,000	372 996,00	0,00	1 838,20	374 834,20	1 838,20	0,49%
12	574D46	asfaltový beton pro ložní vrstvy modifik. ACL 16+, 16S tl. 50mm	m2	14346,000	14487,40	141,40	259,000	3 715 614,00	0,00	36 622,60	3 752 236,60	36 622,60	0,99%
14	574P31	asfaltový koberec modifik. SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8. NH tl. 30mm	m2	6641,000	6782,40	141,40	212,000	1 407 892,00	0,00	29 976,80	1 437 868,80	29 976,80	2,13%
5	131738	hloubení jam zapaž. i nepaž. tl. i. odvoz do 20 km - tl. 300mm [sanace]	m3	1422,000	1097,444	-324,5560	342,000	486 324,00	-110 998,15	0,00	375 325,85	-110 998,15	-22,82%
6	21450	sanační vrstvy z kameniva - tl. 150mm (sanace 300mm)	m3	1422,000	1097,44	-324,5560	967,000	1 375 074,00	-313 845,65	0,00	1 061 228,35	-313 845,65	-22,82%
7	57446E	asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 50mm sanace	m2	4740,000	3658,14	-1081,86	243,000	1 151 820,00	-262 891,01	0,00	888 928,99	-262 891,01	-22,82%
8	572121	infiltrační postřik asfaltový do 1.5kg/m2 (sanace)	m2	4740,000	3799,54	-940,46	16,000	75 840,00	-15 047,30	0,00	60 792,70	-15 047,30	-19,84%
9	15330	poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných, kamenná stav. suť (sanace)	t	2700,000	2207,00	-493,00	140,000	378 000,00	-69 020,00	0,00	308 980,00	-69 020,00	-18,26%
Nové položky													
51	916131213	osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	40,00	40,00	254,000	0,00	0,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	100%
52	592170310	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	0,000	10,00	10,00	171,000	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100%
61	113201112	vytrhání obrub silničních ležatých	m	0,000	40,00	40,00	118,000	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	100%
22	460650195	očistění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	0,000	30,00	30,00	38,200	0,00	0,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100%
46	997013601	poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 17 01 01	t	0,000	3,15	3,15	710,000	0,00	0,00	2 236,50	2 236,50	2 236,50	100%
63	997221561	vodorovná doprava suť z kusových materiálů do 1 km	t	0,000	3,15	3,15	47,300	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	100%
64	997231119	příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suť a vybouraných hmot	t	0,000	63,00	63,00	15,900	0,00	0,00	1 001,70	1 001,70	1 001,70	100%
Celkem													
									771 802,11	89 560,80		- 682 241,31	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Petr Krejčí DiS., (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Tomáš Pecka, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum: 1

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice**

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	14 104 056,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	15 510 374,43
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	18 767 553,06
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	109,97%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (9), písm. b)	-11,98%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 406 319,43
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,07%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 231 216,50

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	33,86%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 776 042,37
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 052 027,50

12=(1)*0,15	Limit	2 115 608,25
13=(36)/1	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+38)	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny de minimis (Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice	- 1 684 861,47	3 091 180,80	1 406 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 684 861,47	3 091 180,90	1 406 319,43	4 776 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1	Vícenákladý spojený s etapizací a prodloužením stavby	0,00	1 618 109,22	1 618 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 109,22	1 618 109,22	1 618 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	2	Provizorní BUS zastávky + SDZ + meteorostanice	0,00	216 041,90	216 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 041,90	216 041,90	216 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3	Odvodnění komunikace	0,00	968 622,44	968 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 622,44	968 622,44	968 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	4	Více a méněpráce dílčích oprav komunikace - Podolanka	- 913 059,36	198 846,54	- 714 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 913 059,36	198 846,54	- 714 212,82	1 111 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	5	Více a méněpráce dílčích oprav komunikace - Dřevčice	- 771 802,11	89 560,80	- 682 241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 771 802,11	89 560,80	- 682 241,31	861 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název a evidenční číslo stavby:	II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - Dřevčice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	6	
08 Zápisy SD ZBV 5	2	
09 Fotodokumentace ZBV 5	5	
10 Pokyn ZBV 5	2	
11 Situace dílčích změn SO102 Dřevčice	1	
12 Příjemky odpadu (pouze na CD)		CD nosič
Počet listů celkem	16	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Dřevčice

SO 102/3

Číslo a název rozpočtu: SO 102.3 - Dřevčice

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdil cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Položky z rozpočtu						14 104 055,00	- 1 371 529,06	725 721,50	13 458 247,44	- 645 806,53	-4,58%
1	R položka	DIO vč. zajištění, rzištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	0,000	0,000	361 432,00	361 432,00	0,00	0,00	361 432,00	0,00	100,00%
2	2950	ostat. požadavky, posudky, kontroly reviz. zpr. (zajištění směr. vzorků pro zatřídění asf. směsí dle Vyhl.130/2019 Sb.)	kpl	1,000	0,000	0,000	12 464,00	12 464,00	0,00	0,00	12 464,00	0,00	100,00%
3	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	1632,000	1644,000	12,000	849,000	1 385 568,00	0,00	10 188,00	1 395 756,00	10 188,00	0,74%
		pol.113728 10*1*0,1= 1 [A] - frézování rýhy pro zatrubnění přes křižovatku - ZBV 3 pol15330 10*1,1=11 [B] - sanace mimo vozovku u hostince Del - ZBV 4 celkem ZBV3 + ZBV4: A+B = 12 [C]											
4	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	1738,000	0,000	0,000	27,00	46 926,00	0,00	0,00	46 926,00	0,00	100,00%
5	131738	hloubení jam zapaž. i nepaž tř. l. odvoz do 20 km - tl. 300mm (sanace)	m3	1422,000	984,010	-437,990	342,000	486 324,00	-149 792,58	0,00	336 531,42	-149 792,58	-30,80%
		pol.131738 72*1,5*1,8=194,4 [A] - výkop pod krajnicí příkopu na vjezdu do Dřevčic pro sanaci pol.131738 10*1,4= 14 [B] - výkop pro zatrubnění přes křižovatku Celkem: A+B=208,4 [C] - ZBV 3 pol131738 55*2*1,5=165 [D] - sanace mimo vozovku u hostince Del pol131738 (-0,6*811,39)=-486,834 [E] - odpočet za neprováděné sanace (-60% z celku) Celkem: D+E=-321,834 [F] - ZBV 4 Celkem ZBV3 + ZBV4: C+F = -113,434 [G]											
		Celkem ZBV3 + ZBV4+ZBV5: C+F+H = -437,990 [G]											
6	21450	sanační vrstvy z kameniva - tl. 150mm (sanace 300mm)	m3	1422,000	962,01	-459,990	967,000	1 375 074,00	-444 810,33	0,00	930 263,67	-444 810,33	-32,35%
		pol.21450 72*1,5*1,8=194,4 [A] - doplnění konstrukce pod krajnicí u příkopu pol.21450 10*1,4= 14 [B] - výkop pro zatrubnění přes křižovatku Celkem: A+B=208,4 [C] - ZBV 3 pol21450 55*2*1,3=143 [D] - sanace mimo vozovku u hostince Del pol131738 (-0,6*811,39)=-486,834 [E] - odpočet za neprováděné sanace (-60% z celku) Celkem: D+E=-343,834 [F] - ZBV 4 celkem ZBV3 + ZBV4: C+F = -135,434 [G]											
		celkem ZBV3 + ZBV4+ZBV5: C+F+G = -459,990 [G]											
7	57446E	asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 50mm (sanace)	m2	4740,000	2045,356	-2694,644	243,000	1 151 820,00	-654 798,49	0,00	497 021,51	-654 798,49	-56,85%
		pol.57446E 10*1= 10 [A] - zaasfaltování příkopu pro uložení trouby přes křižovatku - ZBV 3 pol57446E (-0,6*2704,64)=-1622,784 [B] - odpočet za neprováděné sanace (-60% z celku) - ZBV 4 celkem ZBV3 + ZBV4: A+B = -1612,784 [C]											
		celkem ZBV3 + ZBV4 + ZBV5: A+B+D = -2694,644 [E]											
8	572121	infiltrační postřik asfaltový do 1,5kg/m2 (sanace)	m2	4740,000	2632,156	-2107,844	16,000	75 840,00	-33 725,50	0,00	42 114,50	-33 725,50	-44,47%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Dřevčice

Číslo a název rozpočtu: SO 102.3 - Dřevčice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 102/3

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	931312	těsnění dilat. spar asf. zálivkou o průměru do 200 mm2 pol.931312 10*1*2= 20 [A] - provedení zálivek na překopu - ZBV 3	m	2211,000	2231,000	20,000	37,000	81 807,00	0,00	740,00	82 547,00	740,00	0,90%
17	132738	hloubení rýh do 2M, paž. 1 nepaž., tř. 1., odvoz do 20 km (příkopy) pol.132738 105*3*2,2=693 [A] - prohloubení příkopu na vjezdu do Dřevčic pol.132738 90*0,5*0,5=22,5 [B] - výkop rýhy pro zatrubnění pol.132738 17,5*2*1=35 [C] - prohloubení a profilace příkopu na konci úseku pol.132738 1*2*0,3=0,6 - [D] - výkop pro obložení kamenem u vtoku do propustku pol.132738 125*0,2=25 - [E] - úprava terénu za kanalizační trubkou Celkem: A+B+C+D+E=776,1 [F] - ZBV 3	m3	200,000	976,100	776,100	359,000	71 800,00	0,00	278 619,90	350 419,90	278 619,90	388,05%
18	12922	čištění krajinic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	650,000	0,000	0,000	110,000	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	100,00%
19	15112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných, II tř. těžitelnosti (příkopy, krajnice) pol.15112 105*3*2*2=1260 [A] - prohloubení příkopu na vjezdu do Dřevčic pol.15112 90*0,5*0,5*2=45 [B] - výkop rýhy pro zatrubnění pol.15112 17,5*2*1*2=70 [C] - prohloubení a profilace příkopu na konci úseku pol.15112 1*2*0,3*2=1,2 - [D] - výkop pro obložení kamenem u vtoku do propustku Celkem: A+B+C+D+E=1376,2 [E] - ZBV 3	t	491,000	1867,200	1376,200	140,000	68 740,00	0,00	192 668,00	261 408,00	192 668,00	280,29%
20	15670	poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných, kontamin. stav. suř (recyklát) pol.15670 1*2,7=2,7 [A] - odvoz a likvidace vyřezovaného mat. z překopu - ZBV 3 pol.15670 10*1,1*2,7=29,7 [B] - sanace mimo vozovku u hostince Del * obj. hm. Pol.15670 -(0,6*250,24)= -150,144 [C] Celkem: B+C=-120,444 [D] - ZBV 4 Celkem ZBV3 + ZBV4: A+D = -117,744	t	2128,000	2010,256	-117,744	140,000	297 920,00	-16 484,16	0,00	281 435,84	-16 484,16	-5,53%
21	56962	zpevnění krajinic z recykl. materiálu do tl. 100mm	m2	760,000	0,000	0,000	95,000	72 200,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	100,00%
22	89921	výšková úprava poklopů (kanal. šachty)	kus	14,000	0,000	0,000	3 712,000	51 968,00	0,00	0,00	51 968,00	0,00	100,00%
23	89923	výšková úprava krycích hrnců (vodovodní uzávěry)	kus	7,000	0,000	0,000	1 743,000	12 201,00	0,00	0,00	12 201,00	0,00	100,00%
24	915111	VDZ barva hladká, dodávka a pokládka	m2	1231,000	0,000	0,000	90,000	110 790,00	0,00	0,00	110 790,00	0,00	100,00%
25	915221	vod. Doopr. Značení plastem, strukturální nehučné (vodící čáry, dělicí čáry)	m2	1097,000	0,000	0,000	335,000	367 495,00	0,00	0,00	367 495,00	0,00	100,00%
26	915211	vod. Doopr. Značení plastem, hladké (přechod pro chodce)	m2	134,000	0,000	0,000	464,000	62 176,00	0,00	0,00	62 176,00	0,00	100,00%
		Nové položky - JČ dle ÚRS 2020/II						0,00	0,00	221 466,34	221 466,34	221 466,34	100,00%
27	91451111	Montáž sloupky dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou montáž 1 ks SDZ z důvodu provádění sanace zasahující i pod krajnici komunikace 1 ks = [A] ZBV 1 montáž 3ks dopravních značek po odstranění provizorních BUS zastávek - 3 ks = [B] ZBV 2 Celkem: A+B=4 [C]	KUS	0,000	4,000	4,000	255,000	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100%
28	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami demontáž 1 ks SDZ z důvodu provádění sanace zasahující i pod krajnici komunikace 1 ks = [A] ZBV 1 demontáž 3ks dopravních značek po odstranění provizorních BUS zastávek - 3 ks = [B] ZBV 2 Celkem: A+B=4 [C]	KUS	0,000	4,000	4,000	360,000	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Dřevčice								SO 102/3					
Číslo a název rozpočtu: SO 102.3 - Dřevčice								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním	KUS	0,000	5,000	5,000	87,500	0,00	0,00	437,50	437,50	437,50	100%
		<i>doplnění 3 ks směrových sloupeků z důvodu zajištění bezpečnosti = 3 [A] - ZBV 2 doplnění 2 ks směrových sloupeků z důvodu zajištění bezpečnosti = 2 [B]- ZBV 4 Celkem: A+B=5 [C]</i>											
34	404451650	sloupek směrový silniční ocelový	KUS	0,000	5,000	5,000	243,000	0,00	0,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	100%
		<i>doplnění 3 ks směrových sloupeků z důvodu zajištění bezpečnosti = 3 [A] - ZBV 2 doplnění 2 ks směrových sloupeků z důvodu zajištění bezpečnosti = 2 [B]- ZBV 4 Celkem: A+B=5 [C]</i>											
36	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	M3	0,000	13,000	13,000	225,000	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	100%
		<i>pol.174112101 1*10*1,3=13 [A] - obsyp potrubí nové trubky - ZBV 3</i>											
37	583312000	štěrkopisec netříděný zásypový	t	0,000	26,000	26,000	219,000	0,00	0,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	100%
		<i>pol.583312000 1*10*1,3*2=26 [A] - obsyp potrubí nové trubky - materiál - ZBV 3</i>											
38	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	0,000	26,000	26,000	64,500	0,00	0,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	100%
		<i>pol.998225111 1*10*1,3*2=26 [A] - obsyp potrubí nové trubky - doprava materiálu - ZBV 3</i>											
39	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	0,000	95,000	95,000	154,000	0,00	0,00	14 630,00	14 630,00	14 630,00	100%
		<i>pol. 871370320 zatrubnění příkopu v dl. 95 m - ZBV 3</i>											
40	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000	285,000	285,000	112,000	0,00	0,00	31 920,00	31 920,00	31 920,00	100%
		<i>pol.151101101 95*1,5*2 = 285 [A] - pažení pro uložení potrubí - ZBV 3</i>											
41	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000	285,000	285,000	67,300	0,00	0,00	19 180,50	19 180,50	19 180,50	100%
		<i>pol.151101111 95*1,5*2 = 285 [A] - odstranění pažení pro uložení potrubí - ZBV 3</i>											
42	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	0,000	9,000	9,000	326,000	0,00	0,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	100%
		<i>pol. 810441811 bourání stávajícího potrubí pod křižovatkou v dl. 9 m - ZBV 3</i>											
43	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	M3	0,000	2,000	2,000	3810,000	0,00	0,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	100%
		<i>pol.890411811- bourání 2 stávajících šachet v silnici pro zatrubnění pod křižovatkou - ZBV 3</i>											
44	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	30,960	30,960	229,000	0,00	0,00	7 089,84	7 089,84	7 089,84	100%
		<i>bourání potrubí v dl. 9 m a 2 bet. šachet + výkop konstrukce z vozovky pol.997013501 10*1*1*2=20 [A] - výkop pro uložení trouby pol.997013501 9*0,44 = 3,96[B]- sut potrubí pol.997013501 2*3,5 = 7 [C] - sut ze šachet Celkem: A+B+C=30,96 [D] - ZBV 3</i>											
45	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	219,200	219,200	10,000	0,00	0,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	100%
		<i>pol.997013509 10,96*20= 219,2[A] - ZBV 3</i>											
46	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	14,110	14,110	710,000	0,00	0,00	10 018,10	10 018,10	10 018,10	100%
		<i>pol.997013601 9*0,44 = 3,96[B]- sut potrubí pol.997013601 2*3,5 = 7 [C] - sut ze šachet Celkem: A+B+C=10,96 [D] - ZBV 3 pol.997013601 14,110 [E] - poplatky za uložení odpadu - ZBV 4 Celkem D+E = 14,11</i>											
47	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	KUS	0,000	1,000	1,000	241,000	0,00	0,00	241,00	241,00	241,00	100%
		<i>pol.877355211 montáž tvarovek u zatrubnění pod křižovatkou- ZBV 3</i>											
48	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	0,000	3,000	3,000	145,000	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	100%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Dřevčice								SO 102/3					
Číslo a název rozpočtu: SO 102.3 - Dřevčice								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>pol. 871350320 montáž potrubí u zatrubnění pod křižovatkou - ZBV 3</i>											
49	894211121	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno bet	KUS	0,000	2,000	2,000	11000,000	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100%
		<i>pol. 894211121 pro zatrubnění pod křižovatkou - ZBV 3</i>											
50	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustak z trub DN 300 až 500	KUS	0,000	2,000	2,000	14000,000	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100%
		<i>pol. 919441211 zpevnění nátoky do 2 propustků - ZBV 3</i>											
51	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	44,000	44,000	254,000	0,00	0,00	11 176,00	11 176,00	11 176,00	100%
		<i>pol. 916131213 osazení obrub pro usměrnění odtoku srážkové vody - 4= [A] - ZBV 3</i>											
		<i>Celkem: A+B= 44 [C]</i>											
52	592170310	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	0,000	14,000	14,000	171,000	0,00	0,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	100%
		<i>pol. 592170310 osazení 4 m obrub pro usměrnění odtoku srážkové vody - 4 = [A] - ZBV 3</i>											
		<i>Celkem: A+B= 14 [C]</i>											
53	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m2	0,000	125,000	125,000	69,200	0,00	0,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	100%
		<i>pol. 182151111 62,5*2 =125 [A] - profilace příkopu v dl. 125 m - ZBV 3</i>											
54	583800010	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	0,000	9,000	9,000	371,000	0,00	0,00	3 339,00	3 339,00	3 339,00	100,00%
		<i>doplnění 9 ks žulových obrub pro zajištění opěry asf. krytu - ZBV 4</i>											
55	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	9,000	9,000	227,000	0,00	0,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	100,00%
		<i>doplnění 9 ks žulových obrub pro zajištění opěry asf. krytu - ZBV 4</i>											
56	564931512	Podklad z R-materiálu tl 100 mm	m2	0,000	120,000	120,000	85,100	0,00	0,00	10 212,00	10 212,00	10 212,00	100,00%
		<i>pol. 564931512 20*6=120 [A] zpevnění plochy v křiž. s ul. Ke Mlýnu - ZBV 4</i>											
57	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	0,000	120,000	120,000	49,500	0,00	0,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		<i>pol. 564931512 20*6=120 [A] zpevnění plochy v křiž. s ul. Ke Mlýnu - doplnění do celkové tl. 150 mm - ZBV 4</i>											
58	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	0,000	120,000	120,000	26,300	0,00	0,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Dřevčice								SO 102/3					
Číslo a název rozpočtu: SO 102.3 - Dřevčice								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	998225111	pol181152302 20*6=120 [A] zpevnění plochy v křiž. s ul. Ke Mlýnu - ZBV 4 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,000	48,600	48,600	64,500	0,00	0,00	3 134,70	3 134,70	3 134,70	100,00%
60	581114113	pol998225111 20*6*0,15*2,7=48,6 [A] zpevnění krytu v ul. Ke Mlýnu se souhlasem TDI - dovoz materiálu - ZBV 4 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	0,000	11,000	11,000	336,000	0,00	0,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	100,00%
61	113201112	pol581114113 10*1,1=11 [A] zpevnění vjezdu betonem v tl. 10 cm - ZBV 4 výtrhání obrub silničních ležatých	m	0,000	40,00	40,00	118,000	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	100%
62	460650195	očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	0,000	30,00	30,00	38,200	0,00	0,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100%
63	997221561	vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,000	3,15	3,15	47,300	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	100%
64	997231119	příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	0,000	63,00	63,00	15,900	0,00	0,00	1 001,70	1 001,70	1 001,70	100%
		Nové R-položky						0,00	0,00	1 830 659,62	1 830 659,62	1 830 659,62	100,00%
29	R5	Zřízení provizorních BUS zastávek s dřevěnými nástupišti - materiál, montáž, demontáž, doprava Zajištění 1 ks dřevěných nástupišt pro provizorní zastávky dle požadavku ROPID a obce. Jednotková cena se skládá ze mzdy řemeslníka a dřevěného materiálu (hranol, řezivo). Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor ceny položky R5 - 1 ks = [A] ZBV 1 Zajištění 2 ks dřevěných nástupišt pro provizorní zastávky dle požadavku ROPID a obce. Jednotková cena se skládá ze mzdy řemeslníka a dřevěného materiálu (hranol, řezivo). Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor ceny položky R5 - 2 ks = [2] ZBV 2 Celkem: A+B=3 [C]	KOMPL	0,000	3,000	3,000	18 187,20	0,00	0,00	54 561,60	54 561,60	54 561,60	100%
30	R1	Náklady pro dokončení stavby (mechanizace+doprava+pracovníci+THP) Zvýšení nákladů na stavbu z důvodu nutné etapizace stavby. Jednotková cena se skládá ze mzdy dělníků, z nájmu a práce mechanizace (kolové rypadlo, vibrační válec, lopatový nakladač a nákladních automobilů). Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor ceny položky R1 - ZBV 1	den	0,000	10,000	10,000	86 028,74	0,00	0,00	860 287,40	860 287,40	860 287,40	100,00%
31	R2	Náklady na pokládku asf. směsí (pracovníci+doprava+nájem mechanizace) Zvýšení nákladů na stavbu z důvodu nutné etapizace stavby. Jednotková cena se skládá ze mzdy dělníků finišerové čety, z nájmu a práce finišerů a nákladních automobilů. Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor ceny položky R2 - ZBV 1	den	0,000	4,000	4,000	116 866,27	0,00	0,00	467 465,08	467 465,08	467 465,08	100,00%
32	R3	Náklady na frézu (pronájem+doprava+pracovníci) Zvýšení nákladů na stavbu z důvodu nutné etapizace stavby. Jednotková cena se skládá ze mzdy dělníků u frézy, z nájmu a práce silniční frézy a nákladních automobilů. Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor ceny položky R3 - ZBV 1	den	0,000	2,000	2,000	135 772,27	0,00	0,00	271 544,54	271 544,54	271 544,54	100,00%
35	R4	Demontáž a zpětná montáž meteostanice cena dle dodavatele technologie + 15%. Podrobný rozbor JC, viz příloha: Rozbor ceny položky R4 + cenová nabídka dodavatele - ZBV 2	kpl	0,000	1,000	1,000	176 801,00	0,00	0,00	176 801,00	176 801,00	176 801,00	100,00%
		Celkem						14 104 055,00	- 1 371 529,06	2 777 847,46	15 510 373,40	1 406 319,43	9,97%

	Datum
<p>PROVEDENÉ PRÁCE: JAHACE Č. 2 - KOMUNIKACE - 1 STRANA - PŘEDPOLABANA 1: 100M², HLUBKA 0,5M → ENO K REALIZACI 4 JAH. ŽAF. I. NEŽAF. ER. A ŽEM DO LOKY - ODVOZ NA SEDA- ŮV, ŽAF. ER. ŽEM DO 10CM, UČLID A ŽABE ŽEČENÍ CELEHO ŽTA ŽENIŽE</p>	10.8.2020

<p>PRACOVNÍ ŽOBA: od 7⁰⁰ - 19⁰⁰ hod.; PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰ hod. ŽOBNÍ: ŽAKHO + DO ŽEM + ŽSŽ ŽOČET ŽRADOŽIČY: ŽAF: HEČHŽH ŽD. ŽUHAIER 10 - ŽELNÍK 5 - ŽTRADNÍK 2 - ŽRŽIK HEČHŽIŽŽE: KOLYŽ OTOČNÝ ŽACK, ŽAŽOŽY ŽACK, ŽLOUBOŽY ŽA ŽELADŽE, ŽOUŽACÍ ŽLADŽO, ŽIBRAČNÍ ŽEŽEŽ, 1 - Ž. A; 1 - Ž. Ž. Ž.</p>	11.8.2020 ŽTENŽI
--	---------------------

<p>PROVEDENÉ PRÁCE: HLUBENÍ JAH ŽAF. I. NEŽAF. ER. A Ž ODVOŽEM ŽA ŽELADŽE, JAHACE ČIŽTENÍ ŽLADŽIC ŽB ŽAHŽOŽ ER. ŽS 100M Ž ODVOŽEM ŽA ŽELADŽE UČLID A ŽABE ŽEČENÍ CELEHO ŽTA ŽENIŽE</p>	
---	--

<p>PROŽEMU ŽIŽIŽNÍ ŽEŽEŽENÍ ŽA ŽAŽŽOŽNOSTI ŽU ŽREŽIŽE Ž ŽAŽŽIŽE ŽAŽEŽOŽA (ŽOŽ) K ŽEŽEŽENÍ ŽOŽEŽU ŽOŽLADŽE ŽŽ. ŽAŽEŽEŽ → ŽŽAŽEŽENO K ŽEŽIŽEŽI, ŽŽAŽEŽAŽAŽA ŽLOČAŽY 150M²</p>	11.8.2020
---	-----------

Denní záznamy stavby

PROVEDENÍ PRÁCE: ČIŠTĚNÍ ZLADNÍK OD MAJÁKOVÉHO
KOCMAY S ODVOZEM NA SÉLADNÍ
A SOUVAŽNÍ ALFAZITOVÉHO KRY
HROUBĚNÍ JAKY PATAFĚNÝMI
T.F. A ODVOZ DO LOKY NA SÉLADNÍ
PROVEDENÍ MANAŽERSKÝCH PRÁCEK
MIA, KUTŘENÍ TO KUSTVADY,
KABEJEČENÍ ČIELEHO STAVBY
ODPOVĚDNÍKOVY PUKOVYČA
KRAJINOU DO BET. KOFĚ.

PROVEDENÍ KUSTVADY S ODVOZEM NA SÉLADNÍ
KABEJEČENÍ ČIELEHO STAVBY
ODPOVĚDNÍKOVY PUKOVYČA
KRAJINOU DO BET. KOFĚ.

PROVEDENÍ PRÁCE: ČIŠTĚNÍ ZLADNÍK OD MAJÁKOVÉHO
KOCMAY S ODVOZEM NA SÉLADNÍ
A SOUVAŽNÍ ALFAZITOVÉHO KRY
HROUBĚNÍ JAKY PATAFĚNÝMI
T.F. A ODVOZ DO LOKY NA SÉLADNÍ
PROVEDENÍ MANAŽERSKÝCH PRÁCEK
MIA, KUTŘENÍ TO KUSTVADY,
KABEJEČENÍ ČIELEHO STAVBY
ODPOVĚDNÍKOVY PUKOVYČA
KRAJINOU DO BET. KOFĚ.

PROVEDENÍ PRÁCE: ČIŠTĚNÍ ZLADNÍK OD MAJÁKOVÉHO
KOCMAY S ODVOZEM NA SÉLADNÍ
A SOUVAŽNÍ ALFAZITOVÉHO KRY
HROUBĚNÍ JAKY PATAFĚNÝMI
T.F. A ODVOZ DO LOKY NA SÉLADNÍ
PROVEDENÍ MANAŽERSKÝCH PRÁCEK
MIA, KUTŘENÍ TO KUSTVADY,
KABEJEČENÍ ČIELEHO STAVBY
ODPOVĚDNÍKOVY PUKOVYČA
KRAJINOU DO BET. KOFĚ.

PROVEDENÍ PRÁCE: ČIŠTĚNÍ ZLADNÍK OD MAJÁKOVÉHO
KOCMAY S ODVOZEM NA SÉLADNÍ
A SOUVAŽNÍ ALFAZITOVÉHO KRY
HROUBĚNÍ JAKY PATAFĚNÝMI
T.F. A ODVOZ DO LOKY NA SÉLADNÍ
PROVEDENÍ MANAŽERSKÝCH PRÁCEK
MIA, KUTŘENÍ TO KUSTVADY,
KABEJEČENÍ ČIELEHO STAVBY
ODPOVĚDNÍKOVY PUKOVYČA
KRAJINOU DO BET. KOFĚ.

PROVEDENÍ PRÁCE: ČIŠTĚNÍ ZLADNÍK OD MAJÁKOVÉHO
KOCMAY S ODVOZEM NA SÉLADNÍ
A SOUVAŽNÍ ALFAZITOVÉHO KRY
HROUBĚNÍ JAKY PATAFĚNÝMI
T.F. A ODVOZ DO LOKY NA SÉLADNÍ
PROVEDENÍ MANAŽERSKÝCH PRÁCEK
MIA, KUTŘENÍ TO KUSTVADY,
KABEJEČENÍ ČIELEHO STAVBY
ODPOVĚDNÍKOVY PUKOVYČA
KRAJINOU DO BET. KOFĚ.

6x STRAŽNÍK
A K. DÍK

MECHANIZACE: KOLON' OTOLYH' OSA

VAPELAŽE, VIOKRAČENÍ

PROJEKCE PÁČE: ČERNÝCH, KRAJČÍK OD VA

MOHM V OSVOŘENÍ NA

A ŽOUKAI, ANFALDIKHO

MILOUBENI JAK ŽARAF.

INÍ ODIŮF DO LOKH

SAHAČHI, KRSTY Ž

HUBENI DO VESTIACU

BARBOŘEČENI ČELE

TRACONH DORA: OD 4°20' 19" DO 1°; PŘESTA

POČÁK; POLODNÁK + 18° 00' 00" 00

POČET PRAVEDICU: TAP HEDJAT

DO VUMAIKA

6x ŽENKÉ, OKSTKONIK, A

09 Fotodokumentace ZBV 5

Dílčí změna č. 1 - Dřevčice - osazení obrub v křižovatce podél zvonice



Dílčí změna č. 2 - Rozšíření rozsahu pokládky asfaltu – Dřevčice









*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

COLAS CZ a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Prahy 9 - Vysočany

Vás dopis značky: / ze dne Naše značka Vyřizuje/telefon Praha
/20/KSUS/MHT/Pec Pecka

**Věc : „II/610 – III/0106-Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I.etapa Podolanka,Dřevčice“ –
Pokyn (ZBV č. 5)**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. II/610. Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy o dílo č. S-1788/00066001/2020 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:


II/610 – III/0106-Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I.etapa Podolanka,Dřevčice

- na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny z důvodu nutné opravy vyvrácených obrub komunikace v obci Dřevčice, k zajištění bezpečného provozu a rozšíření rozsahu obnovy asfaltového krytu, vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem


Lenka Chmelová
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště

COLAS

COLAS CZ

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 – Vysocany

IČO 26177005 DIČ CZ26177005

Zaps v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 6556

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 – Smíchov

IČ 00066001

Věc:

Žádost zhotovitele

Dílo:

II/610 – III/0106-PODOLANKA-BRANDÝS n/L-II/101, I. ETAPA PODOLANKA, DŘEVČICE

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (IČ 00066001)

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s. (IČ: 26177005)

Žádáme o změnu rozsahu díla na akci „II/610 – III/0106-Podolanka-Brandýs n/L-II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice“ z důvodu nutné opravy vyvrácených obrub pro zajištění bezpečného provozu a rozšíření rozsahu obnovy asfaltového krytu SO 102 Dřevčice.

V Praze, dne 2.9.2020

COLAS CZ a.s.

Generální ředitelství

Rubeška 215, 190 00 Praha 9

IČO 26177005 DIČ CZ26177005

Zaps v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl B vložka 6556

www.colas.cz

ZÁKRES A POPIS PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ V DŘEVČICÍCH V RAMCI SO102

-
- SO102/2**
8) Úprava terénu za kanalizační troubou, modelace příkopu
- SO102/1**
3) Osazení směrových sloupků na vjezd do obce
- SO102/2**
4) konec úseku, zpevnění vtoku propustku a úprava příkopu
- SO102/2**
1) prohloubení příkopu a zpevnění podkladu krajnice
2) odvodnění silnice zatrubnění příkopu
- SO102/2**
3) odvodnění v křižovatce zřízení šachet, zatrubnění pod křižovatkou
- SO102/3**
1) osazení obrub podél zvonice
- SO102/2**
7) SDZ začátek a konec obce – demontáž a montáž
- SO102/3**
2) rozšíření rozsahu pokládky asfaltu
- SO102/2**
6) obložení vtoku propustku kamenem
- SO102/2**
5) osazení obrub u zvonice
- SO102/3**
2) rozšíření rozsahu pokládky asfaltu
- SO102/3**
2) rozšíření rozsahu pokládky asfaltu
- SO102/1**
1) Demontáž a montáž meteorostanice
- SO102/2**
7) SDZ začátek a konec obce – demontáž a montáž
- SO102/1**
2) Zřízení provizorních BUS zastávek

PROVEDENÉ PRÁCE: JAHNACĚ C. K. - KOUKLIKACE - , 10.8.2020
 PRÁCI STRANA - PŘEDVOLÁVÁNÁ
 PLOCHA: 100M², HLoubKA: 0,5M →
 SKVALENO K REALIZACI
 HLoubKEM JAHNACĚ I. HEBAPAZ. ER. I.
 VON ODVOZEM DO DOKY. ODVOZ NA SELA-
 DEL, KRAJNÍ ASF. ER. TO DO SOMY,
 UČLID A ŽABE PŘECENI CELEHO
 STA VENHĚ

PRACOVNÍ DOBA: od 7⁰⁰ do 19⁰⁰ hod.; PŘESTÁVKA: 11⁰⁰ - 12⁰⁰ hod. 11.8.2020
 POČET PRACOVNÍKŮ: TAT: HEB49L UTEREK
 TO. JAHNACĚ
 10x DĚLNÍK
 5x STAVNÍK
 2x ŘÍDÍK
 HEB49LIZACE: KOLOVÝ ÚTOČNÝ BAZEN, PÁJOVÝ
 BAZEN, HLoubKOVÝ NA ELADAC,
 BOUČACÍ LADIVO, VIBRAČNÍ
 DĚLA, ALH.A; AL.TATMA

PROVEDENÉ PRÁCE: HLoubKEM JAHNACĚ I. HEBAPAZ. ER. I.
 V ODVOZEM NA SELADEL, JAHNACĚ
 ČIŠTENÍ KRAJNÍK OB. KRAJNÍK ER.
 DO 100MM S ODVOZEM NA SELADEL
 UČLID A ŽABE PŘECENI CELEHO
 STA VENHĚ

PROBLEMU MÍSTNÍ JETŘENÍ ZA PŘÍTOMNOSTI OÚ DŘEVNICE A 11.8.2020
 ŽABUTICE INVENTURA (TOI) K ROZŠŘŤENÍ KOPČEKU TĚLADY
 ASF. VASTEV → SKVALENO K REALIZACI. PŘEDVOLÁVÁNÁ
 PLOCHA: 150M² *La... ..*
 správa
 Pěv.