

**DODATEK č. 1****ke Smlouvě o dílo ze dne 20.7.2020**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) ■

**Objednatel:****Město Žatec**

Sídlo: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec  
 Zastoupená: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka  
 - ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka  
 - ve věcech technických: [redacted] doucí odboru rozvoje města  
 Tel: [redacted]  
 E-mail: [redacted]  
 Mobil: [redacted]  
 Tel: [redacted]  
 E-mail: [redacted] ku investic, odbor rozvoje

IČ: 00265781  
 DIČ: CZ00265781

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec  
 Č. účtu: 9005-422481/0100

(dále jen jako „**objednatel**“)**Zhotovitel:****Boulit s.r.o.**

Sídlo: Nová Farma 1863, 431 11 Jirkov  
 Zastoupená: Ing. Petr Kozl  
 Kontakt: [redacted]  
 IČ: 47310499  
 DIČ: CZ47310499  
 Bankovní spojení: Komerční banka  
 Č. účtu: 78-5616980257/0100

Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem Ústí nad Labem oddíl C, vložka 3666

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Kozl  
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]

(dále jen jako „**zhotovitel**“)Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

**I.**

**Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy osmi pokojů v 1. NP (č.p. 642, 845, a 852), Šafaříkova 845, Žatec “ ze dne 20.7.2020 (dále jen smlouva o dílo) takto:**

**V čl. 7. Cena díla a fakturace se mění odst.7.1. tak, že jeho**

**původní znění:**

7.1.Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele na základě ocenění všech položek položkového rozpočtu, který tvoří součást nabídky zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

**Celková cena bez DPH činí 6,572.330,89 Kč**

**Zákonné DPH činí 1,380.189,49 Kč**

**Celková cena včetně DPH činí 7,952.520,38 Kč**

Cena díla nesmí být zaokrouhlená (cena bez DPH)

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy v souladu s Rekapitulací objektů stavby a soupisy prací je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

**se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:**

7.1.Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele na základě ocenění všech položek položkového rozpočtu, který tvoří součást nabídky zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

**Celková cena bez DPH činí 6,572.330,89 Kč**

**Zákonné DPH činí 985.849,63 Kč**

**Celková cena včetně DPH činí 7,558.180,52 Kč**

Cena díla nesmí být zaokrouhlená (cena bez DPH)

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy v souladu s Rekapitulací objektů stavby a soupisy prací je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

**II.****Závěrečná ujednání**

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 20.7.2020 zůstávají beze změn.

2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Položkový rozpočet.

2.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Tento Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města Žatec č. 837/20 dne 23.11.2020.

V Žatci dne

.....

V Jirkově dne

.....

---

Město Žatec  
Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka

---

Boulit s.r.o.  
Ing. Petr Kozl, jednatel

## Slepý rozpočet

Název akce:

**Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci**

**Stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP (č.p. 642, 845 a 852), Šafaříkova 845, Žatec**

Investor: Město Žatec, Odbor rozvoje města  
náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Dodavatel: dle výběrového řízení investora

Projektant: Petr Hyneš  
[REDACTED]

Datum: Únor 2016

**Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci**

**Stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP (č.p. 642, 845 a 852), Šafaříkova 845, Žatec**

**Rekapitulace:**

	<b>Cena ( v Kč )</b>
Stavební část	4 198 242,00
Zdravotně technická instalace	1 342 394,00
Vytápění	349 613,59
Vzduchotechnika	147 643,00
Silnoproud	445 848,30
Slaboproud	88 590,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>6 572 330,89</b>
DPH 15%	985 849,63
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>7 558 180,52</b>

Zakázka:

**Stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP (čp. 642, 845 a 852), Šafaříkova 845, Žatec - STAVEBNÍ ČÁST**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>SO_01: Stavební část</b>	<b>4 198 242</b>	<b>120</b>	<b>629 736</b>	<b>4 827 978</b>
003.: Svislé konstrukce	165 239	29,2	24 786	190 025
0061: Úprava povrchů vnitřní	406 418	30,0	60 963	467 381
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	270 675	48,7	40 601	311 276
0064: Osazování výplní otvorů	25 641	0,3	3 846	29 488
009.: Ostatní konstrukce a práce	44 993		6 749	51 742
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy	13 395	0,0	2 009	15 404
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	19 500	0,0	2 925	22 425
0096: Bourání konstrukcí	689 386	0,1	103 408	792 794
099.: Přesun hmot HSV	136 461		20 469	156 931
711.: Izolace proti vodě	146 858	0,3	22 029	168 887
713.: Izolace tepelné	51 465	0,6	7 720	59 185
725.: Zařizovací předměty	195 356		29 303	224 660
7631: Konstrukce montované - sádrokartonové	334 108	1,3	50 116	384 224
766.: Konstrukce truhlářské	498 367	0,5	74 755	573 122
776.: Podlahy povlakové	621 455	2,3	93 218	714 674
781.: Obklady keramické	204 929	3,1	30 739	235 668
783.: Nátěry	50 058	0,2	7 509	57 567
784.: Malby	165 935	3,1	24 890	190 826
V03.: Zařízení staveniště	93 000		13 950	106 950
V04.: Inženýrská činnost	65 000		9 750	74 750
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>4 198 242</b>			
<b>DPH</b>	<b>629 736</b>			
DPH 15% ze základny: 4 198 242	629 736			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>4 827 978</b>			

Stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP (čp. 642, 845 a 852), Šafaříkova 845, Žatec - STAVEBNÍ ČÁST

čerpání

za období 7/2020

zbývá

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena výměra celkem výměra celkem

SO\_01: Stavební část

4 198 242

003.: Svislé konstrukce

1.	SP	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,309	
2.	SP	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,191	
3.	H	13010712	Ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,098	
4.	H	13010714	Ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,235	
5.	H	13010716	Ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,131	
6.	H	13010718	Ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,075	
7.	SP	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,36	
8.	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	6,082	
9.	SP	311231125	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 5 MPa / přízdívky a dozdívký z CP	m3	7,95	
10.	SP	340238235	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových pórobetonových tl 150 mm	m2	1,2	
11.	SP	340239235	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových pórobetonových tl 150 mm	m2	2,1	
12.	SP	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	6,405	
13.	SP	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	36,32	
14.	SP	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	5,88	
15.	SP	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3 / stěna v m.č. N1.24 + přízdívky a dozdívký	m3	6,98	
16.	SP	346272113	Přízdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných objemové hmotnosti 500 kg/m3 / vyrovnání stěn	m2	27,98	
17.	SP	346272115	Přízdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných objemové hmotnosti 500 kg/m3 / vyrovnání stěn, obezdívky WC	m2	27,16	

0061: Úprava povrchů vnitřní

18.	SP	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem	m2	10,659	
19.	SP	611331142	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně / omítka na I profily pro dosažení požární odolnosti	m2	10,659	
20.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	191,583	
21.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	23,934	
22.	SP	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	144,27	
23.	SP	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	280,633	
24.	SP	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	712,144	
25.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	191,583	
26.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	356,072	
27.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	278,48	
28.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	151,889	

0063: Podlahy a podlahové konstrukce

29.	SP	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	11,783	
30.	SP	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	8,954	
31.	SP	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	6,63	
32.	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	8,954	
33.	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	6,63	
34.	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	8,954	
35.	SP	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,63	
36.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,589	

37.	SP	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm	m2	194,22
<b>0064: Osazování výplní otvorů</b>					
38.	SP	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	12,0
39.	H	5533122x	Zárubeň ocelová 900/1970 L/P / kouřotěsná	kus	12,0
<b>009.: Ostatní konstrukce a práce</b>					
40.	SP	90091001x	Demontáž stávajícího informačního systému - štítky u dveří a cedulky	hod	6,0
41.	SP	90091002x	Demontáž stávajícího dorozumivacího zařízení	hod	15,0
42.	SP	90091003x	Ochrana podlahy v chodbě z desek OSB 2x6mm / dodávka a montáž	m2	84,26
43.	SP	90001001x	Informační systém - štítky u dveří a cedulky / dodávka a montáž	kus	1,0
44.	SP	90001002x	Poklop pro revizi požárního zařízení (požární klapky VZT) / dodávka a montáž	kus	7,0
45.	SP	90001003x	Kouřové čidlo / dodávka	kus	1,0
46.	SP	90001004x	Kabel ke kouřovému čidlu 4x0,5 (s požární odolností - červený) / dodávka	m	10,0
47.	SP	90001005x	Montážní práce pro osazení čidla a kabelu	hod	48,0
<b>0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy</b>					
48.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	278,48
<b>0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>					
49.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	278,48
<b>0096: Bourání konstrukcí</b>					
50.	SP	962023390	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	12,42
51.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	110,804
52.	SP	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	1,2
53.	SP	967031742	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm	m2	45,0
54.	SP	974029134	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 150 mm / pro osazení pouzdra posuv dveří	m	18,45
55.	SP	974029664	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	41,2
56.	SP	974029666	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	3,87
57.	SP	975021311	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 600 mm	m	1,2
58.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	44,916
59.	SP	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %	m2	144,27
60.	SP	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	280,633
61.	SP	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	712,144
62.	SP	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	191,583
63.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	156,36
64.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	25,56
65.	SP	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	32,16
66.	SP	96090001x	Demontáž stávajících madel	kus	35,0
67.	SP	96090002x	Demontáž stávajících držáků mydel	kus	9,0
68.	SP	96090003x	Demontáž stávajících schránek toaletních papírů	kus	7,0
69.	SP	96090004x	Demontáž stávajících zrcadel	kus	9,0
70.	SP	96090005x	Demontáž stávajících věšáček	kus	56,0
71.	SP	96090006x	Demontáž stávajících držáků WC štětek	kus	8,0
72.	SP	96090007x	Demontáž tabulí na chodbě	hod	6,0
73.	SP	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,542
74.	SP	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	24,393
75.	SP	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	24,393
76.	SP	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	12,498



77.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	200,251
78.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	200,251
79.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 804,769
80.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	200,251

#### 099.: Přesun hmot HSV

81.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	108,303
-----	----	-----------	---------------------------------------	---	---------

#### 711.: Izolace proti vodě

82.	SP	71111311x	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena - hydroizolační stěrka v tl. 2 mm - vč. penetrace / dodávka a montáž	m2	32,68
83.	SP	71111312x	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena (hydroizolační nátěr - tekutá lepenka) - vč. penetrace / dodávka a montáž	m2	191,583
84.	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05

#### 713.: Izolace tepelné

85.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	194,22
86.	H	28372305	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	142,265
87.	H	28372306	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	61,667
88.	SP	713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně	m2	194,22
89.	H	62811150	Pás asfaltovaný A500 H	m2	213,642
90.	SP	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	49,95
91.	H	63148101	Deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 50 mm	m2	52,448
92.	SP	713110831	Odstranění tepelné izolace stropů přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	84,26
93.	SP	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,77

#### 725.: Zařizovací předměty

94.	SP	72501001x	Sklopné sprchové sedátko / dodávka a montáž (ozn. 01 - provedení dle PD)	kus	9,0
95.	SP	72501002x	Nerezové madlo do sprchy (WC) pravouhlé / dodávka a montáž (ozn. 02 - provedení dle PD)	kus	14,0
96.	SP	72501003x	Nerezové madlo ke klozetu pravouhlé / dodávka a montáž (ozn. 03 - provedení dle PD)	kus	4,0
97.	SP	72501004x	Nerezové sklopné madlo k WC s držákem na toaletní papír / dodávka a montáž (ozn. 04 - provedení dle PD)	kus	1,0
98.	SP	72501005x	Nerezové sklopné madlo k WC / dodávka a montáž (ozn. 05 - provedení dle PD)	kus	7,0
99.	SP	72501006x	Nerezové madlo k umyvadlu / dodávka a montáž (ozn. 06 - provedení dle PD)	kus	9,0
100.	SP	72501007x	Zrcadlo 900x500 mm / dodávka a montáž (ozn. 07 - provedení dle PD)	kus	9,0
101.	SP	72501008x	Nerezový dávkovač tekutého mýdla / dodávka a montáž (ozn. 08 - provedení dle PD)	kus	9,0
102.	SP	72501009x	Nerezová schránka na toaletní papír / dodávka a montáž (ozn. 09 - provedení dle PD)	kus	7,0
103.	SP	72501010x	Nerezový věšáček na oděvy / dodávka a montáž (ozn. 11 - provedení dle PD)	kus	56,0
104.	SP	72501011x	Nerezová ochrana rohů / dodávka a montáž (ozn. 12 - provedení dle PD)	kus	20,0
105.	SP	72501012x	Nerezová závěsná WC štětka / dodávka a montáž (ozn. 14 - provedení dle PD)	kus	8,0
106.	SP	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21

#### 7631: Konstrukce montované - sádkartonové

107.	SP	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	49,95
108.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	49,95
109.	H	28329276	Folie nehořlavá parotěsná	m2	54,945
110.	SP	76313510x	Kazetový minerální podhled 600x600 mm vč. nosné konstrukce / dodávka a montáž	m2	84,26
111.	SP	763183112	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do SDK příčky	kus	9,0
112.	H	55331621	Pouzdro stavební 700 mm / pozinkované	kus	9,0
113.	SP	763181321	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka	kus	2,0
114.	H	55331523	Zárubeň ocelová pro sádkarton S 100 900 L/P	kus	2,0

115.	SP	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw / staveništní příčka	m2	9,054
116.	SP	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	9,054
117.	SP	763121401x	Opláštění stěny se stavebním pouzdem pro dveře 1x deskou SDK tl. 12,5 včetně roštu / dodávka a montáž - provedení dle PD	m2	56,16
118.	SP	763121402x	Opláštění stěny se stavebním pouzdem pro dveře 2x deskou SDK tl. 12,5 včetně roštu - deska protipožární a impregnovaná / dodávka a montáž - provedení dle PD	m2	56,16
119.	SP	763121403x	Obložení deskou SDK tl. 12,5 včetně roštu - deska impregnovaná / dodávka a montáž - provedení dle PD (m.č. N1.24)	m2	1,38
120.	SP	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42

#### 766.: Konstrukce truhlářské

121.	SP	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	29,376
122.	SP	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	29,376
123.	SP	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	84,26
124.	SP	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	84,26
125.	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	28,0
126.	SP	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,0
127.	SP	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	10,0
128.	SP	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	9,0
129.	SP	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	23,0
130.	H	6116171x	Dveře vnitřní plné, povrch z CPL laminátu, 1křídlové 90x197 cm - včetně kování (klika-klika, dozický zámek) / provedení dle PD	kus	1,0
131.	H	6116172x	Dveře vnitřní plné, povrch z CPL laminátu, 1křídlové 90x197 cm - včetně madla, okopového plechu, kování (klika-klika, dozický zámek) / provedení dle PD	kus	1,0
132.	H	6116270x	Dveře vnitřní plné 1křídlové 90x197 cm - včetně kování (klika - klika, dozický zámek) / provedení dle PD	kus	2,0
133.	H	6116408x	Dveře vnitřní plné, povrch z CPL laminátu, 1křídlové 70x197 cm (vhodné do stavebního pouzdra) - včetně oboustranné větrací mřížky, kování / provedení dle PD	kus	9,0
134.	H	6116561x	Dveře vnitřní požárně bezpečnostní, kouřotěsné, 1křídlové 90 x 197 cm - včetně madla, okopového plechu, kování (klika - klika, dozický zámek) / provedení dle PD	kus	10,0
135.	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2,0
136.	SP	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	6,0
137.	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,0
138.	SP	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	6,0
139.	H	6079410x	Parapet okenní vnitřní, rozměr 1350x530 mm, včetně hran - index šíření plamene is do 75 mm / minutu / provedení dle PD - ozn. T/01	kus	1,0
140.	H	6079411x	Parapet okenní vnitřní, rozměr 1260x640 mm, včetně hran - index šíření plamene is do 75 mm / minutu / provedení dle PD - ozn. T/02	kus	1,0
141.	H	6079412x	Parapet okenní vnitřní, rozměr 1300x580 mm, včetně hran - index šíření plamene is do 75 mm / minutu / provedení dle PD - ozn. T/03	kus	2,0
142.	H	6079413x	Parapet okenní vnitřní, rozměr 1380x200 mm, včetně hran - index šíření plamene is do 75 mm / minutu / provedení dle PD - ozn. T/04	kus	2,0
143.	H	6079414x	Parapet okenní vnitřní, rozměr 1440x330 mm, včetně hran - index šíření plamene is do 75 mm / minutu / provedení dle PD - ozn. T/05	kus	2,0
144.	SP	76621182x	Demontáž stávajícího madla	m	35,0
145.	SP	76601001x	Madlo na stěny, lamino včetně hran, rozměr cca 0,2x0,06 m / provedení dle PD (ozn. T/06)	m	35,0
146.	SP	76690101x	Demontáž stávajících gamyží / provedení dle PD	m	25,5
147.	SP	76601002x	Dvoukolejničková gamyž 0,08x0,08 m, dl. 3,4 m - včetně čela z plastu barvy borovice, jezdců, ukončovacích profilů, kovové konstrukce / dodávka a montáž - provedení dle PD (ozn. T/07)	kus	1,0
148.	SP	76601003x	Dvoukolejničková gamyž 0,08x0,08 m, dl. 3,2 m - včetně čela z plastu barvy borovice, jezdců, ukončovacích profilů, kovové konstrukce / dodávka a montáž - provedení dle PD (ozn. T/08)	kus	1,0
149.	SP	76601004x	Dvoukolejničková gamyž 0,08x0,08 m, dl. 3,1 m - včetně čela z plastu barvy borovice, jezdců, ukončovacích profilů, kovové konstrukce / dodávka a montáž - provedení dle PD (ozn. T/09)	kus	1,0
150.	SP	76601005x	Dvoukolejničková gamyž 0,08x0,08 m, dl. 3,0 m - včetně čela z plastu barvy borovice, jezdců, ukončovacích profilů, kovové konstrukce / dodávka a montáž - provedení dle PD (ozn. T/10)	kus	3,0

151.	SP	76601006x	Dvoukolejničková gamyž 0,08x0,08 m, dl. 2,0 m - včetně čela z plastu barvy borovice, jezdců, ukončovacích profilů, kovové konstrukce / dodávka a montáž - provedení dle PD (ozn. T/11)	kus	1,0
152.	SP	76601007x	Dvoukolejničková gamyž 0,08x0,08 m, dl. 1,6 m - včetně čela z plastu barvy borovice, jezdců, ukončovacích profilů, kovové konstrukce / dodávka a montáž - provedení dle PD (ozn. T/12)	kus	3,0
153.	SP	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	7,0
154.	SP	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	9,0
155.	SP	76601008x	Vestavná skřín, 1900x600x2500 mm - lepší standart / dodávka a montáž - provedení dle PD (ozn. T/13)	kus	1,0
156.	SP	76601009x	Vestavná skřín, 1550x600x2500 mm - lepší standart / dodávka a montáž - provedení dle PD (ozn. T/14)	kus	2,0
157.	SP	76601010x	Vestavná skřín, 600x600x2500 mm - lepší standart / dodávka a montáž - provedení dle PD (ozn. T/15)	kus	2,0
158.	SP	76690102x	Demontáž stávajícího okopového soklu / provedení dle PD	m	35,0
159.	SP	76601011x	Okopový sokl, lamino včetně hran, rozměr cca 200x30 mm / dodávka a montáž - provedení dle PD (ozn. T/16)	m	35,0
160.	SP	76601012x	Kuchyňské skřínky - spodní 600x600x850 mm, horní 600x720x400 mm / dodávka a montáž - provedení dle PD (ozn. T/17)	kus	7,0
161.	SP	76601013x	Kuchyňské skřínky - spodní 800x600x850 mm, horní 800x720x400 mm / dodávka a montáž - provedení dle PD (ozn. T/18)	kus	5,0
162.	SP	76601014x	Kuchyňské skřínky - spodní 600x600x850 mm, horní 600x720x400 mm / dodávka a montáž - provedení dle PD (ozn. T/19)	kus	2,0
163.	SP	76601015x	Kuchyňská laminátová pracovní deska - včetně zkrácení, výřezů na dřez a zadní lišty / dodávka a montáž - provedení dle PD (ozn. T/20)	m	11,0
164.	SP	76601016x	Police do výplně mezi stěnou a spodní i horní skříňkou kuch. linky / dodávka a montáž - provedení dle PD (ozn. T/21)	kus	6,0
165.	SP	76601017x	Police do výplně mezi stěnou a spodní i horní skříňkou kuch. linky / dodávka a montáž - provedení dle PD (ozn. T/22)	kus	6,0
166.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74

#### 776.: Podlahy povlakové

167.	SP	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	336,69
168.	SP	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	257,9
169.	SP	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	278,48
170.	SP	77659015x	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací - včetně dodávky penetrace	m2	278,48
171.	SP	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevností 30 Mpa	m2	278,48
172.	SP	77652110x	Montáž podlahové krytiny lepením včetně úpravy podkladu / provedení dle PD	m2	245,8
173.	H	6075611x	Krytina podlahová tl. 2 mm / provedení dle PD (ozn. podlahovina 01)	m2	275,296
174.	SP	77641100x	Montáž a dodávka soklů do výšky 100 mm s vytvořením fabionu v patě stěny / včetně provedení rohů a koutů místností s tepelným svárem	m	306,61
175.	SP	77652111x	Montáž podlahové krytiny v mokřých provozech lepením včetně úpravy podkladu / provedení dle PD	m2	32,68
176.	H	6075612x	Krytina podlahová tl. 2 mm / provedení dle PD (ozn. podlahovina 02 - do mokřých provozů)	m2	36,602
177.	SP	77641101x	Montáž a dodávka soklů v mokřých provozech do výšky 100 mm s vytvořením fabionu v patě stěny / včetně provedení rohů a koutů místností s tepelným svárem	m	79,78
178.	SP	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,37

#### 781.: Obklady keramické

179.	SP	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	191,583
180.	H	59761000	Obkladačky keramické (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	210,741
181.	SP	781419192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za omezený prostor	m2	191,583
182.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	51,35
183.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	79,78
184.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	211,78
185.	SP	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8

**783.: Nátěry**

186.	SP	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	24,08
187.	SP	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním s obroušením	m2	308,312
188.	SP	783812120	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 3x plné tmelení	m2	154,832

**784.: Malby**

189.	SP	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	466,335
190.	SP	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	466,335
191.	SP	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 056,099
192.	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 056,099
193.	SP	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	1 056,099

**V03.: Zařízení staveniště**

194.	ON	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,0
------	----	-----------	---------------------	----	-----

**V04.: Inženýrská činnost**

195.	ON	045303000	Koordinační činnost / koordinátor	Kč	1,0
------	----	-----------	-----------------------------------	----	-----

Zakázka:

**Stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP (čp. 642, 845 a 852), Šafaříkova 845, Žatec - ZTI**

<b>Popis</b>	<b>Cena</b>	<b>Hmotnost</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>	<b>1 342 394</b>	<b>60,6</b>	<b>201 359</b>	<b>1 543 754</b>
001.: Zemní práce		5,9		
003.: Svislé konstrukce		0,1		
004.: Vodorovné konstrukce		4,0		
0061: Úprava povrchů vnitřní		3,1		
0063: Podlahy a podlahové konstrukce		46,6		
009.: Ostatní konstrukce a práce				
0096: Bourání konstrukcí		0,0		
099.: Přesun hmot HSV				
711.: Izolace proti vodě		0,1		
721.: Vnitřní kanalizace		0,1		
722.: Vnitřní vodovod		0,8		
725.: Zařizovací předměty		0,1		
V03.: Zařízení staveniště				
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>1 342 394</b>			
<b>DPH</b>	<b>201 359</b>			
DPH 15% ze základny: 1 342 394	201 359			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>1 543 754</b>			

## Stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP (čp. 642, 845 a 852), Šafaříkova 845, Žatec - ZTI

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>							<b>1 342 394</b>		<b>281 903</b>	<b>1 624 297</b>	
<b>001.: Zemní práce</b>											
1.	SP	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	10,927						
2.	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	35,7						
3.	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	35,7						
4.	SP	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,927						
5.	SP	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	32,781						
6.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,927						
7.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,735						
8.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	47,35						
9.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,735						
10.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,286						
11.	SP	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,914						
12.	H	58331345	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	5,828						
13.	SP	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	6,192						
<b>003.: Svislé konstrukce</b>											
14.	SP	340235212	Zazdívkva otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	9,0						
<b>004.: Vodorovné konstrukce</b>											
15.	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,821						
16.	SP	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	10,0						
<b>0061.: Úprava povrchů vnitřní</b>											
17.	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	36,415						
18.	SP	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech	kus	10,0						
19.	SP	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	18,0						
20.	SP	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	36,415						
<b>0063.: Podlahy a podlahové konstrukce</b>											
21.	SP	635111132	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním	m3	3,642						
22.	SP	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	13,263						
23.	SP	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	13,263						

24.	SP	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým / podkladní betonová deska	m3	2,732
25.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari / v podkladní betonové desce	t	0,055
26.	SP	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	88,42

#### 009.: Ostatní konstrukce a práce

27.	SP	90009001x	Požární těsnění prostupů: prostup kanalizační stupačkou E, EI 60 DP1 / dodávka a montáž	kus	7,0
-----	----	-----------	---	-----	-----

#### 0096: Bourání konstrukcí

28.	SP	961055111	Bourání základů ze ŽB / podkladní betonová deska	m3	2,732
29.	SP	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	13,263
30.	SP	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	13,263
31.	SP	965082932	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	3,642
32.	SP	974029145	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 70 mm š do 200 mm	m	160,6
33.	SP	974029154	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 150 mm	m	135,7
34.	SP	97205414x	Vybourání otvorů v klenbách pl do 0,0225 m2	kus	10,0
35.	SP	971028451	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	5,0
36.	SP	971028461	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	4,0
37.	SP	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	3,4
38.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	56,791
39.	SP	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	56,791
40.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 079,029
41.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	56,791

#### 099.: Přesun hmot HSV

42.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	59,511
-----	----	-----------	---------------------------------------	---	--------

#### 711.: Izolace proti vodě

43.	SP	71111311x	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena - hydroizolační stěrka v tl. 2 mm / dodávka a montáž	m2	18,212
44.	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05

#### 721.: Vnitřní kanalizace

45.	SP	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	12,62
46.	SP	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	56,9
47.	SP	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	52,6
48.	SP	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	22,7
49.	SP	721210814	Demontáž vpustí podlahových do DN 125	kus	1,0

50.	SP	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	1,384
51.	SP	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125	m	12,62
52.	SP	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	56,9
53.	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	11,9
54.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	20,7
55.	SP	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	20,0
56.	SP	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	22,7
57.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	9,0
58.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	16,0
59.	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,0
60.	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	144,82
61.	SP	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	144,82
62.	SP	721140912	Potrubí litinové propojení potrubí do DN 50	kus	1,0
63.	SP	72190001x	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 / dodávka a montáž	kus	6,0
64.	SP	72190002x	Oprava - přechod z plastových trub na kameninu DN100 / dodávka a montáž	kus	2,0
65.	SP	72190003x	Napojení plastových trub na stávající rozvod / dodávka a montáž	kus	6,0
66.	SP	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	8,0
67.	SP	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,0
68.	SP	72121190x	Vpust' sprchová, vyšší standard, vhodná pro podlahovou krytinu / dodávka a montáž	kus	9,0
69.	SP	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,68

#### 722.: Vnitřní vodovod

70.	SP	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	236,6
71.	SP	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	165,1
72.	SP	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	1,325
73.	SP	722131932	Potrubí závitové propojení potrubí DN 20	kus	5,0
74.	SP	722131933	Potrubí závitové propojení potrubí DN 25	kus	7,0
75.	SP	722131934	Potrubí závitové propojení potrubí DN 32	kus	24,0
76.	SP	722131935	Potrubí závitové propojení potrubí DN 40	kus	24,0
77.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	56,5
78.	SP	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	35,9
79.	SP	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	35,6
80.	SP	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	36,1
81.	SP	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	55,8
82.	SP	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	63,8
83.	SP	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	57,7
84.	SP	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	57,3



85.	SP	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	36,1	
86.	SP	722174911	Potrubí plastové sestavení rozvodů D do 16 mm	m	55,8	
87.	SP	722174912	Potrubí plastové sestavení rozvodů D do 20 mm	m	120,3	
88.	SP	722174913	Potrubí plastové sestavení rozvodů D do 25 mm	m	93,6	
89.	SP	722174914	Potrubí plastové sestavení rozvodů D do 32 mm	m	92,9	
90.	SP	722174915	Potrubí plastové sestavení rozvodů D do 40 mm	m	72,2	
91.	SP	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	56,5	
92.	SP	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	35,9	
93.	SP	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	71,7	
94.	SP	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	119,6	
95.	SP	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	57,7	
96.	SP	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	93,4	
97.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	62,0	
98.	SP	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	72,0	
99.	SP	722240121	Kohout kulový plastový PPR DN 16	kus	1,0	
100.	SP	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	3,0	
101.	SP	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	8,0	
102.	SP	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	12,0	
103.	SP	72224012x	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 / dodávka a montáž	kus	24,0	
104.	SP	72290001x	Nosný podpůrný žlábek pro potrubí / dodávka a montáž	m	8,5	
105.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	434,8	
106.	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	434,8	
107.	SP	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,02	


#### 725.: Zařizovací předměty

108.	SP	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubo	8,0	
109.	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	9,0	
110.	SP	725220841	Demontáž van ocelová	soubo	1,0	
111.	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubo	10,0	
112.	SP	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,378	
113.	SP	72590001x	Demontáž zařízení u vany pro imobilní osoby pro přesun do vany (madla, sedátko, stupínek apod.)	hod	8,0	
114.	SP	72581311x	Ventil rohový s filtrem, DN 15 + hadička / dodávka a montáž	kus	54,0	
115.	SP	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	8,0	
116.	H	6423001x	Závěsný klozet, hluboké splachování, pro tělesně postižené - s nosným systémem s podomítkovou splachovací nádrží - armatura v nádrži	kus	8,0	
117.	SP	72501004x	Předstěnový montážní systém s nádrží WC pro zazdění / dodávka a montáž	kus	8,0	
118.	SP	72501005x	Keramické umyvadlo 59x45,5 pro osospo s polosloupem / dodávka a montáž	kus	9,0	
119.	SP	72501006x	Dřez kuchyňský jednodílný nerezový / dodávka a montáž	kus	7,0	
120.	SP	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	soubo	9,0	

121.	SP	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubo	7,0	
122.	SP	72584135x	Baterie termost. sprchová nástěn., sada sprchová, 2 hlavice, nerez tyč 1m, nerez. dvojjámková hadice / dodávka a montáž	kus	9,0	
123.	SP	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	9,0	
124.	SP	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	7,0	
125.	SP	72598011x	Dvířka do obezdění z plastu, 200 x 200 mm - čistící kusy / dodávka a montáž	kus	8,0	
126.	SP	72598012x	Dvířka do obezdění z plastu, 200 x 200 mm s ventil.otvory - přívzdušňovací ventily / dodávka a montáž	kus	9,0	
127.	SP	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	

**V03.: Zařízení staveniště**

128.	ON	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,0	
------	----	-----------	---------------------	----	-----	--



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Somov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci - úpravy osmi pokojů v 1. NP</b>	Objednatel:	Město Žatec, N8městí svobody 1, Žatec	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	VYTÁPĚNÍ	Projektant:	Ing. Radek Fokt	IČ/DIČ:	43242995/ [REDACTED]
Lokalita:	Šafaříkova 845, Žatec	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	57
JKSO:	8011912	Zpracoval:	Ing. Radek Fokt	Datum:	15.12.2015

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
<b>ZRN celkem</b>		<b>338 608,80</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>11 004,79</b>		
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>		
					<b>ORN celkem</b>			
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>349 613,59</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>52 442,04</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>349 613,59</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>402 055,63</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>Somov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci - úpravy osmi pokojů v 1. NP</b>	Objednatel:	Město Žatec, Náměstí svobody 1, Žatec
Druh stavby:	VYTÁPĚNÍ	Projektant:	Ing. Radek Fokt
Lokalita:	Šafaříkova 845, Žatec	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Radek Fokt	Zpracováno dne:	15.12.2015

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	713	Izolace tepelné				0,09
	722	Vnitřní vodovod				0,01
	733	Rozvod potrubí				3,29
	734	Armatury				0,14
	735	Otopná tělesa				1,32
	783	Nátěry				0,03
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3,90
<b>Celkem:</b>					<b>338 608,80</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Somov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci - úpravy osmi pokojů v</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Žatec, N8městí svobody 1, Žatec
Druh stavby:	VYTÁPĚNÍ	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Radek Fokt
Lokalita:	Šafaříkova 845, Žatec	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8011912	Zpracováno dne:	15.12.2015	Zpracoval:	Ing. Radek Fokt

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>713</b>							<b>Izolace tepelné</b>			<b>0,09</b>		
1		713552111R00	Protipož. trubní ucpávka EI 45, do D 25 m kus		20,00				0,00	0,01	RTS II / 2015	
2		713552151R00	Protipož.trubní ucpávka EI 45, do D 108 m kus		32,00				0,00	0,08	RTS II / 2015	
3		998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do t		0,09				0,00	0,00	RTS II / 2015	
<b>722</b>							<b>Vnitřní vodovod</b>			<b>0,01</b>		
4		722181215RT6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d18 mn m vnitřní průměr 18 mm		80,00				0,00	0,00	RTS II / 2015	
5		722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d22 mn m vnitřní průměr 22 mm		50,00				0,00	0,00	RTS II / 2015	
6		722181215RT9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d28 mn m vnitřní průměr 28 mm		54,00				0,00	0,00	RTS II / 2015	
7		998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do t		0,01				0,00	0,00	RTS II / 2015	
<b>733</b>							<b>Rozvod potrubí</b>			<b>3,29</b>		
8		733111302R00	Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. I m		252,00				0,01	1,74	RTS II / 2015	
9		733111303R00	Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. I m		110,00				0,01	0,76	RTS II / 2015	
10		733111304R00	Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. I m		40,00				0,01	0,26	RTS II / 2015	
11		733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20 kus prostupová chránička		54,00				0,00	0,07	RTS II / 2015	
12		998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do t		2,82				0,00	0,00	RTS II / 2015	
13		733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového di m 252+75		327,00 327,00				0,00	0,33	RTS II / 2015	
14		733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového di m		40,00				0,00	0,13	RTS II / 2015	
15		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 t		0,46				0,00	0,00	RTS II / 2015	
16		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,46234*15 odvoz 15 km		6,94 6,94				0,00	0,00	RTS II / 2015	
17		733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H t		0,46				0,00	0,00	RTS II / 2015	
<b>734</b>							<b>Armatury</b>			<b>0,14</b>		
18		734200824R00	Demontáž armatur se 2závity do G 2 kus demontáž radiátorových ventilů a šroubení 2*18		36,00 36,00				0,00	0,13	RTS II / 2015	
19		734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur t		0,00				0,00	0,00	RTS II / 2015	

20	734223121R00	Ventil termostatický, přímý, DN 10	kus	17,00		0,00	0,00	RTS II / 2015
21	734223122R00	Ventil termostatický, přímý, DN 15	kus	1,00		0,00	0,00	RTS II / 2015
22	734263131R00	Šroubení regulační, přímé, DN 10	kus	17,00		0,00	0,00	RTS II / 2015
23	734263132R00	Šroubení regulační, přímé, DN 15	kus	1,00		0,00	0,00	RTS II / 2015
24	734295311R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 10	kus	8,00		0,00	0,00	RTS II / 2015
25	734291972R00	Hlavice ovládání term.ventilů termostatické	kus	18,00		0,00	0,01	RTS II / 2015
26	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01		0,00	0,00	RTS II / 2015
<b>735 Otopná tělesa</b>							<b>1,32</b>	
27	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článko m2		30,82		0,02	0,73	RTS II / 2015
		<i>0,144*(13+18+17+12+30) Kalor 500/110</i>		<i>12,96</i>				
		<i>0,255*(12+15+13+11+15) Kalor 500/160</i>		<i>16,83</i>				
		<i>0,205*5 Kalor 900/70</i>		<i>1,03</i>				
28	735221812R00	Demontáž registr. z hl.trubek DN 50 do 3 r kus		6,00		0,02	0,11	RTS II / 2015
29	735221813R00	Demontáž registr. z hl.trubek DN 50 do 3 r kus		1,00		0,03	0,03	RTS II / 2015
30	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpad kus		46,00		0,00	0,03	RTS II / 2015
		<i>11*2+3 článková tělesa</i>		<i>25,00</i>				
		<i>7*3 registry</i>		<i>21,00</i>				
31	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 t		0,90		0,00	0,00	RTS II / 2015
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,57		0,00	0,00	RTS II / 2015
33	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H d t		0,90		0,00	0,00	RTS II / 2015
34	735156663R00	Otopná tělesa panelová 22 600/ 700 kus		2,00		0,03	0,05	RTS II / 2015
		<i>0,90481*15 odvoz 15 km</i>		<i>13,57</i>				
35	735156665R00	Otopná tělesa panelová 22 600/ 900 kus		5,00		0,03	0,16	RTS II / 2015
36	735156666R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1000 kus		1,00		0,04	0,04	RTS II / 2015
37	735156765R00	Otopná tělesa panelová 33 600/ 900 kus		1,00		0,05	0,05	RTS II / 2015
38	735156780R00	Otopná tělesa panelová 33 900/ 400 kus		1,00		0,03	0,03	RTS II / 2015
39	735171107R00	Těleso trub. koupelnové KLT 1220.450 kus		5,00		0,01	0,04	RTS II / 2015
40	735171108R00	Těleso trub. koupelnové KLT 1220.500 kus		3,00		0,01	0,03	RTS II / 2015
41	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do € t		0,41		0,00	0,00	RTS II / 2015
42	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus		18,00		0,00	0,00	RTS II / 2015
<b>783 Nátěry</b>							<b>0,03</b>	
43	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x · m		367,00		0,00	0,03	RTS II / 2015
		<i>252+75+40</i>		<i>367,00</i>				
<b>90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>							<b>0,00</b>	
44	900 R01	HZS - vypouštění a napouštění otopné sou h		8,00		0,00	0,00	RTS II / 2015
45	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h		72,00		0,00	0,00	RTS II / 2015
		Topná zkouška						
<b>97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>							<b>3,90</b>	
46	972033171R00	Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl kus		16,00		0,02	0,29	RTS II / 2015
47	971035331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,09m2, tl.15 kus		14,00		0,03	0,40	RTS II / 2015
		vrtáním						
48	971035341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30 kus		2,00		0,06	0,12	RTS II / 2015
		vrtáním						
49	971035351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45 kus		2,00		0,08	0,16	RTS II / 2015
		vrtáním						
50	971035361R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60 kus		6,00		0,11	0,68	RTS II / 2015
		vrtáním						
		<i>1,65008*4</i>		<i>6,60</i>				

51	974031145R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm	m	15,00		0,03	0,38	RTS II / 2015
52	974042533R00	Vysekání rýh betonová podlaha, monolitick	m	10,00		0,01	0,11	RTS II / 2015
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,14		0,00	0,00	RTS II / 2015
54	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalšíct	t	8,57		0,00	0,00	RTS II / 2015
		<i>2,1424*4</i>		<i>8,57</i>				
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 t	t	2,14		0,00	0,00	RTS II / 2015
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,14		0,00	0,00	RTS II / 2015
		<i>2,1424*15 odvoz na skládku 15 km</i>		<i>32,14</i>				
57	79800101VD	Skládkovné	t	1,76		1,00	1,76	
					<b>Celkem:</b>		<b>338 608,80</b>	

Poznámka:

## Výkaz výměr

Název stavby:	<b>Somov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci - úpravy osmi pokojů v 1. NP</b>	Objednatel:	Město Žatec, N8městí svobody 1, Žatec
Druh stavby:	VYTÁPĚNÍ	Projektant:	Ing. Radek Fokt
Lokalita:	Šafaříkova 845, Žatec	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Radek Fokt	Zpracováno dne:	15.12.2015

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Cenová soustava
1		713552111R00	Protipož. trubní ucpávka EI 45, do D 25 mm, stěna	kus	20,00	RTS II / 2015
2		713552151R00	Protipož.trubní ucpávka EI 45, do D 108 mm, strop	kus	32,00	RTS II / 2015
3		998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,09	RTS II / 2015
4		722181215RT6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d18 mm vnitřní průměr 18 mm	m	80,00	RTS II / 2015
5		722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d22 mm vnitřní průměr 22 mm	m	50,00	RTS II / 2015
6		722181215RT9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d28 mm vnitřní průměr 28 mm	m	54,00	RTS II / 2015
7		998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,01	RTS II / 2015
8		733111302R00	Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 10	m	252,00	RTS II / 2015
9		733111303R00	Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 15	m	110,00	RTS II / 2015
10		733111304R00	Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 20	m	40,00	RTS II / 2015
11		733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20 prostupová chránička	kus	54,00	RTS II / 2015
12		998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	2,82	RTS II / 2015
13		733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 252+75	m	327,00 327,00	RTS II / 2015
14		733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	40,00	RTS II / 2015
15		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,46	RTS II / 2015
16		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,46234*15 odvoz 15 km	t	6,94 6,94	RTS II / 2015
17		733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,46	RTS II / 2015
18		734200824R00	Demontáž armatur se 2závity do G 2 demontáž radiátorových ventilů a šroubení 2*18	kus	36,00 36,00	RTS II / 2015
19		734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,00	RTS II / 2015
20		734223121R00	Ventil termostatický, přímý, DN 10	kus	17,00	RTS II / 2015
21		734223122R00	Ventil termostatický, přímý, DN 15	kus	1,00	RTS II / 2015
22		734263131R00	Šroubení regulační, přímé, DN 10	kus	17,00	RTS II / 2015
23		734263132R00	Šroubení regulační, přímé, DN 15	kus	1,00	RTS II / 2015
24		734295311R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 10	kus	8,00	RTS II / 2015
25		734291972R00	Hlavice ovládání term.ventilů termostatické	kus	18,00	RTS II / 2015
26		998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01	RTS II / 2015



27	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových 0,144*(13+18+17+12+30) Kalor 500/110 0,255*(12+15+13+11+15) Kalor 500/160 0,205*5 Kalor 900/70	m2	30,82 12,96 16,83 1,03	RTS II / 2015
28	735221812R00	Demontáž registr. z hl.trubek DN 50 do 3 m,2pramen.	kus	6,00	RTS II / 2015
29	735221813R00	Demontáž registr. z hl.trubek DN 50 do 3 m,3pramen.	kus	1,00	RTS II / 2015
30	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu 11*2+3 článková tělesa 7*3 registry	kus	46,00 25,00 21,00	RTS II / 2015
31	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,90	RTS II / 2015
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,57	RTS II / 2015
33	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,90	RTS II / 2015
34	735156665R00	Otopná tělesa panelová 22 600/ 900	kus	5,00	RTS II / 2015
35	735156666R00	Otopná tělesa panelová 22 600/1000	kus	1,00	RTS II / 2015
36	735156780R00	Otopná tělesa panelová 33 900/ 400	kus	1,00	RTS II / 2015
37	735171107R00	Těleso trub. koupelnové KLT 1220.450	kus	5,00	RTS II / 2015
38	735171108R00	Těleso trub. koupelnové KLT 1220.500	kus	3,00	RTS II / 2015
39	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,41	RTS II / 2015
40	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	18,00	RTS II / 2015
41	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email 252+75+40	m	367,00 367,00	RTS II / 2015
42	900 R01	HZS - vypouštění a napouštění otopné soustavy	h	8,00	RTS II / 2015
43	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška	h	72,00	RTS II / 2015
44	972033171R00	Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 45 cm	kus	16,00	RTS II / 2015
45	971035331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC vrtáním	kus	14,00	RTS II / 2015
46	971035341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30 cm, MC vrtáním	kus	2,00	RTS II / 2015
47	971035351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45 cm, MC vrtáním	kus	2,00	RTS II / 2015
48	971035361R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60 cm, MC vrtáním 1,65008*4	kus	6,00 6,60	RTS II / 2015
49	974031145R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm	m	15,00	RTS II / 2015
50	974042533R00	Vysekání rýh betonová podlaha, monolitická 5x10 cm	m	10,00	RTS II / 2015
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,14	RTS II / 2015
52	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 2,1424*4	t	8,57 8,57	RTS II / 2015
53	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,14	RTS II / 2015
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 2,1424*15 odvoz na skládku 15 km	t	32,14 32,14	RTS II / 2015
55	79800101VD	Skládkovné	t	1,76	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci	JKSO	
Název objektu	stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP	EČO	
Název části	VZDUCHOTECHNIKA	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Žatec, Náměstí Svobody 1, OEMaM, Žatec		
Projektant	Ing. Radek Fokt		
Zhotovitel	Fokt		
Číslo projektu	8068 - 12 - 2015	Zpracoval	Ing. Radek Fokt
		Dne	14.12.2015

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby				
1	HSV Dodávky	10	Práce přesčas	0,0	14 Zařízení staveniště				
2	Montáž	11	Bez pevné podl.	0,0	15 Mimostav. doprava				
3	PSV Dodávky	12	Kulturní památka	0,0	16 Územní vlivy				
4	Montáž				17 Provozní vlivy				
5	"M" Dodávky				18 Ostatní				
6	Montáž				19 NUS z rozpočtu				
7	Ostatní mat.								
8	Přesun hmot a sutí								
9	ZRN (ř. 1-8)	13	DN (ř. 10-12)	0,0	20 NUS (ř. 14-19)				
21	HZS	22		0,0	23 Ostatní náklady				
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>				
Datum a podpis					24	Součet 9, 13, 20-23	147 643,00		
					25	15%	22 146,5	DPH	0,0
Objednatel					26	21%	0,0	DPH	147 643,0
					27	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>			<b>169 789,5</b>
Datum a podpis					<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Zhotovitel					28	Dodávky objednatele	0,0		
					29	Klouzavá doložka	0,0		
					30	Zvýhodnění + -	0,0		
Datum a podpis					Razítko				
<b>Poznámky</b>									

<b>REKAPITULACE ROZPOČTU</b>					
<b>Stavba:</b>		Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci			
<b>Objekt:</b>		stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP			
<b>Část:</b>		VZDUCHOTECHNIKA			
<b>Objednatel:</b>		Město Žatec, Náměstí Svobody 1, OEMaM, Žatec	<b>Zpracoval:</b>	Fokt	
<b>Zhotovitel:</b>		Ing. Radek Fokt	<b>Datum:</b>	14.12.2015	
P.Č.	Kód položky	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
		Zař. 1 - Větrání hygienického zázemí			
		Ostatní			
<b>Celkem bez DPH:</b>			102 047,0	45 596,0	<b>147 643,0</b>

**ROZPOČET**

**Stavba:** Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci  
**Objekt:** stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP  
**Část:** VZDUCHOTECHNIKA  
**Objednatel:** Město Žatec, Náměstí Svobody 1, OEMaM, Žatec  
**Zhotovitel:** Ing. Radek Fokt

**Zpracoval:** Fokt  
**Datum:** 14.12.2015

Pozice	Parametry zařízení	Popis zařízení	výrobce / dodavatel	MJ	Počet	Materiál		Práce		Celkem
						Cena	Celkem	Cena	Celkem	
						Kč/ks	Kč	Kč/ks	Kč	Kč
<b>Zař. 1 - Větrání hygienického zázemí</b>						<b>95 297,0</b>	<b>31 725,0</b>	<b>127 022,0</b>		
1.1	80m3/h(80Pa), 110m3/h(80Pa), 150m3/h(80Pa)	Malý radiální ventilátor pro vestavbu do podhledu, tři rychlosti , vestavěný doběh 1-20min, 230V,60W/40W/20W		kus	8					
1.2	180 m3/h (130Pa)	malý nástěnný radiální ventilátor, 230V, 72W		kus	1					
1.3	d100	Samotížná plastová žaluziová klapka		kus	2					
1.4		neobsazeno								
1.5	FDMD Ø100.01 TPM092/13	Požární klapka kruhová, teplotní. S instalačním rámem D6	Mandík	kus	7					
		Kalciumsilikátové desky 40 mm (protipožární izolace)		m2	10,5					
		Potrubí Spiro d100		m	15					
		Ohebná hadice s tepelnou izolací d100		m	30					
		nápojení na stávající VZT potrubí, včetně napojovacích tvarovek		kus	7					
<b>Ostatní</b>										
		Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy		hod	4					
		Drobný montážní materiál		sada	1					
		Demontáž nástěnného axiálního ventilátoru, d150mm		kus	7					
		likvidace demotnovaných ventilátorů, vč. odvozu na skládku		kus	7					
		Zednická výpomoc		hod	8					
		Sekání průrazů ve stěně smíšené tl 75cm, do plochy 0,09m2		kus	2					
		Doprava a přesun materiálu, lešení			1					

**VÝKAZ VÝMĚR**

<b>Stavba:</b>	<b>Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci</b>		
<b>Objekt:</b>	<b>stavební úpravy osmi pokojů v 1.NP</b>		
<b>Část:</b>	<b>VZDUCHOTECHNIKA</b>		
<b>Objednatel:</b>	Město Žatec, Náměstí Svobody 1, OEMaM, Žatec	<b>Zpracoval:</b>	Fokt
<b>Zhotovitel:</b>	Ing. Radek Fokt	<b>Datum:</b>	14.12.2015

Pozice	Parametry zařízení	Popis zařízení	výrobce / dodavatel	MJ	Počet
<b>Zař. 1 - Větrání hygienického zázemí</b>					
1.1	<b>80m3/h(80Pa), 110m3/h(80Pa), 150m3/h(80Pa)</b>	Malý radiální ventilátor pro vestavbu do podhledu, tři rychlosti , vestavěný doběh 1-20min, 230V,60W/40W/20W		kus	8
1.2	<b>180 m3/h (130Pa)</b>	malý nástěnný radiální ventilátor, 230V, 72W		kus	1
1.3	<b>d100</b>	Samotížná plastová žaluziová klapka		kus	2
1.4		neobsazeno			
1.5	<b>FDMD ø100.01 TPM092/13</b>	Požární klapka kruhová, teplotní. S instalačním rámem D6	<b>Mandik</b>	kus	7
		Kalciumsilikátové desky 40 mm (protipožární izolace)		m2	10,5
		Potrubí Spiro d100		m	15
		Ohebná hadice s tepelnou izolací d100		m	30
		napojení na stávající VZT potrubí, včetně napojovacích tvarovek		kus	7
<b>Ostatní</b>					
		Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy		hod	4
		Drobný montážní materiál		sada	1
		Demontáž nástěnného axiálního ventilátoru, d150mm		kus	7
		likvidace demotnovaných ventilátorů, vč. odvozu na skládku		kus	7
		Zednická výpomoc		hod	8
		Sekání průrazů ve stěně smíšené tl 75cm, do plochy 0,09m2		kus	2
		Doprava a přesun materiálu, lešení			1

## Projekty - Fokt

tel./fax

Zakázka číslo: 8068-12-2015

název: Domov pro seniory a peč.služba v Žatci stav.úpravy osmi pokojů 1 NP Žatec  
D 1.4 Silnoproudá elektrotechnika

Investor: Město Žatec, Náměstí Svobody 1 ORMaM 438  
Šafaříkova 845, 438 01 Žatec

Vypracoval: správce systému  
E-mail: pkfokt@seznam.cz  
Dne: 20.12.2015

## C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210010011	trubka tuhá el.inst.z PVC tprům. 16mm (VU+PO)		20,00	m		21%
2	210010012	trubka tuhá el.inst.z PVC tprům. 23mm (VU+PO)		20,00	m		21%
3	210010301	krab.přístrojová (prům. 68;) bez zapojení		90,00	ks		21%
4	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor. prům. 68 mm kruh.vč.zap.		45,00	ks		21%
5	210010351	krab.rozvodka typ ACIDUR 4x4 do 4mm2 vč.zapoj.		1,00	ks		21%
6	210100101	ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2		180,00	ks		21%
7	210110001	spín.nást.prost.obyč. 1- pólový - řazení 1		25,00	ks		21%
8	210110003	sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.		9,00	ks		21%
9	210110003	sériový přep. řazení 5 nást. prost.vlhké		1,00	ks		21%
10	210110004	střídací přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč.		2,00	ks		21%
11	210111012	dvojitá zás. polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.		54,00	ks		21%
12	210120451	jistič 3-pólový bez krytu 3x25A/B vestavba do HR (stávajícího )		3,00	ks		21%
13	210170001	1-fáz.transf. pro LED svítidlo 20W s krytem IP 20		7,00	ks		21%
14	210190003	montáž plastové rozvodnice do 72 modulů		8,00	ks		21%
15	210201092	svítidlo interierové, přisazené, 3 kloubové reflektory , žár. halog. E14 40W IP20		8,00	ks		21%
16	210201094	Svítidlo LED pás s krytem IP20 pod kuch. linku příkon 10-15W		7,00	ks		21%
17	210800003	CYY 4 mm2 zelenožlutý (PO)		125,00	m		21%
18	210800004	CYY 6 mm2 zelenožlutý (PO)		120,00	m		21%
19	210800101	CYKY O 2x1.5 mm2 750V (PO)		85,00	m		21%

20	210800105	CYKY O 3x1.5 mm2 750V (PO)		55,00	m		21%
21	210800105	CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO)		250,00	m		21%
22	210800106	CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO)		400,00	m		21%
23	210800115	CYKY J 5x1.5 mm2 750V (PO)		110,00	m		21%
24	210810052	CYKY-CYKYm J 5x6 mm2 750V (PU)		110,00	m		21%
25	215012110	lišta vkladací s víčkem 20mm		55,00	m		21%
26	215202111	svítidlo interierové zdroj DZ nebo LED 700-1000 Lm IP20 s ochranným sklem		8,00	ks		21%
27	215202112	svítidlo zářivkové s krytím IP54-65 tř.izolace1 - 2x36W klasický nízkoztrátový předřadník , trubice 840		2,00	ks		21%
28	215202117	svít.zářiv.vestavná modul 600x600mm 4x18W IP20 trubice840 kryt plexi		18,00	ks		21%
29	R1	Montáž HOP a EKV svorkovnic v krabici		8,00	ks		21%
30	R1	svít.idla interierová LED s dálkovým ovládáním včetně regulace jasu dle výpočtové části zpracované firmou 56W 2800-6000K 23 režimy den,večer noc 10 úrovní nastavitelných dálkovým ovladačem 600x600x130mm		14,00	ks		21%
31	R2	Montáž svorek Bernard		32,00	ks		21%
32	R2	svít.idla interierová LED s dálkovým ovládáním včetně regulace jasu dle výpočtové části zpracované firmou 38W 2800-6000K 23 režimy den,večer noc 5 úrovní nastavitelných dálkovým ovladačem 530x530x135mm		3,00	ks		21%
<b>Celkem za ceník:</b>							



## Materiály

pof.č.	číslo pol.	popis položky		množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	00217	trubka tuhá instal. z PVC prům. 16mm		20,00	m		21%
2	00218	trubka tuhá instal. z PVC prům. 23mm		20,00	m		21%
3	00303	krabice KR 68		45,00	ks		21%
4	00313	krabice KU 68/1		90,00	ks		21%
5	00320	krabice ACIDUR 4x4		1,00	ks		21%
6	00700	spínač kolébkový 1 pól. velkoplošný		25,00	ks		21%
7	00702	spínač kolébkový řaz. 5 velkoplošný		9,00	ks		21%
8	00703	spínač kolébkový řaz. 6 velkoplošný		2,00	ks		21%
9	00712	spínač řaz. 5 do vlhka		1,00	ks		21%
10	00766	zásuvka 230V 16A 2P+Z(B) velkoplošná p.om.		54,00	ks		21%
11	00931	jistič 3 pólový 3x25AS/B vestavný na lištu DIN		3,00	ks		21%
12	01043	svítidlo interierové, přisazené, 3 kloubové reflektory , žár. halog. E14 40W IP20		8,00	ks		21%
13	01228	zářivka 36W 840		4,00	ks		21%
14	01228	DZ18 komp. zářivka nebo LED 750-1000 Lm		8,00	ks		21%
15	01228	zářivka 36W T8 R=28mm		72,00	ks		21%
16	01255	startér pro zář. NARVA 4- 80W		4,00	ks		21%
17	01255	startér pro zář. NARVA 4- 80W		72,00	ks		21%
18	02900	CYKY 2Ax1.5mm2		85,00	m		21%
19	02920	CYKY 3Ax1.5mm2		55,00	m		21%
20	02943	CYKY 4Bx6mm2		110,00	m		21%
21	02960	CYKY J 5x1.5 mm2 750V		110,00	m		21%
22	04570	1-fáz.transf. pro LED svítidlo 20W s krytem IP 20		7,00	ks		21%
23	30004	víčko lišty vkladací 20mm		55,00	m		21%

24	32218	svít.idla interierová LED s dálkovým ovládáním včetně regulace jasu dle výpočtové části zpracované firmou 56W 2800-6000K 23 režimy den,večer noc 10 úrovní nastavitelných dálkovým ovladačem 600x600x130mm komplet		14,00	ks		21%
25	32218	svít.idla interierová LED s dálkovým ovládáním včetně regulace jasu dle výpočtové části zpracované firmou 38W 2800-6000K 23 režimy den,večer noc 5 úrovní nastavitelných dálkovým ovladačem 530x530x135mm komplet		3,00	ks		21%
26	32224	svítidlo interierové zdroj DZ nebo LED 700-1000 Lm IP20 s ochranným sklem		8,00	ks		21%
27	32226	svít.zářiv.prům.strovní přisaz. 1 zdroj+kryt krytí IP 54-65 2x36W trubice 840		2,00	ks		21%
28	32236	svít.zářiv.vestavná modul 600x600mm 4x18W IP20 trubice840 kryt plexi		18,00	ks		21%
29	33914	CYKY 3Cx1.5mm2		250,00	m		21%
30	33918	CYKY 3Cx2.5mm2		400,00	m		21%
31	34096	CYY 4mm2 zelenožlutý		125,00	m		21%
32	34106	CYY 6mm2 zelenožlutý		120,00	m		21%
33	47230	Svítilidlo LED pás s krytem IP20 pod kuch. linku příkon 10-15W		7,00	ks		21%
<b>Celkem za materiály:</b>							

### Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky		množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1	R1	Rozvodnice R1 - R8 (plastové rozvodnice dle výkresové části		8,00	kpl		21%
O 2	R2	svorky\ Bernard na potrubí		32,00	ks		21%
<b>Celkem za dodávky:</b>							

### Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	R1	Revize elektro		20,00	hod.		21%
2	R2	demontáž el. zařízení do šrotu		40,00	hod.		21%
3	R3	Výpomocné práce zednické		120,00	hod.		21%
4	R4	Úprava rozvaděče		8,00	hod.		21%
5	R5	připojení ventilátorů vč. vyzkoušení a nastavení časového relé zpoždění		8,00	hod.		21%
<b>Celkem za práci v HZS:</b>							
CELKEM							



## Projekty - Fokt

Zakázka číslo: 8068-12-2015

název: Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci stav.úpravy 8smi pojkojů 1 NP  
D 1.4 Slaboproud

Investor: Město Žatec, náměstí Svobody 1  
Šafaříkova 845, 438 01 Žatec

Vypracoval: správce systému  
E-mail: pkfokt@seznam.cz  
Dne: 20.12.2015

## C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	220061151	JYTY 4x1		120,00	m		21%
2	220260102	Acidur 3 vývody		9,00	ks		21%
3	220271601	ukončení vodičů		120,00	1 žíla		21%
4	220380313	reproduktor DR na stěnu		10,00	ks		21%
5	220380313	reproduktor DR na stěnu		10,00	ks		21%
<b>Celkem za ceník:</b>							

### Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	00018	krabice acidur		9,00	ks		21%
O 2	10002	JYTY 4x1		120,00	m		21%
3	10649	repro na stěnu bílé 6W/100V		10,00	ks		21%
4	10649 SC	regulátor hlasitosti vč. nuceného poslechu do 6 W na stěnu		10,00	ks		21%
O 5	R1	Vysílač systému přivolání personálu v nouzi - klíčenka		18,00			21%
<b>Celkem za materiály:</b>							

### Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	R1	Montáž požárních hlásičů stávajících		12,00	hod.		21%
2	R2	Montáž bezdrátového systému přivolání personálu v nouzi - klíčenky		18,00	hod.		21%
3	R3	Měření vč. protokolu rozhlasových vodičů		8,00	hod.		21%
4	R4	Zprovoznění a funkční zkoušky systému přivolání pomoci		8,00	hod.		21%
5	R5;	Výpomoce zednické - průrazy, kotvení opravy		16,00	hod.		21%
<b>Celkem za práci v HZS:</b>							

<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>88590,00</b>
DPH 15%	13288,5
<b>Celkem s DPH</b>	<b>101878,50</b>

## Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 21%
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
1 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MONTÁŽ)			
2 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MAT.NOSNÝ)			
3 Podružný materiál			
4 Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu			
5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)			
6 Podružný materiál			
<b>CELKEM URN</b>			
<b>B. HZS</b>			
7 Hodinová zúčtovací sazba			
<b>CELKEM HZS</b>		<b>28280,00</b>	
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>			
<b>CELKEM DODÁVKA</b>			
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
8 GZS z C22M a navázaného materiálu			
<b>CELKEM VRN</b>			
<b>REKAPITULACE CELKEM</b>			<b>88590,00</b>

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	88590,00	Základ 15%	
hodnoty DPH:		13288,50	
náklady včetně DPH:			101878,50