

Rozsah a místo stavebních prací:

Rozsah díla:

- demontáž promítacích ploch včetně nosného rámu
- úprava nosného systému obkladu
- demontáž obkladových prvků na koncích nástupišť
- montáž obkladových prvků na místa promítacích ploch
- zakrytí ploch po demontáži obkladů plechy
- demontáž nosných konzolí projektorů, vč. smaltovaných plechů
- zatažení kabelů
- zpětná montáž smaltovaných plechů, zatmelení otvorů
- zakrytí ploch plechovými prvky - lakovaný FeZn
- zpětná montáž obkladových kazet
- zakrytí ploch po demontáži obkladů na konci nástupišť – lakovaný FeZn
- zajištění plnění podmínek stanovených objednatelem v souhlasu k provádění prací na provozovaném zařízení pražského metra (tento souhlas bude vydán objednatelem před započítím plnění díla);
- zaměření, navážení materiálu, cestovné, staveništní i mimostaveništní dopravou, příplatky za práce vykonávané mimo běžnou pracovní dobu, výkon dozorové činnosti, ekologická likvidace odpadu a odvoz odpadu, závěrečný úklid dotčených prostor, příplatky na ztížené podmínky v podzemí, náklady na územní a provozní vlivy.

Místo stavebních prací:

Stanice

- | | |
|---|--------|
| 1. Demontáž promítacích ploch vč. rámu | 4 ks |
| 2. Úprava nosného systému obkladu | Kpl |
| 3. Výroba, dodávka a montáž nosných „korýtek“ obkladu-nerez ocel AISI 316L (výkres v příloze) | 56 ks |
| 4. Montáž skleněných tvarovek „Vízner“ – dodá zadavatel | 280 ks |
| 5. Demontáž nosných konzolí projektorů vč. smaltovaných plechů | 4 ks |
| 6. Zatažení přívodních kabelů projektorů | Kpl |
| 7. Zpětná montáž smaltovaných plechů, zaslepení otvorů | 4 ks |

Stanice

- | | |
|---|-------|
| 1. Demontáž promítacích ploch vč. rámu | 4 ks |
| 2. Úprava nosného systému obkladu | Kpl |
| 3. Demontáž obkladových prvků „Cígler“ na koncích nástupišť | 64 ks |
| 4. Montáž obkladových prvků na místa promítacích ploch | 64 ks |
| 5. Zakrytí ploch po demontáži obkladů – plech bílý smalt | 8 ks |
| 6. Demontáž nosných konzolí projektorů vč. smalt. plechů | 4 ks |
| 7. Zatažení kabelů | Kpl |

- | | |
|--|------|
| 8. Zpětná montáž smalt. plechů, zaslepení otvorů | 4 ks |
|--|------|

Stanice

- | | |
|--|------|
| 1. Demontáž promítacích ploch vč. nosných rámu | 4 ks |
| 2. Úprava nosného systému obkladu | Kpl |
| 3. Zakrytí ploch plechovými prvky-4x6 vodorovných pásů FeZn lakovaných v odstínech obkladů | Kpl |
| 4. Demontáž nosných konzolí projektorů vč. smalt. plechů | 4 ks |
| 5. Zatažení kabelů | Kpl |
| 6. Zpětná montáž smalt. plechů, zaslepení otvorů | 4 ks |

Stanice

- | | |
|--|--------|
| 1. Demontáž promítacích ploch vč. rámu | 4 ks |
| 2. Úprava nosného systému obkladu | Kpl |
| 3. Demontáž obkladových prvků na koncích nástupišť | 100 ks |
| 4. Montáž obkladových prvků na místa promítacích ploch | 80 ks |
| 5. Zakrytí ploch po demontáži obkladů na koncích nástupišť – obkladové prvky „METRO“ –dodá zadavatel | 200 ks |
| 6. Demontáž nosných konzolí projektorů vč. obkladových kazet | Kpl |
| 7. Zatažení kabelů | Kpl |
| 8. Zpětná montáž obkladových kazet | Kpl |

ostatní práce

- | | |
|--|-----|
| 1. Vnitrostaveništní doprava – manipulace s materiálem | Kpl |
| 2. Mimostaveništní doprava | Kpl |
| 3. Skládkovné | Kpl |
| 4. Lešení | Kpl |
| 5. Vyčištění a úklid staveniště po každé směně | Kpl |
| 6. Místní šetření se zaměřením, zpracování dokumentace | Kpl |