

Stavební oprava bytu - soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Adresa

Ulice:

Pražského Povstání

Číslo popisné:


2301

Č.prostoru:

22

Vypracoval:

Datum:



Výměra

| P.č. | MJ | Předsíň | Kuchyň | Pokoj 1. | Pokoj 2. | Pokoj 3. | komora | | Koupelna | WC | výměra celkem | cena za j. | Cena celkem |
|-----------------------------|--|---------|--------|----------|----------|----------|--------|------|----------|------|---------------|------------|-------------|
| Malby | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Odstranění stávající malby do v 3,80m /včetně rozmydlení/ | m2 | 20 | | | | | | | | 20 | 20,6 | 412 |
| 2. | Penetrace podkladu hloubková jednonásobná do v.3,80m | m2 | 44 | 40 | 49 | 59 | 49 | 10 | 10 | 10 | 271 | 21 | 5691 |
| 3. | Malba bílá dvojnásobná do 3,80m /Primalex Plus/ | m2 | 44 | 40 | 49 | 59 | 49 | 10 | 10 | 10 | 271 | 40 | 10840 |
| 4. | Oleповání vnitřních ploch páskou nebo folií do 3,8m | kpl | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 5. | Odstranění tapet lepených stěn do 3,80m | m2 | | | 9 | | | | | | 9 | 50 | 450 |
| 6. | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./ | m2 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 20 | 45,6 | 912 |
| 7. | Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8m | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 8. | Poplatek za skládku-netříděné suti | kpl | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 9. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | kpl | 4 | | | | | | | | 4 | 50 | 200 |
| | | 0 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Nátěry | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Nátěr otopných těles deskových syntetický 1x+1x email +odmaštění | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 11. | Nátěr kovových potrubí -do DN 50, 2x synt. | bm | | 7 | 1 | 6 | 1 | | | | 15 | 88,5 | 1327,5 |
| 12. | Nátěr truhl.výr.synt. 1x+1x email +1x tmelení - oken | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 13. | Nátěr truhl.výr.synt. dvojnásob.s tmelením- dveří | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 14. | Nátěr kovových zárubní | m2 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 1,25 | 12,5 | 178,51 | 2231,375 |
| 15. | Nátěr dřevěných zárubní | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 16. | Nátěr synt.dvojnásob. dřev.kcí-garnyže,vest.nábytek apod. apod. | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 17. | Nátěr jádra a odmaštění podkladu | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 18. | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./ | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 19. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 20. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 21. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Podlahy povlakové | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Pokládka a lepení povlak.krytin PVC,včetně lepidla | m2 | 5 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 12,5 | 2 | | | 61 | 200 | 12200 |
| 23. | Dodávka PVC | m2 | 5 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 12,5 | 2 | | | 70,15 | 200 | 14030 |
| 24. | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.2mm | m2 | 5 | 12,5 | | | | 2 | | | 19,5 | 180 | 3510 |
| 25. | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.4mm | m2 | | | 12,5 | 16,5 | 12,5 | | | | 41,5 | 200 | 8300 |
| 26. | Lišta PVC montáž včetně dodávky soklu PVC | m | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 4 | | | 79 | 38 | 3002 |
| 28. | Demontáž sokl.nebo lišt PVC | m | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 29. | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou. | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 30. | Demontáž plovoucích podlah laminát.lepených | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 31. | Odvoz a likvidace odpadu | kpl | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 32. | Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov,včetně vnějších pláštěů-výška do 25m | kpl | 4 | | | | | | | | 4 | 100 | 400 |
| 33. | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 34. | Dodávka laminátové podlah Quick-step | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 35. | Montáž + dodávka podložky Mirelon tl.2mm | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Podlahové konstrukce | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|---|------|--|--|---|--|--|--|------|-----|------|
| 36. | Potěr vyrovnávací MC15 v ploše o tl.5cm | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 37. | Potěr SMS CEMIX ruční zpracování tl.15mm | m2 | 5 | 12,5 | | | 2 | | | | 19,5 | 250 | 4875 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|---|---|------|------|------|---|----|---|------|------|-----|--------|
| 38. | Potěr ze SMS Knauf BP-3, 25Mpa,samonivel.ručně tl.6mm | m2 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 39. | Vyrovnání podlahy OSB desky | m2 | | | 12,5 | 16,5 | 12,5 | | | | | 41,5 | 380 | 15770 |
| 40. | Doplnění cem.potěru na bet.podkl./přes 1m2 do 4m2/tl.20-30mm | m2 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 41. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | kpl | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | 100 | 300 |
| 42. | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Parquetové podlahy | | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | Doplnění podlah vlys. do 0,25m2 | ks | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 44. | Tmelení dílčích defektů podlah vlysových | ks | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 45. | Broušení podlah celkové včetně tmelení | m2 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 46. | Oprava podlah,broušení vlysů,parquet trojnásobné | m2 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 47. | Tmelení celoplošné podlah vlysových | m2 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 48. | Lak dřevěných podlah BONA NOVIA,Z+2x,přebroušení | m2 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 49. | Nátěr olejový a voskování | m2 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 50. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | kpl | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | 50 | 150 |
| 51. | Demont.podlah vlysových /přibíjených/ | m2 | | | 12,5 | 16,5 | 12,5 | | | | | 41,5 | 105 | 4357,5 |
| 52. | Demont.podlah plovoucích lepených | m2 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 53. | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Podlahy z dlaždic keramických | | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | Montáž podlah keram.,flex.tmel+spár.,200x100mm /tmel weber profiflex,spár.-color comfort/ | m2 | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 575 | | 1725 |
| 55. | Dlaždice glazovaná keramická jakost 1 dodávka+včetně dodávky doplňkových prvků lišta, silikon apod. | m2 | | | | | | | 2 | 1 | 3,45 | | | |
| 56. | Obklad soklů keramických , tmel, výška 10cm /tmel-weber profiflex, spár.-color comfort/ | bm | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 57. | Sokl keramický v.8cm /dodávka mat./ | m | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 58. | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm | m2 | | | | | | | 3 | 2 | 5 | 526 | | 2630 |
| 59. | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 | m2 | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 200 | | 600 |
| 60. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | kpl | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 100 | | 200 |
| 61. | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Obklady keramické | | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | Obkládání stěn obkl.pórovin. do tmele do 300x300 | m2 | | 6 | | | | | 10 | 6 | 22 | 480 | | 10560 |
| 63. | Obkladačka porovinová keramická jakost 1-dodávka+včetně dodávky doplň.prvků lišta, silikon apod. | m2 | | 6 | | | | | 10 | 6 | 25,3 | | | |
| 64. | Montáž a dodávka vanových dveří 300x300, 400x600, 600x600 | ks | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | 0 |
| 65. | Vyrovnání povrchu zdiva maltou ze SMS tl.do3cm | m2 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 66. | Omítka vápenocement. hladká stěn ze suché směsi | m2 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 67. | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm | m2 | | | | | | | 10 | | 10 | 526 | | 5260 |
| 68. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | kpl | | 1 | | | | | 1 | | 2 | 100 | | 200 |
| 69. | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Výplně otvorů | | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | Montáž a dodávka vchodových dveří rozměr/plast./, kukátko - ze skladu BYTES Tábor s.r.o. | ks | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
| 71. | Montáž a dodávka oken rozměr./plast./ | m2 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 72. | Osazení zárubní dveřních ocelových,bez dveř.křidel na MC do 2,5m2 /dodatečně/+ dod.zárubně ocelové | ks | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | 5 | 1970 | | 9850 |
| 73. | Nové dvojité zasklení okna d+m | pol | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 74. | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 76. | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | Dodávka dveří vnitřních /dle specifikace/ | ks | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 9 | | |
| 78. | Montáž dveřních křidel kompletizovaných do 0,8m | ks | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 10 | 434 | 4340 |
| 79. | Demontáž kuchyňských linek | ks | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 80. | Provedení truhlářských prací dle rozpisu | sou | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 81. | Drobné truhlářské práce /prahy, lišty, apod./ | kpl | 1 | | | | | | | | | 1 | 500 | 500 |
| 82. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | kpl | 5 | | | | | | | | | 5 | 50 | 250 |
| 83. | Oprava vestavné skříně | ks | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 84. | Kontrola a oprava střechy | kpl | | | | | | | | | | 0 | | 0 |

| Svislé konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----|----|-----|----|---|---|--|-----|--|----|----|------|-------|---------|
| 85. | Příčky z desek porobet., hladkých, hm.500kg/m3-tl. 100 mm | m2 | 10 | 8 | | | | | 1,5 | | 3 | 3 | 25,5 | 650 | 16575 |
| 86. | Ukotvení příček-polyuret.pěnou/tl.příčky do100mm/ | m | 21 | | | | | | | | | | 21 | 40 | 840 |
| 87. | Obezdvíka koupelňových van z cihel porobet.YTONG tl.6,5cm | m2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | 623 | 1246 |
| 88. | Příčky z desek porobet., hladkých, hm.500kg/m3-tl.125mm | m2 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 89. | SDK příčka ,desky 12,5mm, tl.10cm s TI tl.50mm | m2 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 90. | SDK podhled na zavěš.ocel.kci tl.desky 12.5mm bez izolace | m2 | | | | | | | | | 3 | 2 | 5 | 721 | 3605 |
| 91. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | kpl | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 5 | 100 | 500 |
| 92. | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 93. | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 94. | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Úpravy povrchu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96. | Zakryvání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3.8m/radiátor.nábytek apod./ | m2 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 97. | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn,vápenocement.štuk-plocha přes 0,25 do 1m2 | m2 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 98. | Začištění omítek kolem dveří,oken ,obkladů podlah apod. včetně mat. | m | | 10 | | | | | 10 | | 20 | 10 | 50 | 83,6 | 4180 |
| 99. | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou-šířka do 150mm,omítka štuková | m2 | 5 | | | | | | | | | | 5 | 1025 | 5125 |
| 100. | Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně ,tl. 5mm | m2 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 101. | Omítka vnitřní MVC ze suchých směsí ,štuková | m2 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 102. | Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 10 | 8 | | | | | 3 | | 14 | 12 | 47 | 237,5 | 11162,5 |
| 103. | Montáž průvětrníků nebo ventilačních mřížek | ks | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 104. | Tmelení spar a rohů,šířky do 3mm akryl.tmelem v míst.do v.3,80m | m | 5 | 5 | | | | | 10 | | | | 20 | 23 | 460 |
| 105. | Oprava omítek stropů s použitím suché malt.směsí.30-50% plochy,štukových | m2 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 106. | Tenkovrstvá úprava stropů aktiv.štukem tl.2-3mm | m2 | | | | | | | | | 3 | 2 | 5 | 174 | 870 |
| 107. | Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací | m2 | 4 | 20 | 10 | 6 | 5 | | | | 10 | 10 | 65 | 174 | 11310 |
| 109. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | kpl | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 6 | 100 | 600 |
| 110. | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 111. | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Bourání | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112. | Bourání příček cihelných tl.10 cm /přes 4m2/ | m2 | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | 119,5 | 239 |
| 113. | Bourání příček cihelných tl.15 cm/přes 4m2/ | m2 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 114. | Bourání mazanin bet.tl.5 cm | m3 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 115. | Bourání dlaždic keramických tl.1cm nad 1m2 | m2 | 5 | 13 | | | | | 2 | | 2 | 1 | 23 | 41,4 | 952,2 |
| 116. | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2 | m2 | | 3,5 | | | | | | | 5 | 2 | 10,5 | 107,5 | 1128,75 |
| 117. | Otlučení omítek vnitřních | m2 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 118. | Vysekání kapes zeď.cihel MVC pl. 0,25 m2 hl.30cm | ks | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 119. | Bourání příček z cihel.přes 4 m2 tl.15 cm | m2 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 120. | Vybourání stávajících zárubní | m2 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 121. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | kpl | 2 | | | | | | | | | | 2 | 284 | 568 |
| 122. | Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení | kpl | 2 | | | | | | | | | | 2 | 300 | 600 |
| 123. | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 124. | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 125. | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126. | Demontáž umakartových příček s nosnou kčí z ocel.profilů jednoduchých včetně odvozu na skládku a likvidace | kpl | 1 | | | | | | | | | | 1 | 5000 | 5000 |
| 127. | Vybourání objímek,držáků,věšáků,záclonových konzol,lustrových skob apod.-zdivo bet. | kpl | 1 | | | | | | | | | | 1 | 650 | 650 |
| 128. | Opracování detailů bytového jádra | kpl | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 129. | Úklid | kpl | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1500 | 1500 |
| 130. | Demontáž vestavné skříně | kpl | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 131. | Doprava a montáž předmětů ze skladu BYTES | kpl | 1 | | | | | | | | | | 1 | 7000 | 7000 |

| Izolace proti vodě | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---------|------|----------------------|
| 132. | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm | m2 | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 133. | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 134. | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 135. | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Zařízení bytu | | | | | | | | | | | | | | |
| 136. | Umyvadlo | ks | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 137. | Ocelová vana dl. 160 cm | ks | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 138. | Baterie vanová s přísl. ruční/nástěnná/ | ks | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 139. | Baterie dřezová stand.ruční/ stojánková/ | ks | | | | | | | | | | 0 | | |
| 140. | Baterie umyvadlová stand.ruční/stojánková/ | ks | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 141. | WC combi včetně sedátka | ks | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 142. | Sprch.vanička keram./800x800, 800x1200/ | ks | | | | | | | | | | 0 | | |
| 143. | Termoregulační hlavice (D+M Bytes Tábor s.r.o.) | ks | | | | | | | | | | 0 | | |
| Elektroinstalace | | | | | | | | | | | | | | |
| 144. | Elektroinstalace - kompletní oprava rozvodů EI | kpl | 1 | | | | | | | | | 1 | 6000 | 6000 |
| 145. | Drobná úprava elektroinstalace | kpl | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 146. | Výměna domácího telefonu | kpl | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 147. | Porevizní opravy | kpl | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 148. | Revize EI + dotažení spojů | kpl | 1 | | | | | | | | | 1 | 1000 | 1000 |
| 149. | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Vnitřní vodovod | | | | | | | | | | | | | | |
| 150. | Provedení ZTI- rekonstrukce rozvodů vody | kpl | 1 | | | | | | | | | 1 | 5000 | 5000 |
| 151. | Drobná úprava ZTI | kpl | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 152. | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 153. | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 154. | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Práce celkem | | | | | | | | | | | | bez DPH | | 211 184,83 Kč |

Popis:

Demontáž a likvidace umakartového jádra vč. zařizovacích předmětů, obkladů a dlažby. Vyzdění nového v původní dispozici z lehkých porobetonových tvárnic. Vyzdění nových příček mezi předsíní a kuchyní a předsíní a komorou. Nové podhledy v koupelně a na WC z SDK desek. Výměna oc. vany dl. 160 cm za novou a vodovodních baterií. Výměna umyvadla a WC kombi. Zhotovení nových rozvodů vody a odpadu ke stoupačkám, v kuchyni odpad DN 50 a rozvody vody zakončeny 3 ks roháčků. V koupelně a na WC nová dlažba a obklady do výše 2 m (barva dle možností skladu). V celém bytě dílčí štukování a výmalba bílou barvou. Nátěr trubek topení a všech zárubní. Výměna všech dveřních křídel dle specifikace vč. kování. Demontáž stávajících podlah (pokoje DT desky, ostatní dlažba), v pokojích vyrovnání OSB deskami, v celém bytě PVC vč. lišt a prahů. GO elektroinstalace: výměna vodičů, rozvaděče s jističi, uzemění vany, 2x ventilátor s doběhem spojený se světlem, 5 ks svítidel, montáž infrazářiče (bez dodávky), zakončeno výchozí revizí. Seřízení a promazání oken a balk. dveří. Průběžný a závěrečný úklid na mokro.

DPH 31 677,72 Kč

CELKEM 242 862,55 Kč

podpis