



S00JP019HINI

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01  
jehož jménem jedná Ing. et. Ing. Jiří Korec, primátor  
zástupce ve věcech smluvních:  
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora  
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar: Odbor městské zeleně MMZ

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

dále jen **objednatel**

**a**

**sport cité + s.r.o.**

se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice

IČO: 04929845

DIČ: CZ04929845

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92673

Bankovní spojení:

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í t u t o

## S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
číslo smlouvy objednatele: 1800200136  
č. veřejné zakázky:-----

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem je uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce hřiště č. 60 Zlín – ul. Štefánikova“ vše v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 29.10.2020, která je přílohou č. 1 této smlouvy dle pokynů objednatele. Součástí předmětu smlouvy je rekonstrukce hřiště s asfaltovým povrchem a výměna zachytných sítí pro akci, jak je v této smlouvě uvedeno.
2. Předmět díla musí být proveden a předán zcela kompletní. Zhotovitel ručí za to, že všechny materiály, výrobky a technologie uvedené v nabídce a použité na realizaci díla dle této smlouvy splňují technické parametry dle platných norem a obecně závazných právních předpisů. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity náhradní materiály nebo výrobky oproti nabídce.

## Článek II.

### Doba plnění

1. Provádění díla bude zahájeno do 5 dnů od předání staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických) ve 14. týdnu roku 2021. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději **do 30.6.2021.**
3. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5° C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek, v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušeni se prodlužuje doba výstavby v kalendářních dnech. O době přerušeni budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlasovány.

## Článek III.

### Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle nabídky zhotovitele ze dne 29.10.2020 ve výši:

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Cena celkem bez DPH: | 657 896,82 Kč        |
| DPH 21%:             | 138 158,33 Kč        |
| <b>Cena vč. DPH:</b> | <b>796 055,15 Kč</b> |

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění, bez nutnosti uzavření dodatku.
4. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle nabídky uchazeče a přílohy č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy.
5. Objednatel pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude pro dané plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona o DPH.

## Článek IV.

### Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručené faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla a po případném odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, tj. takových vad, které nebrání

převzetí díla. Splatnost faktury - daňového dokladu činí 30 dní ode dne jeho doručení objednateli.

3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla. Fakturu (daňový doklad) doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

#### Článek V. **Změny díla**

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele statutární orgán nebo jím zmocněný zástupce, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor investora uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

#### Článek VI. **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou nebo elektronickou poštou k převzetí díla dle čl. I. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
2. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla.
3. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
4. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
  - předávací protokol
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby

- certifikáty, prohlášení o shodě a záruční listy
- pokyny pro provoz, kontrolu a údržbu hřiště
- doklady o ekologické likvidaci odpadů
- kopie předávacího protokolu o předání a převzetí stavby

#### Článek VII.

#### **Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku VIII. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku VIII.

#### Článek VIII.

#### **Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.
3. Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

#### Článek IX.

#### **Smluvní záruka za jakost**

1. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací a zabudovaných materiálů je 24 měsíců. Záruka počíná běžet předáním a převzetím díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Zhotovitel poskytuje tuto záruku na provedené práce a zabudované materiály.
3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
5. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení Občanského zákoníku.

Článek X.  
**Smluvní pokuty**

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním), zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-li však takové vady a nedodělkami v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu, či nedodělek a každý i započatý den prodlení.
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
4. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XI.  
**Úrok z prodlení**

1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky.

Článek XII.  
**Jiná ustanovení**

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek zařízení je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady.

Článek XIII.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na [www.zlin.eu](http://www.zlin.eu) -> Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na [www.zlin.eu/gdpr](http://www.zlin.eu/gdpr).
5. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním dle čl.XIII. odst.5 smlouvy.
7. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

**Přílohou č. 1 nabídka ze dne 29.10.2020**

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína  
Datum a číslo jednací: 12.12.2019, č.j.4/8Z/2019  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 23.11.2020, č.j. 49/23R/2020  
RO č. 51/2020  
schválen rozpočet na r. 2020  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 23.11.2020, č.j. 70/23R/2020  
schválení smlouvy o dílo

Ve Zlíně dne: -6. 01. 2021

Magistrát města Zlína

Nám. Míru 12  
760 01 Zlín

Vyřizuje

Datum:  
29. 10. 2020

Cenová nabídka


Vážení,

na základě zadávací dokumentace pro výběrové řízení Vám v příloze předkládáme nabídku na:

**„Rekonstrukce hřiště č. 60 Zlín – ul. Štefanikova“**

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a v plné míře splní předpokládané investiční záměry.

S přátelským pozdravem



## KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Rekonstrukce hřiště č. 60 Zlín – ul. Štefanikova“

**Uchazeč:** **Název:** **sport cité + s.r.o.**

**Adresa:** **Bílovice 519, 687 12 Bílovice**

**E-mailová adresa:**

**Právní forma:**

**s.r.o.**

**Identifikační číslo:** **04929845**

**DIČ:** **CZ04929845**

**Oprávněný zástupce:**

**Označení funkce zástupce: jednatel společnosti**

**Oprávněná osoba ve věcech kontaktních**

**Nabídková cena v Kč:**

**Nabídková cena bez DPH:** **657 896,82 Kč**

**DPH:** **138 158,33 Kč**

**Nabídková cena včetně DPH:** **796 055,15 Kč**

Uchazeč prohlašuje, že uvedené údaje jsou pravdivé:

V Bílovicích, dne 29. 10. 2020



## Souhrnný rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Rekonstrukce hřiště č. 60 ZLÍN - ul. Štefánikova

Cenová úroveň RTS 2020/1.

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

|                              |      | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH               | 15 % | 0,00               |
| DPH                          | 15 % | 0,00               |
| Základ pro DPH               | 21 % | 657 896,82         |
| DPH                          | 21 % | 138 158,33         |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      | <b>796 055,15</b>  |

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru |                            | Cena celkem       | Základ DPH 21 %   | DPH celkem        | % |
|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| SO 00                                      | Vedlejší a ostatní náklady |                   |                   |                   |   |
| SO 01                                      |                            |                   |                   |                   |   |
|                                            |                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
|                                            |                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    |                            | <b>796 055,15</b> | <b>657 896,82</b> | <b>138 158,33</b> |   |

### Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu           | Číslo a název rozpočtu     | Cena celkem | Základ DPH 21 % | DPH celkem  | % |
|-------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|---|
| SO 00                   | Vedlejší a ostatní náklady | 0,00        |                 | 0,00        |   |
| SO 01                   |                            | 0,00        |                 | 0,00        |   |
|                         |                            | 0,00        |                 | 0,00        |   |
|                         |                            | 0,00        |                 | 0,00        |   |
|                         |                            |             |                 |             |   |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |   |

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Rekonstrukce hřiště č. 60 ZLÍN - ul. Štefánikova

**Objekt:** SO 00 Vedlejší a ostatní náklady

**Rozpočet:**

**Objednatel:** IČ:

DIČ:

**Zhotovitel:**

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

**67 748,83**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

**15 %**

**0,00 CZK**

Snížená DPH

**15 %**

**0,00 CZK**

Základ pro základní DPH

**21 %**

**67 748,83 CZK**

Základní DPH

**21 %**

**14 227,25 CZK**

Zaokrouhlení

**0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**81 976,08 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                        | Typ dílu |  |  | Celkem    |
|-------------|------------------------------|----------|--|--|-----------|
| 1           | Zemní práce                  | HSV      |  |  |           |
| 11          | Přípravné a přidružené práce | HSV      |  |  |           |
| 5           | Komunikace                   | HSV      |  |  |           |
| ON          | Ostatní náklady              | VN       |  |  |           |
| VN          | Vedlejší náklady             | VN       |  |  |           |
| Cena celkem |                              |          |  |  | 67 748,83 |

# Položkový rozpočet

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| S: | Rekonstrukce hřiště č. 60 ZLÍN - ul. Štefánikova |
|----|--------------------------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ     | množství             | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|--------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                          |        |                      |           |        |
| 1    | 121101101R00  | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m<br>10,5*3,5*0,1                                 | m3     | 3,67500<br>3,67500   |           |        |
| 2    | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3<br>10,5*3,5*0,15                             | m3     | 5,51250<br>5,51250   |           |        |
| 3    | 162301101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m<br>10,5*3,5*0,15                    | m3     | 5,51250<br>5,51250   |           |        |
| 4    | 100003100R00  | Naložení sypaniny<br>10,5*3,5*0,15                                                   | m3     | 5,51250<br>5,51250   |           |        |
| 5    | 171201101R00  | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných<br>10,5*3,5*0,15                               | m3     | 5,51250<br>5,51250   |           |        |
| 6    | 181101101R00  | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhuťnění<br>10,5*3,5                         | m2     | 36,75000<br>36,75000 |           |        |
| Díl: | 11            | Přípravné a přidružené práce                                                         |        |                      |           |        |
| 7    | 113106241R00  | Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů<br>10*3                              | m2     | 30,00000<br>30,00000 |           |        |
| 8    | 113152112R00  | Odstranění podkladu z kameniva drceného<br>kamenivo a zemina:10,5*3,5*0,25           | m3     | 9,18750<br>9,18750   |           |        |
| 9    | 162701102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 7000 m<br>kamenivo a zemina:10,5*3,5*0,25 | m3     | 9,18750<br>9,18750   |           |        |
| 10   | 199000002R00  | Poplatek za skládku zemina, kamenivo<br>kamenivo a zemina:10,5*3,5*0,25              | m3     | 9,18750<br>9,18750   |           |        |
| Díl: | 5             | Komunikace                                                                           |        |                      |           |        |
| 11   | 564871111R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm<br>10,5*3,5                         | m2     | 36,75000<br>36,75000 |           |        |
| 12   | 584121111R00  | Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm<br>10*3                          | m2     | 30,00000<br>30,00000 |           |        |
| 13   | 59381300R     | Panel silniční 300x100x15 cm, pronájem po dobu výstavby<br>10                        | kus    | 10,00000<br>10,00000 |           |        |
| 14   | 599441111R00  | Vyplnění spár mezi panely kamenivem těženým<br>3*10                                  | m      | 30,00000<br>30,00000 |           |        |
| 15   | 568111111R00  | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m<br>10,5*3,5                        | m2     | 36,75000<br>36,75000 |           |        |
| 16   | 69366057R     | Geotextilie 100% PP, 400 g/m2<br>10,5*3,5*1,15                                       | m2     | 42,26250<br>42,26250 |           |        |
| Díl: | ON            | Ostatní náklady                                                                      |        |                      |           |        |
| 17   | 00524 R       | Zkouška podloží statická zátěžová                                                    | Soubor | 9,00000              |           |        |
| 18   | 00526 R       | Zkouška podloží dynamická (rázová)                                                   | Soubor | 20,00000             |           |        |
| 19   | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                     | Soubor | 1,00000              |           |        |
| Díl: | VN            | Vedlejší náklady                                                                     |        |                      |           |        |
| 20   | 005111010R    | Vytyčení stavby před výstavbou                                                       | Soubor | 1,00000              |           |        |
| 21   | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                                           | Soubor | 1,00000              |           |        |
| 22   | 005121019R    | Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění<br>Mimo panelovou plochu.        | Soubor | 1,00000              |           |        |
| 23   | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení                                             | Soubor | 1,00000              |           |        |

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce hřiště č. 60 ZLÍN - ul. Štefánikova**

Objekt: **SO 01**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  |                   |
| PSV              |  |  |                   |
| MON              |  |  |                   |
| Vedlejší náklady |  |  |                   |
| Ostatní náklady  |  |  |                   |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>590 147,99</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>590 147,99 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>123 931,08 CZK</b> |

Zaokrouhlení

**0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**714 079,07 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  |            |
| 11          | Přípravné a přidružené práce   | HSV      |  |  |            |
| 18          | Povrchové úpravy terénu        | HSV      |  |  |            |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání   | HSV      |  |  |            |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce  | HSV      |  |  |            |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  |            |
| 59          | Dlažby a předlažby komunikací  | HSV      |  |  |            |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  |            |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  |            |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 590 147,99 |

# Položkový rozpočet

S:

Rekonstrukce hřiště č. 60 ZLÍN - ul. Štefánikova

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ  | množství  | cena / MJ                       | Celkem |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------|--------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                               |     |           |                                 |        |
| 1    | 113152112R00  | Odstranění podkladu z kameniva drceného<br>kamenivo a zemina:237*0,42                                     | m3  | 99,54000  | 99,54000                        |        |
| 2    | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3<br>zatrávněné pl. - zemina s drnem:125*0,05                       | m3  | 6,25000   | 6,25000                         |        |
| 3    | 133201101R00  | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3<br>patka oplocení:0,5*0,5*1                                             | m3  | 0,25000   | 0,25000                         |        |
| 4    | 162701102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m<br>99,54+6,25+0,25                                       | m3  | 106,04000 | 106,04000                       |        |
| 5    | 162702199R00  | Poplatek za skládku dmu<br>6,25                                                                           | m3  | 6,25000   | 6,25000                         |        |
| 6    | 199000002R00  | Poplatek za skládku zemina, kamenivo<br>99,54+0,25                                                        | m3  | 99,79000  | 99,79000                        |        |
| 7    | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním<br>235                                                   | m2  | 235,00000 | 235,00000                       |        |
| Díl: | 11            | Přípravné a přidružené práce                                                                              |     |           |                                 |        |
| 8    | R0051         | Demontáž a po dokončení prací zpětná montáž,<br>dvoukřídlové branky                                       | kus | 1,00000   |                                 |        |
| 9    | R0052         | Demontáž a po dokončení prací zpětná montáž,<br>rámového pole oplocení                                    | kus | 1,00000   |                                 |        |
| 10   | R0054         | Odstranění sloupku oplocení odvoz do 7-mi km, poplatek<br>za skládku                                      | kus | 1,00000   |                                 |        |
| 11   | R0056         | Odstranění stáv. záchytných sítí včetně lanek, odvoz do 7-<br>mi km poplatek za skládku<br>139,5          | m2  | 139,50000 | 139,50000                       |        |
| 12   | 113204111R00  | Vytrhání obrubníků zahradních<br>67                                                                       | m   | 67,00000  | 67,00000                        |        |
| 13   | 961044111R00  | Bourání základů z betonu prostého<br>patka oplocení:0,5*0,5*1<br>horní část základů:6*0,1                 | m3  | 0,85000   | 0,25000<br>0,60000              |        |
| 14   | R113151212    | Odstranění asfaltu litého tl.3 cm<br>237                                                                  | m2  | 237,00000 | 237,00000                       |        |
| 15   | 113109405R00  | Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 5 cm<br>237                                                 | m2  | 237,00000 | 237,00000                       |        |
| 16   | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km<br>42,435+15,642                                             | t   | 58,07700  | 58,07700                        |        |
| 17   | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km<br>(42,435+15,642)*6                                               | t   | 348,46200 | 348,46200                       |        |
| 18   | 979990103R00  | Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm<br>základy:2,2*0,85<br>obrubníky:0,125*97<br>plocha:0,12*237 | t   | 42,43500  | 1,87000<br>12,12500<br>28,44000 |        |
| 19   | 979990113R00  | Poplatek za skládku sutí - litý asfalt<br>0,066*237                                                       | t   | 15,64200  | 15,64200                        |        |
| Díl: | 18            | Povrchové úpravy terénu                                                                                   |     |           |                                 |        |
| 20   | R00100        | Nákup zeminy schopné zúrodnění<br>125*0,1                                                                 | m3  | 12,50000  | 12,50000                        |        |
| 21   | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3<br>125*0,1                                               | m3  | 12,50000  | 12,50000                        |        |
| 22   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>125*0,1                                              | m3  | 12,50000  | 12,50000                        |        |

|         |              |                                                                                                                                  |     |                               |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|
| 23      | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině<br>125                                                                              | m2  | 125,00000<br>125,00000        |
| 24      | 181301101R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2<br>125                                                                        | m2  | 125,00000<br>125,00000        |
| 25      | 00572410R    | Směs travní parková mírná zátěž<br>125*0,03                                                                                      | kg  | 3,75000<br>3,75000            |
| Díl: 2  |              | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                     |     |                               |
| 26      | 271571111R00 | Polštář základu ze šterkopisku tříděného<br>oplocení:0,5*0,5*0,1                                                                 | m3  | 0,02500<br>0,02500            |
| 27      | 275353112R00 | Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m<br>Např. PVC DN 100-250 mm<br>oplocení:1                                        | kus | 1,00000<br>1,00000            |
| 28      | 275313611R00 | Beton základových patek prostý C 16/20<br>patka oplocení:0,5*0,5*1<br>zapravení betonových základů:0,6                           | m3  | 0,85000<br>0,25000<br>0,60000 |
| 29      | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení<br>oplocení:0,5*4*0,3*1                                                                 | m2  | 0,60000<br>0,60000            |
| 30      | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění<br>oplocení:0,5*4*0,3*1                                                              | m2  | 0,60000<br>0,60000            |
| Díl: 3  |              | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                    |     |                               |
| 31      | R0056        | Ocelový žár. pozinkovaný sloupek oplocení v=5,3 m, shodného profilu se stávajícím dodávka a montáž                               | kus | 1,00000                       |
| 32      | 90100110     | Sít pro oplocení PE 45/45/3 mm dodávka a montáž<br>Včetně ocelového lanka, napínáků, karabinek a atypických objímek.<br>55,8*2,5 | m2  | 139,50000<br>139,50000        |
| Díl: 5  |              | Komunikace                                                                                                                       |     |                               |
| 33      | 577132311RT2 | Beton asfalt. ACO 8 CH obrusný, nad 3 m, 4 cm plochy 201-1000 m2<br>hříště:235                                                   | m2  | 235,00000<br>235,00000        |
| 34      | 577151123RT2 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 201-1000 m2<br>hříště:235                                                | m2  | 235,00000<br>235,00000        |
| 35      | 573211111R00 | Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2<br>hříště:235*2                                                                | m2  | 470,00000<br>470,00000        |
| 36      | 567122111R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm<br>hříště:235                                                                 | m2  | 235,00000<br>235,00000        |
| 37      | 564811112RT2 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm, šterkodrt frakce 0-32 mm<br>hříště:235                                          | m2  | 235,00000<br>235,00000        |
| 38      | 564741111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 12 cm<br>hříště:235                                                                 | m2  | 235,00000<br>235,00000        |
| 39      | 564831111RT4 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, šterkodrt frakce 0-63 mm<br>hříště:235                                         | m2  | 235,00000<br>235,00000        |
| 40      | 568111111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m<br>hříště:235                                                                  | m2  | 235,00000<br>235,00000        |
| 41      | 69366057R    | Geotextilie 100% PP, 400 g/m2 šíře do 8,8 m<br>hříště:235*1,15                                                                   | m2  | 270,25000<br>270,25000        |
| 42      | R0410        | Lajnování - polyuretanová barva, lajny š 50mm<br>atyp.:2,2*2+10,45                                                               | m   | 14,85000<br>14,85000          |
| Díl: 59 |              | Dlažby a předlažby komunikací                                                                                                    |     |                               |
| 43      | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho<br>3*1,5                                                                          | m2  | 4,50000<br>4,50000            |
| 44      | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm<br>3*1,5                                                                        | m2  | 4,50000<br>4,50000            |
| 45      | 113201111R00 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových<br>Včetně bet. lože s opěrou, obrubníky budou zpětně použity.<br>3*2                 | m   | 6,00000<br>6,00000            |
| 46      | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15                                                                               | m   | 6,00000                       |

|      |              |                                                                                       |    |           |  |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|
|      |              | 6                                                                                     |    | 6,00000   |  |
| Díl: | 91           | Doplňující práce na komunikaci                                                        |    |           |  |
| 47   | 271571111R00 | Polštář základu ze štěrkopísku tříděného<br>0,3*0,1*70                                | m3 | 2,10000   |  |
|      |              |                                                                                       |    | 2,10000   |  |
| 48   | 917862111RT5 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně<br>obrubniku ABO 100/10/25 | m  | 70,00000  |  |
|      |              | 70                                                                                    |    | 70,00000  |  |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                               |    |           |  |
| 49   | 998222012R00 | Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva                                         | t  | 321,48553 |  |

26

590 147,99

33