

Oprava střešní krytiny a tepelných izolací na budově střechy základní školy v Nalžovských Horách 2016 nad knihovnou

Požadavek na provedené práce:

- demontáž krytiny cca 192 m²
- demontáž hřebenů cca 12 bm
- demontáž latí a kontralatí
- demontáž folie
- demontáž okapových žlabů a háků 10 bm
- demontáž úžlabí 14 bm
- demontáž hromosvodu
- výměna větracích prvků krytiny (mřížky , pasy)
- **výměna stávající tepelné izolace za izolaci se součinitelem tepelné vodivosti 0,022-0,026 W/mK 54 m²**
- **Doplnění tepelné izolace tl. 100mm součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/mK 30 m²**
- doplnění utěšňovacích klínů úžlabí cca 14 bm
- montáž nové folie – 106 m² kontaktní folie určené k této krytině
- 86 m² bezkontaktní folie určené k této krytině
- montáž nových kontralatí
- montáž nových latí 6x4
- montáž klempířských prvků (stávající háky a žlaby, nová úžlabí a lišty)
- montáž demontované krytiny včetně doplnění vadných tašek
- vyřezání tašek do úžlabí oboustranně cca 14 bm
- montáž stávajícího hromosvodu
- revize hromosvodu

Stávající palubkové podhledy požadujeme zachovat.