

Upřesnění podmínek realizace zakázky

**Nátěr radiátorů, potrubí a výměna regulačních a odvzdušňovacích ventilů na lokalitě
GŠ – ŘAKIS v 6. a 7. NP v objektu GŠ AČR**

Objekt : GŠ AČR – Vítězné nám. 1500/5, 160 00 Praha 6

CE : 00.06.10/001

Jedná se o zabezpečenou oblast ŘAKIS v 6. a 7. NP – oprava nátěrů radiátorů 2x nátěr akrylátovou antikorozi barvou např. Eternal antikor akrylátový, 2x nátěr akrylátovou barvou na radiátory např. Eternal na radiátory odstín slonová kost – 1984 ks článků, potrubí – 439 bm, výměna regulačních ventilů 1/2" – 62 ks, 3/4" – 8 ks, 3/8" – 58 ks, odvzdušňovacích ventilů – 124 ks, finální úklid a odvoz a likvidace odpadu. Vypuštění a napuštění topného systému včetně kontroly těsnosti a odvzdušnění. Veškeré dodavatelské práce je možné provádět jen v přítomnosti dozoru uživatele NS 3255.

Vjezd do objektu je možný z ulice Evropská.

Termín realizace :

Zahájení prací 10 dní po podpisu smlouvy. Ukončení prací 90 dní po podpisu smlouvy.

Termín realizace 07-09/2016 v mimo topnou sezonu.

Organizační pokyny :

Práce budou prováděny dle ČSN s dodržением všech technologických postupů, s vynaložením odborné péče za dodržení všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce.

Zhotovitel bude seznámen s provozním řádem objektu a zavazuje se jím řídit a prohlašuje, že všichni jeho pracovníci realizující tuto zakázku mají školení BOZP a PO.

Zhotovitel po skončení zakázky předá zadavateli doklad o shodě a doklad o ekologickém uložení odpadu.

Práce je možno provádět po dohodě s technikem objektu p. Josefem Ostrorohem, tel: [redacted] nebo p. Davidem Hejmou, DiS. [redacted]

všední dny od 7:30 – 15:00 hod. Nejméně 2 dny před započítáním prací je nutné předat technikovi seznam pracovníků určených na provádění prací k zajištění vstupu do objektu, a SPZ vozidel pro dovoz materiálu a odvoz případného odpadu. Jedná se o vojenský objekt, určení pracovníci musí mít při vstupu do objektu u sebe platný doklad totožnosti. Vstup nebude povolen cizím státním příslušníkům.

Název akce : Nátěr radiátorů, potrubí a výměna regulačních a odvzdušňovacích ventilů na lokalitě GŠ - ŘAKIS v 6. a 7. NP v objektu Generálního štábu
Vítězné nám. 1500/5, Praha 6
CE: 00-06-10/001

č. pol.	místnost č.	popis činnosti	MJ	počet jednotek	cena za jednotku	cena celkem
A.		Nátěr radiátorů a potrubí				
		Nátěr litiového radiátoru, výška 60 cm, obroušení, odmaštění, 2x nátěr akrylátovou antikorozi barvou např. Eternal antikor akrylátový, 2x nátěr akrylátovou barvou na radiátory např. Eternal na radiátory - odstín slonová kost	článek	1449	45	65205
		Nátěr litiového radiátoru, výška 98 cm, obroušení, odmaštění, 2x nátěr akrylátovou antikorozi barvou např. Eternal antikor akrylátový, 2x nátěr akrylátovou barvou na radiátory např. Eternal na radiátory - odstín slonová kost	článek	535	45	24075
		Nátěr trubek k radiátorům, obroušení, odmaštění, 2x nátěr akrylátovou antikorozi barvou např. Eternal antikor akrylátový, 2x nátěr akrylátovou barvou na radiátory např. Eternal na radiátory - odstín slonová kost	bm	439	45	19755
B.		Výměna regulačních a odvzdušňovacích ventilů				
		Demontáž regulačního ventilu 1/2"	ks	62	31	1922
		Dodání a montáž regulačního ventilu 1/2" vč. těsnění	ks	62	287	17794
		Demontáž regulačního ventilu 3/4"	ks	8	37	296
		Dodání a montáž regulačního ventilu 3/4" vč. těsnění	ks	8	31	248
		Demontáž regulačního ventilu 3/8"	ks	58	31	1798
		Dodání a montáž regulačního ventilu 3/8" vč. těsnění	ks	58	287	16646
		Demontáž odvzdušňovacího ventilu	ks	124	19	2356
		Dodání a montáž odvzdušňovacího ventilu manuálního	ks	124	87	10788
		Vypuštění topného systému	kpl	1	687	687
		Napuštění topného systému po provedených pracích včetně kontroly těsnosti a odvzdušnění	kpl.	1	5000	5000
		Hrubý a finální úklid, případné zakrytí předmětů	kpl	1	6500	6500
		Odvoz a ekologická likvidace odpadu	kpl	1	1500	1500

Celkem bez DPH	174 570,00 Kč
DPH 21%	36 659,70 Kč
Celkem	211 229,70 Kč

Dodavatel: Apex Bohemia s.r.o.
IČO: 647 88 440