

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje zakázky:

Název akce:	Výměna stropních zářivkových těles v kancelářích
Místo plnění:	MO/A – náměstí Svobody 471/4, Praha 6
Objekt:	CE 00-06-11/001
Doba realizace zakázky:	Předpoklad zahájení: 10 kalendář.dnů po podpisu smlouvy Předpoklad ukončení: 40 kalendář.dnů po podpisu smlouvy
Uživatel :	VZ 6440 Praha

2. Rozsah provedených prací:

2.1. Údaje k prováděným pracím:

Dodání, demontáž a montáž stropních mřížkových dvoutrubicových těles 2 x 36 W, délka zářivky 120 cm. V kancelářích jsou stropní svítidla rozsvícená po celý pracovní den a proto je nutné dodání a instalace kvalitních stropních dvouzářivkových těles. Stávající svítidla jsou stará a značně poškozená a uvolněná stropní zářivková tělesa s rozbitými nebo chybějícími kryty, která jsou již neopravitelná a hrozí jejich spadnutí a mohou tak způsobit škodu na majetku nebo ohrozit zdraví lidí.

2.2. Rozsah prací:

Budou provedeny tyto práce:

- demontáž stávajících stropních dvoutrubicových těles,
- dodání mřížkových stropních dvoutrubicových těles 2 x 36 W, délka zářivky 120 cm, např.: MODUS LLX236EP, 2 x 36 W, příkon 72 W, rozměr 1260 x 266 x 68 mm,
- montáž stropních svítidel,
- zatmelení vzniklých děr, popř. začištění částí kolem stropních těles bílým Primalexem
- drobný údržbový materiál (např. kabely, hmoždinky, vruty ap.),
- úklid po provedených pracích,
- odvoz a ekologická likvidace odpadu,
- provedení revize elektro a vypracování revizní zprávy.

3. Bezpečnost práce

Při prováděných pracích musí být dodrženy bezpečnostní předpisy. Základní ustanovení zakotvena v zákoníku práce a ve znění zákona 42/70 Sbírky respektive jeho následujících novel. Práce budou prováděny v objektu s nepřetržitým a střeženým provozem.


4. Zařízení pracoviště

Do objektu na dvůr se vjíždí vjezdem s omezenou výškou stropu do 3 m. K přesunu materiálu je v objektu k dispozici nákladní výtah.

5. Ostatní pokyny

- Před zahájením prací dodá objednatel zhotoviteli soupis místností a poschodí, kde budou práce prováděny.
- Práce budou prováděny v pracovních dnech od 08:00 hod. do 16:00 hod.
- Týden před zahájením prací je nutné předložit technikovi objektu seznam osob a vozidel pro zabezpečení vjezdu a vstupu do objektu.

Prohlídka místa plnění bude umožněna dne 8.6.2016 v 09:00 hod. se srazem v místnosti informací objektu MO/A, nám. Svobody 471/4, Praha 6.

Kontaktní osoba: Vlasta Olejníková – technik objektu, 

Výměna stropních zářivkových těles v kancelářích
 v objektu MO/A, náměstí Svobody 471/4, Praha 6
 CE: 00-06-11/001

P.č	Popis pracovní činnosti	m.j	počet mj.	cena/m.j. Kč	CELKEM bez DPH Kč
1.	Demontáž stávajících stropních zářivkových těles (použití dvojitého žebříku - výška stropu cca 320 cm)	ks	150	55,00	8 250,00
2.	Dodání mřížkových stropních dvoutrubicových zářivkových těles 2 x 36 W, délka zářivky 120 cm, např.: MODUS LLX2B6EP, 2 x 36 W, příkon 72 W, rozměry 1260 x 266 x 68 mm	ks	150	480,00	72 000,00
3.	Montáž stropních zářivkových těles	ks	150	145,00	21 750,00
4.	Zatmělení vznilých děr, popř. začištění částí kolem strop.těles např. bílým Primalexem	ks	150	24,00	3 600,00
5.	Držbný údržbový materiál (kabely, hmoždinky ap.)	kpl	1	2 000,00	2 000,00
6.	Úklid po provedených pracích	kpl	1	750,00	750,00
7.	Odvoz a ekologická likvidace vzniklého odpadu	klp	1	2 000,00	2 000,00
8.	Provedení revize elektro a vypracování revizní zprávy	ks	1	2 500,00	2 500,00

Cena bez DPH	112 850,00
DPH	23 698,50
Cena celkem včetně DPH	136 548,50

Dodavatel : Metrodis s.r.o.
IČ: 25269844