

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. zhotovitele: 2020 009/S

č. objednatele: CES 2020/0815

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č.účtu: 426 511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandík - pověřený vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 731 131 109
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
- tel. 495 707 688; 275 644 265
- e-mail: jiri.pastucha@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** MATEX HK s.r.o.
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Martin Žitek – jednatel společnosti
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
Spisová značka: C18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 02.05.2002
Bankovní spojení: KB a.s., Hradec Králové
číslo účtu: [redacted]

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 30.03.2020 (dále jen „smlouva“)

**„ZŠ Mandysova - nástavba a rekonstrukce
odborných učeben“**

II. Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II, odst. 7. smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení těchto méně prací a víceprací:

a)

- 1.1. změny stavební, SDK opláštění instalací v učebnách 111,112,113,308 a 309: (Příloha ZL01)
- Dodávka opláštění instalací v jednotlivých učebnách. Stávající opláštění bylo provozem znehodnoceno.
 - Opláštění bude provedeno ocelovým roštem s jednoduchým opláštěním sádkartonovou deskou.
- 1.2. Povrchové úpravy chodbičky u místnosti 121 (příloha ZL04)
- Pro zajištění funkčnosti sociálního zázemí, bylo potřeba v navazující chodbičce odstranit nevyhovující a bezpečnost ohrožující keramické obklady, omítky a tak zajistit funkčnost navazujícího sociálního zařízení.

Změny dle tohoto písm. a) realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť jde o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele (i) není možná z ekonomických důvodů (ii) způsobila by objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a (iii) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota víceprací dle tohoto odstavce činí 10.925,58- Kč bez DPH, což představuje ≈ 0,12 % z původní hodnoty závazku, méněpráce realizovány nebyly. Změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 1 a č. 4, který tvoří přílohy tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí a dále ve změnovém položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 9 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

b)

- 1.1. Otopná tělesa a stoupační potrubí na schodišti (Příloha ZL02)
- Při zaměření bouracích prací bylo zjištěno, že otopná tělesa nemohou být umístěna na stávajícím místě. Je nutné je přeložit. Z tohoto hlediska byla zvolena umístění nových otopných těles. Švislé stoupační vedení, které mělo být využito jako stávající po zhodnocení jeho stavu a vedení nemohlo být využito. Z tohoto důvodu bylo navrženo nové potrubí z CU materiálu.
- 1.2. Elektrické ohřivače zásobníkové pod umyvadlo (Příloha ZL03)
- Při demontáži zařizovacích předmětů, byl zjištěn rozpor mezi skutečností a projektovou dokumentací. Dokumentace předpokládá napojení vodovodních baterií na stávající rozvody. Ty ovšem na čtyřech místech nejsou provedeny.
- 1.3. Výměna nevyhovujícího poklopu u učebny 112 (Příloha ZL05)
- Při provádění instalačních rozvodů bylo zjištěno, že stávající poklop šachty v učebně 112 nevyhovuje požadavkům, a tak projektant navrhl výměnu za vodo a plynotěsný poklop Kompedeck 600S odpovídajícím požadavkům.
- 1.4. Změny v projektové dokumentaci silnoproudé elektroinstalace (Příloha ZL06)
- Při přípravě elektroinstalace byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a skutečností na stavbě. Z tohoto důvodu byla svolána schůzka za účasti projektanta, zhotovitele a zástupců investora. Následně byla upravena PD a oceněn nový výkaz výměr.
- 1.5. Změny konstrukce střechy nad 1.NP (ZL07)
- Při stavebním průzkumu nosné konstrukce stropu nad 1.NP (sonda1) byl zjištěn jiný stav stávajících konstrukcí, než který byl uvažován v projektové dokumentaci a po provedení sondy 2 byl projektantem navržen postup následných prací. Bod 13/2 zápisu KD

Změny dle tohoto písm. b) realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, (i) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, (ii) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a (iii) hodnota změny

nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota víceprací dle tohoto odstavce činí 642.724,82,- Kč bez DPH, což představuje = 6,71 % z původní hodnoty závazku, hodnota méněprací dle tohoto odstavce činí 299.475,97,- Kč bez DPH, což představuje = 3,14 % původní hodnoty závazku. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 2, 3, 5, 6, 7, které tvoří přílohy tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí a dále ve změnovém položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 9 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

2. Smluvní strany se dále v souladu s čl. VIII odst. 26 smlouvy dohodly na změně osoby, jejímž prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění profesní způsobilosti dle požadavku objednatele na předložení dokladu o autorizaci v oboru pozemní stavby. Zhotovitel v nabídce předložil doklad o autorizaci v oboru pozemní stavby pana Petra Vacka, který je uveden v čl. VIII odst. 1 smlouvy a zajišťuje výkon činnosti stavbyvedoucího. Zhotovitel tuto osobu nahrazuje Ing. Václavem Vašatou, k němuž předložil osvědčení o autorizaci č. 14288 v oboru pozemní stavby a čestné prohlášení o tom, že se jedná o zaměstnance zhotovitele. Objednatel tuto změnu závazku ze smlouvy posoudil v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 ZZVZ, jako nepodstatnou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 222 odst. 8 budou změny závazku ze smlouvy realizované podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ uveřejněny způsobem dle § 212 ZZVZ.
4. Smluvní strany se rovněž z důvodů dále popsaných rozhodly prodloužit tímto dodatkem termín dokončení díla o 2 měsíce – ZL 08. Hlavním důvodem je nemožnost pokračování v tempu realizace díla dle schváleného harmonogramu, či úplné přerušení realizace díla, a to z důvodu pokračující epidemie onemocnění covid-19, jenž měla za následek:
 - a) nařízené karantény zaměstnanců zhotovitele;
 - b) prodlení s dodávkami některých výrobků, nutných k zabudování do díla z důvodu nařízené karantény poddávatele;
 - c) nařízení karantény autorskému dozoru objednatele;
 - d) karanténa celé divize, kdy nebyly přebírány žádné konstrukce – pouze docházelo ke vzdálené kontrole.

Shora uvedené skutečnosti jsou v podrobnostech popsány ve stavebním deníku. Prodloužení termínu dokončení díla posoudil objednatel v souladu se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 25.3.2020, dle kterého jsou shora popsané důvody, související s epidemií onemocnění covid-19 posuzovány jako nepředvídatelné okolnosti, jenž objednatel nemohl předvídat. Objednatel tedy prodloužení termínu realizuje v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřeba prodloužení termínu realizace díla vznikla právě v důsledku okolností, které objednatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů výše uvedených strany mění „termín dokončení díla, včetně vyklizení staveniště“ uvedený v odstavci 1 článku IV Doba a místo plnění smlouvy takto:

„1.. Termín zahájení přípravy stavby:

01.04. 2020,

Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště): **nejdéle do 30. 6. 2020**

Termín dokončení předmětu veřejné zakázky (včetně vyklizení staveniště): **do 11 měsíců od zahájení realizace díla.**

Zhotovitel se dále zavazuje, že bude dílo rovněž provádět dle dlejších termínů stanovených harmonogramem pro provádění díla, který předložil objednateli před podpisem této smlouvy.

Harmonogram provádění díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.“

Strany tímto dodatkem rovněž přijímají nové úplné znění přílohy č. 1 smlouvy – harmonogram, která tvoří přílohu č. 10 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

2. Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na zrušení odstavce 1 článku V smlouvy a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH **9.889.105,43 Kč**

DPH 21 % **2.076.712,14 Kč**

Celková cena za dílo vč. DPH 11.965.817,57 Kč

(slovy: jedenáct milionů devět set šedesát pět tisíc osm set sedmnáct korun padesát sedm haléřů)

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel."

| REKAPITULACE smluvní ceny | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------------------|
| | vícepráce | méněpráce | celkem |
| Smlouva o dílo | - | - | 9.534.931,00 Kč |
| Dodatek č. 1 | 653.650,40 | 299.475,97 | 354.174,43 Kč |
| Celkem bez DPH | | | 9.889.105,43 Kč |

3. Smluvní strany se dále z výše uvedených důvodů dohodly na změně osoby, kterou zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na uzavření této smlouvy, uvedené v čl. VIII odst. 1. Zhotovitel nahrazuje Petra Vačka, kterým prokazoval autorizaci v oboru pozemní stavby Ing. Václavem Vašatou, autorizace v oboru pozemní stavby.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatná/neúčinná novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Tento dodatek byl schválen usnesením č. ZM/2020/971 na x. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 07.12.2020.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinností nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
 - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ

IČ: 00268810
DS: beblu2in

a

MATEX HK S.T.O.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807
DS: ejkkhy2

- vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - ZŠ Mandysova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben
- cena: 9.889.105,43 Kč a 11.965.817,57 Kč
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou


považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1
2. Změnový list č. 2
3. Změnový list č. 3
4. Změnový list č. 4
5. Změnový list č. 5
6. Změnový list č. 6
7. Změnový list č. 7
8. Změnový list č. 8
9. Změnový položkový rozpočet
10. Harmonogram

V Hradci Králové dne 15. 01. 2021



za zhotovitele
Marin Žitek
jednatel společnosti

15. 01. 2021

V Hradci Králové dne



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města



| | | | |
|--|---------------------------------------|---|------------------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: | | 1 | |
| ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: | | 1 smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020 | |
| Název stavby: | | ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben | |
| Akceptační číslo: | | | |
| Zhotovitel: | | MATEX HK, s.r.o. Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové IČ 25968807, DIČ CZ25968807 | |
| Název změny: | | SDK opláštění instalací v učebnách 111, 112, 113, 308 a 309 | |
| Důvod změny, kdo ji vyvolal: | | | |
| Dle zápisu z kontrolního dne ocenění dodavatel upravu zakrytí instalací v odborných učebnách - místnostech 111, 112, 113,308 a 309 | | | |
| Popis změny : | | | |
| Na základě jednání kontrolního byl upraven cenový návrh spočívající v dodávce opláštění instalací v jednotlivých učebnách. Stávající opláštění bylo častým používáním a provozem školy natolik znehodnoceno, že jeho další využití, vzhledem k přestavbě učeben, již není možné. | | | |
| Opláštění bude provedeno ocelovým roštem s jednoduchým opláštěním sádrokartonovou deskou | | | |
| Na řešení se shodli AD, Zhotovitel, TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi. | | | |
| Cena díla | | | |
| Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) | 9 534 931,00 Kč | 21% | 11 537 266,51 Kč |
| Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) | 9 534 931,00 Kč | | |
| Cena změny | 6 254,51 Kč | | |
| Odpočet (bez DPH) | - Kč | | |
| Připočet (bez DPH) | 6 254,51 Kč | | |
| Celková cena změny (bez DPH) | 6 254,51 Kč | | |
| Celková cena díla (bez DPH) | 9 541 185,51 Kč | 21% | 11 544 834,47 Kč |
| Smluvní termín dokončení díla: | 30.03.2020 | | |
| Konečný termín realizace díla je provedením této změny: | nemění se | | |
| Za stavební dozor-investora | | Za zhotovitele: | |
| Schvaluji: [redacted] dne: [redacted] | Schvaluji: [redacted] dne: [redacted] | | |
| Za autorský dozor a GP | | Za objednatele: | |
| Schvaluji: [redacted] dne: [redacted] | Schvaluji: [redacted] dne: [redacted] | | |
| Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelům objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí. | | Schvaluji: [redacted] dne: [redacted] | |

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Rozpočet změna rozsahu prací

Soupis technických příloh změnového listu:

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova - nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Méně a vícepráce

Část: SDK opláštění instalací v učebnách 111, 112, 113, 308 a 309

Objednatel: Stat.město Hradec Králové, ČSA 408, Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: 

Datum: 5. 10. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|


PSV Práce a dodávky PSV 6 254,51

763 Konstrukce suché výstavby 6 254,51

| | | | | | | |
|---|---------------|--|---|---------|----------|----------|
| 2 | 763164211 | SDK obklad dřevěných kcl tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5 | m | 7,60000 | 422,00 | 3 165,00 |
| 1 | 763164231 | SDK obklad dřevěných kcl tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5 | m | 5,00000 | 594,00 | 2 920,00 |
| 3 | C-998763102-0 | DREVOŠTAVBY PRESUN HMDT VYSKA -12M | T | 0,08900 | 1 904,63 | 168,51 |

Celkem

6 254,51

| | | | |
|---|---|---|------------------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: | | 2 | |
| ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: | | 2 smlouva o dílo č. CES 2020/0816 ze dne 30.3.2020 | |
| Název stavby: | ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben | | |
| Akceptační číslo: | | | |
| Zhotovitel: | MATEX HK, s.r.o. Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové IČ 25968807, DIČ CZ25968807 | | |
| Název změny: | Otopná tělesa a stoupačí potrubí na schodišti | | |
| Důvod změny, kdo ji vyvolal: | | | |
| Při zaměření bouracích prací bylo zjištěno, že otopná tělesa nemohou být umístěna na stávajícím místě. Je nutné je přeložit. Z tohoto hlediska byla zvolena umístění nových otopných těles. Svislé stoupačí vedení, které mělo být využito jako stávající po zhodnocení jeho stavu a vedení nemohlo být využito. Z tohoto důvodu bylo navrženo nové potrubí z CU materiálu. | | | |
| Popis změny : | | | |
| Na základě jednání kontrolního dne byl upraven cenový návrh spočívající v dodávce nových těle i stoupačního potrubí na základě cenové nabídky zhotovitele. | | | |
| Vytápění bude provedeno deskovými otopnými tělesy Radik 33 a stoupačí potrubí z měděných trubek. Vše bude osazeno náležitými armaturami. | | | |
| Na řešení se shodl AD, Zhotovitel, TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi. | | | |
| Cena díla | | | |
| Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) | 9 534 931,00 Kč | 21% | 11 537 266,51 Kč |
| Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) | 9 541 185,51 Kč | | |
| Cena změny | 43 751,83 Kč | | |
| Odpčet (bez DPH) | . Kč | | |
| Připčet (bez DPH) | 43 751,83 Kč | | |
| Celková cena změny (bez DPH) | 43 751,83 Kč | | |
| Celková cena díla (bez DPH) | 9 584 937,34 Kč | 21% | 11 597 774,18 Kč |
| Smluvní termín dokončení díla: | 30.03.2020 | | |
| Konečný termín realizace díla je provedením této změny: | nemění se | | |
| Za staveb: | Za zhotov: | | |
| Schvaluji:  | Schvaluji:  | | |
| Za autorský dozor a GP | Za objednatele: <small>DIČ: CZ25968807</small> | | |
| Schvaluji: dne: | Schvaluji:  dne: | | |
| Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí. | | Schvaluji: dne: | |

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 3

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 3 smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020

Název stavby: ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Akceptační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Elektrické ohřivače zásobníkové pod umyvadlo

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Při demontáži zatizovacích předmětů, byl zjištěn rozpor mezi skutečností a projektovou dokumentací. Dokumentace předpokládá napojení vodovodních baterií na stávající rozvody. Ty ovšem na čtyřech místech nejsou provedeny.

Popis změny :

Na základě jednání kontrolního dne byl upraven cenový návrh zhotovitele, spočívající v dodávce 4 kusů elektrických zásobníkových ohřivačů, včetně pojistných ventilů.

Na řešení se shodl AD, Zhotovitel, TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|------------------|
| Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) | 9 534 931,00 Kč | 21% | 11 537 266,51 Kč |
|-------------------------------------|-----------------|-----|------------------|

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) | 9 584 937,34 Kč | | |
|---|-----------------|--|--|

| | | | |
|-------------------|---------------------|--|--|
| Cena změny | 26 324,00 Kč | | |
|-------------------|---------------------|--|--|

| | | | |
|------------------|------|--|--|
| Odpčet (bez DPH) | - Kč | | |
|------------------|------|--|--|

| | | | |
|-------------------|--------------|--|--|
| Připčet (bez DPH) | 26 324,00 Kč | | |
|-------------------|--------------|--|--|

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|--|
| Celková cena změny (bez DPH) | 26 324,00 Kč | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|--|

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----|------------------|
| Celková cena díla (bez DPH) | 9 611 261,34 Kč | 21% | 11 629 626,22 Kč |
|-----------------------------|-----------------|-----|------------------|

| | |
|-------------------------------|------------|
| Smluvní termín dokončení díla | 30.03.2020 |
|-------------------------------|------------|

| | |
|--|-----------|
| Konečný termín realizace díla je provedením této změny | nemění se |
|--|-----------|

Za stavební dozor investora

Schvaluji:

Za zhotovitele

Schvaluji:

Za autorský dozor a GP

Schvaluji:

dne:

Za objednatele

Schvaluji:

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelům objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvaluji:

dne:

Sečtení obchodních příloh změnového listu:

Sečtení technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova - nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Méně a vícepráce

Část: Vícepráce ZTI

Objednatel: Stat.město Hradec Králové, ČSA 408, Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: 

Datum: 5. 10. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

PSV Práce a dodávky PSV 26 324,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 26 324,00

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 2 | 725532101 | Elektrický ohřivač zásobníkový pod umyvadlo 10 l / 2 kW | soubor | 4,00000 | 5 980,00 | 23 920,00 |
| 1 | 725535211 | Ventil pojistný G 1/2 | kus | 4,00000 | 601,00 | 2 404,00 |

Celkem

26 324,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 4

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 4 smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020

Název stavby: ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Akceptační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Povrchové úpravy chodbičky u místnosti 121

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Pro zajištění funkčnosti sociálního zařízení, bylo potřeba v navazující chodbičce odstranit nevyhovující a bezpečnost zákuohrožující, keramické obklady, omítky zapravit a tak zajistit funkčnost navazujícího sociálního zařízení

Popis změny :

Na základě jednání kontrolního dne byl upraven cenový návrh zhotovitele, spočívající v odsekání nevhodných keramických obkladů, provedení nové omítky stěn a vymalování.

Na řešení se shodl AD, Zhotovitel, TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|------------------|
| Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) | 9 534 931,00 Kč | 21% | 11 537 266,51 Kč |
|-------------------------------------|-----------------|-----|------------------|

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) | 9 611 261,34 Kč | | |
|---|-----------------|--|--|

| | | |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| Cena změny | 4 671,07 Kč | komentář |
|-------------------|--------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------|-------------|
| Odpčet (bez DPH) | - Kč |
|-------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Připočet (bez DPH) | 4 671,07 Kč |
|---------------------------|--------------------|


| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Celková cena změny (bez DPH) | 4 671,07 Kč |
|-------------------------------------|--------------------|


| | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|
| Celková cena díla (bez DPH) | 9 615 932,41 Kč | 21% | 11 635 278,22 Kč |
|------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|


| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Smluvní termín dokončení díla: | 30.03.2020 |
|---------------------------------------|-------------------|

| | |
|--|------------------|
| Konečný termín realizace díla je provedením této změny: | nemění se |
|--|------------------|

| | |
|----------------------|---|
| Za stavební d | |
| Schvaluji: |  |

| | |
|---------------|--|
| Za zho | |
| Schvaluji: |  |

| | |
|-------------------------------|--|
| Za autorský dozor a GP | |
| Schvaluji: |  dne: |

| | |
|---------------|--|
| Za obj | |
| Schvaluji: |  |

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelům objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

| | |
|------------------------|------|
| Za objednatele: | |
| Schvaluji: | dne: |

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova - nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Méně a vícepráce

Část: Chodba u 1,21

Objednatel: Stat. město Hradec Králové, ČSA 408, Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

Místo: Hřasec Králové

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 5. 10. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

D1 HSV: 3 591,31

oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřní: 1 729,23

| | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 0 | C-612421637-0 | OMIT VNI STEN VAPCEM STUKOVE | M2 | 7,60000 | 227,53 | 1 729,23 |
|---|---------------|------------------------------|----|---------|--------|----------|

oddíl 96 Bourání konstrukcí: 1 862,08


| | | | | | | |
|---|---------------|--|----|---------|--------|----------|
| 1 | C-978090531-0 | ODSEK OBKLADU KERAM VNITRNI CH PL 2M2- | M2 | 5,00000 | 226,68 | 1 128,40 |
| 2 | C-978081011-0 | NOSENI K NAKLADCE - 10M STAVEB SUTI | T | 0,34000 | 448,59 | 152,52 |
| 3 | C-978081001-0 | PRIPL ZKD 10M VOD NOSENI SUTI | T | 0,68000 | 63,82 | 43,40 |
| 4 | C-978081101-0 | NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI STAVEB SUTI | T | 0,34000 | 388,47 | 132,08 |
| 5 | C-978081111-0 | ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM | T | 0,34000 | 218,21 | 74,53 |
| 6 | C-978081121-0 | PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU | T | 3,40000 | 9,53 | 32,40 |
| 8 | C-978081131-0 | POPLATEK ZA SKLADKU TRIDENE STAV SUTI | T | 0,34000 | 878,69 | 298,76 |

PSV Práce a dodávky PSV 1 079,76

763 Konstrukce suché výstavby 1 079,76

| | | | | | | |
|----|---------------|---|---|---------|----------|----------|
| 10 | 763104211 | SDK obklad dřevěných kcl lvažu 11 š do 0,6 m desky 1x4 12,5 | m | 2,50000 | 422,00 | 1 055,00 |
| 11 | C-998763102-0 | DREVOSTAVBY PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0,01300 | 1 904,63 | 24,76 |

Celkem



4 671,07

| | | | |
|--|---|------------------------|-------------------------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: | | 5 | |
| ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: | | 5 | |
| smlouva o dílo č. CES 2020/0B15 ze dne 30.3.2020 | | | |
| Název stavby: | ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben | | |
| Akceptační číslo: | | | |
| Zhotovitel: | MATEX HK, s.r.o. Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové IČ 25968807, DIČ CZ25968807 | | |
| Název změny: | Výměna nevyhovujícího poklopu u učebně 112 | | |
| Důvod změny, kdo ji vyvolal: | | | |
| Při provádění instalačních rozvodů, bylo zjištěno, že stávající poklop šachty v učebně 112 nevyhovuje požadavkům a tak projektant navrhl výměnu za vodo a plynotěsný poklop Kompodeck 800S odpovídajících požadavkům. | | | |
| Popis změny : | | | |
| Na základě jednání kontrolního dne byl upraven cenový návrh zhotovitele, spočívající ve vybourání stávajícího poklopu včetně jeho likvidace, upravení šachty, osazení nového poklopu Kompodeck800S a doplnění betonové mazaniny. | | | |
| Na řešení se shodl AD, Zhotovitel, TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorem. | | | |
| Cena díla | | | |
| Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) | 9 534 931,00 Kč | 21% | 11 537 266,51 Kč |
| Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) | 9 615 932,41 Kč | | |
| Cena změny | 11 801,60 Kč | | |
| Odpočet (bez DPH) | - Kč | | |
| Připočet (bez DPH) | 11 801,60 Kč | | |
| Celková cena změny (bez DPH) | 11 801,60 Kč | | |
| Celková cena díla (bez DPH) | 9 627 734,01 Kč | 21% | 11 649 558,15 Kč |
| Smluvní termín dokončení díla: | 30.03.2020 | | |
| Konečný termín realizace díla je provedením této změny: | nemění se | | |
| Za stavební | Za zhotovitele | | |
| Schvaluji: [redacted] | Schvaluji: [redacted] | | |
| Za autorský dozor a GP | Za objednatele | | |
| Schvaluji: [redacted] dne: | Schvaluji: [redacted] dne: | | |
| Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednaný a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí. | | Za objednatele: | dne: |
| | | Schvaluji: | |

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova - nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Méně a vícepráce

Část: Nový plynotěsný poklop uč.112

Objednatel: Stat.město Hradec Králové, ČSA 408, Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [redacted]

Datum: 5. 10. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

D1 HSV: 174,60

oddíl 96 Bourání konstrukcí: 174,60

| | | | | | | |
|---|---------------|---|-----|---------|--------|-------|
| 8 | 976085311 | Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m ² | kus | 1,00000 | 77,50 | 77,50 |
| 2 | C-979081011-0 | NOSENI K NAKLADCE -10M STAVEB SUTI | T | 0,04500 | 448,59 | 20,19 |
| 3 | C-979081091-0 | PRIPL ZKD 10M VOD NOSENI SUTI | T | 0,09000 | 63,82 | 5,74 |
| 4 | C-979081101-0 | NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI STAVEB SUTI | T | 0,04500 | 388,47 | 17,48 |
| 5 | C-979081111-0 | ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM | T | 0,04500 | 219,21 | 9,86 |
| 6 | C-979081121-0 | PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU | T | 0,45000 | 9,53 | 4,29 |
| 7 | C-979081131-0 | POPLATEK ZA SKLADKU TRIĐENE STAV.SUTI | T | 0,04500 | 878,69 | 39,54 |

HSV Práce a dodávky HSV 11 627,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 010,00

| | | | | | | |
|----|-----------|---|------|---------|----------|----------|
| 11 | 63131112R | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m ² tloušťky do 80 mm | soub | 1,00000 | 2 010,00 | 2 010,00 |
|----|-----------|---|------|---------|----------|----------|

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 517,00

| | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|---------|----------|----------|
| 9 | 953941210 | Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m ² | kus | 1,00000 | 358,00 | 358,00 |
| 10 | 9-001 | kompozitní poklop Kompodeck 600S | kus | 1,00000 | 9 259,00 | 9 259,00 |

Celkem [redacted] 11 801,60

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 6

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 6 smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020

Název stavby: ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Akceptační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

**Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807**

Název změny: Změny v projektové dokumentaci silnoproudé elektroinstalace

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Při přípravě elektroinstalace byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a skutečností na stavbě. Z tohoto důvodu byla svolána schůzka za účasti projektanta, zhotovitele a zástupců investora. Následně byla upravena PD a oceněn nový výkaz výměr

Popis změny :

Na základě nové projektové dokumentace zpracované projektantem, byla zhotovitelem zpracována cenová nabídka a předána k odsouhlasení zástupci investora.

Na řešení se shodl AD, Zhotovitel, TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

| | | | |
|---|------------------------|------------|-------------------------|
| Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) | 9 534 931,00 Kč | 21% | 11 537 266,51 Kč |
| Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) | 9 627 734,01 Kč | | |
| Cena změny | 175 727,15 Kč | | |
| Odpočet (bez DPH) | - 299 475,97 Kč | | |
| Přípočet (bez DPH) | 475 203,12 Kč | | |
| Celková cena změny (bez DPH) | 175 727,15 Kč | | |
| Celková cena díla (bez DPH) | 9 803 461,16 Kč | 21% | 11 862 188,00 Kč |

Smluvní termín dokončení díla:

30.03.2020

Konečný termín realizace díla je provedením léto změny:

namění se

Za stá

Z

Schval

S

Za autorický dozor a tlp

Z

Schvalují:

dne:

Schvalují:

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelům objednány a objednatelé se zavazují, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvalují:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova - nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Méně a vícepráce

Část: Více a méněpráce elektro

Objednatel: Státní město Hradec Králové, ČSA 408, Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [REDAKCE]

Datum: 12. 10. 2020

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotkové | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

D1 SILNOPROUD - VÍCEPRÁCE 475 203,12

D10 Svítidla, stropní vývody, apod... : 209 540,84

| | | | | | | |
|---|--|--|----|----------|----------|------------|
| 1 | | Stropní svítidlo (el.vývod) | ks | 33,00000 | 2 020,00 | 66 660,00 |
| 2 | | Svítidlo do učebny - viz výkresová dokumentace včetně uchycení apod. | ks | 46,00000 | 2 319,74 | 106 708,04 |
| 3 | | Nástěnné svítidlo s pohybovým čidlem (el.vývod) | ks | 2,00000 | 2 031,90 | 4 063,80 |
| 4 | | Svítidlo nouzové s autonomním zdrojem 8W s plikogramem | ks | 1,00000 | 2 409,00 | 2 409,00 |

D11 Signalizační systém (tlačkové volání na WC Invalidé) : 11 771,56

| | | | | | | |
|---|--|---|------|----------|-----------|-----------|
| 5 | | Ostatní drobný elektroinstalační materiál | soub | 0,00000 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6 | | Sada pro nouzovou signalizaci. Sada obsahuje: Signální tlačkové tlačítko, Resetovací tlačítko, Kontrolní modul s alarmem, Transformátor | soub | 1,00000 | 11 115,98 | 11 115,98 |
| 7 | | Kabel J-Y(ST)Y 4x0,8 | m | 20,00000 | 32,78 | 655,80 |

D12 Hromosvod, uzemnění 37 925,05

| | | | | | | |
|----|--|---|------|----------|----------|-----------|
| 8 | | Jímec tyč JV1 (1m) - musí být upřesněno na stavbě dle skutečného stavu | ks | 4,00000 | 484,49 | 1 937,96 |
| 9 | | Svorka jímecová SJ1 - musí být upřesněno na stavbě dle skutečného stavu | ks | 2,00000 | 76,14 | 152,28 |
| 10 | | Vodič AlMgSi Ø8mm - musí být upřesněno na stavbě dle skutečného stavu | m | 40,00000 | 97,09 | 3 883,60 |
| 11 | | Svorka spojovací SS - musí být upřesněno na stavbě dle skutečného stavu | ks | 5,00000 | 54,22 | 271,10 |
| 12 | | Svorka univerzální SU - musí být upřesněno na stavbě dle skutečného stavu | ks | 5,00000 | 60,37 | 301,85 |
| 13 | | Vodič AlMgSi Ø8mm | m | 30,00000 | 67,09 | 2 012,70 |
| 14 | | Vodič FeZn Ø10mm | m | 10,00000 | 42,34 | 423,40 |
| 15 | | Podpěra vedení na stěně | ks | 40,00000 | 24,30 | 972,00 |
| 16 | | Zemnicí pásek FeZn 30x4 | m | 30,00000 | 51,50 | 1 545,00 |
| 17 | | Výkop pro venkovní kabelovou trasu (pro uložení zemnicího pásku) | m | 30,00000 | 362,34 | 10 870,20 |
| 18 | | Podpěra vedení na fasádu | ks | 30,00000 | 19,98 | 599,40 |
| 19 | | Zkušební svorka SZ | ks | 2,00000 | 85,43 | 170,86 |
| 20 | | Ochranný úhelník | ks | 2,00000 | 300,35 | 600,70 |
| 21 | | Drobný montážní a označovací materiál včetně přichytek, sld... | soub | 1,00000 | 4 860,00 | 4 860,00 |
| 22 | | Revizní zpráva - hromosvod | soub | 1,00000 | 7 560,00 | 7 560,00 |
| 23 | | Měření uzemnění | soub | 1,00000 | 664,00 | 664,00 |

D13 Ostatní náklady : 13 220,00

| | | | | | | |
|----|--|---|------|---------|-----------|-----------|
| 24 | | Stavební přípomoc | soub | 1,00000 | 11 220,00 | 11 220,00 |
| 25 | | Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, ml...) | soub | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |

D2 Kabeláž : 114 580,10

| | | | | | | |
|----|--|-------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 26 | | Vodič CYA 4mm2 zel./žl. | m | 20,00000 | 24,40 | 488,00 |
| 27 | | Vodič CYA 6mm2 zel./žl. | m | 100,00000 | 28,90 | 2 890,00 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|---|------|-----------------|-----------------|-------------|
| 28 | | Kabelový žlab 100x50 nahořlavý dle PBR, včetně spojůk příslušenství apod., komplet | m | 60,00000 | 447,36 | 22 368,00 |
| 29 | | Svorkovnice HOP | soub | 1,00000 | 1 790,60 | 1 790,60 |
| 30 | | Instalační lišty pro kabeláž včetně uchycení, komplet | m | 400,00000 | 82,00 | 33 180,00 |
| 31 | | Materiál pro uchycení, pásky, označovací materiál | soub | 1,00000 | 9 572,50 | 9 572,50 |
| 32 | | Kabel CXKE-R 6x6mm ² | m | 90,00000 | 126,10 | 11 349,00 |
| 33 | | Kabel CYKY-J 6x4mm ² | m | 50,00000 | 75,80 | 3 790,00 |
| 34 | | Kabel CYKY-O 3x1,5mm ² | m | 110,00000 | 26,10 | 2 871,00 |
| 35 | | Kabel CYKY-J 3x1,5mm ² | m | 350,00000 | 26,10 | 9 135,00 |
| 36 | | Kabel CYKY-J 3x2,5mm ² | m | 430,00000 | 33,20 | 14 278,00 |
| 37 | | Kabeláž pro propojení tlačítek a motorů zatemnění - bude upřesněno dle přesného typu dodaného systému | m | 100,00000 | 28,00 | 2 800,00 |

Doplnění stávajícího rozváděče RM-03

D3 obsahuje : 3 799,12

| | | | | | | |
|----|--|---|------|---------|----------|----------|
| 38 | | Proudový chránič s jističem jednofázový 10/1N/B/003 | ks | 1,00000 | 1 818,56 | 1 818,56 |
| 39 | | Jednofázový jistič B16/1, 16A | ks | 1,00000 | 243,84 | 243,84 |
| 40 | | Třífázový jistič 20B/3, 20A | ks | 1,00000 | 761,52 | 761,52 |
| 41 | | Drobný materiál (svorky, hřebeny, atd...) | soub | 1,00000 | 974,20 | 974,20 |

D5 Nový rozvaděč R1.11 obsahuje : 16 423,02

| | | | | | | |
|----|--|---|------|---------|----------|----------|
| 42 | | Jednofázový jistič B16/1, 16A | ks | 3,00000 | 243,84 | 731,52 |
| 43 | | Drobný materiál (svorky, hřebeny, atd...) | soub | 1,00000 | 1 782,60 | 1 782,60 |
| 44 | | Rozvodnice nástěnná, 2x24 modulů | ks | 1,00000 | 2 439,00 | 2 439,00 |
| 45 | | Hlavní vypínač 32/3, 32A | ks | 1,00000 | 832,08 | 832,08 |
| 46 | | Přepětová ochrana 4x B+C | ks | 1,00000 | 6 136,20 | 6 136,20 |
| 47 | | Jednofázový jistič s chráničem 10/B/0.03, 10A | ks | 1,00000 | 1 821,98 | 1 821,98 |
| 48 | | Jednofázový jistič B10/1, 10A | ks | 1,00000 | 248,52 | 248,52 |
| 49 | | Proudový chránič 25/4/0.03A | ks | 1,00000 | 2 432,04 | 2 432,04 |

D6 Nový rozvaděč R3.08 obsahuje : 20 365,48

| | | | | | | |
|----|--|---|------|----------|----------|----------|
| 50 | | Jednofázový jistič B16/1, 16A | ks | 15,00000 | 243,84 | 3 657,60 |
| 51 | | Drobný materiál (svorky, hřebeny, atd...) | soub | 1,00000 | 2 680,60 | 2 680,60 |
| 52 | | Rozvodnice nástěnná, 2x24 modulů | ks | 1,00000 | 2 439,00 | 2 439,00 |
| 53 | | Hlavní vypínač 32/3, 32A | ks | 1,00000 | 832,08 | 832,08 |
| 54 | | Jednofázový jistič B10/1, 10A | ks | 1,00000 | 248,52 | 248,52 |
| 55 | | Proudový chránič 25/4/0.03A | ks | 2,00000 | 2 432,04 | 4 864,08 |
| 56 | | 3xPIII | soub | 1,00000 | 5 643,60 | 5 643,60 |

D7 Doplnění stávajícího rozváděče ve 2.NP obsahuje : 3 048,48

| | | | | | | |
|----|--|---|------|---------|----------|----------|
| 57 | | Třífázový jistič 20B/3, 20A | ks | 1,00000 | 761,52 | 761,52 |
| 58 | | Drobný materiál (svorky, hřebeny, atd...) | soub | 1,00000 | 485,00 | 485,00 |
| 59 | | Jednofázový jistič s chráničem 10/B/0.03, 10A | ks | 1,00000 | 1 821,98 | 1 821,98 |

D8 Doplnění stávajícího rozváděče ve 3.NP obsahuje : 2 276,68

| | | | | | | |
|----|--|---|------|---------|----------|----------|
| 60 | | Drobný materiál (svorky, hřebeny, atd...) | soub | 1,00000 | 454,70 | 454,70 |
| 61 | | Jednofázový jistič s chráničem 10/B/0.03, 10A | ks | 1,00000 | 1 821,98 | 1 821,98 |

D9 Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál : 41 178,03

| | | | | | | |
|----|--|---|----|----------|----------|-----------|
| 62 | | Jednoduchá zásuvka umístěna na kádře, 16A, 230V, IP20 | ks | 1,00000 | 243,10 | 243,10 |
| 63 | | Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A, 230V, IP20 | ks | 45,00000 | 191,50 | 8 617,50 |
| 64 | | Dvojjzásuvka pod omítku, 16A, 230V, IP20 | ks | 6,00000 | 228,10 | 1 374,60 |
| 65 | | Vypínač jednofázový pod omítku, IP20, fáz.1 | ks | 1,00000 | 167,90 | 167,90 |
| 66 | | Vypínač sériový pod omítku, IP20, fáz.5 | ks | 2,00000 | 204,70 | 409,40 |
| 67 | | Vypínač schodišťový pod omítku, IP20, fáz.6 | ks | 1,00000 | 180,10 | 180,10 |
| 68 | | Vypínač dvojitý schodišťový pod omítku, IP20, fáz.0+0 | ks | 5,00000 | 232,00 | 1 160,50 |
| 69 | | Vypínač třířádkový pod omítku, IP20, fáz.7 | ks | 3,00000 | 212,10 | 636,30 |
| 70 | | Pohybové tlačítko (ovládání osvětlení) | ks | 9,00000 | 1 583,00 | 14 247,00 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--|-------------|--|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 71 | | Žaluziové tlačítko umístěné na katediu, včetně rámečku apod. | ks | 4,00000 | 573,40 | 2 293,60 |
| 72 | | Instalační krabice přístrojová KP | ks | 77,00000 | 27,40 | 2 109,80 |
| 73 | | Instalační krabice obočková KU | ks | 10,00000 | 102,00 | 1 026,00 |
| 74 | | Oslepní drobný elektroinstalační materiál | soub | 1,00000 | 8 688,23 | 8 688,23 |
| Doplnění stávajícího rozvaděče v rozvodné NN obsahuje : | | | | | | 1 073,88 |
| 75 | | Drobný materiál (svorky, hřebky, atd...) | soub | 1,00000 | 348,00 | 348,00 |
| 76 | | Třífázový jistič B16/3, 16A | ks | 1,00000 | 725,88 | 725,88 |





oddíl M21 Montáže silnoproud: - MĚNĚPRÁCE

-299 475,97

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|----|------------|-----------|------------|
| 77 | H-34111032-1 | KABEL CU JADRO CYKY-J 3x1,5 | M | -459,60000 | 12,10 | -5 561,16 |
| 78 | H-34111036-1 | KABEL CU JADRO CYKY-O 3x2,5 | M | -381,60000 | 18,85 | -7 574,76 |
| 79 | H-34111104-1 | KABEL CU JADRO CYKY 5 x 16 | M | -14,00000 | 205,11 | -2 871,54 |
| 80 | H-34535773-1 | SPINAC 10A KOLEBKOVY JEDNOD | KS | -3,00000 | 141,18 | -423,54 |
| 81 | H-34535788-1 | SPINAC 10A KOLEBKOVY DVOJ | KS | -3,00000 | 181,36 | -544,08 |
| 82 | H-34535803-1 | SPINAC 10A KOLEBKOVY SCIJOD | KS | -6,00000 | 154,50 | -927,00 |
| 83 | H-34551380-1 | ZASUVKA 10/16A 5516-6600 | KS | -4,00000 | 126,20 | -504,80 |
| 84 | H-34823039-1 | SVITIDLO BYT STROP ZARIV 2310240 KRYT | KS | -33,00000 | 2 624,97 | -86 624,01 |
| 85 | H-34828130-1 | SVITIDLO BYT STROP JEDNOPAT NOUZ | KS | -2,00000 | 2 014,51 | -4 029,02 |
| 86 | H-35443318-1 | FEZN ZEMNICI OCHRAN UHELNİK 40/40 | KS | -3,00000 | 32,41 | -97,23 |
| 87 | M-21-0 | DEMONTAZ SVITIDEL A KABELAZE | KS | -30,00000 | 186,47 | -5 594,10 |
| 88 | M-21-0 | ELEKTROMONTAZE - UPRAVA IIL ROZVADECE | R | -1,00000 | 10 355,04 | -10 355,04 |
| 89 | M-21-0 | ELEKTROMONTAZE - REVIZE | B | -1,00000 | 8 588,00 | -8 588,00 |
| 90 | M210010108-0 | KRYCI LISTA V PODLAZE | M | -10,00000 | 125,60 | -1 256,00 |
| 91 | M-210110041-0 | SPINAC ZAPUSTENY JEDNODPOL | KS | -3,00000 | 42,62 | -127,86 |
| 92 | M-210110044-0 | SPINAC ZAPUSTENY DVOJITY | KS | -3,00000 | 42,62 | -127,86 |
| 93 | M-210110046-0 | SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY | KS | -6,00000 | 47,50 | -285,00 |
| 94 | M-210111001-0 | ZASUVKA DOMOV, VESTAV 7P | KS | -4,00000 | 77,14 | -308,56 |
| 95 | M-210111761-0 | SVORKY UZEM NA PLECH | KS | -36,00000 | 58,83 | -2 135,54 |
| 96 | M-210190128-0 | MONTAZ ROZVADECE - UPRAVA | KS | -2,00000 | 6 715,04 | -13 430,08 |
| 97 | M-210200043-0 | MTZ SVITID ZAR 2132001 2x25W NOUZ | KS | -2,00000 | 305,23 | -610,46 |
| 98 | M-210201008-0 | MTZ SVIT ZARIV 2312602 80W STROP S KR | KS | -33,00000 | 305,23 | -10 072,59 |
| 99 | M-210220002-0 | VEDENI UZEM FeZn D 10 MM POCVCHI | M | -64,60000 | 43,18 | -2 798,06 |
| 100 | M-210220101-0 | VOD SVOD FeZn D10,AL10,DU8 +PODPERY | M | -22,40000 | 99,56 | -2 230,14 |
| 101 | M-210220372-0 | UHELNİK OCHRAN,TRUBKA+DRZAKY-ZED | KS | -3,00000 | 115,99 | -347,97 |
| 102 | M-210800105-0 | KABEL CYKY 750V 3x1,5 UL POD OMIT | M | -383,00000 | 11,99 | -4 592,17 |
| 103 | M-210800108-0 | KABEL CYKY 750V 3x2,5 UL POD OMIT | M | -316,00000 | 11,99 | -3 812,82 |
| 104 | M-210810214-0 | KABEL SIL CYKYD 750V 5x16 PCV | M | -12,50000 | 25,42 | -317,75 |
| 105 | M-211600522-0 | PRODLUZOVACI KABEL S NAP OCHRANOU UL 10M | KS | -32,00000 | 1 272,20 | -40 710,40 |
| 106 | | DOPRAVA | B | -1,00000 | 50 098,00 | -50 098,00 |
| 107 | R-2101 | NIZKONAPETOVY ROZVADEC 0-24V 10A - FIZIKA | KS | -1,00000 | 31 824,43 | -31 824,43 |

Celkem

176 727,15

| | | | |
|--|--|------------------------|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: | | 7 | |
| ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: | | 7 | |
| smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020 | | | |
| Název stavby: | ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben | | |
| Akceptační číslo: | | | |
| Zhotovitel: | MATEX HK, s.r.o. Se sídlem: Kládká 181, 500 03 Hradec Králové IČ 25968807, DIČ CZ25968807 | | |
| Název změny: | Změny konstrukce střechy nad 1.NP | | |
| Důvod změny, kdo ji vyvolal: | | | |
| Při stavebním průzkumu nosné konstrukce stropu nad 1.NP (sonda 1) byl zjištěn jiný stav stávajících konstrukcí než který byl uvažován v projektové dokumentaci a po provedení sondy 2 byl projektantem navržen postup následných prací. Bod 13/2 zápisu KD | | | |
| Popis změny : | | | |
| Na základě projektové dokumentace zpracované projektantem, budou v místech budoucích sloupů po předchozím podepření stropu v 1.NP teleskopickými stojkami, vybourány keramické vložky svrchní části stropu, spodní stopní panel bude očištěn, železobetonová žebra svrchní části stropu budou podepřena dřevěnými hranoly včetně vyklínování a nakonec budou železobetonová žebra v místě sloupů odřiznuta. Prostor bude vyčištěn. Geodetem bude na střeše vytyčen přesný střed sloupu v 1.NP. Následně bude vlepena kotevní výztuž pro budoucí sloup. Osadí se armokoš sloupu a provada se jeho betonáž. Následně se střecha zajistí proti zatečení srážkových vod. Střecha v místě vybourání bude provizorně zajištěna proti zatečení. Takto se provede betonáž všech sloupů. Po S řešením projektanta souhlasí AD, Zhotovitel, TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi. | | | |
| Cena díla | | | |
| Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) | 9 534 931,00 Kč | 21% | 11 537 266,51 Kč |
| Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) | 9 803 461,16 Kč | | |
| Cena změny | 85 644,27 Kč | | |
| Odpočet (bez DPH) | - Kč | | |
| Připočet (bez DPH) | 85 644,27 Kč | | |
| Celková cena změny (bez DPH) | 85 644,27 Kč | | |
| Celková cena díla (bez DPH) | 9 889 105,43 Kč | 21% | 11 965 817,57 Kč |
| Smluvní termín dokončení díla: | | 30.03.2020 | |
| Konečný termín realizace díla je provedením této změny: | | nemění se | |
| Za stavební | | Za zhotovitele | |
| Schvaluji: |  | Schvaluji: |  |
| Za autorský dozor a tep | | Za objednatele: | |
| Schvaluji: |  dne: | Schvaluji: |  dne: |
| Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí. | | Za objednatele: | |
| | | Schvaluji: _____ dne: | |

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Rozpočet změna rozsahu prací

Soupis technických příloh změnového listu:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Mandysova - nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Méně a vícepráce

Část: Úpravy střešní konstrukce nad 1.NP v místě spojovacího krčku

Objednatel: Stat.město Hradec Králové, ČSA 408, Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

Místo: Hřasec Králové

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 11. 10. 2020

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV 63 240,27

4 Vodorovné konstrukce - podepření stropu nad 1.NP 13 823,40

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|----------|----------|
| 1 | 011 | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m II do 25 cm 1,5*1,5*10 | m2 | 22,50000 | 165,00 | 3 487,50 |
| 2 | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, lafování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 0,40320 | 1 000,00 | 439,49 |
| 3 | 693 | 69311080 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtruční, drenážní PES 200g/m2 1,5*0,3*2*10 | m2 | 18,00000 | 16,10 | 289,80 |
| 4 | 605 | 60511022 | řezivo jehličnaté síťové smrk II 33-100mm dl 2-3,5m (0,8*2*10)*0,05*0,16*1,05 | m3 | 0,13440 | 8 057,70 | 1 082,95 |
| 5 | 605 | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m (0,8*2*10)*0,1*0,16*1,05 | m3 | 0,26880 | 8 057,70 | 2 165,91 |
| 6 | | 4-001 | stavební složka teleskopická vč pranájmu na 30dni 4*2*3+4*2 | kus | 32,00000 | 165,00 | 5 280,00 |
| 7 | 011 | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m II do 25 cm | m2 | 22,50000 | 47,90 | 1 077,75 |

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 044,23

| | | | | | | | |
|----|-----|---------------|---|----|----------|----------|----------|
| 8 | 013 | 963011513 | Bourání stropů z tvárnice pálených do ŽB nosníků v do 300 mm 1,5*1,5*10 | m2 | 22,50000 | 346,00 | 7 785,00 |
| 9 | 005 | 965112132 | Odsekání degradovaného betonu rubu klenob a podlah II do 30 mm 1,5*1,5*10 | m2 | 22,50000 | 357,00 | 8 032,50 |
| 10 | 013 | 997013011 | Vykližení ulehle suti z prostoru přes 15 m2 s naložením z IV do 2 m 1,5*1,5*10*0,1 | m3 | 2,25000 | 2 310,00 | 5 197,50 |
| 11 | R | C-979011211-0 | SVISLA DOPR NOSENIM SUTI ZA 1.PODL | T | 9,51750 | 573,46 | 5 457,91 |
| 12 | R | C-979081011-0 | NOSENÍ K NAKLADCE -10M STAVEB SUTI | T | 9,51750 | 448,59 | 4 268,46 |
| 13 | R | C-979081091-0 | PRIPL ZKD 10M VOD NOSENÍ SUTI | T | 19,03500 | 63,82 | 1 214,81 |
| 14 | R | C-979081101-0 | NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI STAVEB SUTI | T | 9,51750 | 388,47 | 3 697,26 |
| 15 | R | C-979081111-0 | ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM | T | 9,51750 | 219,21 | 2 086,33 |
| 16 | R | C-979081121-0 | PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU | T | 95,17500 | 9,53 | 907,02 |
| 17 | R | C-979081131-0 | SKLADKOVNE TRIDENA SUT (BET-CI-KERAM) | T | 6,66225 | 878,09 | 5 854,05 |
| 18 | R | C-979081132-0 | SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNI ODPAD | T | 2,85525 | 1 590,89 | 4 542,39 |

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

998 Přesun hmot 372,64

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 19 | R | C-999281110-0 | PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 12M | T | 1,37500 | 271,01 | 372,64 |
|----|---|---------------|---------------------------------|---|---------|--------|--------|

PSV Práce a dodávky PSV 22 404,00

762 Konstrukce tesafské 22 404,00

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|--------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 20 | R | C-762822130-0 | TESAR MTZ STROPNIC NOSNYCH F -450cm2 | M | 60,00000 | 202,04 | 12 122,40 |
|----|---|---------------|--------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

"podchycení žb nosníků" 1,5*2*2*10 60,00000
Součet 60,00000

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|---------|----------|----------|
| 21 | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 1,00800 | 1 090,00 | 1 098,72 |
|----|-----|-----------|--|----|---------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 22 | R | H-60516542-1 | TRAMY SM 100x160MM L 400-650CM | M3 | 1,00800 | 8 057,70 | 8 122,16 |
|----|---|--------------|--------------------------------|----|---------|----------|----------|

"podchycení žb nosníků" 1,5*2*2*10*0,1*0,16*1,05 1,00800
Součet 1,00800

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|-------------------------------------|---|---------|----------|----------|
| 23 | R | C-998782102-0 | KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -12M | T | 0,58800 | 1 803,94 | 1 060,72 |
|----|---|---------------|-------------------------------------|---|---------|----------|----------|

Celkem 85 644,27

700



ZŠ Mandysova - změnové listy

Změnový list č.7

Krycí list ZL07 - KL

U krycího listu ZL07 – KL. posílám úpravu textové části. Úpravu požaduji z důvodu přesnějšího popisu prováděných změn.

Rozpočet ZL07

Položka č.24 „Nouzové (provizorní) zakrytí střechy kolem sloupů - pomocná kce, plachta, povlaková krytina“ není vícepráce.

Jde o zajištění staveniště před nepříznivými povětrnostními vlivy, zabránění poškození (protečení vody) stávajících konstrukcí a prostor (chodba v 1.NP) objektu.


Gefos a.s.

| | | | |
|---|---|--|-------------------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: | 8 | | |
| ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: | 8 | smlouva o dílo č. ČES 2020/0815 ze dne 30.3.2020 | |
| Název stavby: | ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben | | |
| Akceptační číslo: | | | |
| Zhotovitel: | MATEX HK, s.r.o. Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové IČ 25968807, DIČ CZ25968807 | | |
| Název změny: | Změna termínu dokončení stavby - posun o 60 dnů | | |
| Důvod změny, kdo ji vyvolal: | K posunu termínu dokončení díla dochází z důvodu prodloužení se schvalováním vzniklých prací a úprav nad rámec SOD a nutné časové rezervě při projednávání termínu realizace vzhledem k nouzovému stavu a karanténním opatřením. | | |
| Popis změny : | K posunu termínu dokončení díla dochází z důvodu schvalování vzniklých prací a úprav nad rámec SOD č. 2020 012/S , ČES 2020/0845 při realizaci díla viz předchozí ZL . Zdržení a navýšení termínu vzniká i mimo jiné z důvodu omezení činnosti při nouzovém režimu. | | |
| Cena díla | | | |
| Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) | 9 534 931,00 Kč | 21% | 11 537 266,51 Kč |
| Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) | 9 889 105,43 Kč | | |
| Cena změny | - Kč | | |
| Odpčet (bez DPH) | - Kč | | |
| Připočet (bez DPH) | - Kč | | |
| Celková cena změny (bez DPH) | - Kč | | |
| Celková cena díla (bez DPH) | 9 889 105,43 Kč | 21% | 11 965 817,57 Kč |
| Smluvní termín dokončení díla: | | | 30.03.2021 |
| Konečný termín realizace díla je provedením této změny: | | | 29.05.2021 |
| Za stavební dozor investora | Za zhotovitele: | | |
| Schvaluji: _____ dne: _____ | Schvaluji: _____ dne: _____ | | |
| Za autorský dozor a GP | Za objednatele: | | |
| Schvaluji: _____ dne: _____ | Schvaluji: _____ dne: _____ | | |
| | Za objednatele: | | |
| Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí. | Schvaluji: _____ dne: _____ | | |

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

| <i>Harmonogram</i> | | <i>ZŠ Mandysova - nástavba a rekonstrukce odborných učeben</i> | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--|------|--------|-------|--------|
| MATEX HK s.r.o. | | Doplnění k dodatku | | | | |
| | | 2021 | | | | |
| | | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen |
| 1. | Učebna m.č. : 1.12 a 1.11 včetně | ■ | ■ | ■ | | |
| 2. | Učebna m.č. : 3.08 a 3.09 včetně | ■ | ■ | | | |
| 3. | Osazení dveří a stěn | ■ | ■ | ■ | | |
| 4. | Monolit svislé a vodorovné kce. | ■ | ■ | ■ | | |
| 5. | Sloupy a zdění (svislé kce.) | ■ | ■ | ■ | | |
| 6. | Strop - tesařské kce. | | ■ | ■ | ■ | |
| 7. | Řemesla - elektro, ZTI , VZT | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8. | Osazení otvorů - okna a dveře | | ■ | ■ | ■ | |
| 9. | Podlahové kce. | | | ■ | ■ | ■ |
| 10. | Omítky | | | ■ | ■ | ■ |
| 11. | SDK | | | ■ | ■ | ■ |
| 12. | Kovové doplňkové kce. | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 13. | Izolace tepelné a povlakové krytiny | | | ■ | ■ | ■ |
| 14. | Klempířské kce. | | | | ■ | ■ |
| 15. | Výtah | | | ■ | ■ | ■ |
| 16. | Dlažby+ obklady | | | | ■ | ■ |
| 17. | Malby + nátěry | | ■ | ■ | | ■ |
| 19. | Vyčištění a uklizení | | ■ | ■ | | ■ |
| 20. | Předání stavby 29.5.2021 | | | | | ■ |
| v HK 8.12.2020 | | | | | | |
| vypracoval : Řehoř P. | | | | | | |