



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 4. ETAPA II. ČÁST

Číslo smlouvy objednatele: 5620052667  
Číslo smlouvy zhotovitele: SMLP2020014

### DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 4. ETAPA II. ČÁST

VÝSTAVBA KAMEROVÉHO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU NA SSZ A REKONSTRUKCE  
SVĚTLENÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - DíLČÍ ČÁST 4

#### OBJEDNATEL

##### Statutární město Brno

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno  
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
účet číslo: [REDACTED]

##### Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno

##### Pověření zaměstnanci:

[REDACTED] technický ředitel  
[REDACTED] vedoucí střediska inženýrských staveb  
[REDACTED] specialista  
[REDACTED] technický dozor investora (dále také „TDI“)

a

#### ZHOTOVITEL

##### VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.

sídlem Bosonožské náměstí 1/2, Bosonohy, 642 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53156  
zastoupený Janem Veselým, jednatelem

IČO 277 02 804

Bankovní spojení: [REDACTED]  
účet číslo: [REDACTED]

## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 19.06.2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o vícepráce.

Při realizaci rekonstrukce křižovatky SSZ 3.10 Uhelná – Úzká byl zjištěn nevyhovující stav silničních a chodníkových obrub a dále nevyhovující stav stávajících ploch chodníků. Bylo také zjištěno, že navržená kabelová trasa se nachází v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí. Na základě těchto zjištění, bylo svoláno místní šetření se zástupci objednatele a technického dozoru investora. Bylo rozhodnuto o výměně silničních a chodníkových obrubníků na ulici Úzké na straně parkoviště Brno hlavní nádraží II. Dojde také k nahrazení stávající nevyhovující betonové dlažby za dlažbu zámkovou. Dále bylo rozhodnuto o výměně silničních a chodníkových obrub na ulici Úzké na straně od Katastrálního úřadu pro JMK. a dále dojde k nahrazení stávající nevyhovující betonové dlažby u železničního mostu. Na základě šetření bylo rozhodnuto o opravě silničního ostrůvku na ulici Úzké směrem od autobusových zastávek. Na ulici Úzké bylo rozhodnuto o rozšíření kabelové rýhy z důvodu stávající uložení inženýrských sítí. Vícepráce činí 498 656,75,- Kč bez DPH.

Při realizaci rekonstrukce křižovatky SSZ 4.18 Gajdošova – Táborská bylo zjištěno, že rozvaděč R207 Gajdošova – Táborská je poškozen včetně jeho podstavce. Na základě těchto zjištění, bylo svoláno místní šetření se zástupci objednatele a technického dozoru investora. Bylo rozhodnuto o výměně kabelového rozvaděče R207 na SSZ. Vícepráce činí 62 935,00,- Kč bez DPH.

Při realizaci rekonstrukce křižovatky SSZ 6.26 Provazníkova – Mathonova bylo z důvodu stávajících inženýrských sítí v chodníku u radiče SSZ 6.26 svoláno místní šetření se zástupci objednatele a technického dozoru investora. Bylo rozhodnuto o rozšíření kabelových tras pro uložení dostatečného počtu kabelových chrániček tzn. vybourání asfaltového podkladu chodníku, vybourání podkladního betonu a rozšíření prostoru pro uložení kabelových chrániček a také nově navržené kabelové komory. Vícepráce činí 92 855,60,- Kč bez DPH.

### Čl. I.

**Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 5620052667 ze dne 19. 06. 2020:**

#### **1) Znění odst. 1. článku VI. se ruší a nahrazuje se zněním:**

*1. Výstavba kamerového dohledového systému na SSZ 4.18 Gajdošova x Táborská*

<i>bez DPH</i>	<i>1.717.936,34 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>360.766,63 Kč</i>
<i>Celkem</i>	<i>2.078.702,97 Kč</i>

#### **2) Znění odst. 2. článku VI. se ruší a nahrazuje se zněním:**

*2. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 3.10 Uhelná x Úzká*

<i>bez DPH</i>	<i>6.607.666,24 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1.387.609,91 Kč</i>
<i>Celkem</i>	<i>7.995.276,15 Kč</i>

**3) Znění odst. 3. článku VI. se ruší a nahrazuje se zněním:**

*3. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 6.26 Provazníkova x Mathonova*

<i>bez DPH</i>	<i>8.442.067,31 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1.772.834,14 Kč</i>
<i>Celkem</i>	<i>10.214.901,45 Kč</i>

**4) Znění odst. 5. článku VI. se ruší a nahrazuje se zněním:**

*5. Cena díla celkem za provedení všech dodávek dle odst. 1. – 4. tohoto článku smlouvy*

<i>bez DPH</i>	<i>25.253.511,02 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>5.303.237,31 Kč</i>
<i>Celkem</i>	<i>30.556.748,33 Kč</i>

**4) Znění Přílohy č. 1 – Oceněný soupis prací (Položkový rozpočet) se doplňuje o znění Přílohy č. 1 - Položkový rozpočet vícepráce SSZ 4.18, Přílohy č. 2 - Položkový rozpočet vícepráce SSZ 3.10, Přílohy č. 3 - Položkový rozpočet vícepráce SSZ 6.26.**

**Čl. II.**


**Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3) Tento Dodatek č. 1 bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál Dodatku č. 1 druhé smluvní straně.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet vícepráce SSZ 4.18, Přílohy č. 2 - Položkový rozpočet vícepráce SSZ 3.10, Přílohy č. 3 - Položkový rozpočet vícepráce SSZ 6.26.

**Doložka**


Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/122 dne 16. 12. 2020.

Za zhotovitele  
V Brně dne



**Jan Veselý**  
jednatel

Za Objednatele:  
V Brně dne



**Ing. Tomáš Pivec**  
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna  
za statutární město Brno

## REKAPITULACE STAVBY

Kód:

1080

Stavba:

Brno, Kamerový dohled na křižovatkce SSZ 4. 18 Gajdošova - Táborská

KSO:

Brno

Místo:

45316212-4

CZ/CPV:

Zadavatel:  
Statutární město Brno

Účelové:

Vypň údaj

Projektant:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popís a podmínky použít těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dle odkávané k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

### Cena bez DPH

62 935,00

Sazba daně  
DPH základní  
sazebna

21,000  
15,000

Základ daně  
0,00  
0,00

Vše daně  
0,00  
0,00

Cena s DPH

V CZK

62 935,00

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

1080

Stavba:

Brno, Kamerový dohled na křižovatkce SSZ 4. 18 Gajdošova - Táborská

Místo:

Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno

Účelové:

Statutární město Brno

Datum:

Projektant:

Kód

Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

### Náklady stavby celkem

62 935,00

62 935,00

PS 401

Kamerový dohled SSZ 4. 18 Gajdošova - Táborská

62 935,00

62 935,00

PRO

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Brno, Kamerový dohled na křižovatkce SSZ 4.18 Gajdošova - Táborská

Objekt:

**PS 401 - Kamerový dohled SSZ 4.18 Gajdošova - Táborská**

KSO:

Místo: Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**62 935,00**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížena	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK 62 935,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Kamerový dohled na křižovatce SSZ 4.18 Gajdošova - Táborská

Objekt:

**PS 401 - Kamerový dohled SSZ 4.18 Gajdošova - Táborská**

Místo:

Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**62 935,00**

DO1

Kabelový rozvaděč R207 Gajdošova - Táborská

62 935,00

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Brno, Kamerový dohled na křižovatce SSZ 4.18 Gajdošova - Táborská

Objekt:

**PS 401 - Kamerový dohled SSZ 4.18 Gajdošova - Táborská**

Místo:

Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**62 935,00**

62 935,00

D	DO1	Kabelový rozvaděč R207 Gajdošova - Táborská					
238	K	220110192-D	Demontáž kabelové skříň se soklem	kus	1,000	1 905,00	1 905,00 CS ÚRS 2017 02
	WV		v.č. 02 - Situace SSZ 3.02				
	WV		1				
239	K	220110192	Montáž kabelové skříň se soklem	kus	1,000	3 950,00	3 950,00 CS ÚRS 2017 02
	WV		v.č. 02 - Situace SSZ 3.02				
	WV		- Montáž kabelového rozvaděče R303 - Kšířova				
	WV		1	1,000			
240	M	404611217	SKŘÍŇ rozvaděče (1052x852x320)	kus	1,000	22 050,00	22 050,00 Cena pro projekt
	WV		v.č. 02 - Situace SSZ 3.02				
	WV		- dodávka skříň rozvaděče R303:				
	WV		1	1,000			
241	M	404611202	Základový rám pod řadič - podstavce	kus	1,000	17 630,00	17 630,00 Cena pro projekt
	WV		v.č. 02 - Situace SSZ 3.02				
	WV		- dodávka skříň rozvaděče R303:				
	WV		1	1,000			
242	K	220110186	Montáž prvků pro zařazení svorkovnice	kus	22,000	25,00	550,00 CS ÚRS 2017 02
	WV		- Montáž nástroje kabelového rozvaděče R303 - Kšířova				
	WV		20+2	22,000			
243	K	220110187	Montáž prvků pro zařazení montážního rámu	kus	2,000	120,00	240,00 CS ÚRS 2017 02
	WV		- Montáž nástroje kabelového rozvaděče R303 - Kšířova				
	WV		2	2,000			
244	M	404612018	Rozpojovací svorkovnice 2/10 pro 10 párů	kus	22,000	330,00	7 260,00 Cena pro projekt
	WV		- Montáž nástroje kabelového rozvaděče R303 - Kšířova				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		20+2		22,000			
245	M	404612005	Přízemňovací souprava stínění	sada	1,000	1 280,00	1 280,00	Cena pro projekt
	VV		- Montáž výstroje kabelového rozvaděče R303 - Kšírova					
			1		1,000			
246	M	404612006	Sada spojovacího materiálu	sada	1,000	200,00	200,00	Cena pro projekt
	VV		- Montáž výstroje kabelového rozvaděče R303 - Kšírova					
			1		1,000			
247	M	404612007	Příčná montážní lišta	kus	2,000	580,00	1 160,00	Cena pro projekt
	VV		- Montáž výstroje kabelového rozvaděče R303 - Kšírova					
			2		2,000			
248	M	404612009	Kabelová úchytká BK 42	kus	2,000	50,00	100,00	Cena pro projekt
	VV		- Montáž výstroje kabelového rozvaděče R303 - Kšírova					
			2		2,000			
249	M	404612010	Kabelová úchytká BK 64	kus	2,000	70,00	140,00	Cena pro projekt
	VV		- Montáž výstroje kabelového rozvaděče R303 - Kšírova					
			2		2,000			
250	M	404612011	Protikus 42	kus	2,000	20,00	40,00	Cena pro projekt
	VV		- Montáž výstroje kabelového rozvaděče R303 - Kšírova					
			2		2,000			
251	M	404612012	Protikus 64	kus	2,000	30,00	60,00	Cena pro projekt
	VV		- Montáž výstroje kabelového rozvaděče R303 - Kšírova					
			2		2,000			
252	M	404612014	Montážní rám 2/10 (3x10 +1)	kus	2,000	1 340,00	2 680,00	Cena pro projekt
	VV		- Montáž výstroje kabelového rozvaděče R303 - Kšírova					
			2		2,000			
253	M	404612016	Profil C - lišta 615 mm	kus	2,000	370,00	740,00	Cena pro projekt
	VV		- Montáž výstroje kabelového rozvaděče R303 - Kšírova					
			2		2,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
254	M	404612017	Zemnicí svorkovnice 2/38	kus	2,000	490,00	980,00	Cena pro projekt
	VV		- Montáž výstroje kabelového rozvaděče R303 - Kšírova		2,000			
255	M	404612019	Odklopný štítek 2/10	kus	4,000	80,00	320,00	Cena pro projekt
	VV		- Montáž výstroje kabelového rozvaděče R303 - Kšírova		4,000			
256	M	404612021	Označovací čísla s potiskem 1 až 0	kus	4,000	20,00	80,00	Cena pro projekt
	VV		- Montáž výstroje kabelového rozvaděče R303 - Kšírova		4,000			
257	M	404612022	Označovací čísla s potiskem 10 až 100	kus	4,000	20,00	80,00	Cena pro projekt
	VV		- Montáž výstroje kabelového rozvaděče R303 - Kšírova		4,000			
258	M	404612024	Označovací štítek 2/10 s červenou zemnicí zdířkou	kus	2,000	400,00	800,00	Cena pro projekt
	VV		- Montáž výstroje kabelového rozvaděče R303 - Kšírova		2,000			
259	M	404612025	Protiprachový kryt 2/10 průhledný	kus	3,000	210,00	630,00	Cena pro projekt
	VV		- Montáž výstroje kabelového rozvaděče R303 - Kšírova		3,000			
260	M	404612027	Rozpojovací hřebínek 2/10	kus	2,000	30,00	60,00	Cena pro projekt
	VV		- Montáž výstroje kabelového rozvaděče R303 - Kšírova		2,000			

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: DT-2015-2020-Blok5  
Stavba: 3.10 SSZ Úzká - Uhelná

KSO:  
Místo: Brno  
CZ-CPV: 45316213-1

Zadavatel:  
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		498 656,75	
Sazba daně	21,00%	Základ daně	498 656,75
DPH základní	21,00%	Výše daně	104 717,92
snižovaná	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>V</b>	<b>CZK</b>	<b>603 374,67</b>

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: DT-2015-2020-Blok5

Stavba: 3.10 SSZ Úzká - Uhelná

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

C101 SO 101 Komunikace ...

498 656,75      603 374,67      STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

3.10 SSZ Úzká - Uhelná

Objekt:

C101 - SO 101 Komunikace ...

<b>Cena bez DPH</b>				<b>498 656,75</b>
DPH základní snižená		Základ daně 498 656,75 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 104 717,92 0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>603 374,67</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

3.10 SSZ Úzká - Uhelná

Objekt:

C101 - SO 101 Komunikace ...

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**498 656,75**

5 - Komunikace pozemní	230 343,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	233 839,00
997 - Přesun sutě	34 474,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

3.10 SSZ Úzká - Uhelná

Objekt:

C101 - SO 101 Komunikace ...

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**498 656,75**

## Komunikace pozemní

**230 343,50**

1	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	250,000	54,60	13 650,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo živice a jakoukoliv vyplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	250,000	52,70	13 175,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	564851111	Podklad ze šitékdrtě ŠD tl 150 mm	m2	250,000	106,90	26 725,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	45,000	559,30	25 168,50	CS ÚRS 2018 01
5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	250,000	280,20	70 050,00	CS ÚRS 2018 01
6	M	592453140	dlažba skládebná betonová 20x20x6 cm přírodní	m2	250,000	326,30	81 575,00	

### D 9

#### Ostatní konstrukce a práce, bourání

**233 839,00**

7	K	460150143	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v horní třídě 3	m	90,000	173,70	15 633,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	460421182	Kabelové lože včetně podspy, zhuštění a urovnění povrchu z písku nebo šitékopsku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	90,000	71,70	6 453,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	460560143	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v horní třídě 3	m	90,000	47,00	4 230,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspávané MC	m2	45,000	319,30	14 368,50	CS ÚRS 2018 01
11	K	113202111	Vyhrání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	385,000	50,40	19 404,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	385,000	269,50	103 757,50	CS ÚRS 2018 01
13	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	385,000	181,80	69 993,00	
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>34 474,25</b>	
14	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	51,000	89,90	4 584,90	CS ÚRS 2018 01
15	K	460600031	Přemístění (odvoz horniny, suti a vybouraných hmot vodorovně přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Připlatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	51,000	19,60	999,60	CS ÚRS 2018 01
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	46,220	40,60	1 876,53	CS ÚRS 2018 01
17	K	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	462,200	9,10	4 206,02	CS ÚRS 2018 01
18	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	81,600	154,50	12 607,20	CS ÚRS 2018 01
19	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	81,600	125,00	10 200,00	CS ÚRS 2018 01

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: DT-2015-2020-Blok5

**Stavba: 6.26 SSZ Provaznickova - Jugoslávská**

KSO:

Místo: Brno

CZ-CPV: 45316213-1

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1

Uchazeč:

Vypň údaj

Projektant:

ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha

Zpracovatel:

ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS, položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové soustavy' označeny popiskem 'CS ÚRS' a írovní příslušného kalendářního období. Všechny další informace vymezení popisu a podmičky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dlekové k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sívice Cenové a technické podmičky.

Cena bez DPH		92 855,60	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	92 855,60	19 499,68
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>112 355,28</b>

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód:

**Stavba: 6.26 SSZ Provaznickova - Jugoslávská**

Místo: Brno

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1

Uchazeč:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Naklady stavby celkem</b>				
D401	PS 401 Rekonstrukce SSZ, kamery MKDS	92 855,60	112 355,28	PRO

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
6.26 SSZ Provozničkova - Jugoslávská  
Objekt:

## D401 - PS 401 Rekonstrukce SSZ, kamery MKDS

KSO:  
Místo: Brno  
CZ-CPV: 45316213-1

Zadavatel:  
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1

Uchazeč:  
Vypň údej

Projektant:  
ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha

Zpracovatel:  
ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Materiál  
Montáž

### Cena bez DPH

12 337,90  
80 517,70  
**92 855,60**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
92 855,60  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
19 499,68  
0,00

### Cena s DPH

**V CZK**

**112 355,28**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

6.26 SSZ Provozničkova - Jugoslávská

Objekt:

**D401 - PS 401 Rekonstrukce SSZ, kamery MKDS**

Místo:

Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 198/1

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

## Naklady stavby celkem

	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>1 - Zemní práce</b>	<b>12 337,90</b>	<b>80 517,70</b>	<b>92 855,60</b>
	0,00	47 583,00	47 583,00
<b>5 - Komunikace pozemní</b>	<b>8 764,40</b>	<b>9 901,60</b>	<b>18 666,00</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>1 220,00</b>	<b>3 702,00</b>	<b>4 922,00</b>
<b>997 - Přesun sutě</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021,60</b>	<b>2 021,60</b>
<b>46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích</b>	<b>2 353,50</b>	<b>17 309,50</b>	<b>19 663,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Slavba: 6.26 SSZ Provozničkova - Jugoslávská

Objekt: **D401 - PS 401 Rekonstrukce SSZ, kamery MKDS**

Místo: Brno

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 199/1

Uchazeč: Vyplň údaj

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

### Zemní práce

5	K	113107022	Odstavení podkladu z kamenná drobeno tl 200 mm při překopech ručně	m2	30,000	482,50		14 475,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstavení podkladu nebo krytí při překopech hrzenýstých síti s průměrným hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kamenná hrubého drobeno, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	VV		D.401.1 Technická zpráva, TAB.M7:						
	VV		Chodníky/jezdy: podkladní vrstva 112+9						
7	K	113107031	Odstavení podkladu z betonu prosého tl 150 mm při překopech ručně	m2	30,000	948,50		28 458,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstavení podkladu nebo krytí při překopech hrzenýstých síti s průměrným hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prosého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm						
	VV		D.401.1 Technická zpráva, TAB.M7:						
	VV		Vjezdy:						
8	K	113107041	Odstavení podkladu živinový tl 50 mm při překopech ručně	m2	30,000	155,00		4 650,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstavení podkladu nebo krytí při překopech hrzenýstých síti s průměrným hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živinový, o tl. vrstvy do 50 mm						
	VV		D.401.1 Technická zpráva, TAB.M7:						
	VV		Chodníky LA: 258						
<b>Komunikace pozemní</b>									
9	K	564851111	Podklad ze štiřkocířs SD tl 150 mm	m2	30,000	90,40	24,30	3 441,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze štiřkocířs SD s rozprošlením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
	VV		D.401.1 Technická zpráva, TAB.M7:						
	VV		112						
12	K	567124111	Podklad ze směsi smelenné cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm	m2	30,000	433,70	73,80	15 225,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze směsi smelenné cementem SC bez dilatčních spár, s rozprošlením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 150 mm						
	VV		D.401.1 Technická zpráva, TAB.M7:						
	VV		14						
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>									
13	K	919735111	Řezání stávajícího živiného krytu tl do 50 mm	m	20,000	6,20	61,40	1 352,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání stávajícího živiného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm						
	VV		Výkres D.101.2 Situace, kabelový plán, míry odečteny v AutoCAD:						
	VV		kyne/vlány v plochách s LA povrchem = 10+83+60						
14	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu tl do 100 mm	m	20,000	54,80	123,70	3 570,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm						
	VV		výměra = množství poločky 919735111 = 153						
	VV		153						

4 922,00

92 855,60

47 583,00

18 666,00



PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

**D 997 Přesun sutě**

16	K	997221551		19,000	0,00	44,60	847,40	CS ÚRS 2019 01
Vodovorná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km								
PP	Vodovorná doprava sutě bez naložení, ale se sloužením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km							
17	K	997221559		114,000	0,00	10,30	1 174,20	CS ÚRS 2019 01
Přijímaček ŽKD 1 km u vodovorné dopravy sutě ze sypkých materiálů								
PP	Vodovorná doprava sutě bez naložení, ale se sloužením a s hrubým urovňáním Přijímaček k centě za každý další i započítá 1 km přes 1 km							
VV	+šlkm (Skládky Brno - Černovice)							
VV	19*6=114							

2 021,60

**D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích**

228	K	131301201		6,000	0,00	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2019 01
Hloubení jam zapážených v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup>								
PP	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m <sup>3</sup>							
VV	jámy pro protleky, odhad 30% v zemlině tř. 4							
VV	(1,5*1,5*1,5*3+1,0*2,0*1,5*3)*0,3							
235	K	460120014		4,000	0,00	292,00	1 168,00	CS ÚRS 2019 01
Zásyp jam ručně v hornině třídy 4								
PP	Ostění zemní práce při stavbě nadzemních vedení zásyp jam ručně včetně upěchování a uložení výkopku ve vrstvách, a úpravy povrchu,							
VV	v hornině třídy 4							
VV	Výměra = množství podložky 131301201							
241	K	460150303		15,000	0,00	556,50	8 347,50	CS ÚRS 2019 01
Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š. 50 cm, hl. 120 cm, v hornině tř. 3								
PP	Hloubení zapážených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovňání dna a příměstředním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo							
VV	naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3							
VV	D.401.1 Technická zpráva, TAB.M5:							
VV	8							
246	K	460421001		15,000	86,90	22,10	1 636,00	CS ÚRS 2019 01
Lože kabelů z plásku nebo šátkopásku II 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm								
PP	Kabelové lože včetně podšpy, zhuštění a urovňání povrchu z plásku nebo šátkopásku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm							
VV	D.401.1 Technická zpráva, TAB.M5:							
VV	146+51+21							
249	K	460490013		15,000	5,10	7,50	189,00	CS ÚRS 2019 01
Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm								
PP	Krytí kabelů, spojek, komovček a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně urovňání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie							
VV	šířky do 34cm							
VV	D.401.1 Technická zpráva, TAB.M5:							
VV	suma v kmetách + 5% výškové rozdíly =							
VV	(146+51+21)*1,05							
250	M	345713551		15,000	64,90	0,00	973,50	
Folie varovná PE šířky 33 cm s polskem								
PP	Folie varovná PE šířky 33 cm s polskem							
VV	montáž + 5% přeřez =							
VV	228,9*1,05							
265	K	460560303		15,000	0,00	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2019 01
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3								
PP	Zásyp kabelových rýh ručně s uložáním výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovňání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 3							
VV	výměra = množství položky výkopku							
VV	8							