

Podklad pro objednávku - svařování u ST Jihlava - soupis prací č.1/2021

Stavba: **Rámcová dohoda na provedení stavebních prací
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023**

Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**

č.smlouvy objednatele: **E639-S-3516/2020**

Zhotovitel (vedoucí společník): **SEŽEV-REKO, a.s.**

č.smlouvy zhotovitele: **220 008_00**

Zhotovitel (společník 2): **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**

č.smlouvy zhotovitele: **20046/031**

Sledované období
rok 2021

Objekt: **Svařování ST Jihlava**

1	2	3	4	5	6	7	8
Kód položky			Popis	MJ	Množství	Jednotková cena zadání	Cena (CZK)
330	K	5908035020	Oprava LISU soupravou in-situ tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovačů, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu.	styk			39 120,00
331	K	5908035030	Oprava LISU soupravou in-situ tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž upevňovačů, měření geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku materiálu.	styk			61 908,00
431	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar			118 800,00
432	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar			233 600,00
434	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar			61 100,00
435	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar			268 840,00
436	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar			921 060,00
437	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar			59 500,00
456	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačů a kolejnicových spojek.	svar			60 000,00
457	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačů a kolejnicových spojek.	svar			88 000,00
458	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačů a kolejnicových spojek.	svar			16 000,00
491	K	5910090060	Navážení srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navážením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.	kus			41 320,00
492	K	5910090120	Navážení srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navážením, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestructivní kontrolu.	kus			84 120,00

493	K	5910090220	Navazání srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo hrotem klínu z plinoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus		109 450,00
494	K	5910090260	Navazání srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo hrotem klínu z plinoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus		111 300,00
495	K	5910090360	Navazání srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu.	kus		40 600,00
sb		5910085020	Navazání hlavy kolejnice tv. R65. Poznámka: 1. V cenách sou započteny náklady na navazání hlavy kolejnice podle schváleného technologického postupu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití, demontáž a montáž spojek a nedestruktivní kontrolu.	cm2		24 720,00
						0,00
71	M	5957125030	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,00 m	kus		39 940,00
72	M	5957125030	Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 4,50 m	kus		63 150,00
87	M	5957125030	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,00 m	kus		62 550,00
88	M	5957125055	Lepený izolovaný styk tv. R65 délky 4,50 m	kus		66 060,00
99	M	5957131030	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,00 m	kus		89 200,00
100	M	5957131055	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 4,50 m	kus		93 750,00
105	M	5957134030	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m	kus		43 680,00
111	M	5957140030	Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 6 otvorů	kus		67 680,00
112	M	5957140035	Souprava pro opravu LISU tv. S49 - ESD 6 otvorů	kus		94 320,00
113	M	5957140030	Souprava pro opravu LISU tv. R65 - ESD 4 otvory	kus		18 602,00
114	M	5957140035	Souprava pro opravu LISU tv. S49 - ESD 4 otvory	kus		17 298,00
						0,00
			Cena CZK			

Celková cena CZK

2 995 668,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1314854

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 84d362ab-9662-41a4-80cf-aafe28a555c1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.01.2021 09:09:02



74b22414-6caa-4ee1-b3c3-8993c62d2b49