

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/20/23137**

na zhotovení díla

**„NPK a.s., Svitavská nemocnice, vestavba podkrovních  
místností - zajištění prostoru po sloučení lůžkového fondu a  
JIP“**

**Smluvní strany**


**Objednatel:** Pardubický kraj

Sídlo - adresa:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen:

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem



IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení:



a


**Zhotovitel:** RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Sídlo - adresa:

Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov

Zastoupen:

Marek Hončík, jednatel



IČ: 25391810

DIČ: CZ25391810

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Zápis v OR:



uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 17. 08. 2020 smlouvu o dílo č. OMSŘI/20/23137 na zhotovení zakázky „NPK, a.s., Svitavská nemocnice, vestavba podkrovních místností - zajištění prostoru po sloučení lůžkového fondu a JIP“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 04. 12. 2020 (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech popsaných podrobně změnovým rozpočtem.

## Článek I.

### 1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

### 2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**4 292 745,20 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)**

**DPH při sazbě 21 % činí 901 476,49 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

### 3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy se, mění takto:

Stávající text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **31. 01. 2021.**“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

### 4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 2 a 3“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

## Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 2 a 3

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy a Příloha č. 2 dodatku Přílohou č. 3 smlouvy, kdy stávající Přílohu č. 3 smlouvy zcela nahrazuje.



**Článek III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 21. 12. 2020 a schválen usnesením číslo R/120/20.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 1. 01. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:



Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.  
Marek Hončík  
jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL  
Stavba: Úprava podkrovních místností a WC v hlavní lůžkové budově - změny stavby

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 1. 10. 2020

Zadavatel: IČ:  
Nemocnice Pardubického kraje DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25391810  
RÝMSTAV CZ spol s r.o. DIČ: CZ25391810

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 515,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	67 515,00	14 178,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 81 693,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba: Úprava podkrovních místností a WC v hlavní lůžkové budově - změny stavby

Místo: Datum: 1. 10. 2020

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje

Projektant:

Zhotovitel: RÝMSTAV CZ spol s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>67 515,00</b>	<b>81 693,15</b>
<b>z3</b>	<b>stavební úpravy stavby a ÚT - změny k 30.11.2020</b>	67 515,00	81 693,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava podkrovních místností a WC v hlavní lůžkové budově - změny stavby

Objekt:

**z3 - stavební úpravy stavby a ÚT - změny k 30.11.2020**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Nemocnice Pardubického kraje

Zhotovitel:

RÝMSTAV CZ spol s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

25391810

DIČ:

CZ25391810

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**67 515,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 515,00	21,00%	14 178,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**81 693,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

*J. H. J. J.*



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava podkrovních místností a WC v hlavní lůžkové budově - změny stavby

Objekt:

**z3 - stavební úpravy stavby a ÚT - změny k 30.11.2020**

Místo:

Datum:

1. 10. 2020

Zadavatel:

Nemocnice Pardubického kraje

Projektant:

Zhotovitel:

RÝMSTAV CZ spol s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**67 514,72**

01 - Stavba	5 472,05
31 - Zdi podpěrné a volné	-538,00
61 - Úprava povrchů vnitřní	-3 984,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-316,35
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-4 500,00
763 - Konstrukce suché výstavby	14 810,40
02 - Ústřední vytápění	32 795,50
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	22 922,60
734 - Ústřední vytápění - armatury	7 397,90
HZS - HZS	2 475,00
PSV - Práce a dodávky PSV	29 247,17
713 - Izolace tepelné	29 247,17

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava podkrovních místností a WC v hlavní lůžkové budově - změny stavby

Objekt:

**z3 - stavební úpravy stavby a ÚT - změny k 30.11.2020**

Místo:

Datum: 1. 10. 2020

Zadavatel:

Nemocnice Pardubického kraje

Projektant:

Zhotovitel:

RÝMSTAV CZ spol s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>67 514,72</b>	
D	01		<b>Stavba</b>				<b>5 472,05</b>	
D	31		<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>-538,00</b>	
1	K	317167121R00	Překlad plochý 11,5/7,1/100 cm	kus	-1,00000	538,00	-538,00	
D	61		<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>-3 984,00</b>	
17	K	612401391RT2	Omltka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	-4,00000	996,00	-3 984,00	
D	97		<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>-316,35</b>	
125	K	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	-1,00000	246,00	-246,00	
126	K	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	-0,75000	93,80	-70,35	
D	725		<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				<b>-4 500,00</b>	
10	K	R725-104	revizní dvířka 150/150 do SDK s požární odolností	kus	-2,00000	2 250,00	-4 500,00	
D	763		<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>14 810,40</b>	
192	K	763111723	SDK příčka AI úhelník k ochraně rohů	m	17,80000	37,90	674,62	CS ÚRS 2020 01
193	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	2,00000	142,00	284,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		bez PO					
	vv		1		1,00000			
	vv		PO 30 min					
	vv		1		1,00000			
	vv		Součet		2,00000			
194	M	59030711	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	1,00000	713,00	713,00	CS ÚRS 2020 01
195	M	3630802714	Dvířka revizní RD US 15 do SDK stěny 300x300 mm	kus	1,00000	1 432,55	1 432,55	
196	K	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 400x400 mm	kus	1,00000	206,00	206,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		PO 30 min					
	vv		1		1,00000			
	vv		Součet		1,00000			
197	M	3630802716	Dvířka revizní RD US 15 do SDK stěny 400x400 mm	kus	1,00000	1 670,24	1 670,24	
198	K	763172314	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 500x500 mm	kus	1,00000	290,00	290,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		PO 30 min					
	vv		1		1,00000			
	vv		Součet		1,00000			
199	M	3630802718	Dvířka revizní RD US 15 do SDK stěny 500x500 mm	kus	1,00000	1 991,44	1 991,44	
200	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,00000	310,00	310,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		PO 30 min - impregnované					
	vv		1		1,00000			
	vv		Součet		1,00000			
201	M	3630802720	Dvířka revizní RD US 15 do SDK stěny 600x600 mm	kus	1,00000	2 288,55	2 288,55	
202	K	763181411.1vl	Ztužující výplň otvoru pro rev.dvířka do 25 kg	kus	5,00000	555,00	2 775,00	
	vv		5		5,00000			
	vv		Součet		5,00000			
203	K	763181411.2vl	Ztužující výplň otvoru pro skříň elektro - RACK	kus	1,00000	950,00	950,00	
	vv		1		1,00000			
	vv		Součet		1,00000			
204	K	vl.R763-1	Úprava SDK příčky pro osazení skříňové RACK	soubor	1,00000	1 225,00	1 225,00	
D	02		<b>Ústřední vytápění</b>				<b>32 795,50</b>	
D	733		<b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>				<b>22 922,60</b>	
29	K	733122206	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisovaním DN 32	m	60,00000	591,00	35 460,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		DN 28x1,5					
	vv		60		60,00000			
	vv		Součet		60,00000			
30	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	138,00000	66,80	9 218,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		DN 15					
	vv		66		66,00000			
	vv		DN 18					
	vv		48		48,00000			
	vv		DN 22					
	vv		24		24,00000			
	vv		Součet		138,00000			
31	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	16,00000	82,20	1 315,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		DN 28					
	vv		16		16,00000			
	vv		Součet		16,00000			
1	K	Pol1	Potrubí ocel DN15	m	35,00000	595,00	20 825,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		skutečnost					
	W		86		86,00000			
	W		SOD					
	W		-51		-51,00000			
	W		Součet		35,00000			
2	K	Pol2	Potrubí Ocel DN20	m	26,00000	680,00	17 680,00	
	W		skutečnost					
	W		58+34		92,00000			
	W		SOD					
	W		-66		-66,00000			
	W		Součet		26,00000			
3	K	Pol3	Nátěr potrubí základ + 2x email - bílá	m	-117,00000	140,00	-16 380,00	
4	K	Pol4	Napojení potrubí ocelového DN20 na stávající rozvod	ks	-14,00000	520,00	-7 280,00	
5	K	Pol5	Dopojení potrubí ocel DN15 na nové stoupací potrubí DN20	ks	-28,00000	585,00	-16 380,00	
6	K	Pol6	dopojení nových otopných těles na potrubí ocelové	ks	-11,00000	990,00	-10 890,00	
7	K	Pol7	odříznutí a vypuštění otopných těles 3.NP	ks	-14,00000	550,00	-7 700,00	
8	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí do DN 50	m	81,00000	10,00	810,00	
	W		SOD					
	W		-117		-117,00000			
	W		Z3 skutečnost					
	W		198		198,00000			
	W		Součet		81,00000			
9	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	-0,31300	12 000,00	-3 756,00	
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				7 397,90	
35	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	6,00000	111,00	666,00	CS ÚRS 2020 01
	W		vsuvka					
	W		4		4,00000			
	W		přechod 28x1" uhlíková ocel, vnější závit					
	W		2		2,00000			
	W		Součet		6,00000			
36	M	31941806	vsuvka jednoznačná s vnějším závitem černá litina DN 1"	kus	4,00000	20,20	80,80	CS ÚRS 2020 01
37	M	319-1vl	přechod 28x1" uhlíková ocel, vnější závit	kus	2,00000	185,00	370,00	
38	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	1,00000	172,00	172,00	CS ÚRS 2020 01
39	M	31944182	přechodka redukovaná s vnitřním a vnějším závitem zinkovaná DN 6/4x1"	kus	1,00000	37,40	37,40	CS ÚRS 2020 01
40	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	3,00000	209,00	627,00	CS ÚRS 2020 01
41	M	31941106	koleno jednoznačné 90° s vnitřním závitem černá litina DN 1"	kus	2,00000	28,90	57,80	CS ÚRS 2020 01
42	M	31941687	přechodka redukovaná s vnitřním a vnějším závitem černá litina DN 2x1"	kus	1,00000	50,90	50,90	CS ÚRS 2020 01
43	K	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1	kus	2,00000	142,00	284,00	CS ÚRS 2020 01
44	M	31941336	odbočka TE jednoznačný 90° s vnitřním závitem černá litina DN 1"	kus	2,00000	38,80	77,60	CS ÚRS 2020 01
45	K	734209127	Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4	kus	1,00000	215,00	215,00	CS ÚRS 2020 01
46	M	31941338	odbočka TE jednoznačný 90° s vnitřním závitem černá litina DN 6/4"	kus	1,00000	74,40	74,40	CS ÚRS 2020 01
47	K	734209128	Montáž armatury závitové s třemi závity G 2	kus	1,00000	259,00	259,00	CS ÚRS 2020 01
48	M	31943839	odbočka TE jednoznačný 90° s vnitřním závitem zinkovaná DN 2"	kus	1,00000	120,00	120,00	CS ÚRS 2020 01
49	K	734261237	Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2020 01
50	K	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	1,00000	1 510,00	1 510,00	CS ÚRS 2020 01
51	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	497,00	994,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,00000	351,00	702,00	CS ÚRS 2020 01
	D	HZS	HZS				2 475,00	
27	K	Pol20	Výsekání drážky ve zdivu 100/50mm, včetně zaházení hrubou omítkou	m	5,00000	495,00	2 475,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				29 247,17	
	D	713	Izolace tepelné				29 247,17	
32	K	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	196,00000	79,60	15 601,60	
	W		196		196,00000			
	W		Součet		196,00000			
205	M	28375918	deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl 20mm	m2	76,50000	50,00	3 825,00	CS ÚRS 2020 01
	W		75*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		76,50000			
206	M	28375919	deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl 30mm	m2	123,42000	75,00	9 256,50	CS ÚRS 2020 01
	W		121*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		123,42000			
38	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,18314	3 080,00	564,07	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

ZL č. 3

**Stavba: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, vestavba podkrovních místností -  
zajištění prostoru po sloučení lůžkového fondu a JIP**

	Hodnota A	Hodnota B
Název		
<b>Základní náklady</b>	0,00	
Dodávka	0,00	0,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		44 195,15
Montáž - materiál		65 598,78
Montáž - práce	<b>0,00</b>	<b>109 793,93</b>
<b>Mezisoučet 1</b>		548,97
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací	<b>0,00</b>	<b>110 342,90</b>
<b>Mezisoučet 2</b>		0,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		<b>110 342,90</b>
<b>Základní náklady celkem</b>		
<b>Vedlejší náklady</b>		0,00
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		<b>0,00</b>
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		0,00
Kompletační činnost		
		<b>110 342,90</b>
<b>Náklady celkem</b>	110 342,90	23 172,01
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 15%		<b>133 514,91</b>
<b>Náklady celkem s DPH</b>		

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
<b>Elektromontáže</b>						
<b>Datová síť</b>						
Doplatek za UTP cat 6 (v rozpočtu je cat 5e)	m	870,00	1,38	1 200,60	0,00	0,00
UTP cat 6	m	870,00	9,43	8 204,10	22,00	19 140,00
Navržení trasy optického kabelu mimo covid oddělení	hod	8,00	0,00	0,00	400,00	3 200,00
Lišta LH60x40 hranatá včetně dílů a příslušenství	m	14,00	156,40	2 189,60	107,33	1 502,62
<b>Datová síť - celkem</b>				<b>11 594,30</b>		<b>23 842,62</b>
<b>Televizní rozvody</b>						
KO125/1L 155x155x64	ks	2,00	154,10	308,20	101,83	203,66
Kabel koaxiální	m	180,00	9,00	1 620,00	32,00	5 760,00
Anténa UHF MX – 047	ks	1,00	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00
Držák antény	ks	1,00	253,00	253,00	0,00	0,00
Koaxiální kabel venkovní PE Geti	m	30,00	13,80	414,00	0,00	0,00
Koaxiální kabel venkovní PE Geti - trasa mimo covid	m	100,00	13,80	1 380,00	0,00	0,00
Domovní zesilovač Johansson 6711 programovatelný	ks	1,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
Filtr LTE	ks	1,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Rozbočovač 1 / 8 vertikální	ks	1,00	345,00	345,00	0,00	0,00
Účastnické zásuvky TV/R	ks	8,00	172,50	1 380,00	0,00	0,00
Lišta 20 x 20	ks	21,00	172,50	3 622,50	0,00	0,00
Konektory F lisovací	ks	14,00	17,25	241,50	0,00	0,00
Drobný pomocný materiál	ks	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Slučovače, rozbočovače	ks	1,00	6 325,00	5 500,00	0,00	0,00
Montáž a oživení	ks	1,00	0,00	0,00	6 210,00	6 210,00
<b>Televizní rozvody - celkem</b>				<b>24 503,20</b>		<b>12 173,66</b>
Instalace přívodu telefonu, Sykfý 15x2x0,5 100m, FO-TFD09-12-1 350 m v rozsahu po první přípojný telefonní uzel		1,00	0,00		1,00	16 000,00
Kabeláž pro požární signalizaci, legislativní požadavek, nelze instalovat dodatečně:						
Praflacom 2x2x0,8	m	100,00	20,70	2 070,00	28,75	2 875,00
Příplatek za dvojnásobné zásuvky 230V místo jednoduchých	ks	42,00	47,15	1 980,30	28,75	1 207,50
Zednická výpomoc (průrazy, zapravení)	soub	1,00	1 800,00	1 800,00	9 500,00	9 500,00
Podružný materiál				2 247,35		
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>44 195,15</b>		<b>65 598,78</b>

NPK a.s., Svitavská nemocnice, vestavba podkrovních místností - zajištění prostoru po sloučení lůžkového fondu a JIP II

## Harmonogram výstavby

		červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden
31	Zdi podpěrné a volné							
34	Stěny a příčky							
61	Úprava povrchů vnitřní							
63	Podlahy a podlahové konstrukce							
64	Výplně otvorů							
711	Izolace proti vodě							
713	Izolace tepelné							
762	Konstrukce tesařské							
764	Konstrukce klempířské							
765	Krytina tvrdá							
766	Konstrukce truhlářské							
771	Podlahy z dlaždic							
776	Podlahy povlakové							
781	Obklady keramické							
783	Nátěry							
784	Malby							
94	Lešení a stavební výtahy							
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							
96	Bourání konstrukcí							
97	Prorážení otvorů							
M74	Elektromontážní práce							
72	Zdravotně technické instalace							
73	Ústřední vytápění							
M24001	VZT							